

**Додаткова угода № 2 до Договору № 92-09/23 від 21 вересня 2023 року
про закупівлю послуг:
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого
значення О140401 Дрогобич – Довголука км 6+198-км 25+170, Дрогобицького та
Стрийського районів Львівської області. Коригування»**

м. Львів

08 грудня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»**, в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 92-09/23 від 21.09.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
 - 1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **209 999 100,00** (двісті дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 34 999 850,00 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:

 - вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік;
 - згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році становить – **72 299 379,64** (сімдесят два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят дев'ять) гривень 64 копійки з врахуванням ПДВ – 12 049 896,61 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 3), що є невід'ємною частиною Договору;
 - 1.2 викласти Додаток 2 – «Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.3 викласти Додаток 3 – «Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди
2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
 - Додаток 1 – Графік надання послуг;

- Додаток 2 – Договірна ціна у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
р/р UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"
вул. пр. Т.Шевченка, буд.32, м. Львів,
79005
E-mail: shliakhovykt@gmail.com
р/р UA 53 305299 0000026000041009977 у
Західне ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»
МФО – 305299
ЄДРПОУ – 42844920

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації


М.П. **О.О.Шуліковський**
43493483
УКРАЇНА * м. Львів *

Директор

Товариства з обмеженою
відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»


М.П. **М.І.Карпець**
«ШЛЯХОВИК-Т»
42844920
УКРАЇНА * м. Львів *

Додаток 1
до ДУЗ 618 08.12.2023р
до Дорожньої 92-09/23
618 21.09.2023р.

Графік надання послуг

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140401 Дрогобич – Довголука км 6+198 - км 25+170, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області. Коригування (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ п/п	Найменування послуг та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6
	Видалення порослі (кущів, дерев) зі смуги відведення				
	<u>Розділ 1. Очищення смуги відводу від самозасівних насаджень</u>				
1	Вирізання кущів твердолистяних порід	м2	1147,5	0,0	1147,5
2	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід	м2	1440	0,0	1440
3	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	672,5	0,0	672,5
4	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	805	0,0	805
5	Видалення чагарнику колючого	кущ.	972,5	0,0	972,5
6	Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м	кущ.	1420	0,0	1420
7	Скошування трави	м2	31630	0,0	31630
8	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	170	0,0	170
9	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм	дерево	42,5	0,0	42,5
10	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	40	0,0	40
11	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	30	0,0	30
12	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	62,5	0,0	62,5
13	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня понад 32 см	м3	47,5	0,0	47,5
14	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	62,5	0,0	62,5
15	Зрібання скошеної трави	м2	31630	0,0	31630
16	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	3097,5	0,0	3097,5
17	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев	м3	149,075	0,0	149,075
18	Перевезення видаленої порослі до 5 км	т	99,7	0,0	99,7
	Влаштування та прочистка водовідвідних споруд				
	<u>Розділ 1. Улаштування водовідвідних кюветів</u>				
19	Улаштування водовідвідних каналів, ґрунт II групи	м3	275	0,0	275
	<u>Розділ 2. Відновлення водовідвідних кюветів</u>				
20	Відновлення профілю водовідвідних каналів	км.пр	16,554	0,0	16,554
21	Повне відновлення профілю водовідвідних каналів: ґрунт II групи	м3ґрун.	69,56	0,0	69,56
	<u>Розділ 3. Навантаження та вивезення ґрунту від розроблення та прочистки кюветів</u>				
22	Розробка ґрунту у відвалі, ґрунт II групи	м3	7400	0,0	7400
	<u>Розділ 4. Прочистка труб водоперепускних d=0,5м; d=0,7м; d=1,2м</u>				
23	Очищення отворів водоперепускних труб та малих мостів від бруду та наносів	м	178	0,0	178

24	Розробка ґрунту з відвала з погрузкою у автосамоскиди, група ґрунтів 2	м3	49,1104	0,0	49,1104
25	Перевезення ґрунту до 5 км	т	85,9432	0,0	85,9432
	Улаштування дорожньої конструкції проїзної частини, заїзних кишень та поширення (Тип I)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
26	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	78146,85	62680,00	15466,85
	<u>Розділ 2. ТИП I</u>				
27	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 12 см	м2	78704,13	64470,00	14234,13
28	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	11727,07	9025,92	2701,15
29	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	106505,05	0,0	106505,05
	<u>Розділ 3. Укріплення узбіч</u>				
30	Планування укріплених узбіч	км	33,2	19,0	14,2
31	Ущільнення земляного полотна	м3	3320	1118,75	2201,25
32	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см	м2	33200	0,0	33200
	Улаштування дорожньої конструкції з'їздів (Тип II)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
33	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	4419,1	0,0	4419,1
	<u>Розділ 2. ТИП II</u>				
34	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 10 см	м2	4419,1	0,0	4419,1
35	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	424,23	0,0	424,23
36	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	4419,1	0,0	4419,1
	Улаштування дорожньої конструкції тротуарів (Тип III)				
	<u>Розділ 1. ТИП III Тротуар</u>				
37	Розробка ґрунту з переміщенням на відстань до 50 м, ґрунт II групи	м3	1278,55	0,0	1278,55
38	Ущільнення земляного полотна	м3	1022,84	0,0	1022,84
39	Планування верху земляного полотна і основи, ґрунт I групи	м2	5114,2	0,0	5114,2
40	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	1278,55	0,0	1278,55
41	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2237,4625	0,0	2237,4625
42	Улаштування шару основи з піску	м3	511,42	0,0	511,42
43	Улаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40мм, товщиною 10 см	м2	5114,2	0,0	5114,2
44	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	5114,2	0,0	5114,2
	Улаштування бордюрів та поребриків				
	<u>Розділ 1. Улаштування бордюрів (БР100.30.18)</u>				
45	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	5664	0,0	5664
	<u>Розділ 2. Улаштування поребриків (БР100.20.08)</u>				
46	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	5114	0,0	5114
	Організація дорожнього руху				
	<u>Розділ 1. Демонтаж тросового огородження</u>				
47	Демонтаж стояків огородження	стояк	2213	0,0	2213
48	Демонтаж троса тросового огородження з довжиною середньої ділянки огородження 100 м	огр	26	0,0	26
49	Перенесення матеріалів на відстань 10 м	т	132,78	0,0	132,78
50	Перевезення сміття до 5 км	т	574,46	0,0	574,46
	<u>Розділ 2. Улаштування транспортного огородження</u>				

51	Улаштування одnobічного металевогa бар'єрного огороження, з відстанню між стояками 2 м	м	8756	0,0	8756
52	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	4300	0,0	4300
<u>Розділ 3. Улаштування розмітки дорожньої</u>					
53	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	18,972	0,0	18,972
54	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	18,972	0,0	18,972
55	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2	м2	112	0,0	112
<u>Розділ 4. Ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків</u>					
56	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	12	0,0	12
57	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	12	0,0	12
58	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	12	0,0	12
<u>Розділ 5. Улаштування знаків дорожніх</u>					
59	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	154	0,0	154
60	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	154	0,0	154
61	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	10	0,0	10
Всього вартість надання послуг:		грн.	209 999 100,00	72 299 379,64	137 699 720,36

Замовник
 Департамент дорожнього господарства
 Львівської обласної державної адміністрації

 О.О. Шуліковський

Підрядник
 Товариство з обмеженою відповідальністю
 "Шляховик-Т"

 М.І. Карпець

Додаток 2
 200 Dy 2 Bg 08.12.2023р
 200 Doby 20-08/23
 21.08.2023 р.
 Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
 Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140401 Дрогобич-Довголука кмб+198-км25+170, Дрогобицького та Стрийського районів Львівської області. Коригування що здійснюється в 2023 р.
 Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості
 Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
 Складена в поточних цінах станом на вересень 2023р.

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці, тис.грн	Загальна вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6
	Видалення порослі (кущів, дерев) зі смуги відведення				
	<u>Розділ 1. Очищення смуги відводу від самозасівних насаджень</u>				
1	Вирізання кущів твердолистяних порід	м2	0,0	0,00430	0
2	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід	м2	0	0,00770	0
3	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	0,0	0,00570	0
4	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	0	0,00357	0
5	Видалення чагарнику колючого	кущ.	0,0	0,00185	0
6	Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м	кущ.	0	0,00137	0
7	Скошування трави	м2	0	0,00173	0
8	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	0	0,00432	0
9	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм	дерево	0,0	0,21153	0
10	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	0	0,05600	0
11	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	0	0,02120	0
12	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	0,0	0,01340	0
13	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня понад 32 см	м3	0,0	0,01050	0
14	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня від 24 см до 32 см	м3	0,0	0,01340	0
15	Згрібання скошеної трави	м2	0	0,00019	0
16	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	0,0	0,00023	0
17	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев	м3	0,000	0,00928	0
18	Перевезення видаленої порослі до 5 км	т	0,0	0,03674	0
	Влаштування та прочистка водовідвідних споруд				
	<u>Розділ 1. Улаштування водовідвідних кюветів</u>				
19	Улаштування водовідвідних канал, ґрунт II групи	м3	0	0,14987	0
	<u>Розділ 2. Відновлення водовідвідних кюветів</u>				
20	Відновлення профілю водовідвідних канал	км.пр	0,000	1,16028	0
21	Повне відновлення профілю водовідвідних канал: ґрунт II групи	м3ґрун.	0,00	0,24859	0
	<u>Розділ 3. Навантаження та вивезення ґрунту від розроблення та прочистки кюветів</u>				
22	Розробка ґрунту у відвал, ґрунт II групи	м3	0	0,01780	0
	<u>Розділ 4. Прочистка труб водоперепускних d=0,5м; d=0,7м; d=1,2м</u>				

23	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів	м	0	0,03119	0
24	Розробка ґрунту з відвала з погрузкою у автосамоскиди, група ґрунтів 2	м3	0,0000	0,16101	0
25	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0000	0,03675	0
	Улаштування дорожньої конструкції проїзної частини, заїзних кишень та поширення (Тип I)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
26	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	62680,00	0,03130	1961,884
	<u>Розділ 2. ТИП I</u>				
27	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 12 см	м2	64470,00	0,28679	18489,3513
28	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	9025,92	4,30494	38856,04405
29	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	0,00	0,54062	0
	<u>Розділ 3. Укріплення узбіч</u>				
30	Планування укріплених узбіч	км	19,0	0,72620	13,7978
31	Ущільнення земляного полотна	м3	1118,75	0,01072	11,993
32	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см	м2	0	0,21039	0
	Улаштування дорожньої конструкції з'їздів (Тип II)				
	<u>Розділ 1. Розпушення існуючого асфальтобетонного покриття</u>				
33	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	0,0	0,03125	0
	<u>Розділ 2. ТИП II</u>				
34	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, товщиною 10 см	м2	0,0	0,24047	0
35	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	0,00	4,30494	0
36	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	0,0	0,54062	0
	Улаштування дорожньої конструкції тротуарів (Тип III)				
	<u>Розділ 1. ТИП III Тротуар</u>				
37	Розробка ґрунту з переміщенням на відстань до 50 м, ґрунт II групи	м3	0,00	0,04188	0
38	Ущільнення земляного полотна	м3	0,00	0,00619	0
39	Планування верху земляного полотна і основи, ґрунт I групи	м2	0,0	0,00045	0
40	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	0,00	0,02507	0
41	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0000	0,03675	0
42	Улаштування шару основи з піску	м3	0,00	1,11045	0
43	Улаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40мм, товщиною 10 см	м2	0,0	0,22060	0
44	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	0,0	0,56641	0
	Улаштування бордюрів та поребриків				
	<u>Розділ 1. Улаштування бордюрів (БР100.30.18)</u>				
45	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	0	0,61900	0
	<u>Розділ 2. Улаштування поребриків (БР100.20.08)</u>				
46	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,42200	0
	Організація дорожнього руху				
	<u>Розділ 1. Демонтаж тросового огородження</u>				
47	Демонтаж стояків огородження	стояк	0	0,09625	0
48	Демонтаж троса тросового огородження з довжиною середньої ділянки огородження 100 м	огр	0	0,48920	0

49	Перенесення матеріалів на відстань 10 м	т	0,00	0,12786	0
50	Перевезення сміття до 5 км	т	0,00	0,03675	0
Розділ 2. Улаштування транспортного огороження					
51	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження, з відстанню між стояками 2 м	м	0	1,84257	0
52	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	0	0,08752	0
Розділ 3. Улаштування розмітки дорожньої					
53	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	0,000	0,53225	0
54	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	0,000	10,20397	0
55	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2	м2	0	0,24066	0
Розділ 4. Ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків					
56	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	0	0,14746	0
57	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	0	0,03260	0
58	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	0	1,08800	0
Розділ 5. Улаштування знаків дорожніх					
59	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	0	0,85100	0
60	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	0	1,14100	0
61	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	знак	0	3,98007	0
Разом за розділом					59 333,07015
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг					916,41288
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					0,000
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					0,000
Податок на додану вартість					12 049,89661
Всього договірна ціна					72 299,37964

Замовник

О.О. Шуліковський

Підрядник

М.І. Карпець