

« 11 » 12. 2023 г.

Андрій ГРИНИШАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної
політики Івано-Франківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

Проект: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м.Івано-Франківську (Поточний ремонт)

Об'єкт: Тротуар на Північному бульварі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м.Івано-Франківську (Поточний ремонт)

(найменування об'єкта)


Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підготовчі роботи			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ.5 см) 445 м2, сміття 35,6 т	100 м3	0,2225	
2	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу. Демонтаж.	м	41	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (10 см) (сміття 77,875 т)	100 м3	0,445	
4	Розбирання бортових каменів (сміття 0,72 т)	100 м	0,1	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,1577	
6	Перевезення сміття до 12 км, без завантаження	т	115,77	
	Тротуар			
7	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 (5*20 мм) мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	4,45	
8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100 м2	4,45	
9	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	2	
10	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	0,1	
11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,0059	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м3	0,00006	
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	165	
14	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,08415	

1	2	3	4	№ 17/1-02
15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,445	
16	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (H=10 см)	100 м2	0,5	
17	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100 м2	0,5	

Склали:

 
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



Замовник

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради
(назва організації)

Підрядник

ТЗОВ "Містобудбуд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Проект: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м.Івано-Франківську (Поточний ремонт)

Об'єкт: Тротуар на Північному бульварі

Кошторис: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м.Івано-Франківську (Поточний ремонт)

на будівництво

(найменування об'єкту будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі,
споруди, лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 20__ році

Вид договірної ціни

Визначена згідно Настанові

Складена в поточних цінах станом на "___" _____ 2023 року

N з/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі:	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, в т.ч.		528623	528623	
	Розр. № 1	Заробітна плата	65223	65223	
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	423285	423285	
	Розр. № 3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	40115	40115	
2	Розр. № 4	Загальновиборничі витрати	39335	39335	
	Разом		567958	567958	
7	Розр. № 9	Прибуток	7254	7254	
8	Розр. № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3689		3689
	Разом (пп. 1-10)		578901	575212	3689
	Разом по розділу І		578901	575212	3689
	Єдиний податок		30468,47		30468,47
	Всього по розділу І		609369,47	575212	34157,47

Керівник підприємства
(організації) - замовникаКерівник (генеральної)
підрядної організації

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.007

Затверджую

Замовник

Генпідрядник

Договір

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради

ТЗОВ "Містобудує"

№ " " від " " 2023 р.

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 17/1 - 02 - 1 - 1

Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м. Івано-Франківську (Поточний ремонт)

Проект: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м. Івано-Франківську (Поточний ремонт)

Об'єкт: Тротуар на Північному бульварі

Складений в поточних цінах станом на

року

№ з/п	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1 Підготовчі роботи												
1	КР18-1-53М	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 5 см) 445 м ² , сміття 35,6 т	100 м ³	0,2225	27001,14 13679,75	13321,39 1212,20	6008	3044	2964 270	191,6200 13,0312	42,64 2,90	
2	КР18-30-1 Кдем=0,8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу. Демонтаж.	м	41	81,32 81,32	- -	3334	3334	- -	1,0560 -	43,30 -	
3	КР18-1-33М	Розбирання щебеневих покриттів та основ (10 см) (сміття 77,875 т)	100 м ³	0,445	8165,13 1850,43	6314,70 794,35	3633	823	2810 353	25,9200 8,4630	11,53 3,77	
4	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів (сміття 0,72 т)	100 м	0,1	10193,21 7283,21	2910,00 366,06	1019	728	291 37	102,0200 3,9000	10,20 0,39	
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	100 т	1,1577	6618,90 236,30	6382,60 802,89	7663	274	7389 930	3,3100 8,5540	3,83 9,90	

ДЦЛК 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ11-12-М-БП	Перевезення сміття до 12 км, без завантаження	т	115,77	143,15	143,15	16572		16572	0,1860	21,53
Разом по розділу 1 Підготовчі роботи							38229	8203	30026		111,50
									3698		38,49

Розділ 2	Трогуар										
7	КР18-23-13М	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 (5*20 мм) мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	4,45	30311,92	1294,16	134888	1986	5759	5,9600	26,52
8	КР18-23-43М Красх=-5,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100 м2	4,45	-8823,53	-	-39265		412	1,0232	4,55
9	КР16-90-13М	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	2	861,13	63,62	1722	1214	127	6,8600	13,72
					607,18	3,77			8	0,0418	0,08
10	КР18-29-23М	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	0,1	10855,75	1067,00	1086	979	107	126,0300	12,60
					9788,75	134,22			13	1,4300	0,14
11	СП1-201	Бордю бетонний	м	10	310,08	-	3101		-	-	-
12	КР20-15-103М	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,0059	354367,80	3430,94	2091	182	20	431,4600	2,55
					30801,93	2469,43			15	31,5008	0,19
13	КР20-17-183М	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м3	0,00006	338970,82	4438,36	20	1	-	308,9400	0,02
					22055,23	3699,83			-	47,1975	-
14	КР18-30-13М	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	165	133,59	-	22042	16772	-	1,3200	217,80
					101,65	-			-	-	-
15	СП2-851	Поребрик із бетону, товщ. 8 см	пог. м	165	165,33	-	27279		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-15-103М	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,08415	354367,80 30801,93	3430,94 2469,43	29820	2592	289 208	431,4600 31,5008	36,31 2,65
17	КБ27-65-33М ; КНУ РЕКНр, вказівки Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів	1000 м2	0,445	171853,87 69722,37	8510,77 3964,10	76475	31026	3787 1764	815,7525 50,1470	363,01 22,32
18	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Старе місто", чорний колір	м2	34,34	510,34	-	17525	-	-	-	-
19	С1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Римський камінь", червоний колір	м2	86,86	510,34	-	44328	-	-	-	-
20	С1426-11789-2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Цеглинка", білий колір	м2	60,6	510,34	-	30927	-	-	-	-
21	С1426-11789-3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Римський камінь" світло-сірий колір	м2	267,65	464,44	-	124307	-	-	-	-
22	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,85	866,75	-	6804	-	-	-	-
23	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (Н=10 см)	100 м2	0,5	20184,32 5256,17	-	10092	2628	-	72,2200	36,11
24	КР18-97-5 Красх=-1,	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 97-3, 18-97-4	100 м2	0,5	-5695,12 -719,07	-	-2848	-360	-	-9,8800	-4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом по розділу 2 Тротуар											
В тому числі матеріали											
I	Разом за кошторисом прямі витрати										
В тому числі матеріали											
Загальновир. витрати за кошторисом											
Трудомісткість у загальновиробничих витратах											
Заробітна плата у загальновиробничих витратах											
Єдиний внесок на загальнообов'язк.держ.соц.страхування											
Інші статті витрат											
II	Всього загальновироб.витрати за кошторисом										
Всього за кошторисом											

грн.	423285	40115	815,20
грн.	81857	6118	68,42
люд.-год.	988,45		
люд.-год.			
грн.	567958		
грн.	7254		
грн.	575212		
грн.	3689		
грн.	578901		
грн.	30468,47		
грн.	609369,47		

40,21	988,45
-------	--------



Об'єми робіт підтверджую
Інженер технічного нагляду
Д.М. Сабаг

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.007

Замовник: Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради
 Генпідрядник: ТзОВ "Містобуду" 11.11.2019
 Проект: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м.Івано-Франківську (Поточний ремонт)
 Об'єкт: Тротуар на Північному бульварі

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 17/1 - 02 - 1 - 1

Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м.Івано-Франківську (Поточний ремонт)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн		у тому числі		
					Разом	відпускна ціна, грн	транспорт-на складова, грн	заготівель-но-складські витрати, грн	
									разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		I. Витрати праці							
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	815	80,01 ----- 65225				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	3,16					
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	47	85,49 ----- 4008				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	3,70					
5		Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття	люд.-год.	22	97,92 ----- 2108				
6		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.-год.	105	137,16 ----- 14378				
Разом кошторисна трудомісткість				988	85720				
Середній розряд робіт				3,16					
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год.	19,6972575	87,71 ----- 1728				
2	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год.	10,80365	158,11 ----- 1708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ206-337 (ар.)	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год.	14,375591	970,00 ----- 13944			
4	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год.	2,651072	116,54 ----- 309			
5	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год.	19,6999545	98,74 ----- 1945			
6	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год.	1,4380175	79,79 ----- 115			
7	КБМ212-1561	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год.	27,679	130,09 ----- 3601			
8	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год.	20,8473	9,30 ----- 194			
9	С311-12-М-БП (ар.)	Перевезення сміття до 12 км, без завантаження	т	115,77	143,15 ----- 16572			
Разом:					40115			

III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

10	КБМУ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год.	35,39263	-			
11	КБМУ270-150	Кикувальник	маш. год.	1,0769	-			

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

12	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,9699	4659,68 ----- 13839	4400,00 ----- 13068	168,31 ----- 500	91,37 ----- 271
13	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,577254	4659,68 ----- 12009	4400,00 ----- 11340	168,31 ----- 434	91,37 ----- 235
14	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,114	1400,56 ----- 160	484,61 ----- 55	888,49 ----- 101	27,46 ----- 3
15	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	62,745	1400,56 ----- 87878	484,61 ----- 30407	888,49 ----- 55748	27,46 ----- 1723
16	С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	7,204	1400,56 ----- 10090	484,61 ----- 3491	888,49 ----- 6401	27,46 ----- 198

ВРП

№ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,15941	1411,76	925,00	459,08	27,68
18	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,046	1411,76	925,00	459,08	170
19	C1421-10634	Пісок природний, рядовий (щебінь фракція 0*10 мм)	м3	24,6975	1095,86	188,70	885,67	21,49
20	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Старе місто", чорний колір	м2	34,34	510,34	455,00	45,33	10,01
21	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Римський камінь", червоний колір	м2	86,86	510,34	455,00	45,33	10,01
22	C1426-11789-2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Цеглинка", білий колір	м2	60,6	510,34	455,00	45,33	10,01
23	C1426-11789-3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, "Римський камінь світло-сірий колір	м2	267,65	464,44	410,00	45,33	9,11
24	C1429-110	Земля рослинна	м3	5	995,21	800,00	175,70	19,51
25	СП1-201	Бордюр бетонний	м	10	310,08	270,00	34,00	6,08
26	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,85	866,75	849,75	0,00	17,00
27	СП2-851	Поребрик із бетону, товщ. 8 см	пог. м	165	165,33	150,00	12,09	3,24

Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)

Разом:

423285 302113 112871 8301

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " 2023 року

Склав: Гринишак А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.007
Замовник
Генпідрядник

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради
ТзОВ "Містобуду"

Проект: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м. Івано-Франківську (Поточний ремонт)

Об'єкт: Тротуар на Північному бульварі

Кошторис: Послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному бульварі в м. Івано-Франківську (Поточний ремонт)

Розрахунок № 1-1. Загальноновиробничі витрати

№ з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативно-розрахункова трудо-місткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудо-місткості до трудових витрат, люд.-год.	Трудо-місткість в загальноновиробничих витратах, люд.-год. гр. 3 x гр. 4	Усереднена вартість людини-працівника, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. гр. 5 x гр. 6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загальноновиробничі соціальні страхування, грн. (гр. 7 + гр. 8) x 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн. гр. 3 x гр. 10	Всього загальноновиробничі витрати, грн. гр. 7 + гр. 9 + гр. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16)	426,91	0,1200	51,22	137,16	7026	32421	8678	7,4800	3193	18897
2	Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізні дороги, мости та труби, аеродроми, трамвайні колії) (поз. 17)	385,33	0,1320	50,86	137,16	6976	32790	8749	9,1800	3537	19262
3	Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження. (поз. 23, 24)	31,17	0,0880	2,75	137,16	376	2268	583	6,9900	217	1176
	Всього	843,41		104,83		14378	67479	18010		6947	39335

Склав

Гринишак А. В.

[посада, підпис, підпис, підпис]