

Замовник Бабчинецька сільська рада
(назва організації)

Підрядник ТОВ ВІКВОДРЕСУРС
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі Бабчинці Могилів -Подільського району,
Вінницької області", що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 10 січня 2024 р

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	773,57100	773,57100	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	116,58500	116,58500	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	372,48900	372,48900	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	284,49700	284,49700	-
2	Розрахунок N4	Загальнопромислові витрати	98,49200	98,49200	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (приспособлення) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	57,37000	-	57,37000
		Разом	929,43300	872,06300	57,37000

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8 5)

6_дц_дц

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	46,61400	46,61400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	13,02400	-	13,02400
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	989,07100	918,67700	70,39400
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	55,03900	-	55,03900
		Всього по Розділу I	1044,11000	918,67700	125,43300
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	56,66900	-	-
		Разом по Розділу II	56,66900	-	-
13		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	56,66900	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	1100,77900	-	-
		в т.ч. зворотні суми			



Додаток № 1
до Договору № 3/03-24
від 12. 04. 2024р

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
на виконання робіт
«Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі
Бабчинці Могилів -Подільського району,
Вінницької області»

№ п/п	Найменування робіт	рік/місяць
1	Буріння свердловини	2024/04-05
2	Надземна камера	2024/04-05
3	Монтаж надземного обладнання	2024/04-05
4	Благоустрій території	2024/04-05

ЗАМОВНИК
Голова
Бабчинської сільської ради

ВИКОНАВЕЦЬ
Директор
ТОВ «ВІКВОДРЕСУРС»



Зварич Н.П.



Грушко В.П.

Додаток № 2
до Договору № 3/03-24
від 12.04. 2024р


План фінансування
на виконання робіт
«Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі
Бабчинці Могилів-Подільського району,
Вінницької області»

	2024 рік	
	Квітень	Травень
«Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області»	450500,00	650279,00

ЗАМОВНИК
Сільський голова
Бабчинецької сільської ради

ВИКОНАВЕЦЬ
Директор
ТОВ «ВІКВОДРЕСУРС»




Зварич Н.П.




Грушко В.П.

"Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі Бабчинці Могилів -Подільського району, Вінницької області»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Буріння свердловини
Розвідувально-експлуатаційна свердловина

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

594,316 тис. грн.
1,73265 тис.люд.год.
148,757 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ4-9-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 1 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,01	25161.58 4296,75	20071.00 5884,95	252	43	201 59	59.2900 70,6767	0.59 0,71
2	1903-7234 варіант 3	Долото тришарошечне Ш245 СТ	шт	0,00154	51587.86 -	- -	79	-	- -	- -	- -
3	КБ4-9-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,09	36881.55 6490,36	29513.49 8323,60	3319	584	2656 749	87.4830 97,6822	7.87 8,79
4	1903-7234 варіант 3	Долото тришарошечне Ш245 СТ	шт	0,02574	51587.86 -	- -	1328	-	- -	- -	- -

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)

1	2	3	4
5	КБ4-9-3 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м
6	1903-7234 варіант 3	Долото тришарошечне Ш245 СТ	шт
7	КБ4-9-4 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м
8	1903-7234 варіант 3	Долото тришарошечне Ш245 СТ	шт
9	КБ4-9-9 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 9 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м
10	1903-7234 варіант 3	Долото тришарошечне Ш245 СТ	шт
11	КБ4-9-9 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=0,9 κ(ЕММ)=0,9 κ(мат)=0,9	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 9 /застосування доліт діаметром до 150мм/	100м
12	1903-7234 варіант 5	Долото тришарошечне Ш130 СТ	шт
13	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т
14	КБ4-49-2 тех.ч. п.1.3.13 κ(труд)=1 κ(ЕММ)=1	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним /труби діаметром до 151-250 мм/	10м


5	6	7	8	9	10	11	12
0,39	<u>64512,07</u> 11831,67	<u>51298,49</u> 14722,39	25160	4614	<u>20006</u> 5742	<u>159,4780</u> 173,6430	<u>62,2</u> 67,72
0,33033	<u>51587,86</u> -	-	17041	-	-	-	-
0,16	<u>97454,17</u> 18083,74	<u>77767,82</u> 22287,72	15593	2893	<u>12443</u> 3566	<u>243,7490</u> 262,0726	<u>39</u> 41,93
0,23584	<u>51587,86</u> -	-	12166	-	-	-	-
0,05	<u>577366,50</u> 118610,61	<u>448259,14</u> 119845,06	28868	5931	<u>22413</u> 5992	<u>1543,8060</u> 1346,2319	<u>77,19</u> 67,31
0,5335	<u>51587,86</u> -	-	27522	-	-	-	-
0,3	<u>472390,78</u> 97045,05	<u>366757,48</u> 98055,05	141717	29114	<u>110027</u> 29417	<u>1263,1140</u> 1101,4625	<u>378,93</u> 330,44
2,619	<u>36135,88</u> -	-	94640	-	-	-	-
1	<u>3430,52</u> -	-	3431	-	-	-	-
7	<u>2073,17</u> 373,92	<u>1624,43</u> 307,43	14512	2617	<u>11371</u> 2152	<u>5,0400</u> 3,3871	<u>35,28</u> 23,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	70	<u>645.00</u> -	-	45150	-	-	-	-
16	КБ4-46-4 тех.ч. п.1.3.12 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	2	<u>2329.65</u> 587,06	<u>1701.88</u> 413,91	4659	1174	<u>3404</u> 828	<u>7.6410</u> 4,5673	<u>15.28</u> 9,13
17	КБ4-54-1 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=0,98 к(ЕММ)=0,98	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементацийною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 200 мм/	колона	1	<u>12274.54</u> 1029,26	<u>11245.28</u> 2832,86	12275	1029	<u>11246</u> 2833	<u>13.3966</u> 31,5448	<u>13.4</u> 31,54
18	& C111-1597-1 варіант 3	Цемент ЕКО ПЦ-1 М500	м3	1,91	<u>4500.00</u> -	-	8595	-	-	-	-
19	КБ4-60-1	Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 100 м	доба	2	<u>19672.56</u> 5502,46	<u>14170.10</u> 3334,20	39345	11005	<u>28340</u> 6668	<u>64.7500</u> 43,1742	<u>129.5</u> 86,35
20	КБ4-61-1	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 100 м	доба	2	<u>15579.59</u> 3978,57	<u>11601.02</u> 2010,23	31159	7957	<u>23202</u> 4020	<u>47.4600</u> 22,4012	<u>94.92</u> 44,8
Разом прямі витрати по кошторису							526811	66961	<u>245309</u> 62026		<u>854.16</u> 712,43
Разом будівельні роботи, грн.							526811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214541				
всього заробітна плата, грн.							128987				
Загальновиробничі витрати, грн.							67505				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							166,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19770				
Всього будівельні роботи, грн.							594316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					594316				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1732,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					148757				


Склав



Равіч К.В

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Грушко В.П

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі Бабчинці Могилів -Подільського району, Вінницької області»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Наземна камера
Розвідувально-експлуатаційна свердловина

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

61,941 тис. грн.
0,10913 тис.люд.год.
8,481 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Наземна камера									
1	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,04529	<u>591,19</u> 591,19	-	27	27	-	<u>9,5400</u>	<u>0,43</u>
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0235	<u>14585,22</u> 14585,22	-	343	343	-	<u>240,7200</u>	<u>5,66</u>
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0235	<u>8978,86</u> 8978,86	-	211	211	-	<u>150,4500</u>	<u>3,54</u>
4	КБ1-27-2	Влаштування обвалування наземної частини насосної станції з розрівненням залишкового ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,006804	<u>8155,20</u> -	8155,20 1501,79	55	-	55 10	- 17,6730	- 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,037425	6994,42	6994,42	262	-	262	-	-
		Перевезення ґрунту до 5 км			-	1288,04			48	15,1575	0,57
6	С311-5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	т	4,43	58,57	58,57	259	-	259	-	-
		Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів			-	8,41			37	0,0990	0,44
7	КБ1-134-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	100м3	0,12	2732,59	1483,19	328	150	178	18,3600	2,2
		Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)	м3	1,05	1249,40	384,08			46	5,1175	0,61
8	КБ11-2-1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	м3	1,05	1774,19	138,09	1863	284	145	3,9800	4,18
		Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)			270,84	30,39			32	0,4036	0,42
9	КБ22-41-1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	10м3	0,217	27505,27	14567,39	5969	2148	3161	141,7600	30,76
		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300			9899,10	3321,03			721	33,6384	7,3
10	К585521-Л011	Люк для колодязів полімерпісчаний Л (А15)	шт	2	3150,00	-	6300	-	-	-	-
	варіант 2	Драбини металеві приставні			-	-			-	-	-
11	К585521-Л010	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	шт	1	2920,00	-	2920	-	-	-	-
	варіант 1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115			-	-			-	-	-
12	К585521-Л041	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	шт	1	3850,00	-	3850	-	-	-	-
	варіант 2	Разом прямі витрати по розділу 1			-	-			-	-	-
13	К585521-Л050	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	шт	1	3850,00	-	3850	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
14	С1421-9476		м3	1,05	1700,93	-	1786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С113-753		шт	1	1680,00	-	1680	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
16	С121-781-1		т	0,0301	80082,99	-	2410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ13-18-2		100м2	0,01	13048,74	-	130	3	-	3,7500	0,04
					327,49	-			-	-	-
18	КБ13-26-6		100м2	0,01	8418,47	106,38	84	6	1	7,2400	0,07
	к=2				606,93	8,22			-	0,1076	-
19	КБ8-3-7		100м2	0,08	10472,83	-	838	204	-	33,5000	2,68
					2545,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33165	3376	4061		49,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					33165		894		9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25728				
		всього заробітна плата, грн.					4270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					725				
		Всього будівельні роботи, грн.					35478				

		Всього по розділу 1					35478				
		Розділ 2. Каркас модуля									
20	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,077	18867,17	6769,74	1453	861	521	145.6000	11.21
					11186,45	974,08			75	10,1412	0,78
21	С113-5	Труби профільна квадратна 40 x40 мм,	м	23,28	150,99	-	3515	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
22	С113-5	Труби профільні прямокутні 40 x 20 мм	м	14,18	102,00	-	1446	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
23	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогнових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,077	3766,08	481,59	290	198	37	32.0000	2.46
					2570,56	109,41			8	1,4040	0,11
24	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом (каркас модуля)	100м2	0,32	3423,87	42,06	1096	1082	14	47.8400	15.31
					3381,81	4,58			1	0,0674	0,02
25	& С111-1797-1-Ю	Профнастил Т-14 ZN, L=2000	м2	36,8	329,88	-	12140	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
26	С1545-119-6	Планка вугла зовнішня 50x50x2000 мм	шт	4	250,91	-	1004	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	С111-1851	Гвинт оцинкований з герметезуючо. шайбою 5,5x19 мм	шт	400	1,93	-	772	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,48	1140,79	-	548	546	-	15.1500	7,27
					1137,01	-			-	-	-
29	С1555-13	Плити пінополістирольні Anserglob EPS 30 Г1	м2	16,48	85,70	-	1412	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	2808,67	1413,19	225	110	113	19.0400	1,52
					1379,83	365,95			29	4,8760	0,39
31	С113-2122	Болт М12x220 мм	шт	8	86,81	-	694	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	С113-2122	Гайка М12	шт	8	2,86	-	23	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-2122 варіант 3	Шайба М12	шт	16	1,85	-	30	-	-	-	-
34	КБ13-16-1 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 (за два рази)	100м2	0,06	2853,45 616,55	167,80 11,08	171	37	10 1	7,0600 0,1452	0,42 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					24819	2834	695 114		38,19 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					24819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21290				
		всього заробітна плата, грн.					2948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1644				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					538				
		Всього будівельні роботи, грн.					26463				


		Всього по розділу 2					26463				
		Разом прямі витрати по кошторису					57984	6210	4756 1008		87,75 10,77
		Разом будівельні роботи, грн.					57984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47018				
		всього заробітна плата, грн.					7218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1263				
		Всього будівельні роботи, грн.					61941				

		Всього по кошторису					61941				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					109,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8481				


Склав

Равіч К.В


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Грушко В.П


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

"Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі Бабчинці Могилів -Подільського району, Вінницької області»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Монтаж технологічного обладнання
Розвідувально-експлуатаційна свердловина

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

157,051 тис. грн.
0,35159 тис.люд.год.
28,184 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Технологічне обладнання									
1	KM7-247-1	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном	шт	1	14088,73	6152,80	14089	7310	6153	91,0000	91
					7310,03	1352,22			1352	13,6931	13,69
2	1504-19122	Насос свердловинний Poldap PN 404/32	шт	1	22300,00	-	22300	-	-	-	-
	варіант 2	MCR 455-8 5,5HP			-	-			-	-	-
3 & 1503-1271-1	Пристрій керування насосом векторний з ЧП	шт	1	33493,00	-	-	33493	-	-	-	-
	варіант 3	Mitsubishi Electric FR-D740-080-EC 3ф (з дроселем, байпасом, обігрівом та з захистом по сухому ходу)			-	-			-	-	-
4	C113-1356	Труби водопідємні ПЕ 100 SDR-11 діаметр	м	90	113,74	-	10237	-	-	-	-
	варіант 5	50х4,6 мм			-	-			-	-	-
5	C113-1356	Труби водопідємні ПЕ 100 SDR-11 діаметр	м	0,2	241,08	-	48	-	-	-	-
	варіант 7	100х5,3 мм			-	-			-	-	-
6	KБ22-40-7	Монтаж оголовка	шт	1	947,92	618,03	948	245	618	2,7700	2,77
					245,09	6,91			7	0,0900	0,09
7	C113-625	Оголовок скваженный діам 150	шт	1	2138,14	-	2138	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5
8	КБ18-10-5	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3	шт	1
9	C130-10 варіант 3	Гідробак МТК 40	шт	1
10	КБ16-22-1	Установлення вodomірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром вodomіру до 40 мм	шт	1
11	2307-20151 варіант 7	Клапан зворотній Ду50мм	шт	1
12	2307-20151 варіант 8	Клапан зворотній Ду25мм	шт	1
13	C1630-103 варіант 8	Фільтр муфтовий діам 50мм	шт	1
14	C1630-103 варіант 9	Фільтр муфтовий діам.20мм	шт	1
15	C1630-1456 варіант 4	Лічильники води 50мм МТК	шт	1
16	C1630-1432 варіант 10	Кран муфтовий шаровий діам.50мм	шт	1
17	C1630-1432 варіант 11	Кран муфтовий шаровий діам.20мм	шт	1
18	C1630-1432 варіант 9	Кран муфтовий шаровий діам.15мм	шт	3
19	C1545-314 варіант 14	Муфта компресійна G2"/63мм	шт	1
20	C1545-314 варіант 13	Муфта компресійна G2"/50мм	шт	1
21	C1545-314 варіант 8	Муфта компресійна різьбова G1 1/4"/50мм	шт	1
22	C1545-314 варіант 16	Роз'ємне з'єднання G2"	шт	1
23	C113-2057 варіант 4	Трійник G2"/2"/2"	шт	1
24	C113-2057 варіант 5	Трійник G2"/3/4"/2"	шт	1
25	C113-993-11E варіант 5	Хрестовина G3/4	шт	1
26	C113-2062 варіант 5	Ніпель чавунний G3/4	шт	2

6 ДЦ ЛК1_02-01-03

6	7	8	9	10	11	12
496.84	21.49	497	441	21	5.9500	5.95
441,43	6,48			6	0,0708	0,07
1650.01	-	1650	-	-	-	-
1535.66	71.17	1536	1034	71	13.9400	13.94
1034,21	9,62			10	0,1074	0,11
671.00	-	671	-	-	-	-
280.00	-	280	-	-	-	-
259.10	-	259	-	-	-	-
195.00	-	195	-	-	-	-
1230.00	-	1230	-	-	-	-
536.00	-	536	-	-	-	-
335.00	-	335	-	-	-	-
220.00	-	660	-	-	-	-
200.00	-	200	-	-	-	-
125.00	-	125	-	-	-	-
120.00	-	120	-	-	-	-
85.00	-	85	-	-	-	-
211.00	-	211	-	-	-	-
137.00	-	137	-	-	-	-
253.00	-	253	-	-	-	-
67.00	-	134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-2062 варіант 6	Ніпель чавунний G2	шт	3	105.00	-	315	-	-	-	-
28	C113-2062 варіант 7	Відвід чавунний G3/4, град.45	шт	3	230.00	-	690	-	-	-	-
29	C1545-314 варіант 9	Перехід G3/4/1/2	шт	2	79.00	-	158	-	-	-	-
30	C1630-103 варіант 4	Манометр зі штуцером	шт	2	373.00	-	746	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							94276	9030	6863 1375		113.66 13,96
Разом устаткування, грн.							55793				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							876				
Всього устаткування, грн.							56669				
Разом будівельні роботи, грн.							38483				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22590				
всього заробітна плата, грн.							10405				
Загальновиробничі витрати, грн.							4837				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1268				
Всього будівельні роботи, грн.							43320				
Всього по розділу 1							99989				
Розділ 2. Електромонтажні роботи											
31	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2016.79	732.36	2017	818	732	10,3300	10.33
					817,93	153,18			153	1,7521	1,75
32	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	22287.36	854.40	223	152	9	207.2000	2.07
					15193,98	709,82			7	9,7940	0,1
33	C1545-314 варіант 21	Автоматичний вимикач ВА47-29МЗР С 16А	шт	1	273.21	-	273	-	-	-	-
34	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	459.37	51.58	1378	1081	155	4.8000	14.4
					360,24	17,02			51	0,2268	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1545-314 варіант 22	Перетворювач тиску MBS 1700	шт	1	145.71	-	146	-	-	-	-
36	C1545-314 варіант 23	Датчик рівня сухого ходу ДЕС-1-5М	шт	2	133.47	-	267	-	-	-	-
37	КБ21-10-2	Прокладання двох кабелів перерізом до 10 мм2, що закріплюються на тросі	100м	5,42	2984.62	855.64	16177	8563	4638	22.3500	121.14
					1579.92	207.55			1125	2,4281	13,16
38	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,08	3065.02	200.77	245	142	16	25.4600	2.04
					1777.87	50.76			4	0,5775	0,05
39	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,08	611.05	59.64	49	41	5	7.4100	0.59
					510.62	32.44			3	0,4130	0,03
40	& C113-2327-19 варіант 4	Кабель водопогружний перетин ВПП 1x2, 5мм2	м	448,8	18.94	-	8500	-	-	-	-
41	& C113-2327-20 варіант 2	Кабель водопогружний перетин ПВС 3x1, 5мм2	м	112,2	25.11	-	2817	-	-	-	-
42	& C121-9074 варіант 2	Трос нержавіючий діам.4мм 2.0-Г-II-11	м	100	33.61	-	3361	-	-	-	-
43	& C130-911-1-У варіант 3	Муфта з'єднувальна	шт	1	229.52	-	230	-	-	-	-
44	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,13	14449.79	6544.48	1878	726	851	74.4400	9.68
					5586.72	1088.89			142	14,2205	1,85
45	& C113-2327-19 варіант 5	Кабель ПВ-3 1x16,0мм2	м	3	107.56	-	323	-	-	-	-
46	& C113-2327-19 варіант 6	Провід СІП 4x2,5мм	м	10	95.00	-	950	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					38834	11523	6406		160.25
									1485		17,62
		Разом будівельні роботи, грн.					38834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20905				
		всього заробітна плата, грн.					13008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6867 16,98 2022 45701				

		Всього по розділу 2					45701				
		Розділ 3. Вентиляція									
47	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	<u>7971,39</u> 3379,15	<u>4592,24</u> 1205,26	80	34	<u>46</u> 12	<u>44.4800</u> 16,1311	<u>0.44</u> 0,16
48	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>319,16</u> 213,79	- -	319	214	- -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
49	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>7541,76</u> 7271,89	<u>33.66</u> 10,30	226	218	<u>1</u> -	<u>91.8400</u> 0,1130	<u>2.76</u> -
50	C113-1451 варіант 4	Труба НПВХ SN4 діам. 160мм	м	3	<u>563,39</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
51	C113-1457 варіант 5	Коліно 90 НПВХ діам. 160мм	шт	1	<u>1196,49</u> -	- -	1196	-	- -	- -	- -
52	C113-1457 варіант 6	Муфта 90 НПВХ діам. 160мм	шт	1	<u>763,84</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
53	C113-1457 варіант 7	Грибок вентиляційний	шт	1	<u>1224,54</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -
54	C1111-91 варіант 1	Фіксатори в зборі прямі	шт	2	<u>92,00</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
55	C113-1474 варіант 3	Хомут вентиляційний діам. 160 мм	шт	2	<u>158,00</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
56	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>190,77</u> 128,79	- -	191	129	- -	<u>1.8000</u> -	<u>1,8</u> -
57	C113-1489 варіант 5	Заслонка вентиляційна діам. 160 мм	шт	1	<u>601,98</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6793	595	<u>47</u> 12		<u>7.95</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6793				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					607 338 0,86 103 7131				

		Всього по розділу 3					7131				
		Розділ 4. Заземлення									
58	KM8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,1	6511,55	3549,94	651	84	355	11.2000	1,12
					840,56	483,69			48	5,9165	0,59
59	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	8084,50	3645,55	3234	336	1458	11.2000	4,48
					840,56	507,86			203	6,1915	2,48
		Разом прямі витрати по розділу 4					3885	420	1813		5,6
									251		3,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3885 1652 671 346 0,84 100 4231				

		Всього по розділу 4					4231				
		Разом прямі витрати по кошторису					143788	21568	15129		287,46
									3123		34,81
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					55793 876 56669				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					87995 51298 24691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					351,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28184				

Склав

Равіч К.В
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Грушко В.П
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в селі Бабчинці Могилів -Подільського району, Вінницької області»

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій (ЗСО)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

115,424 тис. грн.
0,38058 тис.люд.год.
31,035 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05592	<u>18867.17</u>	<u>6769.74</u>	1055	626	<u>379</u>	<u>145.6000</u>	<u>8.14</u>
					11186,45	974,08			54	10,1412	0,57
2	С113-5	Труби профільна квадратна 40 х40 мм,	м	24	<u>150.99</u>	-	3624	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
3	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування (ворота двостулкові,хвіртка)	т	0,05592	<u>11530.42</u>	<u>360.27</u>	645	547	<u>20</u>	<u>138.4000</u>	<u>7.74</u>
					9783,50	98,77			6	1,2712	0,07
4	КБ13-18-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0384	<u>13048.74</u>	-	501	13	-	<u>3.7500</u>	<u>0.14</u>
					327,49	-			-	-	-
5	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0384	<u>8418.47</u>	<u>106.38</u>	323	23	<u>4</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.28</u>
	к=2				606,93	8,22			-	0,1076	-
6	КБ7-24-8	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,95	<u>48006.48</u>	<u>19039.48</u>	45606	20542	<u>18088</u>	<u>291.4500</u>	<u>276.88</u>
					21622,68	4361,40			4143	45,4069	43,14
7	С111-1782	Сітка плетена однорядна № 50-1,5 Рябиця	м2	142,5	<u>135.16</u>	-	19260	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
8	К589321-Л014	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки СТ 20-1 серія 3.017-1	шт	38	<u>302.77</u>	-	11505	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C111-956 варіант 1	Петля приварна	шт	6	19.32	-	116	-	-	-	-
10	C111-950 варіант 3	Замок навісний з циліндровими механізмами	шт	2	296.74	-	593	-	-	-	-
11	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (підїзд до свердловини)	1000м2	0,045	390061.59 2121,03	18048.84 2893,75	17553	95	812 130	32.0300 30,7883	1.44 1,39
		Разом прямі витрати по кошторису					100781	21846	19303 4333		294.62 45,17
		Разом будівельні роботи, грн.					100781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59632				
		всього заробітна плата, грн.					26179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4856				
		Всього будівельні роботи, грн.					115424				

		Всього по кошторису					115424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					380,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31035				

Склад

Равіч К.В

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Грушко В.П

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]