

**Додаткова угода № 1
до Договору №22-06-23 від 22.06.2023р.**

**Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Грушевського (від перехр. з
вул.Хотовицького до перехр. з вул. Перемоги) в м.Красилів, Хмельницької області
(код ДК 021-2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

м. Красилів

«13» 09 2023 р.

Красилівська житлово-експлуатаційна контора, в особі начальника Тимченка Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Приватне підприємство «МВМ-13», в особі директора Мовсієяна Врама Македоновича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), керуючись підпунктом 1 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості), «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», згідно з пунктом 17.4, 17.5 Розділу 17 «Порядок внесення змін та розірвання договору» Договору №22-06-23 від 22.06.2023 р. (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, у зв'язку із зменшенням обсягу споживчої потреби обсягу послуг, уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. Сторони домовились зменшити обсяг предмета Договору та викласти в новій редакції Додаток № 1 до Договору.

2. Викласти в наступній редакції пункт 3.1. Розділу 3 «Ціна договору» Договору: «3.1. Ціна цього Договору становить – 7 180 534 грн. 59 коп. (Сім мільйонів сто вісімдесят тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 59 копійок), в т.ч. ПДВ 1 196 755 грн. 76 коп. (Один мільйон сто дев'яносто шість тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 76 копійок).

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

Фінансування робіт здійснюється після повного виконання умов Договору на підставі актів виконаних робіт.».

3. Викласти Додаток № 1 до Договору у новій редакції, яка додається до цієї додаткової угоди та є її невід'ємною частиною.

4. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

5. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє по 31.12.2023р. включно.

ЗАМОВНИК

Красилівська житлово-експлуатаційна контора

Юридична та фактична адреси: 31000,
Хмельницька область, м.Красилів, вул.Щаслива, 9
код ЄДРПОУ 03356200
р/р UA 818201720344331013100048830
р/р UA 658201720344361013400048830
в ДКСУ у м.Київ
ІПН №033562022108
Свідоцтво №100345371
Тел.+380385543400
e-mail: komun9@i.ua

Начальник _____ Володимир ТИМЧЕНКО
М.П.

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «МВМ-13»

Юридична та фактична адреси: 30430,
Хмельницька обл., Шепетівський р-н,
с. Судилків, вул. Білокриницька, 4
тел. (067) 382-22-74
код ЄДРПОУ 14149378
р/р UA503808050000000026006183372
в Райффайзен Банк
МФО 380805

Директор _____ Врам МОВСІЄЯН
М.П. (при наявності)

Замовник Красилівська житлово-експлуатаційна контора
(назва організації)
Підрядник ПП "МВМ-13"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Грушевського (від перехр. з вул.Хотовицького до перехр. з вул.Перемоги) в м.Красилів, Хмельницької області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		5821,55213	5821,55213	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		207,77124	207,77124	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		5053,44551	5053,44551	-
2	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		560,33538	560,33538	-
3	Розрахунок N4 Загальноновиробничі витрати		118,96619	118,96619	-
	Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		5940,51832	5940,51832	-
7	Розрахунок N9 Прибуток		28,67802	28,67802	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		14,58248	-	14,58248
9	Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків		-	-	-
10	Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-

1	2	3	4	5	120 ДЦ ДЦ	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	5983,77883 - 5983,77883 1196,75576 7180,53459	5969,19634 - 5969,19634 - 5969,19634	14,58248 - 14,58248 1196,75576 1196,75576	14,58248 - 14,58248 1196,75576 1196,75576

Керівник підприємства
(організації) замовника



Тимченко В.В.

Керівник генеральної
Підприємство



Мовісян В.М.

хунок у сумі 7180,53459 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Грушевського (від перехр. з вул. Хотовицького до перехр. з вул. Красилів, Хмельницької області м. Красилів загальний

Кошторисна вартість	5940,51832	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,74871	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	324,26555	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на

№ ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі заробітної плати на одиницю всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

120_ДЦ_ЛССР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	KK1-19-1	Нарізання швів у асфальтобетонному та цементобетонному покритті нарізувачем швів з максимальною глибиною різання 140 мм, глибина різання 50 мм (місяця примикань нового покриття)	100 м	0,58	752,14 113,17	573,87 338,34	436,24	65,64	332,84 196,24	1,5500 3,6110	0,9 2,09
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3,22	9657,28	2874,99	31096,44	21838,97	9257,47	102,0200	328,5
3	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (в місцях повної втрати несучої здатності)	100м3	0,025	6782,29 20544,75 12738,90	340,92 7805,85 877,52	513,62	318,47	1097,76 195,15 21,94	3,9000 191,6200 8,0446	12,56 4,79 0,2
4	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,244656	4100,83 142,93	3957,90 469,33	1003,29	34,97	968,32 114,82	2,1500 5,3690	0,53 1,31
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,7184	108,36	-	294,57	294,57	-	1,6300	4,43
6	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	27,184	108,36 45,00	45,00 9,03	1223,28	-	1223,28 245,47 11977,06 1676,23	- 0,0990	- 2,69 339,15 18,85
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1											
45104,05											
Розділ 2. Установка бортових каменів (ліва сторона від ПК1+03)											
7	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,17388	15087,59 358,56	14725,55 1963,19	2623,43	62,35	2560,48 341,36	5,2900 22,0522	0,92 3,83
8	C311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	26,082	82,87	82,87 11,31	2161,42	-	2161,42 294,99	- 0,1240	- 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС-40	100м3	0,0966	115723,86	7922,50	11178,92	171,92	765,31	26,0000	2,51
10	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (БР100.30.18)	100м	3,22	1779,70	1088,22	146394,69	29352,72	105,12	10,1874	0,98
					45464,19	1359,29			4376,91	126,0300	405,82
					9115,75	133,66			430,39	1,4080	4,53
		Разом прямі витрати по розділу 2					162358,46	29586,99	9864,12		409,25
		Разом будівельні роботи, грн.					162358,46		1171,86		12,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122907,35				
		всього заробітна плата, грн.					30758,85				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					12930,33				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					20,87				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2665,93				
		Всього будівельні роботи, грн.					175288,79				

		Всього по розділу 2					175288,79				
11	KP18-3-1	Розділ 3. ТИП1 (Д1 ПК0+00-ПК4+41 змінною шириною (від 9,0 до 21,0)									
		Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	6,686	17218,83	16908,37	115125,10	2075,74	113049,36	4,6700	31,22
		Перевезення сміття до 5 км			310,46	3329,95			22264,05	26,2950	175,81
12	C311-5-М (база замовника)		т	641,856	45,00	45,00	28883,52	-	28883,52	-	-
13	KP18-57-1	Розігрівання вяжучого в котлах	1м	4,131948	897,68	9,03	3709,17	3709,17	5795,96	0,0990	63,54
14	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів (Емульсія бітумна ЕКШ-50)	1м	4,0116	897,68	-	86063,26	-	1756,16	-	-
15	KP18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	4,81392	21453,60	437,77	1911720,28	13890,23	371,27	1,0895	4,37
		(Асфальтобетон АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2.7-119:2011)			397123,40	92,55			170729,38	34,4900	166,03
					2885,43	5580,15			26862,40	48,2906	232,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011)	100м2	66,86	37973,32 500,35	3136,68 494,88	2538896, 18	33453,40	209718,42 33087,68	6,0700 4,2680	405,84 285,36
17	КР18-43-2 К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5см) (Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011)	100м2	66,86	8605,75 3,30	- -	575380,45	220,64	- -	0,0400 -	2,67 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					525977, 96	53349,18	524136,84 88381,36		658,94 761,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4682291, 94 141730,54 52448,29 70,28 8980,45 5312226, 25				

		Всього по розділу 3					5312226, 25				
18	КР18-1-5	Розділ 4. ТИП 2 (Трогуарне покриття) Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,2408	20544,75 12738,90	7805,85 853,50	4947,18	3067,53	1879,65	191,6200	46,14 1,88
19	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (часткове)	100м3	0,2408	9046,91 1723,16	7323,75 2604,85	2178,50	414,94	1763,56	25,9200	6,24 6,4
20	КР20-41-2	Навантаження сміття екスカваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екスカлятора 0,4 м3.	100 т	0,845208	4100,83 142,93	3957,90 469,33	3466,05	120,81	3345,24	2,1500	1,82 4,54
21	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,3912	108,36 108,36	- -	1017,63	1017,63	-	1,6300	15,31 -
22	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	93,912	45,00 -	45,00 9,03	4226,04	-	4226,04	-	- 9,3
23	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	328	294,68 94,67	- -	96655,04	31051,76	848,03	0,0990 1,3200	432,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24 КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,5117	17556,71	-	8983,77	8983,77	-	-	240,4700	123,05
25 КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	5,117	45421,12	313,05	232419,87	49368,36	1601,88	532,94	119,8200	613,12
26 КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	27	9647,91	104,15	1282,77	1282,77	-	-	1,0021	5,13
	Разом прями витрати по розділу 4			47,51	-	355176,85	95307,57	12816,37	2610,42	0,5900	15,93
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			47,51	-	355176,85	95307,57	12816,37	2610,42	-	1254,57
	Всього по розділу 4					355176,85	95307,57	12816,37	2610,42		27,25
27 КР16-77-1	Розділ 5. Люки Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	11	1392,75	140,09	15320,25	10280,60	1540,99	195,14	11,8800	130,68
28 КР16-77-2	На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 (до 1 ряду)	шт	-11	513,53	17,74	-5648,83	-3305,72	-	-	0,1920	2,11
	Разом прями витрати по розділу 5			300,52	-	9671,42	6974,88	1540,99	195,14	3,8200	-42,02
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			300,52	-	9671,42	6974,88	1540,99	195,14	-	88,66
	Всього по розділу 5					9671,42	6974,88	1540,99	195,14		2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					5821552,13	207771,24	560335,38		2750,57
		Разом будівельні роботи, грн.					5821552,13		94035,01		822,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5053445,51				
		всього заробітна плата, грн.					301806,25				
		Загальновиборничі витрати, грн.					118966,19				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					175,81				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					22459,30				
		Всього будівельні роботи, грн.					5940518,32				

		Всього по кошторису					5940518,32				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3748,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					324265,55				

Разом по главах 1-12:

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)

5940518,32

Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

28678,02

14582,48

5983778,82

Разом:

5983778,83

Податок на додану вартість

1196755,76

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

7180534,59



Керівник проекту організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

14149378
Керівник відділу