

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
про зміни до договору № 38Т від 30.03.2023 року

м. Хмельницький

“ 14 ” листопада 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста – начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Траса», в особі директора Калабана Олександра Гнатовича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на додану вартість і є суб'єктом малого підприємництва, (разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку із зменшенням фінансування на об'єкті робіт «Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького» Сторони прийшли до взаємної згоди викласти п. 2.1 Договору № 38Т від 30.03.2023 р. в наступній редакції:

«2.1. Ціна цього Договору є динамічною та становить 4 176 871,81 грн без ПДВ, крім того ПДВ – 835 374,36 грн, всього по договору 5 012 246,17 грн. (п'ять мільйонів дванадцять тисяч двісті сорок шість гривень 17 коп.) з ПДВ».

2. Сторони домовилися викласти дефектний акт, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, в новій редакції, що додається до цієї Угоди.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором № 38Т від 30.03.2023 року.

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «Траса»
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1 р/р № UA 148201720344200022000053160 ✓ в Державній казначейській службі України, м. Київ код ЄДРПОУ 03356163	29013, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 20/2 р/р UA763808050000000026006652869 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ код ЄДРПОУ 23656312
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління	Директор
 В. Кабальський (підпис, М.П.)	 О. Калабан (підпис, М.П.)

КПКВКМБ 1417461 КЕКВ 2240 з.ф.

Сергей Селиварук
Сергей Марчук
Григор'єва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора департаменту
інфраструктури міста
Начальник управління комунальної
інфраструктури Хмельницької міської ради

В.Н.Кабальський

"14" листопада 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на потужності тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,0035	
2	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,0035	
3	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м³	0,701	
4	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м³	4	
5	Корчування вручну в міських умовах пнів ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см	шт	5	
6	Корчування вручну в міських умовах пнів діаметр пня 40 см	шт	3	
7	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	6	
8	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	шт	3	
9	Розбирання щебених покриттів та основ	м³	195	
10	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м³	88	
11	Розбирання цементнобетонних покриттів	м³	6	
12	Розбирання поребриків	м	356	
13	Розбирання бортових каменів	м	480	
14	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м²	30	
15	(Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	шт	4	
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м³.	т	500	
17	Навантаження сміття вручну	т	43	
18	Перевезення сміття до 10 км	т	543,153	
19	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	м²	18	
20	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	м²	50	
21	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (від розбирання)	м²	75	
22	(Демонтаж) Монтаж плити перекриття/демонтажі збірних залізобетонних та бетонних конструкцій/	шт	5	
23	Улаштування бетонних блоків	шт	3	


24	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	7
25	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	2
26	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м ²	140
27	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м ²	2161
28	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м ³	644
29	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1030
30	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м ³	588,57
31	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м ²	220
32	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норм 18-23-1(к-5)	м ²	220
33	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м ²	3100
34	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к- 3)	м ²	2690
35	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-8)	м ²	270
36	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1
37	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1
38	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати к-2,5	шт	1
39	Установлення водопропускних лотків на бетонну основу	м	2,8
40	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м ²	1190
41	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1(до 4 см)	м ²	1190
42	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	1247
43	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1944
44	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м ²	1438
45	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	80
46	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м ²	875
47	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см)	м ²	875
48	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1(для газону)	м ³	57
49	Перевезення ґрунту до 15 км	т	74,1
50	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м ²	1762
51	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	м ²	-1762
52	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м ²	1762

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П.Кирничко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Г.Закорчевний

Замовник Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради.

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Траса"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	3708,82789	3708,82789	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	765,53579	765,53579	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2505,79799	2505,79799	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	437,49411	437,49411	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	333,08523	333,08523	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	4041,91312	4041,91312	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	89,46568	89,46568	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	45,49301	-	45,49301
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 4176,87181	- 4131,37880	- 45,49301
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 4176,87181	- 4131,37880	- 45,49301
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	835,37436 5012,24617	-	835,37436
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



В.Н.Кабальський



Керівник генеральної
підрядної організації



О.Г.Калабан




Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Кошторисна вартість	4041,91312 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,69486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	926,36604 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,0035	<u>6033,63</u> -	<u>6033,63</u> 2077,51	21,12	-	<u>21,12</u> 7,27	<u>-</u> 21,8484	<u>-</u> 0,08
2	КБ1-208-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,0035	<u>4328,62</u> -	<u>4328,62</u> 1490,44	15,15	-	<u>15,15</u> 5,22	<u>-</u> 15,6744	<u>-</u> 0,05
3	КР18-113-10	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	0,701	<u>526,08</u> 441,12	- -	368,78	309,23	- -	<u>5,2000</u> -	<u>3,65</u> -
4	КР18-113-2	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	4	<u>672,00</u> 563,27	- -	2688,00	2253,08	- -	<u>6,6400</u> -	<u>26,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-115-7	Корчування вручну в міських умовах пнів ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см	шт	5	<u>339,36</u> 339,36	-	1696,80	1696,80	-	<u>4,9600</u> -	<u>24,8</u> -
6	KP18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів діаметр пня 40 см	шт	3	<u>1159,72</u> 1159,72	-	3479,16	3479,16	-	<u>16,9500</u> -	<u>50,85</u> -
7	KB1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,06	<u>1748,42</u> 294,21	<u>1454,21</u> 316,98	104,91	17,65	<u>87,26</u> 19,02	<u>4,3000</u> 3,3592	<u>0,26</u> 0,2
8	KB1-202-2	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,03	<u>4114,55</u> 711,57	<u>3402,98</u> 741,75	123,44	21,35	<u>102,09</u> 22,25	<u>10,4000</u> 7,8608	<u>0,31</u> 0,24
9	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	1,95	<u>8917,72</u> 1773,45	<u>7144,27</u> 986,53	17389,55	3458,23	<u>13931,32</u> 1923,73	<u>25,9200</u> 8,9187	<u>50,54</u> 17,39
10	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,88	<u>35880,04</u> 13110,64	<u>22769,40</u> 5339,05	31574,44	11537,36	<u>20037,08</u> 4698,36	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>168,63</u> 54,71
11	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,06	<u>37424,02</u> 8740,66	<u>28683,36</u> 5885,52	2245,44	524,44	<u>1721,00</u> 353,13	<u>127,7500</u> 63,9484	<u>7,67</u> 3,84
12	KP18-2-1	Розбирання поребриків	100м	3,56	<u>8024,09</u> 6980,21	<u>1043,88</u> 359,43	28565,76	24849,55	<u>3716,21</u> 1279,57	<u>102,0200</u> 3,7800	<u>363,19</u> 13,46
13	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	4,8	<u>8024,09</u> 6980,21	<u>1043,88</u> 359,43	38515,63	33505,01	<u>5010,62</u> 1725,26	<u>102,0200</u> 3,7800	<u>489,7</u> 18,14
14	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,3	<u>8090,17</u> 7942,63	<u>147,54</u> 50,80	2427,05	2382,79	<u>44,26</u> 15,24	<u>95,8560</u> 0,5342	<u>28,76</u> 0,16
15	KP2-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	100 шт	0,04	<u>15689,95</u> 6306,16	<u>9383,79</u> 3231,04	627,60	252,25	<u>375,35</u> 129,24	<u>81,7920</u> 33,9797	<u>3,27</u> 1,36
16	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5	<u>2516,05</u> 226,47	<u>2289,58</u> 788,35	12580,25	1132,35	<u>11447,90</u> 3941,75	<u>3,3100</u> 8,2908	<u>16,55</u> 41,45
17	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	43	<u>111,52</u> 111,52	-	4795,36	4795,36	-	<u>1,6300</u> -	<u>70,09</u> -
18	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	543,153	<u>131,18</u> -	<u>131,18</u> 15,11	71250,81	-	<u>71250,81</u> 8207,04	-	<u>-</u> 0,1610
19	KP18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,18	<u>15868,56</u> 13174,50	<u>2694,06</u> 736,12	2856,34	2371,41	<u>484,93</u> 132,50	<u>183,5400</u> 8,8533	<u>33,04</u> 1,59
20	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,009	<u>25853,66</u> -	-	232,68	-	-	-	-
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,134	<u>734,98</u> -	-	833,47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	2,142	<u>3550,45</u> -	- -	7605,06	-	- -	- -	- -
23	KP18-5-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	0,5	<u>4287,57</u> 727,60	<u>3559,97</u> 814,87	2143,79	363,80	<u>1779,99</u> 407,44	<u>10,0400</u> 7,8315	<u>5,02</u> 3,92
24	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,575	<u>740,08</u> -	- -	425,55	-	- -	- -	- -
25	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,75	<u>734,98</u> -	- -	2021,20	-	- -	- -	- -
26	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнозернистими фігурних елементів мощення [ФЭМ](від розбирання)	100м2	0,75	<u>10125,37</u> 9928,29	<u>197,08</u> 64,18	7594,03	7446,22	<u>147,81</u> 48,14	<u>119,8200</u> 0,6762	<u>89,87</u> 0,51
27	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	3,825	<u>649,60</u> -	- -	2484,72	-	- -	- -	- -
28	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,3225	<u>1034,65</u> -	- -	333,67	-	- -	- -	- -
29	KБ7-64-3 К=1,15 κ(труд)=0,8 κ(ЕММ)=0,8 κ(мат)=0	(Демонтаж) Монтаж плити перекриття/демонтажі збірних залізобетонних та бетонних конструкцій/	100шт	0,05	<u>18716,41</u> 7589,72	<u>11126,69</u> 3751,73	935,82	379,49	<u>556,33</u> 187,59	<u>98,4400</u> 40,2320	<u>4,92</u> 2,01
30	KP2-11-1	Улаштування бетонних блоків	100 шт	0,03	<u>20815,89</u> 7882,70	<u>11729,73</u> 4038,80	624,48	236,48	<u>351,89</u> 121,16	<u>102,2400</u> 42,4746	<u>3,07</u> 1,27
31	K581121- A002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1274,77</u> -	- -	3824,31	-	- -	- -	- -
32	KP16-90-1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	7	<u>854,64</u> 581,93	<u>138,61</u> 37,06	5982,48	4073,51	<u>970,27</u> 259,42	<u>6,8600</u> 0,4484	<u>48,02</u> 3,14
33	KP16-90-2	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	2	<u>1506,23</u> 1079,64	<u>248,04</u> 66,32	3012,46	2159,28	<u>496,08</u> 132,64	<u>12,3500</u> 0,8024	<u>24,7</u> 1,6
34	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4144,81</u> -	- -	8289,62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,4	<u>2473,08</u> 253,15	<u>2219,93</u> 754,84	3462,31	354,41	<u>3107,90</u> 1056,78	<u>3,7000</u> 7,9200	<u>5,18</u> 11,09
36	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	21,61	<u>1464,00</u> 253,15	<u>1210,85</u> 407,39	31637,04	5470,57	<u>26166,47</u> 8803,70	<u>3,7000</u> 4,2660	<u>79,96</u> 92,19
37	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	6,44	<u>4892,97</u> 289,46	<u>4603,51</u> 1585,09	31510,73	1864,12	<u>29646,61</u> 10207,98	<u>4,1500</u> 16,6698	<u>26,73</u> 107,35
38	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1030	<u>157,55</u> -	<u>157,55</u> 21,02	162276,50	-	<u>162276,50</u> 21650,60	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 230,72
39	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	5,8857	<u>245,41</u> 36,63	<u>208,78</u> 71,89	1444,41	215,59	<u>1228,82</u> 423,12	<u>0,5300</u> 0,7560	<u>3,12</u> 4,45
40	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	2,2	<u>4210,20</u> 427,81	<u>3782,39</u> 909,88	9262,44	941,18	<u>8321,26</u> 2001,74	<u>5,9600</u> 8,7545	<u>13,11</u> 19,26
41	KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норм 18-23-1(к-5)	100м2	2,2	<u>45,30</u> -	<u>45,30</u> 17,05	99,66	-	<u>99,66</u> 37,51	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> 0,43
42	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,3	<u>740,08</u> -	<u>-</u> -	2442,26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	55,44	<u>734,98</u> -	<u>-</u> -	40747,29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	31	<u>3313,19</u> 2155,78	<u>1157,41</u> 353,10	102708,89	66829,18	<u>35879,71</u> 10946,10	<u>28,9600</u> 3,6499	<u>897,76</u> 113,15
45	KB27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-3)	100м2	26,9	<u>174,70</u> -	<u>174,70</u> 60,73	4699,43	-	<u>4699,43</u> 1633,64	<u>-</u> 0,6450	<u>-</u> 17,35
46	KB27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-8)	100м2	2,7	<u>465,87</u> -	<u>465,87</u> 161,96	1257,85	-	<u>1257,85</u> 437,29	<u>-</u> 1,7200	<u>-</u> 4,64
47	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	77,5	<u>740,08</u> -	<u>-</u> -	57356,20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	597,618	<u>734,98</u> -	<u>-</u> -	439237,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10631,75</u> 10405,67	<u>226,08</u> 42,08	106,32	104,06	<u>2,26</u> 0,42	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
50	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1948,07</u> 1902,65	<u>45,42</u> 8,45	19,48	19,03	<u>0,45</u> 0,08	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
51	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати к-2,5	100шт	0,01	<u>8001,83</u> 7826,52	<u>175,31</u> 32,63	80,02	78,27	<u>1,75</u> 0,33	<u>87,0000</u> 0,4350	<u>0,87</u> -
52	KP18-30-1	Установлення водопропускних лотків на бетонну основу	м	2,8	<u>233,75</u> 97,42	-	654,50	272,78	-	<u>1,3200</u> -	<u>3,7</u> -
53	& C1412-858-1	Лотки водопропускні	м	2,8	<u>361,79</u> -	-	1013,01	-	-	-	-
54	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	11,9	<u>2129,66</u> 2129,66	-	25342,95	25342,95	-	<u>26,0000</u> -	<u>309,4</u> -
55	KP18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1(до 4 см)	100м2	11,9	<u>686,41</u> 686,41	-	8168,28	8168,28	-	<u>8,3800</u> -	<u>99,72</u> -
56	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,714	<u>25853,66</u> -	-	18459,51	-	-	-	-
57	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	113,764	<u>3550,45</u> -	-	403913,39	-	-	-	-
58	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	12,47	<u>22648,85</u> 9381,67	<u>382,76</u> 131,79	282431,16	116989,42	<u>4773,02</u> 1643,42	<u>126,0300</u> 1,3860	<u>1571,59</u> 17,28
59	C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	1247	<u>175,78</u> -	-	219197,66	-	-	-	-
60	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1944	<u>208,79</u> 97,42	-	405887,76	189384,48	-	<u>1,3200</u> -	<u>2566,08</u> -
61	& C1416-8684-ИНБ2-И	Поребрик бетонний БР 100.20 8	шт	1944	<u>77,95</u> -	-	151534,80	-	-	-	-
62	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	14,38	<u>10125,37</u> 9928,29	<u>197,08</u> 64,18	145602,82	142768,81	<u>2834,01</u> 922,91	<u>119,8200</u> 0,6762	<u>1723,01</u> 9,72
63	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	73,338	<u>649,60</u> -	-	47640,36	-	-	-	-
64	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,1834	<u>1034,65</u> -	-	6397,65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1452,38	<u>218,28</u>	-	317025,51	-	-	-	-
66	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різ	80	<u>49,78</u> 48,89	-	3982,40	3911,20	-	<u>0,5900</u>	<u>47,2</u>
67	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	8,75	<u>1813,05</u> 629,91	<u>1183,14</u> 291,60	15864,19	5511,71	<u>10352,48</u> 2551,50	<u>8,1700</u> 2,8431	<u>71,49</u> 24,88
68	KP18-42-6 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см)	100м2	8,75	<u>97,15</u> 97,15	-	850,06	850,06	-	<u>1,2600</u>	<u>11,03</u>
69	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,63	<u>25853,66</u>	-	16287,81	-	-	-	-
70	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	104,125	<u>3550,45</u>	-	369690,61	-	-	-	-
71	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1(для газону)	100 м3	0,57	<u>4892,97</u> 289,46	<u>4603,51</u> 1585,09	2788,99	164,99	<u>2624,00</u> 903,50	<u>4,1500</u> 16,6698	<u>2,37</u> 9,5
72	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	74,1	<u>157,55</u>	<u>157,55</u> 21,02	11674,46	-	<u>11674,46</u> 1557,58	-	-
73	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	17,62	<u>5037,35</u> 5037,35	-	88758,11	88758,11	-	<u>72,2200</u>	<u>1272,52</u>
74	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	-17,62	<u>689,13</u> 689,13	-	-12142,47	-12142,47	-	<u>9,8800</u>	<u>-174,09</u>
75	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	17,62	<u>705,69</u> 705,69	-	12434,26	12434,26	-	<u>9,4800</u>	<u>167,04</u>
76	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3524	<u>26541,06</u>	-	9353,07	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							3708827,89	765535,79	<u>437494,11</u> 88394,17		<u>10212,63</u> 931,19
Разом будівельні роботи, грн.							3708827,89				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2505797,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					853929,96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					333085,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					551,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72436,08				
		Всього будівельні роботи, грн.					4041913,12				


		Всього по кошторису					4041913,12				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11694,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					926366,04				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Янчура

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Кобиліух

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10212,63	74,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	596,42	95,53				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	334,77	93,84				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	551,04	131,46				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	11694,86					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,50268	<u>370,3</u> 186,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,3216	<u>10,75</u> 3,46				
9	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3216	<u>578</u> 185,88				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	46,7576	<u>359,06</u> 16788,78				
11	+КБМ206-325 варіант 1	Експаватор-навантажувач одноковшевий дизельний на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,1 м3	маш. год	324,74227	<u>347,96</u> 112997,32				
12	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	19,8915	<u>1097,43</u> 21829,53				
13	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	62,0265	<u>486,89</u> 30200,08				
14	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,332	<u>490</u> 5552,68				
15	КБМ212-1551	Віброуцілювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	2,1182	<u>90,47</u> 191,63				
16	+КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	12,39	<u>302</u> 3741,78				
17	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,22	<u>498,73</u> 109,72				
18	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	1,1087	<u>4,03</u> 4,47				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	87,8896	<u>5,7</u> 500,97				
20	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	543,153	<u>131,18</u> 71250,81				
21	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1104,1	<u>157,55</u> 173950,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		437494,21				
		Бензин	кг	1,543					
		Дизельне паливо	кг	172,655					
		Електроенергія	кВт-год	0,155					
		Стиснене повітря	м3	6090,749					
		Мастильні матеріали	кг	7,863					
		Гідравлічна рідина	кг	0,055					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,7874					
23	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20					
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,504					
25	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	14,14343					
26	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,9132					
27	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	9,1624					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000258	<u>23939</u> 6,18	<u>23285,81</u> 6,01	<u>183,8</u> 0,05	<u>469,39</u> 0,12	15 км.
29	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,12192	<u>4244,18</u> 517,45	<u>3920,00</u> 477,93	<u>240,96</u> 29,38	<u>83,22</u> 10,14	15 км.
30	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,353	<u>25853,66</u> 34980,00	<u>25040,83</u> 33880,24	<u>305,9</u> 413,88	<u>506,93</u> 685,88	15 км.
31	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4144,81</u> 8289,62	<u>4041,00</u> 8082,00	<u>22,54</u> 45,08	<u>81,27</u> 162,54	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1412-858-1	Лотки водопропускні	м	2,8	<u>361,79</u> 1013,01	<u>350,00</u> 980,00	<u>4,7</u> 13,16	<u>7,09</u> 19,85	15 км.
33	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	1247	<u>175,78</u> 219197,66	<u>156,67</u> 195367,49	<u>15,66</u> 19528,02	<u>3,45</u> 4302,15	15 км.
34	&C1416-8684- ИНБ2-И	Поребрик бетонний БР 100.20 8	шт	1944	<u>77,95</u> 151534,80	<u>70,00</u> 136080,00	<u>6,42</u> 12480,48	<u>1,53</u> 2974,32	15 км.
35	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,549	<u>740,08</u> 406,30	<u>310,00</u> 170,19	<u>415,57</u> 228,15	<u>14,51</u> 7,96	15 км.
36	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	81,375	<u>740,08</u> 60224,01	<u>310,00</u> 25226,25	<u>415,57</u> 33817,01	<u>14,51</u> 1180,75	15 км.
37	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	601,502	<u>734,98</u> 442091,94	<u>305,00</u> 183458,11	<u>415,57</u> 249966,19	<u>14,41</u> 8667,64	15 км.
38	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	55,44	<u>734,98</u> 40747,29	<u>305,00</u> 16909,20	<u>415,57</u> 23039,20	<u>14,41</u> 798,89	15 км.
39	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	77,163	<u>649,6</u> 50125,08	<u>320,00</u> 24692,16	<u>316,86</u> 24449,87	<u>12,74</u> 983,05	15 км.
40	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,5059	<u>1034,65</u> 6731,33	<u>697,50</u> 4537,87	<u>316,86</u> 2061,46	<u>20,29</u> 132,00	15 км.
41	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	220,031	<u>3550,45</u> 781209,06	<u>3285,04</u> 722810,64	<u>195,79</u> 43079,87	<u>69,62</u> 15318,55	15 км.
42	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,4184	<u>1056,19</u> 441,91	<u>697,50</u> 291,83	<u>337,98</u> 141,41	<u>20,71</u> 8,67	15 км.
43	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	172,8598	<u>2183,8</u> 377491,23	<u>1677,92</u> 290044,92	<u>463,06</u> 80044,46	<u>42,82</u> 7401,85	15 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0138	<u>2168,66</u> 29,93	<u>1701,67</u> 23,48	<u>424,47</u> 5,86	<u>42,52</u> 0,59	15 км.
45	+C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1452,38	<u>218,28</u> 317025,51	<u>202,00</u> 293380,76	<u>12</u> 17428,56	<u>4,28</u> 6216,19	
46	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3524	<u>26541,06</u> 9353,07	<u>26000,00</u> 9162,40	<u>20,65</u> 7,28	<u>520,41</u> 183,39	15 км.
47	+K581121-A002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1274,77</u> 3824,31	<u>1045,75</u> 3137,25	<u>204,02</u> 612,06	<u>25</u> 75,00	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
48	C1999-9003	Бензин	кг	7,0717	<u>68,10</u> 481,58	<u>68,10</u> 481,58			
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10	<u>3,4755</u> 34,76	<u>3,4755</u> 34,76			
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5414	<u>91,20</u> 49,38	<u>91,20</u> 49,38			
		Разом	грн.		565,72	565,72			
		Разом по розділу III	грн.		2505805,41	1949284,45	507391,43	49129,53	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10,155					
		Стиснене повітря	м3	6090,749					
		Мастильні матеріали	кг	8,405					
		Гідравлічна рідина	кг	0,055					
		Бензин	л	11,642					
		Дизельне паливо	л	203,123					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	556,82544					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 березня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Янчура

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Кобиліух

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-205-1	0,0035	<u>21,8484</u> 0,08	0,049476	<u>1,0810</u> 0	131,45	<u>142,09</u> 0,50	<u>2077,51</u> 7,27	<u>488,31</u> 1,70	5,850108	<u>127,82</u> 0,45	<u>758,22</u> 2,65
2	КБ1-208-1	0,0035	<u>15,6744</u> 0,05	0,049476	<u>0,7755</u> 0	131,45	<u>101,94</u> 0,36	<u>1490,44</u> 5,22	<u>350,32</u> 1,22	5,850108	<u>91,70</u> 0,32	<u>543,96</u> 1,90
3	КР18-113-10	0,701	<u>5,2000</u> 3,65	0,0362824	<u>0,1887</u> 0,13	131,45	<u>24,80</u> 17,38	<u>441,12</u> 309,23	<u>102,50</u> 71,86	5,466879	<u>28,43</u> 19,93	<u>155,73</u> 109,17
4	КР18-113-2	4	<u>6,6400</u> 26,56	0,0362824	<u>0,2409</u> 0,96	131,45	<u>31,67</u> 126,68	<u>563,27</u> 2253,08	<u>130,89</u> 523,56	5,466879	<u>36,30</u> 145,20	<u>198,86</u> 795,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР18-115-7	5	<u>4,9600</u> 24,8	0,0362824	<u>0,1800</u> 0,9	131,45	<u>23,66</u> 118,30	<u>339,36</u> 1696,80	<u>79,86</u> 399,30	5,466879	<u>27,12</u> 135,60	<u>130,64</u> 653,20
6	КР18-115-8	3	<u>16,9500</u> 50,85	0,0362824	<u>0,6150</u> 1,84	131,45	<u>80,84</u> 242,52	<u>1159,72</u> 3479,16	<u>272,92</u> 818,76	5,466879	<u>92,66</u> 277,98	<u>446,42</u> 1339,26
7	КБ1-202-1	0,06	<u>7,6592</u> 0,46	0,049476	<u>0,3789</u> 0,02	131,45	<u>49,81</u> 2,99	<u>611,19</u> 36,67	<u>145,42</u> 8,72	5,850108	<u>44,81</u> 2,69	<u>240,04</u> 14,40
8	КБ1-202-2	0,03	<u>18,2608</u> 0,55	0,049476	<u>0,9035</u> 0,03	131,45	<u>118,76</u> 3,56	<u>1453,32</u> 43,60	<u>345,86</u> 10,38	5,850108	<u>106,83</u> 3,20	<u>571,45</u> 17,14
9	КР18-1-3	1,95	<u>34,8387</u> 67,93	0,049476	<u>1,7237</u> 3,36	131,45	<u>226,58</u> 441,83	<u>2759,98</u> 5381,96	<u>657,04</u> 1281,23	5,850108	<u>203,81</u> 397,43	<u>1087,43</u> 2120,49
10	КР18-1-5	0,88	<u>253,7881</u> 223,34	0,049476	<u>12,5564</u> 11,05	131,45	<u>1650,54</u> 1452,48	<u>18449,69</u> 16235,72	<u>4422,05</u> 3891,40	5,850108	<u>1484,69</u> 1306,53	<u>7557,28</u> 6650,41
11	КР18-1-7	0,06	<u>191,6984</u> 11,51	0,049476	<u>9,4845</u> 0,57	131,45	<u>1246,73</u> 74,80	<u>14626,18</u> 877,57	<u>3492,04</u> 209,52	5,850108	<u>1121,46</u> 67,29	<u>5860,23</u> 351,61
12	КР18-2-1	3,56	<u>105,8000</u> 376,65	0,049476	<u>5,2346</u> 18,64	131,45	<u>688,08</u> 2449,56	<u>7339,64</u> 26129,12	<u>1766,10</u> 6287,32	5,850108	<u>618,94</u> 2203,43	<u>3073,12</u> 10940,31
13	КР18-2-1	4,8	<u>105,8000</u> 507,84	0,049476	<u>5,2346</u> 25,13	131,45	<u>688,08</u> 3302,78	<u>7339,64</u> 35230,27	<u>1766,10</u> 8477,29	5,850108	<u>618,94</u> 2970,91	<u>3073,12</u> 14750,98
14	КР18-49-1	0,3	<u>96,3902</u> 28,92	0,049476	<u>4,7690</u> 1,43	131,45	<u>626,89</u> 188,07	<u>7993,43</u> 2398,03	<u>1896,47</u> 568,94	5,850108	<u>563,89</u> 169,17	<u>3087,25</u> 926,18
15	КР2-11-1	0,04	<u>115,7717</u> 4,63	0,049476	<u>5,7279</u> 0,23	131,45	<u>752,94</u> 30,12	<u>9537,20</u> 381,49	<u>2263,83</u> 90,55	5,850108	<u>677,28</u> 27,09	<u>3694,05</u> 147,76
16	КР20-41-1	5	<u>11,6008</u> 58	0,049476	<u>0,5740</u> 2,87	131,45	<u>75,45</u> 377,25	<u>1014,82</u> 5074,10	<u>239,86</u> 1199,30	5,850108	<u>67,87</u> 339,35	<u>383,18</u> 1915,90
17	КР20-40-1	43	<u>1,6300</u> 70,09	0,049476	<u>0,0806</u> 3,47	131,45	<u>10,60</u> 455,80	<u>111,52</u> 4795,36	<u>26,87</u> 1155,41	5,850108	<u>9,54</u> 410,22	<u>47,01</u> 2021,43
18	С311-10-М	543,153	<u>0,1610</u> 87,45	0,049476	<u>0,0080</u> 4,33	131,45	<u>1,05</u> 570,31	<u>15,11</u> 8207,04	<u>3,56</u> 1933,63	5,850108	<u>0,94</u> 510,56	<u>5,55</u> 3014,50
19	КР18-9-1	0,18	<u>192,3933</u> 34,63	0,049476	<u>9,5189</u> 1,71	131,45	<u>1251,25</u> 225,23	<u>13910,62</u> 2503,91	<u>3335,61</u> 600,41	5,850108	<u>1125,52</u> 202,59	<u>5712,38</u> 1028,23
23	КР18-5-1	0,5	<u>17,8715</u> 8,94	0,049476	<u>0,8842</u> 0,44	131,45	<u>116,23</u> 58,12	<u>1542,47</u> 771,24	<u>364,91</u> 182,45	5,850108	<u>104,55</u> 52,28	<u>585,69</u> 292,85
26	КР18-49-1	0,75	<u>120,4962</u> 90,38	0,049476	<u>5,9617</u> 4,47	131,45	<u>783,66</u> 587,75	<u>9992,47</u> 7494,36	<u>2370,75</u> 1778,06	5,850108	<u>704,92</u> 528,69	<u>3859,33</u> 2894,50
29	КБ7-64-3	0,05	<u>138,6720</u> 6,93	0,049476	<u>6,8609</u> 0,34	131,45	<u>901,87</u> 45,09	<u>11341,45</u> 567,08	<u>2693,53</u> 134,68	5,850108	<u>811,25</u> 40,56	<u>4406,65</u> 220,33
30	КР2-11-1	0,03	<u>144,7146</u> 4,34	0,049476	<u>7,1599</u> 0,21	131,45	<u>941,17</u> 28,24	<u>11921,50</u> 357,64	<u>2829,79</u> 84,89	5,850108	<u>846,60</u> 25,40	<u>4617,56</u> 138,53
32	КР16-90-1	7	<u>7,3084</u> 51,16	0,049476	<u>0,3616</u> 2,53	131,45	<u>47,53</u> 332,71	<u>618,99</u> 4332,93	<u>146,63</u> 1026,41	5,850108	<u>42,75</u> 299,25	<u>236,91</u> 1658,37
33	КР16-90-2	2	<u>13,1524</u> 26,3	0,049476	<u>0,6507</u> 1,3	131,45	<u>85,54</u> 171,08	<u>1145,96</u> 2291,92	<u>270,93</u> 541,86	5,850108	<u>76,94</u> 153,88	<u>433,41</u> 866,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	KP18-12-8	1,4	<u>11,6200</u> 16,27	0,049476	<u>0,5749</u> 0,8	131,45	<u>75,57</u> 105,80	<u>1007,99</u> 1411,19	<u>238,38</u> 333,73	5,850108	<u>67,98</u> 95,17	<u>381,93</u> 534,70
36	KP18-12-7	21,61	<u>7,9660</u> 172,15	0,049476	<u>0,3941</u> 8,52	131,45	<u>51,81</u> 1119,61	<u>660,54</u> 14274,27	<u>156,72</u> 3386,72	5,850108	<u>46,60</u> 1007,03	<u>255,13</u> 5513,36
37	KP1-9-9	6,44	<u>20,8198</u> 134,08	0,049476	<u>1,0301</u> 6,63	131,45	<u>135,40</u> 871,98	<u>1874,55</u> 12072,10	<u>442,19</u> 2847,70	5,850108	<u>121,80</u> 784,39	<u>699,39</u> 4504,07
38	C311-15	1030	<u>0,2240</u> 230,72	0,049476	<u>0,0111</u> 11,42	131,45	<u>1,46</u> 1503,80	<u>21,02</u> 21650,60	<u>4,95</u> 5098,50	5,850108	<u>1,31</u> 1349,30	<u>7,72</u> 7951,60
39	KP1-10-1	5,8857	<u>1,2860</u> 7,57	0,049476	<u>0,0636</u> 0,37	131,45	<u>8,36</u> 49,20	<u>108,52</u> 638,71	<u>25,71</u> 151,33	5,850108	<u>7,52</u> 44,26	<u>41,59</u> 244,79
40	KP18-23-1	2,2	<u>14,7145</u> 32,37	0,049476	<u>0,7280</u> 1,6	131,45	<u>95,70</u> 210,54	<u>1337,69</u> 2942,92	<u>315,35</u> 693,77	5,850108	<u>86,08</u> 189,38	<u>497,13</u> 1093,69
41	KP18-23-4	2,2	<u>0,1950</u> 0,43	0,049476	<u>0,0096</u> 0,02	131,45	<u>1,27</u> 2,79	<u>17,05</u> 37,51	<u>4,03</u> 8,87	5,850108	<u>1,14</u> 2,51	<u>6,44</u> 14,17
44	KБ27-17-3	31	<u>32,6099</u> 1010,91	0,0544236	<u>1,7747</u> 55,02	131,45	<u>233,29</u> 7231,99	<u>2508,88</u> 77775,28	<u>603,28</u> 18701,68	7,179678	<u>234,13</u> 7258,03	<u>1070,70</u> 33191,70
45	KБ27-17-4	26,9	<u>0,6450</u> 17,35	0,0544236	<u>0,0351</u> 0,94	131,45	<u>4,61</u> 124,01	<u>60,73</u> 1633,64	<u>14,37</u> 386,55	7,179678	<u>4,63</u> 124,55	<u>23,61</u> 635,11
46	KБ27-17-4	2,7	<u>1,7200</u> 4,64	0,0544236	<u>0,0936</u> 0,25	131,45	<u>12,30</u> 33,21	<u>161,96</u> 437,29	<u>38,34</u> 103,51	7,179678	<u>12,35</u> 33,35	<u>62,99</u> 170,07
49	KP20-27-7	0,01	<u>116,2310</u> 1,17	0,049476	<u>5,7506</u> 0,06	131,45	<u>755,92</u> 7,56	<u>10447,75</u> 104,48	<u>2464,81</u> 24,65	5,850108	<u>679,96</u> 6,80	<u>3900,69</u> 39,01
50	KP20-27-8	0,01	<u>21,2627</u> 0,21	0,049476	<u>1,0520</u> 0,01	131,45	<u>138,28</u> 1,38	<u>1911,10</u> 19,11	<u>450,86</u> 4,52	5,850108	<u>124,39</u> 1,24	<u>713,53</u> 7,14
51	KP20-27-9	0,01	<u>87,4350</u> 0,87	0,049476	<u>4,3259</u> 0,04	131,45	<u>568,64</u> 5,69	<u>7859,15</u> 78,60	<u>1854,11</u> 18,53	5,850108	<u>511,50</u> 5,12	<u>2934,25</u> 29,34
52	KP18-30-1	2,8	<u>1,3200</u> 3,7	0,049476	<u>0,0653</u> 0,18	131,45	<u>8,58</u> 24,02	<u>97,42</u> 272,78	<u>23,32</u> 65,30	5,850108	<u>7,72</u> 21,62	<u>39,62</u> 110,94
54	KP18-46-1	11,9	<u>26,0000</u> 309,4	0,049476	<u>1,2864</u> 15,31	131,45	<u>169,09</u> 2012,17	<u>2129,66</u> 25342,95	<u>505,73</u> 6018,19	5,850108	<u>152,10</u> 1809,99	<u>826,92</u> 9840,35
55	KP18-46-2	11,9	<u>8,3800</u> 99,72	0,049476	<u>0,4146</u> 4,93	131,45	<u>54,50</u> 648,55	<u>686,41</u> 8168,28	<u>163,00</u> 1939,70	5,850108	<u>49,02</u> 583,34	<u>266,52</u> 3171,59
58	KP18-29-2	12,47	<u>127,4160</u> 1588,87	0,049476	<u>6,3040</u> 78,61	131,45	<u>828,67</u> 10333,51	<u>9513,46</u> 118632,84	<u>2275,27</u> 28372,62	5,850108	<u>745,40</u> 9295,14	<u>3849,34</u> 48001,27
60	KP18-30-1	1944	<u>1,3200</u> 2566,08	0,0544236	<u>0,0718</u> 139,66	131,45	<u>9,44</u> 18351,36	<u>97,42</u> 189384,48	<u>23,51</u> 45703,44	2,26809	<u>2,99</u> 5812,56	<u>35,94</u> 69867,36
62	KP18-49-1	14,38	<u>120,4962</u> 1732,73	0,049476	<u>5,9617</u> 85,73	131,45	<u>783,66</u> 11269,03	<u>9992,47</u> 143691,72	<u>2370,75</u> 34091,39	5,850108	<u>704,92</u> 10136,75	<u>3859,33</u> 55497,17
66	KP18-49-2	80	<u>0,5900</u> 47,2	0,049476	<u>0,0292</u> 2,34	131,45	<u>3,84</u> 307,20	<u>48,89</u> 3911,20	<u>11,60</u> 928,00	5,850108	<u>3,45</u> 276,00	<u>18,89</u> 1511,20
67	KP18-42-5	8,75	<u>11,0131</u> 96,37	0,049476	<u>0,5449</u> 4,77	131,45	<u>71,63</u> 626,76	<u>921,51</u> 8063,21	<u>218,49</u> 1911,79	5,850108	<u>64,43</u> 563,76	<u>354,55</u> 3102,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	KP18-42-6	8,75	<u>1,2600</u> 11,03	0,049476	<u>0,0623</u> 0,55	131,45	<u>8,19</u> 71,66	<u>97,15</u> 850,06	<u>23,17</u> 202,74	5,850108	<u>7,37</u> 64,49	<u>38,73</u> 338,89
71	KP1-9-9	0,57	<u>20,8198</u> 11,87	0,049476	<u>1,0301</u> 0,59	131,45	<u>135,40</u> 77,18	<u>1874,55</u> 1068,49	<u>442,19</u> 252,04	5,850108	<u>121,80</u> 69,43	<u>699,39</u> 398,65
72	C311-15	74,1	<u>0,2240</u> 16,6	0,049476	<u>0,0111</u> 0,82	131,45	<u>1,46</u> 108,19	<u>21,02</u> 1557,58	<u>4,95</u> 366,79	5,850108	<u>1,31</u> 97,07	<u>7,72</u> 572,05
73	KP18-97-4	17,62	<u>72,2200</u> 1272,52	0,0362824	<u>2,6203</u> 46,17	131,45	<u>344,44</u> 6069,03	<u>5037,35</u> 88758,11	<u>1183,99</u> 20861,91	5,466879	<u>394,82</u> 6956,73	<u>1923,25</u> 33887,67
74	KP18-97-5	-17,62	<u>9,8800</u> -174,09	0,0362824	<u>0,3585</u> -6,32	131,45	<u>47,12</u> -830,25	<u>689,13</u> -12142,47	<u>161,98</u> -2854,09	5,466879	<u>54,01</u> -951,66	<u>263,11</u> -4636,00
75	KP18-97-6	17,62	<u>9,4800</u> 167,04	0,0362824	<u>0,3440</u> 6,06	131,45	<u>45,21</u> 796,60	<u>705,69</u> 12434,26	<u>165,20</u> 2910,83	5,466879	<u>51,83</u> 913,24	<u>262,24</u> 4620,67
Разом:			11143,82		551,04		72436,08	853929,96	203809,56		56839,59	333085,23

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (72436,08 + 853929,96 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (72436,08 + 853929,96 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (72436,08 + 853929,96 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $333085,23 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 333085,23$ грн.

Склав


_____ А.Янчура
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ А.Кобиліух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

