

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
про зміни до договору № 38 Т від 30.03.2023 року

м. Хмельницький

«29» 11 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста - начальника управління комунальної інфраструктури Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Траса», в особі директора Калабана Олександра Гнатовича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на додану вартість і є суб'єктом малого підприємництва, (разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Відповідно до фактичного виконання всього обсягу робіт, Сторони прийшли до взаємної згоди викласти пункт 2.1. Договору № 38Т від 30.03.2023 року в наступній редакції:

«2.1. Ціна цього Договору є динамічною та становить 4 433 910,20 грн (чотири мільйони чотириста тридцять три тисячі дев'яносто десять гривень 20 копійки) з ПДВ».

2. Сторони домовилися викласти дефектний акт, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, в новій редакції, що додається до цієї Угоди.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором № 38Т від 30.03.2023 року.

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «Траса»
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1 р/р № UA 148201720344200022000053160 в Державній казначейській службі України, м. Київ код ЄДРПОУ 03356163	29013, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 20/2 р/р UA763808050000000026006652869 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ код ЄДРПОУ 23656312
Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління  В. Кабальський (підпис, М.П.)	Директор  О. Калабан (підпис, М.П.)

КПКВКМБ 1417461 КЕКВ 2240 з.ф.

Погоджено:

Відділ РДІ

Юридичний відділ

ПФВ

Відділ бухгалтерії та звітності

Лені - Шенгару
Григор'єва

Замовник Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради.

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Траса"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

№ Ч ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	3294,52723	3294,52723	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	655,27950	655,27950	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2196,61187	2196,61187	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	442,63586	442,63586	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	283,03066	283,03066	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	3577,55789	3577,55789	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	77,80440	77,80440	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	39,56288	-	39,56288
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	3694,92516	3655,36229	39,56288
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірної ціни крім ПДВ	3694,92516	3655,36229	39,56288
12		Податок на додану вартість	738,98504	-	738,98503
		Всього договірної ціни	4433,91020		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



О.Г.Калабан

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького
Траса

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького
Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3577,55789 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,17051 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 787,74037 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-205-1	Поточний ремонт тротуару на вул. Сковороди Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,0035	<u>11271,00</u> -	<u>11271,00</u> 2033,12	39,45	-	<u>39,45</u> 7,12	- 21,8484	- 0,08
2	КБ1-208-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,0035	<u>8086,00</u> -	<u>8086,00</u> 1458,59	28,30	-	<u>28,30</u> 5,11	- 15,6744	- 0,05
3	КР18-113-2	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	4	<u>659,98</u> 551,25	- -	2639,92	2205,00	- -	<u>6,6400</u> -	<u>26,56</u> -
4	КР18-115-7	Корчування вручну в міських умовах пнів ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см	шт	8	<u>332,12</u> 332,12	- -	2656,96	2656,96	- -	<u>4,9600</u> -	<u>39,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів діаметр пня 40 см	шт	3	<u>1134,97</u> 1134,97	-	3404,91	3404,91	-	<u>16,9500</u> -	<u>50,85</u> -
6	KБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,06	<u>1735,37</u> 287,93	<u>1447,44</u> 310,21	104,12	17,28	<u>86,84</u> 18,61	<u>4,3000</u> 3,3592	<u>0,26</u> 0,2
7	KБ1-202-2	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,03	<u>4083,52</u> 696,38	<u>3387,14</u> 725,91	122,51	20,89	<u>101,62</u> 21,78	<u>10,4000</u> 7,8608	<u>0,31</u> 0,24
8	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,2601	<u>9326,26</u> 1735,60	<u>7590,66</u> 965,43	2425,76	451,43	<u>1974,33</u> 251,11	<u>25,9200</u> 8,9187	<u>6,74</u> 2,32
9	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,662	<u>35883,31</u> 12830,88	<u>23052,43</u> 5226,41	23754,75	8494,04	<u>15260,71</u> 3459,88	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>126,85</u> 41,16
10	KP18-2-1	Розбирання поребриків	100м	3,56	<u>8781,26</u> 6831,26	<u>1950,00</u> 351,75	31261,29	24319,29	<u>6942,00</u> 1252,23	<u>102,0200</u> 3,7800	<u>363,19</u> 13,46
11	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	2,684	<u>8781,26</u> 6831,26	<u>1950,00</u> 351,75	23568,90	18335,10	<u>5233,80</u> 944,10	<u>102,0200</u> 3,7800	<u>273,82</u> 10,15
12	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,285	<u>8049,52</u> 7773,92	<u>275,60</u> 49,71	2294,11	2215,57	<u>78,54</u> 14,17	<u>95,8560</u> 0,5342	<u>27,32</u> 0,15
13	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,654483	<u>4498,64</u> 221,64	<u>4277,00</u> 771,51	7442,92	366,70	<u>7076,22</u> 1276,45	<u>3,3100</u> 8,2908	<u>5,48</u> 13,72
14	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	25,74264	<u>109,14</u> 109,14	-	2809,55	2809,55	-	<u>1,6300</u> -	<u>41,96</u> -
15	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	191, 19094	<u>130,85</u> -	<u>130,85</u> 14,78	25017,33	-	<u>25017,33</u> 2825,80	-	-
16	KP18-5-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	0,5	<u>5471,80</u> 712,14	<u>4759,66</u> 797,53	2735,90	356,07	<u>2379,83</u> 398,77	<u>10,0400</u> 7,8315	<u>5,02</u> 3,92
17	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,575	<u>992,66</u> -	-	570,78	-	-	-	-
18	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,75	<u>974,68</u> -	-	2680,37	-	-	-	-
19	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](від розбирання)	100м2	0,285	<u>10074,55</u> 9717,40	<u>357,15</u> 62,81	2871,25	2769,46	<u>101,79</u> 17,90	<u>119,8200</u> 0,6762	<u>34,15</u> 0,19
20	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	1,4334	<u>749,05</u> -	-	1073,69	-	-	-	-
21	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,14212	<u>1034,65</u> -	-	147,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ7-64-3 К=1,15 κ(труд)=0,8 κ(ЕММ)=0,8 κ(мат)=0	(Демонтаж) Монтаж плити перекриття/демонтажі збірних залізобетонних та бетонних конструкцій/	100шт	0,05	<u>26460,49</u> 7427,30	<u>19033,19</u> 3671,62	1323,02	371,37	<u>951,65</u> 183,58	<u>98,4400</u> 40,2320	<u>4,92</u> 2,01
23	КР2-11-1	Улаштування бетонних блоків	100 шт	0,03	<u>30623,09</u> 7714,01	<u>21911,50</u> 3952,50	918,69	231,42	<u>657,35</u> 118,58	<u>102,2400</u> 42,4746	<u>3,07</u> 1,27
24	К581121- А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1360,70</u> -	-	4082,10	-	-	-	-
25	КР16-90-1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	7	<u>849,82</u> 569,52	<u>137,83</u> 36,28	5948,74	3986,64	<u>964,81</u> 253,96	<u>6,8600</u> 0,4484	<u>48,02</u> 3,14
26	КР16-90-2	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	5	<u>1492,88</u> 1056,67	<u>246,64</u> 64,92	7464,40	5283,35	<u>1233,20</u> 324,60	<u>12,3500</u> 0,8024	<u>61,75</u> 4,01
27	С113-754 варіант 1	Люк пл. для колодязів важкий	шт	5	<u>491,00</u> -	-	2455,02	-	-	-	-
28	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,4	<u>4320,75</u> 247,75	<u>4073,00</u> 738,71	6049,05	346,85	<u>5702,20</u> 1034,19	<u>3,7000</u> 7,9200	<u>5,18</u> 11,09
29	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	21,61	<u>2435,75</u> 247,75	<u>2188,00</u> 398,69	52636,56	5353,88	<u>47282,68</u> 8615,69	<u>3,7000</u> 4,2660	<u>79,96</u> 92,19
30	КР1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	6,44	<u>8882,78</u> 283,28	<u>8599,50</u> 1551,22	57205,10	1824,32	<u>55380,78</u> 9989,86	<u>4,1500</u> 16,6698	<u>26,73</u> 107,35
31	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1026,442	<u>157,10</u> -	<u>157,10</u> 20,57	161254,04	-	<u>161254,04</u> 21113,91	-	-
32	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	8,33492	<u>425,85</u> 35,85	<u>390,00</u> 70,35	3549,43	298,81	<u>3250,62</u> 586,36	<u>0,5300</u> 0,7560	<u>4,42</u> 6,3
33	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	2,2	<u>5459,17</u> 418,69	<u>5040,48</u> 890,53	12010,17	921,12	<u>11089,05</u> 1959,17	<u>5,9600</u> 8,7545	<u>13,11</u> 19,26
34	КР18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норм 18-23-1(к-5)	100м2	0,185	<u>128,85</u> -	<u>128,85</u> 16,68	23,84	-	<u>23,84</u> 3,09	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	3,3	<u>992,66</u> -	- -	3275,78	-	- -	- -	- -
36	C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	42,7455	<u>974,68</u> -	- -	41663,18	-	- -	- -	- -
37	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	26,37	<u>3981,16</u> 2109,74	<u>1871,42</u> 345,57	104983,19	55633,84	<u>49349,35</u> 9112,68	<u>28,9600</u> 3,6499	<u>763,68</u> 96,25
38	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-3)	100м2	17,499	<u>344,04</u> -	<u>344,04</u> 59,44	6020,36	-	<u>6020,36</u> 1040,14	- 0,6450	- 11,29
39	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	65,925	<u>992,66</u> -	- -	65441,11	-	- -	- -	- -
40	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	456, 14452	<u>974,68</u> -	- -	444594,94	-	- -	- -	- -
41	КР20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10409,11</u> 10183,59	<u>225,52</u> 41,51	104,09	101,84	<u>2,25</u> 0,42	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
42	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1907,36</u> 1862,05	<u>45,31</u> 8,34	19,07	18,62	<u>0,45</u> 0,08	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
43	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати к-2,5	100шт	0,01	<u>7834,35</u> 7659,48	<u>174,87</u> 32,19	78,34	76,59	<u>1,75</u> 0,32	<u>87,0000</u> 0,4350	<u>0,87</u> -
44	КР18-30-1	Установлення водопропускних лотків на бетонну основу	м	2,8	<u>213,06</u> 95,34	- -	596,57	266,95	- -	<u>1,3200</u> -	<u>3,7</u> -
45	& C1412- 858-1	Лотки водопропускні	м	2,8	<u>2246,59</u> -	- -	6290,46	-	- -	- -	- -
46	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	10,778	<u>2084,42</u> 2084,42	- -	22465,88	22465,88	- -	<u>26,0000</u> -	<u>280,23</u> -
47	КР18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46- 1(до 4 см)	100м2	10,778	<u>671,82</u> 671,82	- -	7240,88	7240,88	- -	<u>8,3800</u> -	<u>90,32</u> -
48	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,64672	<u>25907,38</u> -	- -	16754,82	-	- -	- -	- -
49	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	103, 03736	<u>3259,71</u> -	- -	335871,91	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	9,212	<u>23515,38</u> 9181,29	<u>715,00</u> 128,98	216623,68	84578,04	<u>6586,58</u> 1188,16	<u>126,0300</u> 1,3860	<u>1160,99</u> 12,77
51	C1416-8684 варіант 5	Камені бортові, БР100.30.15	шт	905,7	<u>179,17</u> -	-	162274,27	-	-	-	-
52	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1944	<u>213,06</u> 95,34	-	414188,64	185340,96	-	<u>1,3200</u> -	<u>2566,08</u> -
53	& C1416-8684-ИНБ2-И	Поребрик бетонний БР 100.20 8	шт	1932	<u>98,35</u> -	-	190012,20	-	-	-	-
54	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	12,029	<u>10074,55</u> 9717,40	<u>357,15</u> 62,81	121186,76	116890,60	<u>4296,16</u> 755,54	<u>119,8200</u> 0,6762	<u>1441,31</u> 8,13
55	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	61,0679	<u>749,05</u> -	-	45742,91	-	-	-	-
56	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,44951	<u>1034,65</u> -	-	5638,34	-	-	-	-
57	C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1214,962	<u>216,24</u> -	-	262723,38	-	-	-	-
58	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різ	130	<u>48,74</u> 47,85	-	6336,20	6220,50	-	<u>0,5900</u> -	<u>76,7</u> -
59	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними катками	100м2	6,042	<u>1928,63</u> 616,43	<u>1312,20</u> 285,38	11652,78	3724,47	<u>7928,31</u> 1724,27	<u>8,1700</u> 2,8431	<u>49,36</u> 17,18
60	KP18-42-6 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см)	100м2	5,779	<u>95,07</u> 95,07	-	549,41	549,41	-	<u>1,2600</u> -	<u>7,28</u> -
61	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,434292	<u>25907,38</u> -	-	11251,37	-	-	-	-
62	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	71,0406	<u>3259,71</u> -	-	231571,75	-	-	-	-
63	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1(для газону)	100 м3	0,563	<u>8882,78</u> 283,28	<u>8599,50</u> 1551,22	5001,01	159,49	<u>4841,52</u> 873,34	<u>4,1500</u> 16,6698	<u>2,34</u> 9,39
64	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	73,19	<u>157,10</u> -	<u>157,10</u> 20,57	11498,15	-	<u>11498,15</u> 1505,52	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	17,18	<u>4929,74</u> 4929,74	- -	84692,93	84692,93	- -	<u>72,2200</u> -	<u>1240,74</u> -
66	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	-17,18	<u>674,41</u> 674,41	- -	-11586,36	-11586,36	- -	<u>9,8800</u> -	<u>-169,74</u> -
67	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	17,18	<u>690,62</u> 690,62	- -	11864,85	11864,85	- -	<u>9,4800</u> -	<u>162,87</u> -
68	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3436	<u>15525,06</u> -	- -	5334,41	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							3294527,23	655279,50	<u>442635,86</u> 70876,49		<u>8927,45</u> 764,41
Разом будівельні роботи, грн.							3294527,23				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2196611,87				
всього заробітна плата, грн.							726155,99				
Загальновиробничі витрати, грн.							283030,66				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							478,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							61584,38				
Всього будівельні роботи, грн.							3577557,89				

Всього по кошторису							3577557,89				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							10170,51				
Кошторисна заробітна плата, грн.							787740,37				

Склав

А.Янчура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А.Кобилюх

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8927,45	73,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	487,32	93,23				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	277,09	91,83				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6.1		будівельного сміття							
6		Витрати робітників, заробітна плата яких							
6.1		враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	478,65	128,66				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10170,51					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,27048	367,9 99,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,3216	<u>10,67</u> 3,43				
9	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3216	<u>575,34</u> 185,03				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	35,94268	<u>357,04</u> 12832,97				
11	+КБМ206-325 варіант 1	Екскаватор-навантажувач одноковшевий дизельний на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,1 м3	маш. год	276, 08058014	<u>650</u> 179452,38				
12	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,865871	<u>1166</u> 8005,61				
13	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	50,76976	<u>540</u> 27415,67				
14	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,332	<u>689,5</u> 7813,41				
15	+КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,72396	<u>90,39</u> 155,83				
16	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,79529	<u>859,01</u> 8414,25				
17	+КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,22	<u>505,97</u> 111,31				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,1087	<u>4,02</u> 4,46				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	65,82536	<u>5,66</u> 372,57				
20	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	191,19094	<u>130,85</u> 25017,33				
21	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1099,632	<u>157,1</u> 172752,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		442635,95				
		Бензин	кг	0,83					
		Дизельне паливо	кг	130,595					
		Електроенергія	кВт-год	0,155					
		Стиснене повітря	м3	4561,697					
		Мастильні матеріали	кг	5,934					
		Гідравлічна рідина	кг	0,013					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,381					
23	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	32,5					
24	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	12,44					
25	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,09					
26	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	8,9336					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1669	<u>4244,18</u> 708,35	<u>3920,00</u> 654,25	<u>240,96</u> 40,22	<u>83,22</u> 13,88	15 км.
28	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,081012	<u>25907,38</u> 28006,19	<u>25093,49</u> 27126,36	<u>305,9</u> 330,68	<u>507,99</u> 549,15	15 км.
29	+С113-754 варіант 1	Люк пл. для колодязів важкий	шт	5	<u>491</u> 2455,02	<u>458,833</u> 2294,17	<u>22,54</u> 112,70	<u>9,63</u> 48,15	15 км.
30	&C1412-858-1	Лотки водопропускні	м	2,8	<u>2246,59</u> 6290,46	<u>2197,842</u> 6153,96	<u>4,7</u> 13,16	<u>44,05</u> 123,34	15 км.
31	+С1416-8684 варіант 5	Камені бортові, БР100.30.15	шт	905,7	<u>179,17</u> 162274,27	<u>160,00</u> 144912,00	<u>15,66</u> 14183,26	<u>3,51</u> 3179,01	15 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1416-8684-ИНБ2-И	Поребрик бетонний БР 100.20 8	шт	1932	<u>98,35</u> 190012,20	<u>90,00</u> 173880,00	<u>6,42</u> 12403,44	<u>1,93</u> 3728,76	15 км.
33	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,774	<u>886,99</u> 686,53	<u>544,86</u> 421,72	<u>324,74</u> 251,35	<u>17,39</u> 13,46	10 км.
34	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	69,8	<u>992,66</u> 69287,67	<u>557,63</u> 38922,57	<u>415,57</u> 29006,79	<u>19,46</u> 1358,31	15 км.
35	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	458,89452	<u>974,68</u> 447275,31	<u>540,00</u> 247803,04	<u>415,57</u> 190702,80	<u>19,11</u> 8769,47	15 км.
36	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	42,7455	<u>974,68</u> 41663,18	<u>540,00</u> 23082,57	<u>415,57</u> 17763,75	<u>19,11</u> 816,86	15 км.
37	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	62,5013	<u>749,05</u> 46816,60	<u>417,50</u> 26094,29	<u>316,86</u> 19804,16	<u>14,69</u> 918,15	15 км.
38	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,59163	<u>1034,65</u> 5785,38	<u>697,50</u> 3900,16	<u>316,86</u> 1771,76	<u>20,29</u> 113,46	15 км.
39	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	174,07796	<u>3259,71</u> 567443,67	<u>3000,00</u> 522233,88	<u>195,79</u> 34082,72	<u>63,92</u> 11127,07	15 км.
40	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,521	<u>1056,19</u> 550,27	<u>697,50</u> 363,40	<u>337,98</u> 176,09	<u>20,71</u> 10,78	15 км.
41	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	153,6376	<u>2308,32</u> 354644,74	<u>1800,00</u> 276547,68	<u>463,06</u> 71143,43	<u>45,26</u> 6953,63	15 км.
42	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0138	<u>2168,66</u> 29,93	<u>1701,67</u> 23,48	<u>424,47</u> 5,86	<u>42,52</u> 0,59	15 км.
43	+C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1214,962	<u>216,24</u> 262723,38	<u>200,00</u> 242992,40	<u>12</u> 14579,54	<u>4,24</u> 5151,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3436	<u>15525,06</u> 5334,41	<u>15200,00</u> 5222,72	<u>20,65</u> 7,10	<u>304,41</u> 104,59	15 км.
45	+К581121- А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1360,7</u> 4082,10	<u>1130,00</u> 3390,00	<u>204,02</u> 612,06	<u>26,68</u> 80,04	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
46	С1999-9003	Бензин	кг	6,22	<u>68,10</u> 423,58	<u>68,10</u> 423,58			
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,25	<u>3,4755</u> 56,48	<u>3,4755</u> 56,48			
48	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7744	<u>91,20</u> 70,63	<u>91,20</u> 70,63			
		Разом	грн.		550,69	550,69			
		Разом по розділу III	грн.		2196620,35	1746569,34	406990,87	43060,14	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	16,405					
		Стиснене повітря	м3	4561,697					
		Мастильні матеріали	кг	6,709					
		Гідравлічна рідина	кг	0,013					
		Бензин	л	9,528					
		Дизельне паливо	л	153,641					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	196,80694					


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


_____ А.Янчура
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ А.Кобилюх
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частині м. Хмельницького**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-205-1	0,0035	21,8484 0,08	0,049476	1,0810 0	128,65	139,07 0,49	2033,12 7,12	477,88 1,67	5,850108	127,82 0,45	744,77 2,61
2	КБ1-208-1	0,0035	15,6744 0,05	0,049476	0,7755 0	128,65	99,77 0,35	1458,59 5,11	342,84 1,20	5,850108	91,70 0,32	534,31 1,87
3	КР18-113-2	4	6,6400 26,56	0,0362824	0,2409 0,96	128,65	30,99 123,96	551,25 2205,00	128,09 512,36	5,466879	36,30 145,20	195,38 781,52
4	КР18-115-7	8	4,9600 39,68	0,0362824	0,1800 1,44	128,65	23,15 185,20	332,12 2656,96	78,16 625,28	5,466879	27,12 216,96	128,43 1027,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР18-115-8	3	<u>16,9500</u> 50,85	0,0362824	<u>0,6150</u> 1,84	128,65	<u>79,12</u> 237,36	<u>1134,97</u> 3404,91	<u>267,10</u> 801,30	5,466879	<u>92,66</u> 277,98	<u>438,88</u> 1316,64
6	КБ1-202-1	0,06	<u>7,6592</u> 0,46	0,049476	<u>0,3789</u> 0,02	128,65	<u>48,75</u> 2,93	<u>598,14</u> 35,89	<u>142,32</u> 8,53	5,850108	<u>44,81</u> 2,69	<u>235,88</u> 14,15
7	КБ1-202-2	0,03	<u>18,2608</u> 0,55	0,049476	<u>0,9035</u> 0,03	128,65	<u>116,23</u> 3,49	<u>1422,29</u> 42,67	<u>338,47</u> 10,16	5,850108	<u>106,83</u> 3,20	<u>561,53</u> 16,85
8	КР18-1-3	0,2601	<u>34,8387</u> 9,06	0,049476	<u>1,7237</u> 0,45	128,65	<u>221,75</u> 57,68	<u>2701,03</u> 702,54	<u>643,01</u> 167,25	5,850108	<u>203,81</u> 53,01	<u>1068,57</u> 277,94
9	КР18-1-5	0,662	<u>253,7881</u> 168,01	0,049476	<u>12,5564</u> 8,31	128,65	<u>1615,38</u> 1069,38	<u>18057,29</u> 11953,92	<u>4327,99</u> 2865,14	5,850108	<u>1484,69</u> 982,86	<u>7428,06</u> 4917,38
10	КР18-2-1	3,56	<u>105,8000</u> 376,65	0,049476	<u>5,2346</u> 18,64	128,65	<u>673,43</u> 2397,41	<u>7183,01</u> 25571,52	<u>1728,42</u> 6153,17	5,850108	<u>618,94</u> 2203,43	<u>3020,79</u> 10754,01
11	КР18-2-1	2,684	<u>105,8000</u> 283,97	0,049476	<u>5,2346</u> 14,05	128,65	<u>673,43</u> 1807,49	<u>7183,01</u> 19279,20	<u>1728,42</u> 4639,08	5,850108	<u>618,94</u> 1661,23	<u>3020,79</u> 8107,80
12	КР18-49-1	0,285	<u>96,3902</u> 27,47	0,049476	<u>4,7690</u> 1,36	128,65	<u>613,53</u> 174,86	<u>7823,63</u> 2229,74	<u>1856,18</u> 529,01	5,850108	<u>563,89</u> 160,71	<u>3033,60</u> 864,58
13	КР20-41-1	1,654483	<u>11,6008</u> 19,2	0,049476	<u>0,5740</u> 0,95	128,65	<u>73,84</u> 122,17	<u>993,15</u> 1643,15	<u>234,74</u> 388,37	5,850108	<u>67,87</u> 112,29	<u>376,45</u> 622,83
14	КР20-40-1	25,74264	<u>1,6300</u> 41,96	0,049476	<u>0,0806</u> 2,08	128,65	<u>10,38</u> 267,21	<u>109,14</u> 2809,55	<u>26,29</u> 676,78	5,850108	<u>9,54</u> 245,58	<u>46,21</u> 1189,57
15	С311-10-M	191,19094	<u>0,1610</u> 30,78	0,049476	<u>0,0080</u> 1,52	128,65	<u>1,02</u> 195,01	<u>14,78</u> 2825,80	<u>3,48</u> 665,35	5,850108	<u>0,94</u> 179,72	<u>5,44</u> 1040,08
16	КР18-5-1	0,5	<u>17,8715</u> 8,94	0,049476	<u>0,8842</u> 0,44	128,65	<u>113,75</u> 56,88	<u>1509,67</u> 754,84	<u>357,15</u> 178,57	5,850108	<u>104,55</u> 52,28	<u>575,45</u> 287,73
19	КР18-49-1	0,285	<u>120,4962</u> 34,34	0,049476	<u>5,9617</u> 1,7	128,65	<u>766,97</u> 218,59	<u>9780,21</u> 2787,36	<u>2320,38</u> 661,31	5,850108	<u>704,92</u> 200,90	<u>3792,27</u> 1080,80
22	КБ7-64-3	0,05	<u>138,6720</u> 6,93	0,049476	<u>6,8609</u> 0,34	128,65	<u>882,66</u> 44,13	<u>11098,92</u> 554,95	<u>2635,95</u> 131,80	5,850108	<u>811,25</u> 40,56	<u>4329,86</u> 216,49
23	КР2-11-1	0,03	<u>144,7146</u> 4,34	0,049476	<u>7,1599</u> 0,21	128,65	<u>921,12</u> 27,63	<u>11666,51</u> 350,00	<u>2769,28</u> 83,08	5,850108	<u>846,60</u> 25,40	<u>4537,00</u> 136,11
25	КР16-90-1	7	<u>7,3084</u> 51,16	0,049476	<u>0,3616</u> 2,53	128,65	<u>46,52</u> 325,64	<u>605,80</u> 4240,60	<u>143,51</u> 1004,57	5,850108	<u>42,75</u> 299,25	<u>232,78</u> 1629,46
26	КР16-90-2	5	<u>13,1524</u> 65,76	0,049476	<u>0,6507</u> 3,25	128,65	<u>83,72</u> 418,60	<u>1121,59</u> 5607,95	<u>265,17</u> 1325,85	5,850108	<u>76,94</u> 384,70	<u>425,83</u> 2129,15
28	КР18-12-8	1,4	<u>11,6200</u> 16,27	0,049476	<u>0,5749</u> 0,8	128,65	<u>73,96</u> 103,54	<u>986,46</u> 1381,04	<u>233,29</u> 326,61	5,850108	<u>67,98</u> 95,17	<u>375,23</u> 525,32
29	КР18-12-7	21,61	<u>7,9660</u> 172,15	0,049476	<u>0,3941</u> 8,52	128,65	<u>50,70</u> 1095,63	<u>646,44</u> 13969,57	<u>153,37</u> 3314,32	5,850108	<u>46,60</u> 1007,03	<u>250,67</u> 5416,98
30	КР1-9-9	6,44	<u>20,8198</u> 134,08	0,049476	<u>1,0301</u> 6,63	128,65	<u>132,52</u> 853,43	<u>1834,50</u> 11814,18	<u>432,74</u> 2786,85	5,850108	<u>121,80</u> 784,39	<u>687,06</u> 4424,67
31	С311-15	1026,442	<u>0,2240</u> 229,92	0,049476	<u>0,0111</u> 11,38	128,65	<u>1,43</u> 1467,81	<u>20,57</u> 21113,91	<u>4,84</u> 4967,98	5,850108	<u>1,31</u> 1344,64	<u>7,58</u> 7780,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	КР1-10-1	8,33492	<u>1,2860</u> 10,72	0,049476	<u>0,0636</u> 0,53	128,65	<u>8,19</u> 68,26	<u>106,20</u> 885,17	<u>25,17</u> 209,79	5,850108	<u>7,52</u> 62,68	<u>40,88</u> 340,73
33	КР18-23-1	2,2	<u>14,7145</u> 32,37	0,049476	<u>0,7280</u> 1,6	128,65	<u>93,66</u> 206,05	<u>1309,22</u> 2880,29	<u>308,63</u> 678,98	5,850108	<u>86,08</u> 189,38	<u>488,37</u> 1074,41
34	КР18-23-4	0,185	<u>0,1950</u> 0,04	0,049476	<u>0,0096</u> 0	128,65	<u>1,24</u> 0,23	<u>16,68</u> 3,09	<u>3,94</u> 0,73	5,850108	<u>1,14</u> 0,21	<u>6,32</u> 1,17
37	КБ27-17-3	26,37	<u>32,6099</u> 859,93	0,0544236	<u>1,7747</u> 46,8	128,65	<u>228,32</u> 6020,80	<u>2455,31</u> 64746,52	<u>590,40</u> 15568,84	7,179678	<u>234,13</u> 6174,01	<u>1052,85</u> 27763,65
38	КБ27-17-4	17,499	<u>0,6450</u> 11,29	0,0544236	<u>0,0351</u> 0,61	128,65	<u>4,52</u> 79,10	<u>59,44</u> 1040,14	<u>14,07</u> 246,21	7,179678	<u>4,63</u> 81,02	<u>23,22</u> 406,33
41	КР20-27-7	0,01	<u>116,2310</u> 1,17	0,049476	<u>5,7506</u> 0,06	128,65	<u>739,82</u> 7,40	<u>10225,10</u> 102,26	<u>2412,28</u> 24,12	5,850108	<u>679,96</u> 6,80	<u>3832,06</u> 38,32
42	КР20-27-8	0,01	<u>21,2627</u> 0,21	0,049476	<u>1,0520</u> 0,01	128,65	<u>135,34</u> 1,35	<u>1870,39</u> 18,70	<u>441,26</u> 4,42	5,850108	<u>124,39</u> 1,24	<u>700,99</u> 7,01
43	КР20-27-9	0,01	<u>87,4350</u> 0,87	0,049476	<u>4,3259</u> 0,04	128,65	<u>556,53</u> 5,57	<u>7691,67</u> 76,91	<u>1814,60</u> 18,14	5,850108	<u>511,50</u> 5,12	<u>2882,63</u> 28,83
44	КР18-30-1	2,8	<u>1,3200</u> 3,7	0,049476	<u>0,0653</u> 0,18	128,65	<u>8,40</u> 23,52	<u>95,34</u> 266,95	<u>22,82</u> 63,89	5,850108	<u>7,72</u> 21,62	<u>38,94</u> 109,03
46	КР18-46-1	10,778	<u>26,0000</u> 280,23	0,049476	<u>1,2864</u> 13,86	128,65	<u>165,49</u> 1783,65	<u>2084,42</u> 22465,88	<u>494,98</u> 5334,90	5,850108	<u>152,10</u> 1639,33	<u>812,57</u> 8757,88
47	КР18-46-2	10,778	<u>8,3800</u> 90,32	0,049476	<u>0,4146</u> 4,47	128,65	<u>53,34</u> 574,90	<u>671,82</u> 7240,88	<u>159,54</u> 1719,52	5,850108	<u>49,02</u> 528,34	<u>261,90</u> 2822,76
50	КР18-29-2	9,212	<u>127,4160</u> 1173,76	0,049476	<u>6,3040</u> 58,07	128,65	<u>811,01</u> 7471,02	<u>9310,27</u> 85766,20	<u>2226,68</u> 20512,19	5,850108	<u>745,40</u> 6866,62	<u>3783,09</u> 34849,83
52	КР18-30-1	1944	<u>1,3200</u> 2566,08	0,0544236	<u>0,0718</u> 139,66	128,65	<u>9,24</u> 17962,56	<u>95,34</u> 185340,96	<u>23,01</u> 44731,44	2,26809	<u>2,99</u> 5812,56	<u>35,24</u> 68506,56
54	КР18-49-1	12,029	<u>120,4962</u> 1449,44	0,049476	<u>5,9617</u> 71,71	128,65	<u>766,97</u> 9225,88	<u>9780,21</u> 117646,14	<u>2320,38</u> 27911,86	5,850108	<u>704,92</u> 8479,48	<u>3792,27</u> 45617,22
58	КР18-49-2	130	<u>0,5900</u> 76,7	0,049476	<u>0,0292</u> 3,79	128,65	<u>3,76</u> 488,80	<u>47,85</u> 6220,50	<u>11,35</u> 1475,50	5,850108	<u>3,45</u> 448,50	<u>18,56</u> 2412,80
59	КР18-42-5	6,042	<u>11,0131</u> 66,54	0,049476	<u>0,5449</u> 3,29	128,65	<u>70,10</u> 423,54	<u>901,81</u> 5448,74	<u>213,82</u> 1291,90	5,850108	<u>64,43</u> 389,29	<u>348,35</u> 2104,73
60	КР18-42-6	5,779	<u>1,2600</u> 7,28	0,049476	<u>0,0623</u> 0,36	128,65	<u>8,02</u> 46,35	<u>95,07</u> 549,41	<u>22,68</u> 131,07	5,850108	<u>7,37</u> 42,59	<u>38,07</u> 220,01
63	КР1-9-9	0,563	<u>20,8198</u> 11,73	0,049476	<u>1,0301</u> 0,58	128,65	<u>132,52</u> 74,61	<u>1834,50</u> 1032,83	<u>432,74</u> 243,63	5,850108	<u>121,80</u> 68,57	<u>687,06</u> 386,81
64	С311-15	73,19	<u>0,2240</u> 16,39	0,049476	<u>0,0111</u> 0,81	128,65	<u>1,43</u> 104,66	<u>20,57</u> 1505,52	<u>4,84</u> 354,24	5,850108	<u>1,31</u> 95,88	<u>7,58</u> 554,78
65	КР18-97-4	17,18	<u>72,2200</u> 1240,74	0,0362824	<u>2,6203</u> 45,02	128,65	<u>337,10</u> 5791,38	<u>4929,74</u> 84692,93	<u>1158,70</u> 19906,46	5,466879	<u>394,82</u> 6783,01	<u>1890,62</u> 32480,85
66	КР18-97-5	-17,18	<u>9,8800</u> -169,74	0,0362824	<u>0,3585</u> -6,16	128,65	<u>46,12</u> -792,34	<u>674,41</u> -11586,36	<u>158,52</u> -2723,38	5,466879	<u>54,01</u> -927,89	<u>258,65</u> -4443,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	КР18-97-6	17,18	<u>9,4800</u> 162,87	0,0362824	<u>0,3440</u> 5,91	128,65	<u>44,25</u> 760,22	<u>690,62</u> 11864,85	<u>161,67</u> 2777,49	5,466879	<u>51,83</u> 890,44	<u>257,75</u> 4428,15
Разом:			9691,86		478,65		61584,38	726155,99	173307,53		48138,75	283030,66

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (61584,38 + 726155,99 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (61584,38 + 726155,99 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (61584,38 + 726155,99 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\text{Разом загальновиробничі витрати: } 283030,66 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = \mathbf{283030,66 \text{ грн.}}$$

Склав

 А.Янчура
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 А.Кобиліух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора департаменту
інфраструктури міста
Начальник управління комунальної
інфраструктури Хмельницької міської
ради




В. Н. Кабальський

"22" листопада 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вулицях Південно-Східної частини м. Хмельницького

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,0035	
2	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,0035	
3	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	4	
4	Корчування вручну в міських умовах пнів ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см	шт	8	
5	Корчування вручну в міських умовах пнів діаметр пня 40 см	шт	3	
6	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	6	
7	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	шт	3	
8	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	26,01	
9	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	66,2	
10	Розбирання поребриків	м	356	
11	Розбирання бортових каменів	м	268,4	
12	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	28,5	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	165,4483	
14	Навантаження сміття вручну	т	25,74264	
15	Перевезення сміття до 10 км	т	191,19094	
16	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	м2	50	
17	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](від розбирання)	м2	28,5	
18	(Демонтаж) Монтаж плити перекриття/демонтажі збірних залізобетонних та бетонних конструкцій/	шт	5	
19	Улаштування бетонних блоків	шт	3	
20	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	7	
21	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	5	


22	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	140
23	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	2161
24	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	644
25	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1026,442
26	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	833,492
27	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	220
28	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норм 18-23-1(к-5)	м2	18,5
29	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	2637
30	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 (к-3)	м2	1749,9
31	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1
32	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1
33	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати к-2,5	шт	1
34	Установлення водопропускних лотків на бетонну основу	м	2,8
35	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	1077,8
36	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см)	м2	1077,8
37	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	921,2
38	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1944
39	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	1202,9
40	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	130
41	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними катками	м2	604,2
42	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см)	м2	577,9
43	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (для газону)	м3	56,3
44	Перевезення ґрунту до 15 км	т	73,19
45	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1718
46	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	м2	-1718
47	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1718

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П.Кирничко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Г.Закорчевний