

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі начальника Завертаной Ніни Борисівни, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник»), та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФНА ПАЛЛАДІУМ»** (надалі «Підрядник») в особі директора Угничя Івана Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. №1178 (далі – Особливості), уклали даний Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього Договору Підрядник зобов'язується виконати роботи: **Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтисева, буд.12. Коригування» (код ДК 021:2015:45210000-2 – Будівництво будівель) (додаткові роботи)**, надалі по тексті Договору – Робота), за переліком, обсягами робіт та матеріали, наведені у додатках до Договору, які є невід'ємними його частинами, а Замовник приймає та оплачує належним чином виконані Роботи.

1.2. Передбачені Договором роботи повинні відповідати будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та Договору.

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання ПІДРЯДНИКУ, визначені проектно-кошторисною документацією.

1.4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб ЗАМОВНИКА.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає затвердженій проектно-кошторисній документації, Державним стандартам, будівельним нормам і правилам а матеріали, вироби і конструкції – державним стандартам, технічним умовам та сертифікатам.

2.2. ПІДРЯДНИК, який відповідно до Договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам зобов'язаний негайно повідомити про це ЗАМОВНИКА і провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленним вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість виконаних робіт встановлюється в національній валюті України — гривні. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є

невід'ємною частиною цього Договору та становить 792 007,12 грн. (сімсот дев'яносто дві тисячі сім гривень 12 копійок). В тому числі ПДВ 132 001,19 (сто тридцять дві тисячі одна гривня 19 копійок).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на ЗАМОВНИКА, ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 5 днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призведуть до виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК протягом 5 днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

3.4. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомив ЗАМОВНИКА в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від ЗАМОВНИКА оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах ЗАМОВНИКА, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1 Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі Акту виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт.

4.2. ПІДРЯДНИК визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання ЗАМОВНИКУ за 5 робочих днів до завершення звітного періоду. ЗАМОВНИК зобов'язаний підписати подані ПІДРЯДНИКОМ документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5 робочих днів з дня одержання. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання виконаних робіт, уповноважені особи Сторін у 5-денний термін з дня письмового пред'явлення Замовником Виконавцю мотивованої відмови складають Акт про усунення недоліків з переліком виявлених у виконаних роботах недоліків та строками їх усунення Виконавцем. Усунення недоліків Виконавець здійснює за власний рахунок в установлені Актом про усунення недоліків строки. Після усунення Виконавцем недоліків у повному обсязі та за відсутності зауважень Замовник підписує Акт виконаних будівельних робіт (за формою №КБ-2в). Оплата фактично виконаних робіт здійснюється протягом 10 робочих днів з дня підписання документів ЗАМОВНИКОМ.

4.3. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному в Договірній ціні та залишаються незмінними протягом всього строку Договору.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання ЗАМОВНИКОМ бюджетного призначення на фінансування робіт на свій рахунок.

4.5. Фінансування робіт здійснюється:

- за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 792 007,12 грн. з ПДВ.

4.6. Сторони визнають для себе обов'язковими «Настанова з визначення вартості будівництва», у зв'язку з чим на Підрядника покладається обов'язок складання Акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в в двох примірниках, які засвідчуються печатками Сторін.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник зобов'язується приступити до виконання робіт протягом 5 робочих днів, після підписання Договору і виконати Роботи в повному обсязі не пізніше 28.08.2024 року.

5.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:

- виникнення документально підтверджених об'єктивних причин, що спричинили таке продовження, у тому числі фарс-мажорних обставин, несприятливих погодних умов, затримки фінансування витрат ЗАМОВНИКА за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;

- внесення змін до проектної документації;

- дії третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами.

Рішення про зміну строків виконання робіт обумовлюються сторонами із зазначенням причин додатковою угодою. Продовження строків виконання робіт здійснюється на час дії обставин, які не залежать від діяльності ПІДРЯДНИКА з додаванням часу на поновлення робочого процесу і можливе перенесення робіт на більш сприятливий час.

5.3. ЗАМОВНИК може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір за письмовим погодженням з підрядником.

5.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний звільнити будівельний майданчик протягом десяти робочих днів після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо), також зобов'язується власними силами та за власний рахунок очищувати від сміття місця проведення робіт.

5.5. Зобов'язання Підрядника щодо виконання робіт вважаються виконаними з моменту підписання остаточного Сторонами Акту виконаних робіт.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

6.1.1. Приймати виконані роботи згідно Акту виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 при відсутності суттєвих зауважень.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи при наявності коштів на рахунку та відсутності недоліків у виконаних роботах та оформленні документів.

6.2. ЗАМОВНИК має право:

6.2.1. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та потреб ЗАМОВНИКА. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.3. Не здійснювати оплату в разі неналежного оформлення документів.

6.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам цього (розділ 2 Договору) та Державним будівельним нормам України.

6.3.3. Забезпечити усунення недоліків у виконаних роботах у визначені ЗАМОВНИКОМ строки.

6.3.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний звільнити будівельний майданчик протягом десяти робочих днів після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо).

6.3.5. Забезпечити оплату використаних енергоносіїв за час виконання робіт згідно Договору.

6.4. ПІДРЯДНИК має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, з урахуванням умов цього Договору.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням ЗАМОВНИКА.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань ЗАМОВНИКОМ, ПІДРЯДНИК має право за домовленістю сторін розірвати цей Договір, повідомивши про це ЗАМОВНИКА за 20 робочих днів до розірвання з обґрунтуванням причин відмови від договору.

6.4.4. Сторони договору зобов'язані протягом 5 робочих днів повідомити один одного щодо:

- зміни юридичної або фактичної адреси;
- зміни керівника підприємства (установи, організації, фірми);
- зміни у назві підприємства (установи, організації, фірми);
- зміни будь-яких особистих реквізитів;

Усі перелічені зміни мають бути документально підтверджені.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену законами України, загальними умовами та цим Договором.

7.2. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:

- за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого об'єкта в експлуатацію) сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості робіт, з яких допущено прострочення за кожний день прострочення.

7.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань і у таких сумах:

- за порушення грошових зобов'язань (несвочасну немотивовану оплату виконаних робіт, перерахунок авансів, інших платежів при наявності коштів на рахунку) неустойку у розмірі облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за весь час прострочення з дня отримання бюджетних коштів.

8. ФОРСМАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються вповноваженими органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати ПІДРЯДНИК повертає, ЗАМОВНИКУ кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити вже виконанні роботи.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій, докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом внесення змін в умови Договору (в межах визначених законодавством) тощо.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. В разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду згідно законодавства України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов та діючого законодавства України.

10.2. Внесення змін у Договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін та у випадках передбачених цим Договором.

10.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

10.4. ЗАМОВНИК має право розірвати Договір в односторонньому порядку надіславши повідомлення ПІДРЯДНИКУ, якщо ПІДРЯДНИК за своєї виби:

- не розпочав виконання робіт протягом 5 робочих днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений ЗАМОВНИКОМ строк;
- допустив недоліки, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ.

10.5. ПІДРЯДНИК має право ініціювати розірвання Договору у разі, якщо ЗАМОВНИК:

- не забезпечує виконання договірних зобов'язань щодо передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації і це не дозволяє ПІДРЯДНИКУ виконувати договірні зобов'язання;
- не оплачує виконані роботи протягом 20 днів, при наявності коштів і відсутності суттєвих недоліків;
- не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту;

10.6. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 10.4., та 10.5., Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення.

11. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття ЗАМОВНИКОМ несе ПІДРЯДНИК, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від ЗАМОВНИКА.

У разі коли ризик виник унаслідок недоліків переданої ПІДРЯДНИКУ проектної документації, прихованих недоліків матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснював ЗАМОВНИК, за умови що ПІДРЯДНИК не знав про них і не повинен був знати в силу своїх професійних обов'язків, використання ЗАМОВНИКОМ без згоди ПІДРЯДНИКА не прийнятих ним робіт, порушення ЗАМОВНИКОМ договірних зобов'язань щодо надання ПІДРЯДНИКУ доступу до фронту робіт і забезпечення матеріальними ресурсами, його несе ЗАМОВНИК.

11.2. ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта, ризик якого несе ЗАМОВНИК, а ЗАМОВНИК протягом 3 днів після одержання повідомлення надасть ПІДРЯДНИКУ відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

11.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе ПІДРЯДНИК, надсилається ЗАМОВНИКУ протягом 2 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню ПІДРЯДНИКОМ у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. ПІДРЯДНИК повідомить ЗАМОВНИКА про вжиті заходи протягом 3 днів після усунення пошкодження.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

12.1. ЗАМОВНИК забезпечує розробку, затвердження і передачу проектної документації ПІДРЯДНИКУ.

12.2. ПІДРЯДНИК після отримання проектної документації перевірить її відповідність установленим вимогам та повідомить ЗАМОВНИКА у разі наявності зауважень. ЗАМОВНИК врахує ці зауваження у разі їх обгрунтованості, у строки, узгоджені сторонами із урахуванням обсягу зауважень.

12.3. ЗАМОВНИК має право вносити зміни в проектну документацію.

Рішення ЗАМОВНИКА по змінам та доповненням робіт приймаються ПІДРЯДНИКОМ при умові вписання необхідних змін в проектну документацію, а також якщо це потрібно для визначення договірної ціни і строків виконання робіт. При зміні ціни або строків виконання робіт, сторони складають додаткову угоду. У випадку відсутності можливості підписати додаткову угоду до початку робіт, сторони складають протокол про виконання та продовження строків виконання робіт, а також строк підписання додаткової угоди.

12.4. У разі, якщо зміни в роботах, що виконує ПІДРЯДНИК не тягнуть за собою зміни ціни або строків виконання робіт, вони приймаються ПІДРЯДНИКОМ для виконання на підставі дозволяючого запису ЗАМОВНИКА на кресленні або в журналі виконання робіт.

12.5. ПІДРЯДНИК може надавати ЗАМОВНИКУ пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. ЗАМОВНИК розгляне і надасть відповідь ПІДРЯДНИКУ протягом 5 днів з дня одержання пропозиції. На роботи, які виконані ПІДРЯДНИКОМ з відхиленням від проекту без дозволу ЗАМОВНИКА, складається акт згідно якого ПІДРЯДНИК зобов'язується переробити названі роботи в установлені строки та за свій рахунок. Виконання ПІДРЯДНИКОМ додаткових робіт за його ініціативою може бути визнано і оплачено ЗАМОВНИКОМ, при наявності затвердженого технічного рішення та підписання відповідного договору чи додаткової угоди на додаткові роботи з обгрунтуванням їх необхідності відповідно до положень загальних умов.

12.6. Один екземпляр проектної документації зберігається ПІДРЯДНИКОМ по місту виконання робіт і надається ЗАМОВНИКУ за його проханням для використання.

12.7. Проектна документація складена на українській мові.

13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

13.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання здійснюється силами ПІДРЯДНИКА. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ.

14. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

14.1. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

14.2. ПІДРЯДНИК погоджує письмово із ЗАМОВНИКОМ питання про залучення до виконання робіт Субпідрядників.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт;
- мати достатні матеріальні, технічні та фінансові ресурси для виконання робіт.

14.3. ПІДРЯДНИК координує виконання робіт субпідрядниками на об'єкті, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

14.4. ЗАМОВНИК узгоджує перелік субпідрядників і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможних субпідрядників. Причини відхилення субпідрядника ЗАМОВНИК обґрунтовує письмово.

14.5. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

15. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

15.1. Залучення до виконання робіт робочої сили в необхідній кількості та відповідної кваліфікації повністю забезпечує ПІДРЯДНИК.

15.2. ПІДРЯДНИК забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на об'єкті необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

15.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації та порушень технологічної дисципліни.

16. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

16.1. ПІДРЯДНИК забезпечить виконання робіт у відповідності з проектно-технологічною документацією та згідно з календарним графіком, який він представить для узгодження ЗАМОВНИКУ протягом 10 днів з дня підписання Договору.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадку, якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 15 днів.

16.2. ПІДРЯДНИК буде повідомляти ЗАМОВНИКА про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини ЗАМОВНИКА протягом 5 днів з дня їх виникнення. ЗАМОВНИК протягом 5 днів з дня одержання повідомлення від ПІДРЯДНИКА надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

16.3. ПІДРЯДНИК буде на вимогу ЗАМОВНИКА надавати інформацію про хід виконання робіт, забезпечення матеріальними ресурсами, залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників.

16.4. ПІДРЯДНИК забезпечує організацію будівельного майданчика, дотримання санітарних і пожежних вимог складування будівельних матеріалів і техніки а також можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт, до прийняття закінченого об'єкта ЗАМОВНИКОМ. У разі тимчасового припинення виконання робіт на об'єкті через відсутність фінансування, але при цьому ЗАМОВНИК не вважає за необхідне приймати рішення про консервацію об'єкта в зв'язку з передбачуваним найближчим часом поновленням фінансування на будівництво, ЗАМОВНИК і ПІДРЯДНИК можуть укласти Додаткову угоду де обумовлюються умови оплати з охорони об'єкту.

16.5. ПІДРЯДНИК забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронт робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору підряду, до прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) Замовником, якщо інше не передбачено Договором підряду.

16.6. ПІДРЯДНИК, у разі необхідності, отримує технічні умови на інженерне забезпечення об'єкта на період будівництва (водо-, енергопостачання та інше), а також здійснює підключення ново побудованих інженерних мереж до діючих інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, енергопостачання та інші).

Оплату за зазначені роботи та послуги здійснює Підрядник.

17. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

17.1. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИК забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом (виконанням робіт) у порядку встановленому законодавством.

17.2. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва (виконання робіт) шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проєктувальником).

18. ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ

18.1. Приймання – передача закінчених робіт (об'єкта) буде здійснюватися відповідно до вимог діючого законодавства України, загальних умов та інших нормативних актів України, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

18.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які виникли з вини ПІДРЯДНИКА, повинні бути усунуті ПІДРЯДНИКОМ протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

18.3. Якщо при прийманні-передачі закінчених робіт (об'єкта) будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА, ЗАМОВНИК не підписує акт приймання-здачі робіт (об'єкта) і затримує оплату вартості неякісно виконаних робіт до їх усунення. Якщо усунення недоробок виявилось неможливим або буде вимагати значних витрат, сторони при згоді ЗАМОВНИКА визначають розмір шкоди і на його величину зменшують суму оплати ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою, ЗАМОВНИК має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

19. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ

19.1. ПІДРЯДНИК гарантує якість закінчених робіт, досягнення об'єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10(десяти) років після прийняття об'єкта ЗАМОВНИКОМ.

19.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінченому об'єкті недоліків, ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) днів після їх виявлення повідомить про це ПІДРЯДНИКА. ПІДРЯДНИК зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього ПІДРЯДНИКА, про усунення недоліків із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержання збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до **31.12.2024** року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

20.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

21. ДОГОВІРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

21.1. До договірної документації, крім Договору, входять Додаткові угоди до Договору, договірна ціна, набір робіт у формі локальних кошторисів, підсумкова відомість ресурсів, графік виконання робіт, графік фінансування.

Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей, перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

21.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі, підписані та скріплені печатками Сторін.

22. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 22.1. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.
- 22.2. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.
- 22.3. ПІДРЯДНИК є платником податку на додану вартість.
- 22.4. ЗАМОВНИК не є платником податку на додану вартість.
- 22.5. Договір укладено у 2-х примірниках по одному для кожної Сторони.

23. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- Додаток 1. Договірна ціна з розрахунками.
- Додаток 2. Графік виконання робіт.

24. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

Замовник

Управління освіти, молоді та спорту
Монастирищенської міської ради
код ЄДРПОУ 43983521
Адреса: 19100, Черкаська область,
м. Монастирище, вул. Соборна, 121
тел.: (04746)2-14-32
р/р UA218201720344291025400161354
у ДКСУ м.Київ, МФО 820172

Підпис

Ніна ЗАВЕРТАНА

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Афіна Палладіум»
код ЄДРПОУ 41329917
Адреса: 20300, Черкаська область,
м. Умань, вул. І. Богуна 26-Б
тел: (067)-446-61-02
р/р UA833052990000026003021607783
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПІН 413299123053

Директор

Іван УГНИЧ



Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник ТОВ «АФІНА ПАЛЛАДІУМ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування", що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26.09.2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	512,26179 159,86459 326,98131 25,41589 91,27520	512,26179 159,86459 326,98131 25,41589 91,27520	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-

49 ДЦ ДЦ					
1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом	603,53699	603,53699	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	44,13160	44,13160	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	12,33734	-	12,33734
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	660,00593	647,66859	12,33734
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	660,00593	647,66859	12,33734
		Податок на додану вартість	132,00119	-	132,00119
		Всього по Розділу I	792,00712	647,66859	144,33853
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	792,00712	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Н.Б. Завертана

Керівник генеральної
підприємної організації

І.П. Углич



Додаток № 2 до Договору № 93 від "19" 03 2024р.

Календарний графік робіт по:

"Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування" (додаткові роботи)

Найменування	2024 рік					
	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень
Перелік видів робіт (згідно локальних кошторисів)						
Загально-будівельні роботи	X	X	X	X	X	X
Водопостачання		X	X	X	X	X
Опалення і вентиляція		X	X	X	X	X
Електротехнічні роботи		X	X	X	X	X

ЗАМОВНИК:

Управління освіти, молоді та спорту
Монастирищенської міської ради

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Афіна
Палладіум"

Начальник

Ніна ЗАВЕРТАНА

Іван УГІЩИЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти, молоді та спорту
Монастирищенської міської ради

2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На: "Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування" (додаткові роботи).


№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	12	
2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	18	
3	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	30	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
4	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	920	
5	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних марки 100	м3	13,8	
	<u>Розділ 4. Улаштування монолітних сходів 3 шт</u>			
6	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	2,7	
7	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	м3	9,235	
8	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,611	
	<u>Розділ 5. Монолітні з/б стіни</u>			
9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм	м3	1,2	
10	Улаштування залізобетонних монолітних сходів	м3	0,6	
	<u>Розділ 6. Демонтаж частини стіни та вікна для влаштування входу до ПРУ</u>			
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Знімання незасклених віконних рам	м2	4	
	<u>Розділ 7. Внутрішнє опорядження</u>			
13	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	701	
14	Утеплення фасадів пінопластом з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	108	

Локальний кошторис 02-01-03 на водопостачання


Розділ 1 Каналізація

15	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,05
16	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,5
17	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2
18	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на електротехнічні роботи</u>			
19	Монтаж комплекту автоматичного відчинення	шт	1

Склад _____


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Грудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування" (додаткові роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

529,48036 тис. грн.

2,38432 тис.люд.год

187,72999 тис. грн

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 26.09.2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										всього
Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	КБ7-42-2 к дем. = 0,8	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,12	18644,46	14432,00	2237,34	505,50	1731,84	61,7120
2	КБ7-42-3 к дем. = 0,8	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,18	4212,46	-	5990,08	1193,15	4796,93	94,7760
3	КБ7-42-4 к дем. = 0,8	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,3	33278,23	26649,60	19123,91	2531,27	16592,64	120,6400
Разом прями витрати по розділу 1					6628,63	55308,80	27351,33	4229,92	23121,41	-
Разом будівельні роботи, грн.					8437,56	-	27351,33	-	-	-
в тому числі:					-	-	27351,33	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	4229,92	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					835,55				
		Разом будівельні роботи, грн.					835,55				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					835,55				
		Всього будівельні роботи, грн.					835,55				

		Всього по розділу 3					835,55				
		Розділ 4. Улаштування монолітних сходів 3 шт									
10	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	2,7	2109,18	115,98	5694,79	411,80	313,15	24000	6,48
11	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів	100м3	0,09235	152,52	29,53	33382,21	2377,77	79,73	0,4025	1,09
12	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,611	361474,93	-	635,38	571,24	-	372,6100	34,41
13	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,611	25747,35	-	22285,00	-	-	13,5300	8,27

		Разом прямі витрати по розділу 4					61997,38	3360,81	313,15		49,16
		Разом будівельні роботи, грн.					61997,38		79,73		1,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58323,42				
		всього заробітна плата, грн.					3440,54				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					2043,77				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					6,03				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					701,75				
		Всього будівельні роботи, грн.					64041,15				

		Всього по розділу 4					64041,15				
		Розділ 5. Монолітні з/б стіни									
14	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,00864	31141,14	-	31441,34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛАШТУВАННЯ ПРИЯМКІВ ВХОДУ В АВАРІЙНІ ВХОДИ (2 ШТ)									
15	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм	100м3	0,012	712049,51 222220,36	2026,30 79,65	8544,59	2666,64	24,32 0,96	3177,3000 1,0620	38,13 0,01
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1092	31141,14	-	3400,61	-	-	-	-
17	КБ6-13-3 прим	Улаштування залізобетонних монолітних сходів	100м3	0,006	425857,67 74423,46	2060,64 81,00	2555,15	446,54	12,36 0,49	1077,0400 1,0800	6,46 0,01
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06072	31141,14	-	1890,89	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					47832,58	3113,18	36,68 1,45		44,59 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					47832,58				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44682,72				
		всього заробітна плата, грн.					3114,63				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1828,55				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					5,36				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					623,05				
		Всього будівельні роботи, грн.					49661,13				
		Всього по розділу 5					49661,13				
		Розділ 6. Демонтаж частини стіни та вікна для влаштування входу до ПРУ									
19	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 шт	0,01	11320,09 10141,31	1164,42 309,46	113,20	101,41	11,64 3,09	159,5800 3,7761	1,6 0,04
20	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,04	2672,31 2562,16	110,15 91,93	106,89	102,49	4,40 3,68	41,0800 1,1877	1,64 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 6					220,09	203,90	16,04 6,77		3,24 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					220,09				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					0,15				
		всього заробітна плата, грн.					210,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборнічі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131,27 0,4 46,43 351,36				

		Всього по розділу 6					351,36				
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження									
		---Стіни---									
21	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,01	8677,32	209,79	60828,01	59183,61	1470,63	112,4200	788,06
22	C111-874 варіант 2	Сітка дротана тканина з хвдратними чарунками N 05 без покриття	м2	500	8442,74	171,98	6100,00	-	1205,58	2,6322	18,45
23	КБ15-78-3	Утеплення фасадів пінопластом з опорядженням декоративним розчином.	100 м2	1,08	12,20	-	44756,49	41979,09	-	-	519,35
24	С114-35-1-1	Укоси, ширина до 300 мм	м2	124,2	41441,19	-	9087,71	-	-	480,8800	-
25	С111-233-1-1И	Пінопласт екструдований 20 мм (на відкоси)	м2	18	38869,53	-	1017,90	-	-	-	-
26	С111-2011-1	Грунтовка бетоноконтакт СТ 19/15	л	540	73,17	-	7376,40	-	-	-	-
27	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	648	13,66	-	10387,44	-	-	-	-
28	С1545-44-2Я-С	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	шт	655	16,03	-	3746,60	-	-	-	-
29	С1555-302-1	Дюбель з металевим цвяхом та термоголовою 10х200мм	м2	138,22	5,72	-	5796,95	-	-	-	-
30	С111-1912-2	Складка фасадна армуюча	м	111	41,94	-	1158,84	-	-	-	-
31	С111-1626-1 варіант 1	Кутик пластиковий фасадний	кг	54,216	10,44	-	8708,72	-	-	-	-
		Фарба			160,63	-					
		Разом прямі витрати по розділу 7					158965,06	101162,70	1470,63		1307,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					158965,06		1205,58		18,45


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56632,92 159,1 18518,10 215597,98				
		Всього по розділу 7					215597,98				
		Разом прямі витрати по кошторису					440034,64	156357,11	25386,07		2103,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					440034,64		1840,16		24,86
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258291,46				
		всього заробітна плата, грн.					157997,27				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					89445,72				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					255,47				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					29732,72				
		Всього будівельні роботи, грн.					529480,36				
		Всього по кошторису					529480,36				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2384,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					187729,99				

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

"Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування" (додаткові роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення і вентиляція
Нове будівництво протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

19,58568 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на 26.09.2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 & С1630-67-5В2-В2	Канальний центробіжний вентилятор N-0,71 кВт 1ф ВЕНТС ВКПФ 4Е 600х300	шт	1	19585,68	-	19585,68	-	-	-	-
	варіант 3	Разом прямі витрати по кошторису					19585,68				
		Разом будівельні роботи, грн.					19585,68				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19585,68				
		Всього будівельні роботи, грн.					19585,68				
		Всього по кошторису					19585,68				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірила


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

"Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування" (додаткові роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на водопостачання

Нове будівництво протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

43,81156 тис. грн.
0,03835 тис.люд.год.
2,79626 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 26.04.2023 р.

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Каналізація											
—допоміжні роботи—											
1 & C1231-2 варіант 8		Побутовий фекальний насос	шт	1	6376,51	-	6376,51	-	-	-	-
2 КБ8-5-1		—Каналізаційний колодязь композитний— Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,05	8870,86	-	9314,40	602,19	-	8,2000	8,61
3 КР16-31-1		Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,5	573,51 1208,46 1113,32	19,88 5,06	1812,69	1669,98	29,82 7,59	16,3100 0,0690	24,47 0,1
4 К585521- Л052 варіант 3		Кільце колодязьне опорне 1200	шт	1	1884,85	-	1884,85	-	-	-	-
5 & C1-13-14-8 варіант 6		Кришка бетонна колодязя	шт	1	1530,50	-	1530,50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C1-13-14-8 варіант 10	Колодязь VULKAN	шт	1	19620,12	-	-	19620,12	-	-	-	-
7 КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	253,37 245,94	-	-	50,67	49,19	-	3,8700	0,77
8 КР20-25-25 к=15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	285,47 276,44	-	-	57,09	55,29	-	4,3500	0,87
9 & C111-327- В1	Мастика бітумна гідроізоляційна (для ущільнення стиків колодязю)	кг	18	51,79	-	-	932,22	-	-	-	-
10 & C111- 16888	Клей герметик поліуретановий SOUDAL 400 600мл	шт	3	306,60	-	-	919,80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							42498,85	2376,65	29,82		34,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							42498,85		7,59		0,1
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40092,38				
всього заробітна плата, грн.							2384,24				
Загальноновиробничі витрати, грн.							1312,71				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.							3,53				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							412,02				
Всього будівельні роботи, грн.							43811,56				

Всього по розділу 1							43811,56				
Разом прямі витрати по кошторису							42498,85	2376,65	29,82		34,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							42498,85		7,59		0,1
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40092,38				
всього заробітна плата, грн.							2384,24				
Загальноновиробничі витрати, грн.							1312,71				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.							3,53				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							412,02				
Всього будівельні роботи, грн.							43811,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					43811,56				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					38,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2796,26				

Склав


 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряв


 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

"Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування"

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електротехнічні роботи

Нове будівництво протирадіаційного укриття

Основа

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

10,65939 тис. грн.

0,01554 тис. люд. год.

1,26324 тис. грн.

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 26.09.2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ11-93-1	Монтаж комплексу автоматичного відключення	шт	1	1303,82	-	-	1303,82	1130,83	-	-	14,4000	14,4
2	С1-13-1-418	Комплект автоматичного відключення укриття Shelter-KIT 003	шт	1	8838,80	-	-	8838,80	-	-	-	-	-
	варіант 4	Разом прямі витрати по кошторису						10142,62	1130,83	-	-	-	14,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						10142,62					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9011,79					
		всього заробітна плата, грн.						1130,83					
		Загальноновиробничі витрати, грн.						516,77					
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.						1,14					
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						132,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10659,39				

		Всього по кошторису					10659,39				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1263,24				

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,90176	800 23121,41				Оренда
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,035	331,36 342,96				
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0307	379,29 11,64				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0428	102,94 4,41				
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	4,96248	86,28 428,16				
13	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	17,2446	85,28 1470,62				
14	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,9612	38,16 36,68				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		25415,88				
		Дизельне паливо	кг	3,812					
		Електроенергія	кВт-год	28,662					
		Масильні матеріали	кг	0,657					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,8546					
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,6764					
17	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	24,1056					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	25,704					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,6552					
20	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	20,682					
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,98					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплект									
22	C111-422	Біло титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,00025	159779,43 39,94	156121,78 39,03	524,72 0,13	3132,93 0,78	30 км.
23	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0020024	66425,26 133,01	64645,94 129,45	476,86 0,95	1302,46 2,61	56 км.
24	+C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,013605	6093,51 82,90	5602,69 76,22	371,34 5,05	119,48 1,63	56 км.
25	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1,095517	3602,59 3946,70	2769,92 3034,49	762,03 834,82	70,64 77,39	56 км.
26	+C142-10-2	Вода	м3	6,67143095	-	-	-	-	
27	+C111-219	Гіпсові вяжучі Г-3	т	0,04706	3505,34 164,96	2666,96 125,51	769,65 36,22	68,73 3,23	56 км.
28	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,611	36473 22285,00	35340,70 21593,17	417,14 254,87	715,16 436,96	56 км.
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,33892	31141,14 103977,78	30255,15 101019,53	275,38 919,47	610,61 2038,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30 & C111-233-1-1И	Грунтовка бетоноконтакт СТ 19/15	л	18		56,55 1017,90	55,00 990,00	0,44 7,92	1,11 19,98	
31 +C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,17068		5406,41 922,77	4929,06 841,29	371,34 63,38	106,01 18,10	56 км.
32 +C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002373		34993,83 83,04	33890,54 80,42	417,14 0,99	686,15 1,63	56 км.
33 +C111-1608	Дротя	кг	0,486		12,15 5,90	10,66 5,18	1,25 0,61	0,24 0,11	56 км.
34 & C1545-44-2Я-С	Дюбель з металевим цвяхом та термоголовкою 10x200мм	шт	655		5,72 3746,60	5,30 3471,50	0,31 203,05	0,11 72,05	
35 +C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,000894		34567,62 30,90	33335,80 29,80	554,02 0,50	677,8 0,60	56 км.
36 C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001		69585,14 0,70	67625,10 0,68	595,63 0,01	1364,41 0,01	30 км.
37 +K585521-Л052 варіант 3	Кільце колодозьне опорне 1200	шт	1		1884,85 1884,85	1830,00 1830,00	17,89 17,89	36,96 36,96	56 км.
38 & C1630-67-5B2-B2 варіант 3	Канальний центробіжний вентилятор N-0,71 кВт 1ф ВЕНТС ВКПФ 4Е 600x300	шт	1		19585,68 19585,68	19200,00 19200,00	1,65 1,65	384,03 384,03	56 км.
39 & C111-16888 варіант 2	Клей герметик поліуретановий Soudal 400 600мл	шт	3		306,6 919,80	300,00 900,00	0,59 1,77	6,01 18,03	56 км.
40 & C1-13-14-8 варіант 10	Колодозь VULKAN	шт	1		19620,12 19620,12	19215,00 19215,00	20,41 20,41	384,71 384,71	56 км.
41 & C1-13-1-418 варіант 4	Комплект автоматичного відключення укріптя Shelter-KIT 003	шт	1		8838,8 8838,80	8665,00 8665,00	0,49 0,49	173,31 173,31	56 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42 & C1-13-14-8 варіант 6	Кришка бетонна колодязя		шт	1	1530,5 1530,50	1500,00 1500,00	0,49 0,49	30,01 30,01	56 км.
43 & C111-1912-2	Кутик пластиковий фасадний		м	111	10,44 1158,84	10,00 1110,00	0,24 26,64	0,2 + 22,20	30 км.
44 & C111-327-B1 варіант 2	Мастика бітумена гідроізоляційна (для ущільнення стиків колодязю)		кг	18	51,79 932,22	50,00 900,00	0,77 13,86	1,02 18,36	56 км.
45 C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ		100шт	0,02	144,73 2,89	140,81 2,82	1,08 0,02	2,84 0,05	30 км.
46 & C114-35-1-1	Пінопласт екструдований 20 мм (на відкоси)		м2	124,2	73,17 9087,71	63,00 7824,60	8,74 1085,51	1,43 + 177,60	30 км.
47 C1421-9552	Пісок природний, збагачений		м3	16,974	874,33 14840,88	398,11 6757,52	459,08 7792,42	17,14 290,94	30 км.
48 +K584211- 2004 варіант 3	Панелі перекриття ПК27, 15-8А500с		шт	1	3833,36 3833,36	3248,33 3248,33	509,87 509,87	75,16 75,16	
49 +K584211- 2023 варіант 3	Панелі перекриття ПК27, 15-8А500с		шт	-1	2997,81 -2997,81	2997,81 -2997,81	- -	- -	
50 +C111-1604	Папір шліфувальний		м2	11,88	218,8 2599,34	214,42 2547,31	0,09 1,07	4,29 50,96	56 км.
51 & C1231-2 варіант 8	Побутовий фекальний насос		шт	1	6376,51 6376,51	6229,48 6229,48	22 22,00	125,03 125,03	56 км.
52 C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурьмяністі в чушках, марка ПОС61		т	0,00001	1131729,46 11,32	1109263,31 11,09	275,38 -	22190,77 0,23	30 км.
53 C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2		м	6	12,23 73,38	11,92 71,52	0,07 0,42	0,24 1,44	30 км.
54 +C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25		м3	0,252	1886,05 475,28	1133,87 285,74	752,18 189,54	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C111-874 варіант 2	Сітка дрютяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	500	12,2 6100,00	11,66 5830,00	0,3 150,00	0,24 120,00	30 км.
56	+C1555-302-1	Склянка фасадна армуюча	м2	138,22	41,94 5796,95	41,00 5667,02	0,12 16,59	0,82 113,34	
57	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінопістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	540	13,66 7376,40	12,87 6949,80	0,52 280,80	0,27 145,80	30 км.
58	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінопістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	648	16,03 10387,44	15,20 9849,60	0,52 336,96	0,31 200,88	30 км.
59	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,609	3080,5 1876,02	2325,00 1415,93	755,5 460,09	-	
60	+C1424-11598 варіант 25	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,4197	3080,5 29017,39	2325,00 21900,80	755,5 7116,59	-	
61	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,218	3066,94 3735,53	2186,24 2662,84	820,56 999,44	60,14 73,25	30 км.
62	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,21998	111,48 136,00	107,41 131,04	1,88 2,29	2,19 2,67	56 км.
63	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба	кг	54,216	160,63 8708,72	156,52 8485,89	0,96 52,05	3,15 170,78	56 км.
64	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0075794	23757,82 180,07	22747,68 172,41	544,3 4,13	465,84 3,53	56 км.
65	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0008412	31345,88 26,37	30378,65 25,55	352,6 0,30	614,63 0,52	30 км.
66	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00012	26217,87 3,15	25159,49 3,02	544,3 0,07	514,08 0,06	56 км.
67	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100.	1000шт	0,4137	19910,4 8236,93	19520,00 8075,42	-	390,4 161,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	4,2228	<u>2866,47</u> 12104,53	<u>2409,24</u> 10173,74	<u>401,02</u> 1693,43	<u>56,21</u> 237,36	30 км.
69	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,105	<u>1600,59</u> 4969,83	<u>643,20</u> 1997,14	<u>926,01</u> 2875,26	<u>31,38</u> 97,43	56 км.
70	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,75194	<u>418,26</u> 2824,07	<u>410,06</u> 2768,70	-	<u>8,2</u> 55,37	
71	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,18	<u>609,66</u> 109,74	<u>590,09</u> 106,22	<u>7,62</u> 1,37	<u>11,95</u> 2,15	30 км.
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,284	<u>4,9416</u> 129,89	<u>4,9416</u> 129,89			
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2738	<u>184,55</u> 50,53	<u>184,55</u> 50,53			
	Разом		грн.		180,42	180,42			
	Разом по розділу III		грн.		326981,33	295132,41	26001,39	5847,53	
	Електроенергія		кВт-год	54,946					
	Мастильні матеріали		кг	0,93					
	Гідравлічна рідина		кг	0,001					
	Дизельне паливо		л	4,485					
	Довідкові дані		т	0,0997					
	Будівельне сміття								

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26.09.2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти молоді та спорту Монастирищенської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Монастирищенська міська рада

Заворієва Н.Б.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 192,00712 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"19" 03 2024

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування" (додаткові роботи)

Складений за поточними цінами станом на 26.08.2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво протирадіаційного укриття	603,53699	-	-	603,53699
		Разом по главі 2:	603,53699	-	-	603,53699
		Разом по главах 1-7:	603,53699	-	-	603,53699
		Разом по главах 1-8:	603,53699	-	-	603,53699
		Разом по главах 1-9:	603,53699	-	-	603,53699
		Разом по главах 1-12:	603,53699	-	-	603,53699
		Настанова [4,38] Кошторисний прибуток (П)	44,13160	-	-	44,13160

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,33734	12,33734
	Разом		647,66859	-	12,33734	660,00593
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	132,00119	132,00119
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	647,66859	-	144,33853	792,00712

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

