

**Додаткова угода № 1**  
**до договору № 17 від «14» серпня 2023 року**

м. Одеса

« 11 » серпня 2023 року

**Замовник** – **Управління дорожнього господарства Одеської міської ради**, діюче на підставі Положення, в особі **начальника управління Бахмутова Олега Володимировича**, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р., з однієї сторони

**Виконавець** – **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"**, яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі **директора Пшеничного Олега Васильовича**, що діє на підставі Статуту та законодавства України з іншої сторони (разом – Сторони), відповідно до пунктів 3.3; 11.2. Договору № 17 від «14» серпня 2023 року щодо проведення робіт «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м. Одесі» (коригування), у зв'язку із зменшенням обсягів робіт, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 1.2. викласти в новій редакції, а саме: Найменування робіт: «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м. Одесі» (коригування) ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг». Площа покриття, що підлягає капітальному ремонту складає 667,34 м². Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського);
2. Пункт 3.1. викласти в новій редакції, а саме: Ціна цього Договору становить за кодом економічної класифікації (3132) – 1 336 667,34 грн. ( Один мільйон триста тридцять шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень, 34 копійки ), в тому числі ПДВ: 222 777,89 гривень;
3. Пункт 5.1. викласти в новій редакції, а саме: Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси у загальній сумі - 1 336 667,34 грн. ( Один мільйон триста тридцять шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень, 34 копійки ), в тому числі ПДВ: 222 777,89 гривень. Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються на підставі узгодженого Сторонами Плану фінансування робіт, що є невід'ємною частиною Договору;
4. Договірну ціну, дефектний акт викласти у новій редакції;
5. Календарний план робіт (додаток №2) та План фінансування робіт (додаток №3) викласти в новій редакції;
6. Інші умови вищезазначеного договору лишаються незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання;
7. Дану додаткову угоду укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін;
8. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

**Додатки до договору**

- Договірна ціна;
- Дефектний акт;
- Календарний графік виконання робіт;
- План фінансування робіт.

**Місцезнаходження та банківські  
реквізити сторін**

«Замовник»

«Підрядник»

**Управління дорожнього господарства  
Одеської міської ради**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ  
СТРОЙ КОМПАНІ»**

Україна, 65078, м. Одеса,  
вул. Ген. Петрова, 22  
код ЄДРПОУ: 26506412  
р/р UA238201720344291216400021546  
в Державній казначейській службі  
України м. Київ  
Начальник управління

О.В. Бахмутов

65481, Одеська обл., м. Южне, просп. Миру, буд. 26,  
приміщення № XXIX  
код ЄДРПОУ: 40023552  
р/р UA513281680000000026009198312  
в ПАТ «МТБ БАНК»

Директор

О.В. Пшеничний

Замовник Управління дорожнього господарства Одеської міської ради  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"  
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м.Одесі (коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно до Настанови з визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 14 серпня 2023 р.

| №<br>ч.ч. | Обґрунтування                                                                                                                                                                                                                                                       | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | всього              | у тому числі:        |                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6               |
| 1         | Прямі витрати,<br>у тому числі:<br>Заробітна плата<br>Вартість матеріальних ресурсів<br>Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів<br>Загальновиборничі витрати<br>Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд |                     | 1053,66535          | 1053,66535           | -               |
|           | Розрахунок N1                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 64,92687            | 64,92687             | -               |
|           | Розрахунок N2                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 894,42328           | 894,42328            | -               |
|           | Розрахунок N3                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 94,31520            | 94,31520             | -               |
|           | Розрахунок N4                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 45,53425            | 45,53425             | -               |
|           | Розрахунок N5                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -                   | -                    | -               |
|           | Розрахунок N6                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -                   | -                    | -               |
|           | Розрахунок N7                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -                   | -                    | -               |
|           | Розрахунок N8                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | -                   | -                    | -               |
|           | Інші супутні витрати                                                                                                                                                                                                                                                |                     | -                   | -                    | -               |
|           | Разом                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1099,19960          | 1099,19960           | -               |
|           | Прибуток                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 9,73807             | 9,73807              | -               |
|           | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                                                                                                                                                                   |                     | 4,95178             | -                    | 4,95178         |
|           | Кошти на покриття ризиків                                                                                                                                                                                                                                           |                     | -                   | -                    | -               |
|           | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                                                                                                                                            |                     | -                   | -                    | -               |
| 10        | Розрахунок N12                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | -                   | -                    | -               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                      | 4                                     | 5                    | 6                                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 11 | Розрахунок N13 | Разом (ч.ч 1-10)<br>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані<br>складовими вартості будівництва (без ПДВ) | 1113,88945                            | 1108,93767           | 4,95178                           |
| 12 |                | Разом договірна ціна крім ПДВ<br>Податок на додану вартість<br>Всього договірна ціна                                                                   | 1113,88945<br>222,77789<br>1336,66734 | 1108,93767<br>-<br>- | 4,95178<br>222,77789<br>222,77789 |



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської  
міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління Олег БАХМУТОВ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м.Одесі (коригування)

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                              | 3                 | 4         | 5        |
|           | Відділ 1. Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м. Одесі(коригування) |                   |           |          |
|           | Розділ №1. Бортовий камінь                                                                                                                                     |                   |           |          |
| 1         | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                                              | м                 | 66        |          |
|           | Розділ №2. Поребрик                                                                                                                                            |                   |           |          |
| 2         | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                             | м                 | 254,5     |          |
|           | Розділ №3. Тип 1 (Основний проїзд)                                                                                                                             |                   |           |          |
| 3         | Розбирання цементнобетонних покриттів                                                                                                                          | м3                | 0         |          |
| 4         | Розбирання щебених покриттів та основ                                                                                                                          | м3                | 21,53     |          |
| 5         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                                | т                 | 37,6775   |          |
| 6         | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                                    | т                 | 37,6775   |          |
| 7         | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші С-7                                                                           | м3                | 9,33      |          |
| 8         | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей С-7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см                                  | м2                | 71,77     |          |
| 9         | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей                                                                                        | м2                | 71,77     |          |
| 10        | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (додавати до 7 см)                                                                  | м2                | 71,77     |          |
| 11        | Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см                                                                                                | м2                | 20        |          |
| 12        | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11 (виключати до 7 см)                                                                 | м2                | -20       |          |
|           | Розділ №4. Тип 2 (Тротуар)                                                                                                                                     |                   |           |          |
| 13        | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм                                                            | м2                | 405,13    |          |
| 14        | Перевезення ґрунту до 30 км                                                                                                                                    | т                 | 129,642   |          |
| 15        | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см                                                                                  | м2                | 405,13    |          |
| 16        | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (додавати до 15 см)           | м2                | 405,13    |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3  | 4      | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 17 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см                           | м2 | 388,79 |   |
| 18 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (додавати до 4 см)                                                              | м2 | 388,79 |   |
| 19 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                | м2 | 20,34  |   |
|    | Розділ №5. Тип 3 (В'зди до дворів)                                                                                                                         |    |        |   |
| 20 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом                                                                                               | м3 | 1,5    |   |
| 21 | Розбирання цементнобетонних покриттів                                                                                                                      | м3 | 3      |   |
| 22 | Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                    | м2 | 15     |   |
| 23 | Розбирання щебених покриттів та основ                                                                                                                      | м3 | 31,26  |   |
| 24 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                            | т  | 63,885 |   |
| 25 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                                | т  | 63,885 |   |
| 26 | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей С-7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см                              | м2 | 169    |   |
| 27 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебених сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавати до 18 см) | м2 | 169    |   |
| 28 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей                                                                                    | м2 | 169    |   |
| 29 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (додавати до 6 см)                                                              | м2 | 169    |   |
|    | Відділ 2. Організація дорожнього руху                                                                                                                      |    |        |   |
|    | Розділ №6. Організація дорожнього руху                                                                                                                     |    |        |   |
| 30 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1                         | м2 | 20     |   |
| 31 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках                                                                                                          | шт | 13     |   |
| 32 | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3                                                                              | шт | 8      |   |
| 33 | Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані між стояками 2 м                                                    | м  | 8      |   |
|    | Відділ 3. Інші роботи                                                                                                                                      |    |        |   |
|    | Розділ №7. Інші роботи                                                                                                                                     |    |        |   |
| 34 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою                                                                                                | шт | 9      |   |
| 35 | На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 (виключати до 2 рядів)                                                                            | шт | -9     |   |
| 36 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2                                                                                                           | шт | 1      |   |
| 37 | Установлення люка                                                                                                                                          | шт | 4      |   |

Склад

Інженер з ПКР

Валерій КУРГУЗОВ

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]




Невід'ємна частина  
договору № 17 від «14» серпня 2023 року

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

головний розпорядник бюджетних коштів –  
Управління дорожнього господарства Одеської  
міської ради



Начальник Управління  
м. п.

 О. В. Бахмутов  
(підпис)

**Календарний графік виконання робіт**  
**«Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м. Одесі (коригування)»**

**(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)**

**2023 рік**

| № п/п | Строк виконання робіт | Вартість виконаних робіт, грн. |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                              |
| 1     | грудень               | 1 336 667,34                   |
| 2     |                       |                                |
| РАЗОМ |                       |                                |

**ПІДРЯДНИК:**

Директор ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»  
м. п.



 О.В. Пшеничний  
(підпис)

Невід'ємна частина  
договору № 17 від «14» серпня 2023 року

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

головний розпорядник бюджетних коштів –  
Управління дорожнього господарства Одеської  
міської ради

Начальник Управління \_\_\_\_\_ О. В. Бахмутов  
м. п. \_\_\_\_\_ (підпис)

**ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ**

«Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Жаботинського (на ділянці від  
вул. Ромашкової до вул. Авдєєва-Чорноморського) у м. Одесі (коригування)»

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 рік

| № п/п | Місяць  | Сума фінансування,<br>грн. |
|-------|---------|----------------------------|
| 1     | 2       | 3                          |
| 1     | грудень | 1 336 667,34               |
| 2     |         |                            |
| РАЗОМ |         |                            |

**ПІДРЯДНИК:**

Директор ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ»  
м. п. \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ О.В. Пшеничний  
(підпис)