

**Додаткова угода № 4
до Договору № 24 від 24.05.2023р.**

м. Київ

«26» вересня 2023 р.

Гімназія № 283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва в особі директора Гнатюка Володимира Миколайовича, який діє на підставі статуту (надалі Замовник), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмонтажлюкс» в особі заступника генерального директора Текучова Сергія Геннадійовича, який діє на підставі Наказу (надалі – Підрядник), з іншої сторони (Замовник та Підрядник разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), керуючись статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, п. 17.2 Договору № 24 від 24.05.2023 року, уклали цю Додаткову угоду (надалі - Угоду) про наступне:

1. Сторони домовились підписати Дефектний акт та кошторисну документацію в новій редакції, що відповідає фактично виконаному об'єму робіт.

2. Вартість робіт за Договором зменшилась на 79 236,00 грн. та становить – 870 009 (вісімсот сімдесят тисяч дев'ять) грн. 60 коп., у тому числі ПДВ 20% - 145 001 (сто сорок п'ять тисяч одна) грн. 60 коп.

3. Інші умови Договору, не змінені та не доповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами, згідно умов Договору.

5. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін і є невід'ємною частиною Договору.

6. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Замовник:

Гімназія № 283 II-III ступенів
Деснянського району міста Києва

Адреса: 02223, вул. Данькевича 13, м. Київ
код ЄДРПОУ 01488937
р/р UA918201720344291003400041823

ДКСУ міста Києва
МФО 820172



Гнатюк В.М.

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Укрмонтажлюкс»

Адреса: 02222, м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 3
код ЄДРПОУ 33147770
р/р UA793052990000026000046214723
в АТ КБ «Приватбанк»,
ІПН 331477726518
тел. (067) 407-36-42

Заступник генерального директора



Текучов С.Г.

Замовник Гімназія № 283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Укрмонтажлюкс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва, що здійснюється в 2023 році**

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	634,15900	634,15900	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	138,50400	138,50400	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	495,32900	495,32900	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,32600	0,32600	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	70,55500	70,55500	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	3,56000	-	3,56000
		Разом	708,27400	704,71400	3,56000
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,03600	11,03600	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,69800	-	5,69800
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

		86 дц дц			
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	725,00800 -	715,75000 -	9,25800 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	725,00800 145,00160 870,00960	715,75000 - -	9,25800 145,00160 -



Керівник підприємства
(організації) замовника

[Handwritten signature]

Гнатюк В.М.



Керівник генеральної
підрядної організації

[Handwritten signature]

Текунов С.Г.

Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,50	грн./люд.год
3.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,87	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 4

1,47096	тис.люд.год
1,327	тис.люд.год
162,959	тис.грн.

18000,00	грн.
----------	------

18491,40	грн.
----------	------

882,695	тис.грн.
---------	----------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -


податок на додану вартість -

715,750	тис.грн.
-	тис.грн.
19,829	тис.грн.
147,116	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Форошчук М.В.

Перевірив:



Текучов С.Г.

Гімназія № 283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 882,695 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"26" вересня 2023р.

Гнатюк В.СМ.
соговір N 24 від 24.05.23р.
накоп N 22 від 25.05.23р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва	704,714	-	-	704,714
		Разом по главі 2:	704,714	-	-	704,714
		Разом по главах 1-7:	704,714	-	-	704,714
		Разом по главах 1-8:	704,714	-	-	704,714
		Разом по главах 1-9:	704,714	-	-	704,714
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	10,571	10,571
		Разом по главі 10:	-	-	10,571	10,571

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	3,560	3,560
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	704,714	-	14,131	718,845
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	11,036	-	-	11,036
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,698	5,698
		Разом	715,750	-	19,829	735,579
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	147,116	147,116
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	715,750	-	166,945	882,695

Керівник проєктної організації

Текунов С.Г.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Форошук М.В.

Керівник відділу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 7,50 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] | 3,87 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,47096 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,327 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

162,959 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

18000,00 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 4

18491,40 грн.

Всього договірна ціна:

870,0096 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

715,750 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

9,258 тис.грн.


податок на додану вартість -

145,002 тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Форошук М.В.

Перевірив:



Текунов С.Г.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	704,714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,47096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	162,959 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Вентиляційна система											
1	KP15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів	шт	1	<u>1093,81</u>	-	1094	1094	-	<u>11,6400</u>	<u>11,64</u>		
					1093,81	-			-	-	-		
2	KM8-102-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) (Демонтаж) шафи керування	шафа	1	<u>816,42</u>	-	816	816	-	<u>7,4880</u>	<u>7,49</u>		
					816,42	-			-	-	-		
3	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів	м2	8	<u>52,16</u>	-	417	417	-	<u>0,5760</u>	<u>4,61</u>		
					52,16	-			-	-	-		
4	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1047,08</u>	-	21	21	-	<u>10,6440</u>	<u>0,21</u>		
					1028,00	-			-	-	-		
5	KP20-27-2 H1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>2366,97</u>	-	47	47	-	<u>24,0840</u>	<u>0,48</u>		
					2326,03	-			-	-	-		
6	KP20-27-3 H1=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>11439,48</u>	-	229	225	-	<u>116,6400</u>	<u>2,33</u>		
					11265,09	-			-	-	-		
7	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1774,18</u>	-	1774	1774	-	<u>15,1200</u>	<u>15,12</u>		
					1774,18	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-59-ВН-ВЦ-14-ДВ-22	Вентилятор витяжний ВЦ 14-46 з ел. двигуном	шт	1	<u>21399,89</u>	-	21400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування	шафа	1	<u>2721,39</u>	-	2721	2721	-	<u>24,9600</u>	<u>24,96</u>
					2721,39	-			-	-	-
10	& 1517-2179-2	Шафа керування	комплект	1	<u>49856,98</u>	-	49857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ8-101-1	Монтаж перетворювача частоти	шафа	2	<u>1465,36</u>	-	2931	2931	-	<u>13,4400</u>	<u>26,88</u>
					1465,36	-			-	-	-
12	& C1514-70-Ч-РГ-22	Частотний регулятор DC1-12011FB-A20CE1	шт	1	<u>16103,19</u>	-	16103	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	& C1514-70-Ч-РГ-22	Частотний регулятор DC1-127D0FN-A20CE1	шт	1	<u>12548,49</u>	-	12548	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
14	КР15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,5	<u>768,91</u>	-	384	384	-	<u>7,4760</u>	<u>3,74</u>
					768,91	-			-	-	-
15	& 2309-Ф-К-50-30	Фільтр вставка касетний 500х500	шт	2	<u>3028,83</u>	-	6058	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	КБ20-15-9 Н2,Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>742,66</u>	-	743	743	-	<u>7,3140</u>	<u>7,31</u>
					742,66	-			-	-	-
17	& 2308-КЛ-В-90-50	Клапан вентиляційний SRC 90-50	шт	1	<u>6145,03</u>	-	6145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1630-ЭЛ-ПР-АМВ-15	Електропривід для клапану	шт	1	<u>6137,23</u>	-	6137	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1103,33</u>	-	1103	1103	-	<u>11,4240</u>	<u>11,42</u>
					1103,33	-			-	-	-
20	& 2308-4001-ЕЛ-К-70-40-33	Електрокалорифер Aerostar SEH 70-40/33,3	шт	1	<u>23229,77</u>	-	23230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01	<u>35809,77</u>	-	358	358	-	<u>361,2840</u>	<u>3,61</u>
					35803,24	-			-	-	-
22	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,35	<u>35809,77</u>	-	12533	12531	-	<u>361,2840</u>	<u>126,45</u>
					35803,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-1125-МП варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м	36	<u>1105,35</u>	-	39793	-	-	-	-
24	& C1630-268-ПР-В-40-40-30 варіант 1	Перехід вентиляційний 500x300-400x200	шт	1	<u>1176,64</u>	-	1177	-	-	-	-
25	& C1630-268-ПР-В-30-40-30 варіант 1	Перехід вентиляційний 400x200-300x150	шт	1	<u>1039,55</u>	-	1040	-	-	-	-
26	& C1C8-61-ВД-ОЦ-40-30 варіант 3	Відвід із оцинкованої сталі 500x300 90гр	шт	1	<u>1373,36</u>	-	1373	-	-	-	-
27	& C1C8-61-ВД-ОЦ-40-30 варіант 4	Відвід із оцинкованої сталі 500x300 30гр	шт	4	<u>1200,98</u>	-	4804	-	-	-	-
28	& C1C8-61-ВД-ОЦ-40-30 варіант 5	Відвід із оцинкованої сталі 300x150 30гр	шт	4	<u>937,82</u>	-	3751	-	-	-	-
29	& C1-1-20-ГН-В-40	Гнучка вставка Д400	шт	1	<u>1224,71</u>	-	1225	-	-	-	-
30	& C1-1-20-ГН-В-31	Гнучка вставка 310x310	шт	1	<u>1474,41</u>	-	1474	-	-	-	-
31	& C111-196-2	Герметик силіконовий	шт	1	<u>221,20</u>	-	221	-	-	-	-
32	& C111-1683-1-И	Скотч	рул.	3	<u>108,00</u>	-	324	-	-	-	-
33	& C1630-1-11-5-3 варіант 1	Стрічка алюмінієва	шт	5	<u>207,20</u>	-	1036	-	-	-	-
34	& C1630-1-11-5-6	Ущільнювач шинорейки	м	100	<u>9,22</u>	-	922	-	-	-	-
35	& C1545-ПР-ПР-М	Профіль перфорований	м	10	<u>80,35</u>	-	804	-	-	-	-
36	& C1545-ПР-В-ПВ-20	Профіль PV-20/2,5-ВС	м	20	<u>31,98</u>	-	640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>255,98</u> 254,66	-	2560	2547	-	<u>2,5080</u>	<u>25,08</u>
38	& C111-1756-4 варіант 1	Решітки РН 300х150	шт	10	<u>1028,28</u> -	-	10283	-	-	-	-
39	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>331,93</u> 330,21	-	332	330	-	<u>3,2520</u>	<u>3,25</u>
40	& C111-1756-РШ-В-50-25 варіант 1	Решітки вентиляційні РВ 1760х350 мм	шт	1	<u>2865,10</u> -	-	2865	-	-	-	-
41	& C111-Ш-2	Шпилька М8	м.п	14	<u>112,23</u> -	-	1571	-	-	-	-
42	& C10000-20 варіант 1	Гайка М8 10	шт	300	<u>1,71</u> -	-	513	-	-	-	-
43	& C111-Б-8-220-1 варіант 1	Болт М8	шт	300	<u>3,69</u> -	-	1107	-	-	-	-
44	& C11-11-51-2Т	Саморіз	шт	1000	<u>0,28</u> -	-	280	-	-	-	-
45	& C1545-46-1 варіант 1	Дюбель 10х28 м8	шт	100	<u>5,74</u> -	-	574	-	-	-	-
46	KB21-8-3	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 16 мм2	100м	0,15	<u>4529,04</u> 4526,65	-	679	679	-	<u>44,5800</u>	<u>6,69</u>
47	& C1545-КБ-ПВС-4-6 варіант 1	Кабель ПВС 4х4 мм2	м	15	<u>129,38</u> -	-	1941	-	-	-	-
48	KB21-8-2 H2,H5=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 6 мм2	100м	1,5	<u>3338,95</u> 3336,20	-	5008	5004	-	<u>32,8560</u>	<u>49,28</u>
49	& C1545-КБ-ПВС-2-1	Кабель ПВС 2х1	м	50	<u>16,34</u> -	-	817	-	-	-	-
50	& C1545-КБ-ПВС-3-1	Кабель ПВС 3х1 мм2	м	50	<u>25,57</u> -	-	1279	-	-	-	-
51	& C1545-КБ-ПВС-4-15	Кабель ПВС 4х1,5 мм2	м	50	<u>45,95</u> -	-	2298	-	-	-	-
52	& C111-1302-3 варіант 1	Гофротруба ПВД, діаметр 25 мм	м	15	<u>8,69</u> -	-	130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-1302-3 варіант 2	Гофротруба ПВД, діаметр 16 мм	м	50	<u>6,82</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
54	& C100-11-99-1-90-8 варіант 2	Кріплення для труб d16	шт	20	<u>5,71</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
55	& C100-11-99-1-90-7 варіант 1	Кріплення для труб d25	шт	50	<u>7,14</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
56	& C15-1-B2	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>275,62</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
57	& C111-1907-Д-125 варіант 1	Круг відрізний, діам. 125 мм	шт	10	<u>29,17</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
58	& C130-ХМ-О-НЖ-20-1	Хомут вентиляційний 200	шт	2	<u>100,32</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
59	КПЗ-12-1 Н31=0,8	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>2349,60</u> 2349,60	- -	2350	2350	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
60	КПЗ-2-13 Н31=0,8	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	1	<u>1409,76</u> 1409,76	- -	1410	1410	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
61	КПЗ-32-13 Н31=0,8	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	1	<u>1409,76</u> 1409,76	- -	1410	1410	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
62	КБ21-14-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>6034,00</u> 6034,00	- -	603	603	- -	<u>56,6520</u> -	<u>5,67</u> -
63	& C1545-КБ-ПЛ-20-10 варіант 1	Короб пластиковий 20х20	м	10	<u>35,04</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
64	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>278,63</u> 278,63	- -	56	56	- -	<u>2,6160</u> -	<u>0,52</u> -
65	& C151-К-ВВГ-НГ-2-5	Кабель ВВГ нгд 2х0,5	м	20	<u>8,29</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
66	КБ21-8-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 2,5 мм ²	100м	0,5	<u>2960,00</u> 2957,25	- -	1480	1479	- -	<u>29,1240</u> -	<u>14,56</u> -
67	& C151-К-ВВГ-НГ-2-5	Кабель ВВГ нгд 2х0,5	м	50	<u>8,29</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
68	КБ21-8-3 Н2,Н5=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 16 мм ²	100м	0,8	<u>4529,40</u> 4526,65	- -	3624	3621	- -	<u>44,5800</u> -	<u>35,66</u> -
69	& C153-КБ-ВВ-НГД-5-2-1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	80	<u>96,90</u> -	- -	7752	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ21-8-9 H2,H5=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу 80 мм ²	100м	0,6	<u>9254,08</u> 9250,70	-	5552	5550	-	<u>91,1040</u>	<u>54,66</u>
71	& C153-КБ- ВВ-2Т-5-16- 1	Кабель ВВГнгд 5х16	м	60	<u>553,19</u> -	-	33191	-	-	-	-
72	& C114-58- ТБ-ГФ-РЕ- 25 варіант 1	Труба гофрована 25 мм	м	55	<u>12,28</u> -	-	675	-	-	-	-
73	КБ21-1-1 H2,H5=1,15	Прокладання металорукава	100м	0,2	<u>7347,45</u> 7338,97	-	1469	1468	-	<u>68,9040</u>	<u>13,78</u>
74	& C107-13- 1-А	Металорукав, діам. 20 мм	м	20	<u>39,17</u> -	-	783	-	-	-	-
75	КБ21-4-3 H2,H5=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,2	<u>1431,79</u> 1431,79	-	286	286	-	<u>14,6400</u>	<u>2,93</u>
76	& C153-КБ- ВВ-НГД-5-2- 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	20	<u>96,90</u> -	-	1938	-	-	-	-
77	& C111-КЛ- 32-8В варіант 1	Кліпса 25 мм	шт	100	<u>1,66</u> -	-	166	-	-	-	-
78	& C1545-44- 1-ДБ-6-40 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	100	<u>0,92</u> -	-	92	-	-	-	-
79	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>27193,54</u> 27169,76	-	544	543	-	<u>261,0720</u>	<u>5,22</u>
80	& C1547-16- 1-ЭЕ-1 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 16 А	шт	2	<u>192,50</u> -	-	385	-	-	-	-
81	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>37918,07</u> 37894,29	-	1138	1137	-	<u>359,9040</u>	<u>10,8</u>
82	& 1503- 2001-ПР-3- 4-40 варіант 1	Перемикач трипозиційний 3-х полюсний, 40А	шт	1	<u>1819,14</u> -	-	1819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1547-16-1-2Ш-3 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 40 А	шт	1	<u>540,92</u> -	-	541	-	-	-	-
84	& C1547-16-1-ЭЕ-4 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А	шт	1	<u>883,23</u> -	-	883	-	-	-	-
85	& C111-ДН-1	Din-рейка	м	1	<u>79,95</u> -	-	80	-	-	-	-
86	& C1545-145-НК-ОЭ-МД	Наконечники мідні ДТ 16	шт	8	<u>10,23</u> -	-	82	-	-	-	-
87	& C1512-КЛ-3Т-16 варіант 1	Клема фазна 16мм2	шт	5	<u>54,47</u> -	-	272	-	-	-	-
88	КР17-13-1	Монтаж шафи металевої	1 шафа	2	<u>1602,32</u> <u>1601,95</u>	-	3205	3204	-	<u>14,2560</u>	<u>28,51</u>
89	& C113-2129-1-О1	Шафа металева	шт	2	<u>4896,78</u> -	-	9794	-	-	-	-
90	& C1545-ВЛ-ПР варіант 2	Вилка 3Р+N+РЕ	шт	1	<u>124,17</u> -	-	124	-	-	-	-
91	& C1545-КБ-ПВС-3-25 варіант 2	Кабель ПВС 3х4	м	5	<u>61,28</u> -	-	306	-	-	-	-
92	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>6091,12</u> <u>6068,31</u>	-	61	61	-	<u>62,8320</u>	<u>0,63</u>
93	& C113-2106-3 варіант 2	Розетка (гніздо) стаціонарна 63А 3Р+N+РЕ	шт	1	<u>748,18</u> -	-	748	-	-	-	-
94	КР17-14-1	Установлення шини "0" в корпусі	шт	1	<u>379,60</u> <u>379,60</u>	-	380	380	-	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
95	& C1545-Ш-Н-2-15	Шина нульова 2х15 в корпусі	шт	1	<u>205,38</u> -	-	205	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					343386	57283	-		<u>542,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					343386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286103				
		всього заробітна плата, грн.					57283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					371410				

		Всього по розділу 1					371410				
		Розділ 2. Заміна ізоляції									
96	KP19-1-2	Розбирання ізоляції	м3	0,28	<u>481,21</u>	-	135	135	-	<u>5,4720</u>	<u>1,53</u>
					481,21	-			-	-	-
97	KP15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>3005,88</u>	-	180	180	-	<u>27,1632</u>	<u>1,63</u>
					3005,88	-			-	-	-
98	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами	100м	0,28	<u>4031,39</u>	-	1129	1129	-	<u>40,6800</u>	<u>11,39</u>
					4031,39	-			-	-	-
99	& C114-ТФ-54-НМ-В1	Ізоляція 54х9 мм	м	22	<u>47,65</u>	-	1048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C114-ТФ-22-9-В1	Ізоляція 22х9 мм	м	6	<u>20,37</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>7646,66</u>	-	459	451	-	<u>67,9080</u>	<u>4,07</u>
					7514,70	-			-	-	-
102	& C1530-ТР-ППР-СВ-20-20 варіант 1	Труби ППР (б/в), діаметр 20мм	м	6	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C1530-КЛ-ППР-20-90 варіант 1	Коліна ППР, діаметр 20мм/90 град.	шт	4	<u>6,99</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C1530-МФ-ППР-20 варіант 2	Муфти ППР, діаметр 20мм	шт	2	<u>7,38</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C113-1880-5	Хомут Ду20	шт	1	<u>35,78</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C111-БС-8-180-ШТ	Болт сантехнічний М8х180	шт	1	<u>30,98</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C111-ВТ-10-ПВХ-1	Втулка ПВХ 8х80	шт	1	<u>3,43</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C1544-1-С варіант 1	Стрічка	шт	1	<u>84,33</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP19-1-2	Розбирання ізоляції	м3	1,325	<u>481,21</u> 481,21	-	638	638	-	<u>5,4720</u>	<u>7,25</u>
110	KP19-9-4	Ізоляція повітропроводу матами	100м2	0,265	<u>14713,82</u> 14713,82	-	3899	3899	-	<u>134,9520</u>	<u>35,76</u>
111	& C111-ІЗ-ІЗ-8 варіант 1	Ізоляція "ІЗОЛОН" фольгований	м2	28	<u>334,70</u> -	-	9372	-	-	-	-
112	& C1630-1-11-5-3 варіант 1	Стрічка алюмінієва	шт	4	<u>207,20</u> -	-	829	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18008	6432	-		<u>61,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18008				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11576				
		всього заробітна плата, грн.					6432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					971				
		Всього будівельні роботи, грн.					21058				

		Всього по розділу 2					21058				
		Розділ 3. Опалення									
113	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	0,5	<u>39,86</u> 39,86	-	20	20	-	<u>0,4320</u>	<u>0,22</u>
114	KB18-9-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) реєстрів зі сталених водогазопровідних труб, діаметр нитки 20 мм	100м	0,06	<u>1387,54</u> 1387,54	-	83	83	-	<u>13,4909</u>	<u>0,81</u>
115	KB18-9-5 к дем.=0,4 H2,H5=1,15	(Демонтаж) (Демонтаж) реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 50 мм	100м	0,05	<u>1387,54</u> 1387,54	-	69	69	-	<u>13,4909</u>	<u>0,67</u>
116	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01	<u>11993,47</u> 11993,47	-	120	120	-	<u>126,4200</u>	<u>1,26</u>
117	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 20 мм	100м	0,56	<u>3261,87</u> 3260,43	-	1827	1826	-	<u>29,9040</u>	<u>16,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>3137,08</u> 3137,08	- -	251	251	- -	<u>28,3488</u> -	<u>2,27</u> -
119	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>7988,92</u> 7842,70	- -	320	314	- -	<u>70,8720</u> -	<u>2,83</u> -
120	& C1530-TP- ППР-СВ-25- 25 варіант 1	Труби ППР Fiber, діаметр 25мм	м	4	<u>90,00</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
121	& C1530-КЛ- ППР-25-90 варіант 1	Коліна ППР, діаметр 25мм/90 град.	шт	6	<u>12,96</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
122	& C1530- МФ-ППР-25 варіант 1	Муфти ППР, діаметр 25мм	шт	2	<u>9,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
123	& C1530- МФ-ППР- МРВ-25-3-4 варіант 1	Муфти ППР МРВ 25х3/4"	шт	2	<u>162,12</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
124	& C1530- МФ-ППР- МРН-25-3-4 варіант 1	Муфти ППР МРН 25х3/4"	шт	4	<u>96,05</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
125	& C130-КР- Ш-ВВ-2-2	Кран кульовий з американкою, діам.3/4"	шт	2	<u>474,51</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -
126	& C130-КР- Ш-ВВ-2-2 варіант 1	Кран кульовий з американкою кутовий, діам.3/4"	шт	2	<u>693,81</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
127	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>8769,71</u> 8652,73	- -	3508	3461	- -	<u>78,1920</u> -	<u>31,28</u> -
128	& C1530-TP- ППР-СВ-32- 32 варіант 1	Труби ППР Fiber, діаметр 32мм	м	40	<u>148,96</u> -	- -	5958	-	- -	- -	- -
129	& C1530- 166-TP-ПП- 32-25	Трійник ППР перехідний 32х25х32 мм	шт	4	<u>27,83</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1530-КЛ-ПНР-32-90	Коліна ПНР, діаметр 32мм/90 град. "Firat"	шт	22	<u>20,98</u>	-	462	-	-	-	-
131	& C1530-МФ-ПНР-32	Муфти ПНР, діаметр 32мм "Firat"	шт	12	<u>16,83</u>	-	202	-	-	-	-
132	& C1530-МФ-ПНР-32-25	Муфти ПНР перехідні, діаметр 32x25мм "Firat"	шт	7	<u>12,72</u>	-	89	-	-	-	-
133	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26	<u>7988,92</u> 7842,70	-	2077	2039	-	<u>70,8720</u>	<u>18,43</u>
134	& C1530-ТР-ПНР-СВ-25-25 варіант 2	Труби ПНР Fiber, діаметр 25мм б/в	м	8	-	-	-	-	-	-	-
135	& C1530-ТР-ПНР-СВ-25-25 варіант 1	Труби ПНР Fiber, діаметр 25мм	м	18	<u>90,00</u>	-	1620	-	-	-	-
136	& C1530-КЛ-ПНР-25-90 варіант 1	Коліна ПНР, діаметр 25мм/90 град.	шт	12	<u>12,96</u>	-	156	-	-	-	-
137	& C1530-166-ТР-ПП-25	Трійник ПНР рівнопрохідний 25 мм	шт	1	<u>13,19</u>	-	13	-	-	-	-
138	& C1530-МФ-ПНР-25 варіант 1	Муфти ПНР, діаметр 25мм	шт	6	<u>9,29</u>	-	56	-	-	-	-
139	& C1530-МФ-ПНР-МРВ-25-3-4 варіант 1	Муфти ПНР МРВ 25x3/4"	шт	2	<u>162,12</u>	-	324	-	-	-	-
140	& C113-РС-3-4	Різьба сталева, діаметр 3/4"	шт	2	<u>25,65</u>	-	51	-	-	-	-
141	& C113-1286-Р3-25-34-ПП	Розбірне ПП з'єднання 25x3/4"	шт	2	<u>184,83</u>	-	370	-	-	-	-
142	& C111-КЛ-25	Кліпса ПНР 25 мм	шт	26	<u>5,44</u>	-	141	-	-	-	-
143	& C111-136-5Д	Дюбель 6x40 мм	шт	26	<u>0,41</u>	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0696	<u>14262,20</u>	-	993	945	-	<u>133,7520</u>	<u>9,31</u>
145	& C130-557-22-3-1-2 варіант 1	Радіатор біметал	секц.	40	<u>13581,18</u> <u>560,98</u>	-	22439	-	-	-	-
146	& C130-РД-КМ-УЭ варіант 1	Комплект радіаторний 3/4"	компл.	3	<u>93,65</u>	-	281	-	-	-	-
147	& C118-43-11	Кронштейн радіаторний	шт	15	<u>52,12</u>	-	782	-	-	-	-
148	KP15-122-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) вентиляційної решітки	грати	2	<u>102,39</u> <u>101,86</u>	-	205	204	-	<u>1,0032</u>	<u>2,01</u>
149	KP15-122-1	Установлення вентиляційної решітки	грати	1	<u>255,98</u> <u>254,66</u>	-	256	255	-	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
150	& C111-1756-1-5-1 варіант 1	Грати вентиляційні 250x300мм	шт	1	<u>214,59</u>	-	215	-	-	-	-
151	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0144	<u>23748,27</u> <u>20810,67</u>	-	342	300	-	<u>199,9680</u>	<u>2,88</u>
152	& C111-2013-ХП-С	Гіпсова штукатурка Knauf HP Start	кг	23,04	<u>10,48</u>	-	241	-	-	-	-
153	KP11-59-3	Шпаклювання стін	100м2	0,0144	<u>6566,06</u> <u>6561,43</u>	-	95	94	-	<u>60,1800</u>	<u>0,87</u>
154	& C111-ШП-МТ-2	Шпаклівка Multi-Finish "Knauf"	кг	2,88	<u>15,74</u>	-	45	-	-	-	-
155	& C111-1624-1-1	Грунтовка СТ-17	л	0,288	<u>43,37</u>	-	12	-	-	-	-
156	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0144	<u>3300,73</u> <u>3232,37</u>	-	48	47	-	<u>31,4280</u>	<u>0,45</u>
157	& C111-1891-3-1	Фарба водоемульсійна	л	0,432	<u>245,35</u>	-	106	-	-	-	-
158	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,04	<u>13047,48</u> <u>12183,86</u>	-	522	487	-	<u>132,0600</u>	<u>5,28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					47923	10515	-		<u>97,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37408				
		всього заробітна плата, грн.					10515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5301 10,39 1759 53224 53224				
		Розділ 4. Приміщення №1 ОСВІТЛЕННЯ									
159	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,02	<u>2716,60</u> 2716,60	-	54	54	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
160	KБ21-14-1 H2,H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,04	<u>6034,00</u> 6034,00	-	241	241	-	<u>56,6520</u> -	<u>2,27</u> -
161	& C1545-КБ- ПЛ-20-10 варіант 2	Короб пластиковий 20х10	м	4	<u>18,72</u> -	-	75	-	-	-	-
162	KБ21-15-1 H2,H5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,04	<u>278,63</u> 278,63	-	11	11	-	<u>2,6160</u> -	<u>0,1</u> -
163	& C1545-66- 1-2Т варіант 1	Кабель ВВГп-нгд 2х1	м	4	<u>18,12</u> -	-	72	-	-	-	-
164	KP17-11-8	Монтаж світильників	100шт	0,03	<u>39379,56</u> 39364,82	-	1181	1181	-	<u>369,5880</u> -	<u>11,09</u> -
165	& C113- 2129-4-B82 варіант 1	Світильник LED	шт	3	<u>726,76</u> -	-	2180	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
166	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м ²	0,29	<u>3936,19</u> 3936,19	-	1141	1141	-	<u>44,7600</u> -	<u>12,98</u> -
167	KP12-66-1	Протравлення стель бетоноконтактом	100м ²	0,29	<u>853,72</u> 853,72	-	248	248	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,82</u> -
168	& C111- 1623-10-17	Грунтовка Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	13,05	<u>78,68</u> -	-	1027	-	-	-	-
169	KP11-35-2	Штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м ²	0,29	<u>26879,11</u> 23941,51	-	7795	6943	-	<u>230,0520</u> -	<u>66,72</u> -
170	& C111- 2013-ХП-С	Гіпсова штукатурка Knauf HP Start	кг	232	<u>10,48</u> -	-	2431	-	-	-	-
171	KP11-59-3	Шпаклювання стель	100м ²	0,29	<u>6566,06</u> 6561,43	-	1904	1903	-	<u>60,1800</u> -	<u>17,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C111-ШП- MT-2	Шпаклівка Multi-Finish "Knauf"	кг	58	<u>15,74</u>	-	913	-	-	-	-
173	& C111- 1624-1-1	Грунтовка СТ-17	л	5,8	<u>43,37</u>	-	252	-	-	-	-
174	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,29	<u>3681,53</u> 3606,33	-	1068	1046	-	<u>35,0640</u>	<u>10,17</u>
175	& C111- 1891-3-1	Фарба водоемульсійна	л	8,7	<u>245,35</u>	-	2135	-	-	-	-
176	KP12-65-13	СТІНИ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3	<u>3099,36</u> 3099,36	-	930	930	-	<u>35,2440</u>	<u>10,57</u>
177	KP11-53-2	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку	100м2	0,27	<u>6906,47</u> 6850,61	-	1865	1850	-	<u>73,5360</u>	<u>19,85</u>
178	KБ8-25-1 H2,H5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм	100м2	0,0084	<u>52830,04</u> 19369,84	-	444	163	-	<u>175,0392</u>	<u>1,47</u>
179	& C1633- 128-СТ-СК- M1	Кладочна суміш для пористих блоків SILTEK M-2	кг	2,1	<u>6,05</u>	-	13	-	-	-	-
180	KP12-66-1	Протравлення стін бетоноконтактом	100м2	0,7	<u>853,72</u> 853,72	-	598	598	-	<u>9,7080</u>	<u>6,8</u>
181	& C111- 1623-10-17	Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	35	<u>78,68</u>	-	2754	-	-	-	-
182	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,7	<u>23748,27</u> 20810,67	-	16624	14567	-	<u>199,9680</u>	<u>139,98</u>
183	& C111- 2013-ХП-С	Гіпсова штукатурка Knauf HP Start	кг	840	<u>10,48</u>	-	8803	-	-	-	-
184	KP11-59-3	Шпаклювання стін	100м2	0,7	<u>6566,06</u> 6561,43	-	4596	4593	-	<u>60,1800</u>	<u>42,13</u>
185	& C111-ШП- MT-2	Шпаклівка Multi-Finish "Knauf"	кг	140	<u>15,74</u>	-	2204	-	-	-	-
186	& C111- 1624-1-1	Грунтовка СТ-17	л	14	<u>43,37</u>	-	607	-	-	-	-
187	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7	<u>3300,73</u> 3232,37	-	2311	2263	-	<u>31,4280</u>	<u>22</u>
188	& C111- 1891-3-1	Фарба водоемульсійна	л	21	<u>245,35</u>	-	5152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА									
189	KP7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,22	<u>1955,16</u> 1953,32	-	430	430	-	<u>22,2120</u>	<u>4,89</u>
190	KB11-11-13 H2,H5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,3	<u>8498,38</u> 8489,96	-	2550	2547	-	<u>87,9060</u>	<u>26,37</u>
191	KB11-11-14 H1=10 H2, H5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 15 мм)	100м2	0,3	<u>7093,80</u> 7077,19	-	2128	2123	-	<u>73,2780</u>	<u>21,98</u>
192	& C111- 1624-СМ-Ф- 50	Суміш самовирівнююча Siltek F-50	кг	765	<u>11,70</u> -	-	8951	-	-	-	-
193	& C111- 1623-10-17	Грунтовка Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	15	<u>78,68</u> -	-	1180	-	-	-	-
194	KB11-29-2 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3	<u>96538,60</u> 23967,27	-	28962	7190	-	<u>227,6310</u>	<u>68,29</u>
195	KB15-26-2 H2,H5=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,15	<u>2005,99</u> 1255,39	-	4313	2699	-	<u>11,9232</u>	<u>25,63</u>
		КАНАЛІЗАЦІЯ									
196	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>8385,33</u> 8385,33	-	168	168	-	<u>90,8880</u>	<u>1,82</u>
197	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	0,015	<u>3550,17</u> 3550,17	-	53	53	-	<u>31,5936</u>	<u>0,47</u>
198	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 110 мм	100м	0,05	<u>3408,32</u> 3408,32	-	170	170	-	<u>30,3312</u>	<u>1,52</u>
199	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	0,035	<u>8891,85</u> 8875,43	-	311	311	-	<u>78,9840</u>	<u>2,76</u>
200	& C113-123- 50-ПП-4-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х2000мм	м	2	<u>95,87</u> -	-	192	-	-	-	-
201	& C113-123- 50-ПП-1-3 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х1000мм	м	1	<u>101,85</u> -	-	102	-	-	-	-
202	& C113-123- 50-ПП-1-5 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50х1,8х500мм Б/В	м	0,5	-	-	-	-	-	-	-
203	& C113-ОТ- 50-45	Коліно ПП 50х45 град.	шт	3	<u>31,40</u> -	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C113-1039-TP-ППР-50-50-45	Трійник ПП 50х50х45 град.	шт	1	<u>65,40</u>	-	65	-	-	-	-
205	& C113-MH-P3-50-32	Манжет резиновий діам. 50/32 мм	шт	1	<u>66,62</u>	-	67	-	-	-	-
206	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 110 мм	100м	0,05	<u>8586,89</u>	-	429	426	-	<u>75,8280</u>	<u>3,79</u>
207	& C113-2227-2-1-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації 110х2,7х1000мм	м	1	<u>306,68</u>	-	307	-	-	-	-
208	& C113-2227-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації 110х2,7х2000мм Б/В	м	2	-	-	-	-	-	-	-
209	& C113-1466-K-3-11-45-1	Коліно ПП діам. 110х45	шт	4	<u>83,90</u>	-	336	-	-	-	-
210	& C100-11-99-1-93-8 варіант 1	Кріплення хомутове для каналізаційної труби d110	шт	2	<u>39,10</u>	-	78	-	-	-	-
211	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами	100м	0,02	<u>4031,39</u>	-	81	81	-	<u>40,6800</u>	<u>0,81</u>
212	& C114-ТФ-54-НМ-В1 варіант 1	Ізоляція 54х13 мм	м	2	<u>74,43</u>	-	149	-	-	-	-
213	KP19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами	100м	0,06	<u>4386,53</u>	-	263	263	-	<u>43,2000</u>	<u>2,59</u>
214	& C114-ТФ-114-13 варіант 1	Ізоляція 114х13 мм	м	6	<u>172,78</u>	-	1037	-	-	-	-
215	& C1544-1-С варіант 1	Стрічка	шт	1	<u>84,33</u>	-	84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					122129	54193	-		<u>527,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					122129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67936				
		всього заробітна плата, грн.					54193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					28827 62,79 10607 150956 150956				
		Розділ 5. Прорізи									
216	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>20429,43</u> 20411,97	-	1226	1225	-	<u>221,2440</u>	<u>13,27</u>
217	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1087	<u>4806,67</u> 4806,67	-	522	522	-	<u>53,6160</u>	<u>5,83</u>
218	KБ10-28-5 H2,H5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни (двері металеві)	1 блок	6	<u>892,18</u> 740,89	-	5353	4445	-	<u>7,2036</u>	<u>43,22</u>
219	& C121-250-1 варіант 1	Двері металеві	шт	6	<u>13625,01</u> -	-	81750	-	-	-	-
220	& C111-153-2	Петлі дверні	шт	12	<u>87,02</u> -	-	1044	-	-	-	-
221	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,06	<u>21939,55</u> 21939,55	-	1316	1316	-	<u>181,9200</u>	<u>10,92</u>
222	& C111-950-3 варіант 1	Ручка з замком	шт	6	<u>1224,16</u> -	-	7345	-	-	-	-
223	KP12-66-1	Протравлення укосів ґрунтовкою	100м2	0,0438	<u>853,72</u> 853,72	-	37	37	-	<u>9,7080</u>	<u>0,43</u>
224	& C111-1624-1-1	Ґрунтовка СТ-17	л	0,876	<u>43,37</u> -	-	38	-	-	-	-
225	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0438	<u>41703,12</u> 41703,12	-	1827	1827	-	<u>360,6600</u>	<u>15,8</u>
226	& C111-2013-ХП-С	Ґіпсова штукатурка Knauf HP Start	кг	70,08	<u>10,48</u> -	-	734	-	-	-	-
227	KP11-59-3	Шпаклювання укосів	100м2	0,0438	<u>6566,06</u> 6561,43	-	288	287	-	<u>60,1800</u>	<u>2,64</u>
228	& C111-ШП-МТ-2	Шпаклівка Multi-Finish "Knauf"	кг	8,76	<u>15,74</u> -	-	138	-	-	-	-
229	& C111-1624-1-1	Ґрунтовка СТ-17	л	0,876	<u>43,37</u> -	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	100м2	0,0438	<u>5409,50</u> 5409,50	-	237	237	-	<u>52,5960</u>	<u>2,3</u>
231	& C111- 1891-3-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	1,314	<u>235,15</u> -	-	309	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					102202	9896	-		<u>94,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102202 92306 9896 5218 11,34 1913 107420				

		Всього по розділу 5					107420				
232	KP20-40-1	Розділ 6. Сміття Навантаження сміття вручну	1 т	1,07597	<u>172,01</u> 172,01	-	185	185	-	<u>1,9560</u>	<u>2,1</u>
233	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,07597	<u>302,75</u> -	<u>302,75</u> 49,57	326	-	<u>326</u> 53	-	<u>-</u> 0,44
		Разом прямі витрати по розділу 6					511	185	<u>326</u> 53		<u>2,1</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					511 238 135 0,3 52 646				

		Всього по розділу 6					646				
		Разом прямі витрати по кошторису					634159	138504	<u>326</u> 53		<u>1326,1</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					634159 495329 138557 70555 144,42 24402 704714 704714				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1470,96 162959				

Склав _____ Форощук М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Текучов С.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	985,08	102,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	305,82	104,72				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	35,2	146,85				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	0,44	120,61				
7		Витрати труда пусконаладжувального							
7.1		персоналу							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	144,42	168,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1470,96					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,07597	302,75 325,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		325,75				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,214848					
10	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,6352					
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,9398912					
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,0992					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	32,88720552					
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,09084968					
15	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	18,9888					
16	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,7363976					
17	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,8152					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	&C111-ДН-1	Din-рейка	м	1	<u>79,95</u> 79,95	<u>78,00</u> 78,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>1,57</u> 1,57	30 км.
19	&C111-ИЗ-ИЗ-8 варіант 1	Ізоляція "ІЗОЛОН" фольгований	м2	28	<u>334,7</u> 9371,60	<u>328,00</u> 9184,00	<u>0,14</u> 3,92	<u>6,56</u> 183,68	30 км.
20	&C114-ТФ-114-13 варіант 1	Ізоляція 114х13 мм	м	6	<u>172,78</u> 1036,68	<u>169,13</u> 1014,78	<u>0,26</u> 1,56	<u>3,39</u> 20,34	30 км.
21	&C114-ТФ-22-9-B1	Ізоляція 22х9 мм	м	6	<u>20,37</u> 122,22	<u>19,88</u> 119,28	<u>0,09</u> 0,54	<u>0,4</u> 2,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C114-ТФ-54-НМ-В1 варіант 1	Ізоляція 54х13 мм	м	2	<u>74,43</u> 148,86	<u>72,75</u> 145,50	<u>0,22</u> 0,44	<u>1,46</u> 2,92	30 км.
23	&C114-ТФ-54-НМ-В1	Ізоляція 54х9 мм	м	22	<u>47,65</u> 1048,30	<u>46,50</u> 1023,00	<u>0,22</u> 4,84	<u>0,93</u> 20,46	30 км.
24	&C111-Б-8-220-1 варіант 1	Болт М8	шт	300	<u>3,69</u> 1107,00	<u>3,60</u> 1080,00	<u>0,02</u> 6,00	<u>0,07</u> 21,00	30 км.
25	&C111-БС-8-180-ШТ	Болт сантехнічний М8х180	шт	1	<u>30,98</u> 30,98	<u>7,50</u> 7,50	<u>22,87</u> 22,87	<u>0,61</u> 0,61	30 км.
26	&C1С8-61-ВД-ОЦ-40-30 варіант 5	Відвід із оцинкованої сталі 300х150 30гр	шт	4	<u>937,82</u> 3751,28	<u>918,00</u> 3672,00	<u>1,43</u> 5,72	<u>18,39</u> 73,56	30 км.
27	&C1С8-61-ВД-ОЦ-40-30 варіант 4	Відвід із оцинкованої сталі 500х300 30гр	шт	4	<u>1200,98</u> 4803,92	<u>1176,00</u> 4704,00	<u>1,43</u> 5,72	<u>23,55</u> 94,20	30 км.
28	&C1С8-61-ВД-ОЦ-40-30 варіант 3	Відвід із оцинкованої сталі 500х300 90гр	шт	1	<u>1373,36</u> 1373,36	<u>1345,00</u> 1345,00	<u>1,43</u> 1,43	<u>26,93</u> 26,93	30 км.
29	&C130-59-ВН-ВЦ-14-ДВ-22	Вентилятор витяжний ВЦ 14-46 з ел. двигуном	шт	1	<u>21399,89</u> 21399,89	<u>21360,00</u> 21360,00	<u>39,89</u> 39,89	<u>-</u> -	30 км.
30	&C1545-ВЛ-ПР варіант 2	Вилка 3Р+N+РЕ	шт	1	<u>124,17</u> 124,17	<u>121,67</u> 121,67	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,43</u> 2,43	30 км.
31	&C1547-16-1-2Ш-3 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 40 А	шт	1	<u>540,92</u> 540,92	<u>530,00</u> 530,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>10,61</u> 10,61	30 км.
32	&C1547-16-1-ЭЕ-1 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 16 А	шт	2	<u>192,5</u> 385,00	<u>188,42</u> 376,84	<u>0,31</u> 0,62	<u>3,77</u> 7,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1547-16-1- ЭЕ-4 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А	шт	1	<u>883,23</u> 883,23	<u>865,60</u> 865,60	<u>0,31</u> 0,31	<u>17,32</u> 17,32	30 км.
34	C142-10-2	Вода	м3	1,54698	<u>42,1</u> 65,13	<u>42,10</u> 65,13	- -	- -	
35	&C111-ВТ-10- ПВХ-1	Втулка ПВХ 8x80	шт	1	<u>3,43</u> 3,43	<u>3,33</u> 3,33	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,07</u> 0,07	30 км.
36	&C111-2013- ХП-С	Гіпсова штукатурка Knauf HP Start	кг	1165,12	<u>10,48</u> 12210,46	<u>9,75</u> 11359,92	<u>0,52</u> 605,86	<u>0,21</u> 244,68	30 км.
37	&C1-3-2006-2Т варіант 1	Газоблок 100x200x600 мм	м3	0,08316	<u>3375,14</u> 280,68	<u>3166,67</u> 263,34	<u>142,29</u> 11,83	<u>66,18</u> 5,51	30 км.
38	&C10000-20 варіант 1	Гайка М8 10	шт	300	<u>1,71</u> 513,00	<u>1,68</u> 504,00	- -	<u>0,03</u> 9,00	
39	&C111-196-2	Герметик силіконовий	шт	1	<u>221,2</u> 221,20	<u>216,67</u> 216,67	<u>0,19</u> 0,19	<u>4,34</u> 4,34	30 км.
40	&C1-1-20-ГН- В-31	Гнучка вставка 310x310	шт	1	<u>1474,41</u> 1474,41	<u>1444,80</u> 1444,80	<u>0,7</u> 0,70	<u>28,91</u> 28,91	30 км.
41	&C1-1-20-ГН- В-40	Гнучка вставка Д400	шт	1	<u>1224,71</u> 1224,71	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>24,01</u> 24,01	30 км.
42	&C111-1302-3 варіант 2	Гофротруба ПВД, діаметр 16 мм	м	50	<u>6,82</u> 341,00	<u>6,50</u> 325,00	<u>0,19</u> 9,50	<u>0,13</u> 6,50	30 км.
43	&C111-1302-3 варіант 1	Гофротруба ПВД, діаметр 25 мм	м	15	<u>8,69</u> 130,35	<u>8,33</u> 124,95	<u>0,19</u> 2,85	<u>0,17</u> 2,55	30 км.
44	&C111-1756- 1-5-1 варіант 1	Грати вентиляційні 250x300мм	шт	1	<u>214,59</u> 214,59	<u>210,00</u> 210,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>4,21</u> 4,21	30 км.
45	&C111-1623- 10-17	Грунтовка Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	63,05	<u>78,68</u> 4960,77	<u>76,67</u> 4834,04	<u>0,47</u> 29,63	<u>1,54</u> 97,10	30 км.
46	&C111-1624- 1-1	Грунтовка СТ-17	л	28,27	<u>43,37</u> 1226,07	<u>42,00</u> 1187,34	<u>0,52</u> 14,70	<u>0,85</u> 24,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C121-250-1 варіант 1	Двері металеві	шт	6	<u>13625,01</u> 81750,06	<u>13600,00</u> 81600,00	<u>25,01</u> 150,06	<u>-</u> -	30 км.
48	&C1545-46-1 варіант 1	Дюбель 10х28 м8	шт	100	<u>5,74</u> 574,00	<u>5,60</u> 560,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>0,11</u> 11,00	30 км.
49	&C111-136-5Д	Дюбель 6х40 мм	шт	26	<u>0,41</u> 10,66	<u>0,40</u> 10,40	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 0,26	
50	&C1545-44-1- ДБ-6-40 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	100	<u>0,92</u> 92,00	<u>0,90</u> 90,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 2,00	
51	&2308-4001- ЕЛ-К-70-40-33	Електрокалорифер Aerostar SEH 70-40/33,3	шт	1	<u>23229,77</u> 23229,77	<u>23220,00</u> 23220,00	<u>9,77</u> 9,77	<u>-</u> -	30 км.
52	&C1630-ЭЛ- ПР-АМВ-15 варіант 1	Електропривід для клапану	шт	1	<u>6137,23</u> 6137,23	<u>6016,00</u> 6016,00	<u>0,89</u> 0,89	<u>120,34</u> 120,34	30 км.
53	&C111-327-6-3	Затирка для швів Ceresit CE 40	кг	14,6004	<u>89,74</u> 1310,24	<u>87,50</u> 1277,54	<u>0,48</u> 7,01	<u>1,76</u> 25,69	30 км.
54	&C151-К-ВВГ- НГ-2-5	Кабель ВВГ нгд 2х0,5	м	70	<u>8,29</u> 580,30	<u>8,10</u> 567,00	<u>0,03</u> 2,10	<u>0,16</u> 11,20	30 км.
55	&C153-КБ-ВВ- 2Т-5-16-1	Кабель ВВГнгд 5х16	м	60	<u>553,19</u> 33191,40	<u>542,00</u> 32520,00	<u>0,34</u> 20,40	<u>10,85</u> 651,00	30 км.
56	&C153-КБ-ВВ- НГД-5-2-1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	100	<u>96,9</u> 9690,00	<u>95,00</u> 9500,00	<u>-</u> -	<u>1,9</u> 190,00	
57	&C1545-66-1- 2Т варіант 1	Кабель ВВГп-нгд 2х1	м	4	<u>18,12</u> 72,48	<u>17,50</u> 70,00	<u>0,26</u> 1,04	<u>0,36</u> 1,44	30 км.
58	&C1545-КБ- ПВС-2-1	Кабель ПВС 2х1	м	50	<u>16,34</u> 817,00	<u>16,00</u> 800,00	<u>0,02</u> 1,00	<u>0,32</u> 16,00	30 км.
59	&C1545-КБ- ПВС-3-1	Кабель ПВС 3х1 мм2	м	50	<u>25,57</u> 1278,50	<u>25,00</u> 1250,00	<u>0,07</u> 3,50	<u>0,5</u> 25,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C1545-КБ-ПВС-3-25 варіант 2	Кабель ПВС 3x4	м	5	<u>61,28</u> 306,40	<u>60,00</u> 300,00	<u>0,08</u> 0,40	<u>1,2</u> 6,00	30 км.
61	&C1545-КБ-ПВС-4-15	Кабель ПВС 4x1,5 мм2	м	50	<u>45,95</u> 2297,50	<u>45,00</u> 2250,00	<u>0,05</u> 2,50	<u>0,9</u> 45,00	30 км.
62	&C1545-КБ-ПВС-4-6 варіант 1	Кабель ПВС 4x4 мм2	м	15	<u>129,38</u> 1940,70	<u>126,70</u> 1900,50	<u>0,14</u> 2,10	<u>2,54</u> 38,10	30 км.
63	&C111-КЛ-32-8В варіант 1	Кліпса 25 мм	шт	100	<u>1,66</u> 166,00	<u>1,60</u> 160,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>0,03</u> 3,00	30 км.
64	&C111-КЛ-25	Кліпса ППР 25 мм	шт	26	<u>5,44</u> 141,44	<u>5,30</u> 137,80	<u>0,03</u> 0,78	<u>0,11</u> 2,86	30 км.
65	&C1633-128-СТ-СК-М1	Кладочна суміш для пористих блоків SILTEK M-2	кг	2,1	<u>6,05</u> 12,71	<u>5,40</u> 11,34	<u>0,53</u> 1,11	<u>0,12</u> 0,26	30 км.
66	&2308-КЛ-В-90-50	Клапан вентиляційний SRC 90-50	шт	1	<u>6145,03</u> 6145,03	<u>6020,00</u> 6020,00	<u>4,54</u> 4,54	<u>120,49</u> 120,49	30 км.
67	&C1-5-40-6	Клей для плитки СМ-11	кг	167,18	<u>6,98</u> 1166,92	<u>6,80</u> 1136,82	<u>0,04</u> 6,69	<u>0,14</u> 23,41	30 км.
68	&C1512-КЛ-ЗТ-16 варіант 1	Клема фазна 16мм2	шт	5	<u>54,47</u> 272,35	<u>53,38</u> 266,90	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,07</u> 5,35	30 км.
69	&C1530-КЛ-ППР-20-90 варіант 1	Коліна ППР, діаметр 20мм/90 град.	шт	4	<u>6,99</u> 27,96	<u>6,73</u> 26,92	<u>0,12</u> 0,48	<u>0,14</u> 0,56	
70	&C1530-КЛ-ППР-25-90 варіант 1	Коліна ППР, діаметр 25мм/90 град.	шт	18	<u>12,96</u> 233,28	<u>10,44</u> 187,92	<u>2,27</u> 40,86	<u>0,25</u> 4,50	30 км.
71	&C1530-КЛ-ППР-32-90	Коліна ППР, діаметр 32мм/90 град. "Firat"	шт	22	<u>20,98</u> 461,56	<u>18,30</u> 402,60	<u>2,27</u> 49,94	<u>0,41</u> 9,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C113-ОТ-50-45	Коліно ПП 50x45 град.	шт	3	<u>31,4</u> 94,20	<u>30,72</u> 92,16	<u>0,06</u> 0,18	<u>0,62</u> 1,86	30 км.
73	&C113-1466-K-3-11-45-1	Коліно ПП діам. 110x45	шт	4	<u>83,9</u> 335,60	<u>82,02</u> 328,08	<u>0,23</u> 0,92	<u>1,65</u> 6,60	30 км.
74	&C130-РД-КМ-УЭ варіант 1	Комплект радіаторний 3/4"	компл.	3	<u>93,65</u> 280,95	<u>91,67</u> 275,01	<u>0,14</u> 0,42	<u>1,84</u> 5,52	30 км.
75	&C1545-КБ-ПЛ-20-10 варіант 2	Короб пластиковий 20x10	м	4	<u>18,72</u> 74,88	<u>18,00</u> 72,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>0,37</u> 1,48	30 км.
76	&C1545-КБ-ПЛ-20-10 варіант 1	Короб пластиковий 20x20	м	10	<u>35,04</u> 350,40	<u>34,00</u> 340,00	<u>0,35</u> 3,50	<u>0,69</u> 6,90	30 км.
77	&C100-11-99-1-90-8 варіант 2	Кріплення для труб d16	шт	20	<u>5,71</u> 114,20	<u>5,60</u> 112,00	- -	<u>0,11</u> 2,20	
78	&C100-11-99-1-90-7 варіант 1	Кріплення для труб d25	шт	50	<u>7,14</u> 357,00	<u>7,00</u> 350,00	- -	<u>0,14</u> 7,00	
79	&C100-11-99-1-93-8 варіант 1	Кріплення хомутове для каналізаційної труби d110	шт	2	<u>39,1</u> 78,20	<u>38,33</u> 76,66	- -	<u>0,77</u> 1,54	
80	&C130-КР-Ш-ВВ-2-2 варіант 1	Кран кульовий з американкою кутовий, діам.3/4"	шт	2	<u>693,81</u> 1387,62	<u>680,00</u> 1360,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>13,6</u> 27,20	30 км.
81	&C130-КР-Ш-ВВ-2-2	Кран кульовий з американкою, діам.3/4"	шт	2	<u>474,51</u> 949,02	<u>465,00</u> 930,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>9,3</u> 18,60	30 км.
82	&C118-43-11	Кронштейн радіаторний	шт	15	<u>52,12</u> 781,80	<u>50,00</u> 750,00	<u>1,1</u> 16,50	<u>1,02</u> 15,30	30 км.
83	&C111-1907-Д-125 варіант 1	Круг відрізний, діам. 125 мм	шт	10	<u>29,17</u> 291,70	<u>28,33</u> 283,30	<u>0,27</u> 2,70	<u>0,57</u> 5,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,5169	<u>140,68</u> 72,72	<u>137,79</u> 71,22	<u>0,13</u> 0,07	<u>2,76</u> 1,43	30 км.
85	&C113-МН-Р3-50-32	Манжет резиновий діам. 50/32 мм	шт	1	<u>66,62</u> 66,62	<u>65,23</u> 65,23	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,31</u> 1,31	30 км.
86	&C107-13-1-A	Металорукав, діам. 20 мм	м	20	<u>39,17</u> 783,40	<u>38,40</u> 768,00	- -	<u>0,77</u> 15,40	
87	&C1530-МФ-ППР-МРВ-25-3-4 варіант 1	Муфти ППР МРВ 25x3/4"	шт	4	<u>162,12</u> 648,48	<u>156,67</u> 626,68	<u>2,27</u> 9,08	<u>3,18</u> 12,72	30 км.
88	&C1530-МФ-ППР-МРН-25-3-4 варіант 1	Муфти ППР МРН 25x3/4"	шт	4	<u>96,05</u> 384,20	<u>91,90</u> 367,60	<u>2,27</u> 9,08	<u>1,88</u> 7,52	30 км.
89	&C1530-МФ-ППР-32-25	Муфти ППР перехідні, діаметр 32x25мм "Firat"	шт	7	<u>12,72</u> 89,04	<u>10,20</u> 71,40	<u>2,27</u> 15,89	<u>0,25</u> 1,75	30 км.
90	&C1530-МФ-ППР-20 варіант 2	Муфти ППР, діаметр 20мм	шт	2	<u>7,38</u> 14,76	<u>4,97</u> 9,94	<u>2,27</u> 4,54	<u>0,14</u> 0,28	30 км.
91	&C1530-МФ-ППР-25 варіант 1	Муфти ППР, діаметр 25мм	шт	8	<u>9,29</u> 74,32	<u>6,84</u> 54,72	<u>2,27</u> 18,16	<u>0,18</u> 1,44	30 км.
92	&C1530-МФ-ППР-32	Муфти ППР, діаметр 32мм "Firat"	шт	12	<u>16,83</u> 201,96	<u>14,23</u> 170,76	<u>2,27</u> 27,24	<u>0,33</u> 3,96	30 км.
93	&C1545-145-НК-ОЭ-МД	Наконечники мідні ДТ 16	шт	8	<u>10,23</u> 81,84	<u>10,00</u> 80,00	<u>0,03</u> 0,24	<u>0,2</u> 1,60	30 км.
94	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000105	<u>26360,34</u> 2,77	<u>25438,55</u> 2,67	<u>404,92</u> 0,04	<u>516,87</u> 0,06	30 км.
95	&C1-5-40-101 варіант 1	Піна монтажна	л	3,276	<u>272,38</u> 892,32	<u>266,67</u> 873,61	<u>0,37</u> 1,21	<u>5,34</u> 17,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C15-1-B2	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>275,62</u> 275,62	<u>270,00</u> 270,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>5,4</u> 5,40	30 км.
97	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,31002	<u>227,87</u> 70,64	<u>223,35</u> 69,24	<u>0,05</u> 0,02	<u>4,47</u> 1,38	30 км.
98	&1503-2001- ПР-3-4-40 варіант 1	Перемикач трипозиційний 3-х полюсний, 40А	шт	1	<u>1819,14</u> 1819,14	<u>1783,33</u> 1783,33	<u>0,14</u> 0,14	<u>35,67</u> 35,67	30 км.
99	&C1630-268- ПР-В-30-40-30 варіант 1	Перехід вентиляційний 400x200-300x150	шт	1	<u>1039,55</u> 1039,55	<u>1017,60</u> 1017,60	<u>1,57</u> 1,57	<u>20,38</u> 20,38	30 км.
100	&C1630-268- ПР-В-40-40-30 варіант 1	Перехід вентиляційний 500x300-400x200	шт	1	<u>1176,64</u> 1176,64	<u>1152,00</u> 1152,00	<u>1,57</u> 1,57	<u>23,07</u> 23,07	30 км.
101	&C111-153-2	Петлі дверні	шт	12	<u>87,02</u> 1044,24	<u>85,00</u> 1020,00	<u>0,31</u> 3,72	<u>1,71</u> 20,52	30 км.
102	&C111-256-2-2	Плитка керамічна для підлог	м2	32,836	<u>620,95</u> 20389,51	<u>600,00</u> 19701,60	<u>8,77</u> 287,97	<u>12,18</u> 399,94	30 км.
103	&C130-1125- МП варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м	36	<u>1105,35</u> 39792,60	<u>1105,00</u> 39780,00	<u>0,35</u> 12,60	<u>-</u> -	30 км.
104	&C1545-ПР-В- ПВ-20	Профіль PV-20/2,5-BC	м	20	<u>31,98</u> 639,60	<u>30,83</u> 616,60	<u>0,52</u> 10,40	<u>0,63</u> 12,60	30 км.
105	&C1545-ПР- ПР-М	Профіль перфорований	м	10	<u>80,35</u> 803,50	<u>78,25</u> 782,50	<u>0,52</u> 5,20	<u>1,58</u> 15,80	30 км.
106	&C113-PC-3-4	Різьба сталева, діаметр 3/4"	шт	2	<u>25,65</u> 51,30	<u>25,00</u> 50,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>0,5</u> 1,00	30 км.
107	&C130-557- 22-3-1-2 варіант 1	Радіатор біметал	секц.	40	<u>560,98</u> 22439,20	<u>560,00</u> 22400,00	<u>0,98</u> 39,20	<u>-</u> -	30 км.
108	&C111-1756-4 варіант 1	Решітки РН 300x150	шт	10	<u>1028,28</u> 10282,80	<u>1008,00</u> 10080,00	<u>0,12</u> 1,20	<u>20,16</u> 201,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	&C111-1756-РШ-В-50-25 варіант 1	Решітки вентиляційні РВ 1760x350 мм	шт	1	<u>2865,1</u> 2865,10	<u>2808,33</u> 2808,33	<u>0,59</u> 0,59	<u>56,18</u> 56,18	30 км.
110	&C113-1286-РЗ-25-34-ПП	Розбірне ПП з'єднання 25x3/4"	шт	2	<u>184,83</u> 369,66	<u>181,10</u> 362,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>3,62</u> 7,24	30 км.
111	&C113-2106-3 варіант 2	Розетка (гніздо) стаціонарна 63А 3Р+N+РЕ	шт	1	<u>748,18</u> 748,18	<u>733,43</u> 733,43	<u>0,08</u> 0,08	<u>14,67</u> 14,67	30 км.
112	&C111-950-3 варіант 1	Ручка з замком	шт	6	<u>1224,16</u> 7344,96	<u>1200,00</u> 7200,00	<u>0,16</u> 0,96	<u>24</u> 144,00	30 км.
113	&C11-11-51-2Т	Саморіз	шт	1000	<u>0,28</u> 280,00	<u>0,27</u> 270,00	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 10,00	
114	&C113-2129-4-B82 варіант 1	Світильник LED	шт	3	<u>726,76</u> 2180,28	<u>711,00</u> 2133,00	<u>1,51</u> 4,53	<u>14,25</u> 42,75	30 км.
115	&C1-13	Скловітка	м2	108,4752	<u>27,2</u> 2950,53	<u>26,67</u> 2893,03	<u>-</u> -	<u>0,53</u> 57,50	
116	&C111-1683-1-И	Скотч	рул.	3	<u>108</u> 324,00	<u>105,83</u> 317,49	<u>0,05</u> 0,15	<u>2,12</u> 6,36	30 км.
117	&C1544-1-С варіант 1	Стрічка	шт	2	<u>84,33</u> 168,66	<u>82,00</u> 164,00	<u>0,68</u> 1,36	<u>1,65</u> 3,30	30 км.
118	&C1630-1-11-5-3 варіант 1	Стрічка алюмінієва	шт	9	<u>207,2</u> 1864,80	<u>200,00</u> 1800,00	<u>3,14</u> 28,26	<u>4,06</u> 36,54	30 км.
119	&C111-1624-СМ-Ф-50	Суміш самовирівнююча Siltek F-50	кг	765	<u>11,7</u> 8950,50	<u>11,00</u> 8415,00	<u>0,47</u> 359,55	<u>0,23</u> 175,95	30 км.
120	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01248	<u>2768,01</u> 34,54	<u>1893,18</u> 23,63	<u>820,56</u> 10,24	<u>54,27</u> 0,67	30 км.
121	&C113-1039-ТР-ППР-50-50-45	Трійник ПП 50x50x45 град.	шт	1	<u>65,4</u> 65,40	<u>63,97</u> 63,97	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,28</u> 1,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&C1530-166-ТР-ПП-32-25	Трійник ППР перехідний 32x25x32 мм	шт	4	<u>27,83</u> 111,32	<u>27,27</u> 109,08	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,55</u> 2,20	30 км.
123	&C1530-166-ТР-ПП-25	Трійник ППР рівнопрохідний 25 мм	шт	1	<u>13,19</u> 13,19	<u>12,84</u> 12,84	<u>0,09</u> 0,09	<u>0,26</u> 0,26	30 км.
124	&C114-58-ТБ-ГФ-РЕ-25 варіант 1	Труба гофрована 25 мм	м	55	<u>12,28</u> 675,40	<u>12,00</u> 660,00	<u>0,04</u> 2,20	<u>0,24</u> 13,20	30 км.
125	&C1530-ТР-ППР-СВ-20-20 варіант 1	Труби ППР (б/в), діаметр 20мм	м	6	- -	- -	- -	- -	
126	&C1530-ТР-ППР-СВ-25-25 варіант 1	Труби ППР Fiber, діаметр 25мм	м	22	<u>90</u> 1980,00	<u>85,97</u> 1891,34	<u>2,27</u> 49,94	<u>1,76</u> 38,72	30 км.
127	&C1530-ТР-ППР-СВ-25-25 варіант 2	Труби ППР Fiber, діаметр 25мм б/в	м	8	- -	- -	- -	- -	
128	&C1530-ТР-ППР-СВ-32-32 варіант 1	Труби ППР Fiber, діаметр 32мм	м	40	<u>148,96</u> 5958,40	<u>143,77</u> 5750,80	<u>2,27</u> 90,80	<u>2,92</u> 116,80	30 км.
129	&C113-2227-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації 110x2,7x2000мм Б/В	м	2	- -	- -	- -	- -	
130	&C113-2227-2-1-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації 110x2,7x1000мм	м	1	<u>306,68</u> 306,68	<u>300,52</u> 300,52	<u>0,15</u> 0,15	<u>6,01</u> 6,01	30 км.
131	&C113-123-50-ПП-1-3 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50x1,8x1000мм	м	1	<u>101,85</u> 101,85	<u>99,75</u> 99,75	<u>0,1</u> 0,10	<u>2</u> 2,00	30 км.
132	&C113-123-50-ПП-1-5 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50x1,8x500мм Б/В	м	0,5	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	&C113-123-50-ПП-4-1 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ПП 50x1,8x2000мм	м	2	<u>95,87</u> 191,74	<u>93,89</u> 187,78	<u>0,1</u> 0,20	<u>1,88</u> 3,76	30 км.
134	&C1630-1-11-5-6	Ущільнювач шинорейки	м	100	<u>9,22</u> 922,00	<u>5,90</u> 590,00	<u>3,14</u> 314,00	<u>0,18</u> 18,00	30 км.
135	&2309-Ф-К-50-30 варіант 1	Фільтр вставка касетний 500x500	шт	2	<u>3028,83</u> 6057,66	<u>2967,00</u> 5934,00	<u>2,44</u> 4,88	<u>59,39</u> 118,78	30 км.
136	&C111-1891-3-1	Фарба водоемульсійна	л	30,132	<u>245,35</u> 7392,89	<u>240,00</u> 7231,68	<u>0,54</u> 16,27	<u>4,81</u> 144,94	30 км.
137	&C111-1891-3-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	1,314	<u>235,15</u> 308,99	<u>230,00</u> 302,22	<u>0,54</u> 0,71	<u>4,61</u> 6,06	30 км.
138	&C113-1880-5	Хомут Ду20	шт	1	<u>35,78</u> 35,78	<u>35,00</u> 35,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,7</u> 0,70	30 км.
139	&C130-ХМ-О-НЖ-20-1	Хомут вентиляційний 200	шт	2	<u>100,32</u> 200,64	<u>98,00</u> 196,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>1,97</u> 3,94	30 км.
140	&C111-1651-1-2	Хрестики для плитки	шт	216,6	<u>0,65</u> 140,79	<u>0,14</u> 30,32	<u>0,5</u> 108,30	<u>0,01</u> 2,17	30 км.
141	&C1514-70-Ч-РГ-22 варіант 2	Частотний регулятор DC1-12011FB-A20CE1	шт	1	<u>16103,19</u> 16103,19	<u>15785,00</u> 15785,00	<u>2,44</u> 2,44	<u>315,75</u> 315,75	30 км.
142	&C1514-70-Ч-РГ-22 варіант 3	Частотний регулятор DC1-127D0FN-A20CE1	шт	1	<u>12548,49</u> 12548,49	<u>12300,00</u> 12300,00	<u>2,44</u> 2,44	<u>246,05</u> 246,05	30 км.
143	&1517-2179-2	Шафа керування	комплект	1	<u>49856,98</u> 49856,98	<u>49850,00</u> 49850,00	<u>6,98</u> 6,98	<u>-</u> -	30 км.
144	&C113-2129-1-О1	Шафа металева	шт	2	<u>4896,78</u> 9793,56	<u>4800,00</u> 9600,00	<u>0,76</u> 1,52	<u>96,02</u> 192,04	30 км.
145	&C1545-Ш-Н-2-15	Шина нульова 2x15 в корпусі	шт	1	<u>205,38</u> 205,38	<u>201,21</u> 201,21	<u>0,14</u> 0,14	<u>4,03</u> 4,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	&C111-ШП- MT-2	Шпаклівка Multi-Finish "Knauf"	кг	209,64	15,74 3299,73	14,67 3075,42	0,76 159,33	0,31 64,98	30 км.
147	&C111-Ш-2	Шпилька M8	м.п	14	112,23 1571,22	110,00 1540,00	0,03 0,42	2,2 30,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
148	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,5588	4,9416 126,30	4,9416 126,30			
149	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,355	186,09 66,05	186,09 66,05			
		Разом	грн.		192,35	192,35			
		Разом по розділу III	грн.		495325,83	487560,73	2726,28	5038,82	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,559					
		Гідравлічна рідина	кг	0,355					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1,075972					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форошук М.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Текучов С.Г.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Гімназія №283 II-III ступенів Деснянського району

Міста Києва

назва організації, що затверджує)

Посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростішого укриття (в тому числі інженерних мереж) в гімназії №283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва

Умови виконання робіт K=1,2

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляційна система			
1	Демонтаж радіальних вентиляторів	шт	1	
2	(Демонтаж) (Демонтаж) шафи керування	шафа	1	
3	Розбирання сталевих повітроводів	м2	8	
4	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
5	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	
7	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
8	Монтаж шафи керування	шафа	1	
9	Монтаж перетворювача частоти	шафа	2	
10	Установлення фільтрів	м2	0,5	
11	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	
12	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
13	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1	
14	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	35	
15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
16	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	
17	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 16 мм2	м	15	
18	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 6 мм2	м	150	
19	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	
20	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	1	
21	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	1	
22	Прокладання лотків	м	10	

1	2	3	4	5
23	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	20	
24	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 2,5 мм ²	м	50	
25	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 16 мм ²	м	80	
26	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу 80 мм ²	м	60	
27	Прокладання металорукава	м	20	
28	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	20	
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
30	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
31	Монтаж шафи металевої	шафа	2	
32	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1	
33	Установлення шини "0" в корпусі	шт	1	
Розділ №2. Заміна ізоляції				
34	Розбирання ізоляції	м3	0,28	
35	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
36	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами	м	28	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
38	Розбирання ізоляції	м3	1,325	
39	Ізоляція повітропроводу матами	м2	26,5	
Розділ №3. Опалення				
40	Спускання води із системи	м	50	
41	(Демонтаж) (Демонтаж) реєстрів зі сталевих водогазопровідних труб, діаметр нитки 20 мм	м	6	
42	(Демонтаж) (Демонтаж) реєстрів зі сталевих зварних труб, діаметр нитки 50 мм	м	5	
43	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
44	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 20 мм	м	56	
45	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	40	
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	26	
49	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6,96	
50	(Демонтаж) (Демонтаж) вентиляційної решітки	грати	2	
51	Установлення вентиляційної решітки	грати	1	
52	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1,44	
53	Шпаклювання стін	м2	1,44	
54	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,44	

1	2	3	4	5
55	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах Розділ №4. Приміщення №1 ОСВІТЛЕННЯ	шт	4	
56	Демонтаж світильників	шт	2	
57	Прокладання лотків	м	4	
58	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	4	
59	Монтаж світильників СТЕЛЯ	шт	3	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м ²	29	
61	Протравлення стель бетоноконтактом	м ²	29	
62	Штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м ²	29	
63	Шпаклювання стель	м ²	29	
64	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	м ²	29	
65	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м ²	30	
66	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку	м ²	27	
67	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм	м ²	0,84	
68	Протравлення стін бетоноконтактом	м ²	70	
69	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м ²	70	
70	Шпаклювання стін	м ²	70	
71	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	м ²	70	
72	Розбирання цементних плінтусів	м	22	
73	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м ²	30	
74	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 15 мм)	м ²	30	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	30	
76	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші КАНАЛІЗАЦІЯ	м ²	2,15	
77	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2	
78	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	м	1,5	
79	(Демонтаж) (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 110 мм	м	5	
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	м	3,5	
81	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 110 мм	м	5	
82	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами	м	2	
83	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами Розділ №5. Прорізи	м	6	


1	2	3	4	5
84	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
85	Знімання дверних полотен	м2	10,87	
86	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни (двері металеві)	блок	6	
87	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
88	Протравлення укосів ґрунтовкою	м2	4,38	
89	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,38	
90	Шпаклювання укосів	м2	4,38	
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,38	
	Розділ №6. Сміття			
92	Навантаження сміття вручну	т	1,07597	
93	Перевезення сміття до 30 км	т	1,07597	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форошук М.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Текучов С.Г.