

«Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання електрообладнання кор

Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 331. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ.С1-13 відомості тощо

Кошторисна вартість 134,98212 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Щит ввідно-обліковий ЩУ				
1	& 1517-1104-19	Корпус металевий ЩМП-18.6.4-0 У2 IP54; (маса=0,052)	шт	1	11467,50	11467,50
2	& 1517-2022-216	Куточок вертикальний 1760; (маса=0,0003)	к-т	1	224,78	224,78
3	& 1517-2022-70	Монтажна панель 500х545; (маса=0,0001)	к-т	2	309,76	619,52
4	& 1517-2022-77	Монтажна панель 300х545; (маса=0,0001)	к-т	1	236,52	236,52
5	& 1517-2022-19	Дін-рейка (600 мм)YND10-0060; (маса=0,0001)	шт	3	14,69	44,07
6	1517-1508	Установлення рейок, елементів, що кріпляться до рами, каркасу щита понад 1300 до 1800мм або шафі понад 1400 до 1900мм, за допомогою яких устанолюються апарати; (маса=0,0003)	комплект	3	41,68	125,04
7	& 1517-2022-25 варіант 1	Комплект силових шин 600мм ; (маса=0,0002)	шт	1	204,48	204,48
8	& 1517-2022-40	Комплект шин N и РЕ 600мм; (маса=0,0002)	шт	2	251,10	502,20
9	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0,0001)	м	1,8	56,60	101,88
10	1504-19034 варіант 1	Зажим клемний ЗНИ-35; (маса=0,000017)	шт	5	10,98	54,90
11	& 1504-2048-17	Перемикач ВР-32-35 380В, 250А; (маса=0,0012)	шт	1	1089,00	1089,00
12	1517-1372-3	Перемикач головних ланцюгів номінальний струм 200-250а. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0003)	шт	1	173,99	173,99

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1504-1395-268 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3пол.125А; (маса=0,0041)	шт	1	1588,55	1588,55
14	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	98,44	98,44
15	& 1504-1009-212-28	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 6А; (маса=0,0013)	шт	1	39,90	39,90
16	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	41,15	41,15
17	& 1504-1395-268 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3пол.125А; (маса=0,0041)	шт	1	1588,55	1588,55
18	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	98,44	98,44
19	& 1504-1011-253	Обмежувач перенапруги ОПС1-В- 3Р; (маса=0,0013)	шт	1	1352,03	1352,03
20	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0003)	шт	1	25,32	25,32
21	& 1507-5058-211	Світлове табло Н-24; (маса=0,00021)	шт	1	87,03	87,03
22	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	29,44	29,44
23	& 1701-8037-39	Лічильник 3ф.електронный МТХ 3G20.DD.3M1-OGF4, 3х220/380В, 5(10А); (маса=0,0003)	шт	1	3375,00	3375,00
24	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002) *	шт	1	72,08	72,08
25	& 1517-1104-19	Щит головний розподільний ГРЩ Корпус металевий ЩМП-18.6.4-0 У2 IP54; (маса=0,052) Додатково	шт	1	11467,50	11467,50
26	& 1517-2022-216	Куточок вертикальний 1760; (маса=0,0003)	к-т	1	224,78	224,78
27	& 1517-2022-115	Монтажна панель 500х745; (маса=0,0001)	к-т	1	394,48	394,48
28	& 1517-2022-19	Дін-рейка (600 мм)YND10-0060; (маса=0,0001)	шт	9	14,69	132,21

1	2	3	4	5	6	7
29	1517-1508	Установлення рейок, елементів, що кріпляться до рами, каркасу щита понад 1300 до 1800мм або шафі понад 1400 до 1900мм, за допомогою яких установлюються апарати; (маса=0,0003)	комплект	9	41,68	375,12
30	& 1517-2022-25 варіант 1	Комплект силових шин 600мм ; (маса=0,0002)	шт	1	204,48	204,48
31	& 1517-2022-40	Комплект шин N и РЕ 600мм; (маса=0,0002)	шт	2	251,10	502,20
32	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0,0001)	м	1,8	56,60	101,88
33	1504-19034 варіант 1	Зажим клемний ЗНИ-35; (маса=0,000017)	шт	5	10,98	54,90
34	1504-19034 варіант 2	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	20	9,18	183,60
35	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	35	7,02	245,70
36	1504-19034 варіант 6	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	10	6,08	60,80
37	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017)	шт	10	5,18	51,80
38	& 1504-1395-45 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3пол.100А; (маса=0,0041)	шт	1	1758,15	1758,15
39	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120, А3710, АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	98,44	98,44
40	& 1505-11021-47 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 100/5А; (маса=0,007)	шт	1	569,25	569,25
41	1517-1465-1	Трансформатори струму від 50 до 200а ТШНЛ, УТТ5, ТР-0,66 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0003)	шт	1	66,41	66,41
42	& 1504-1005-170-14	Вимикач автоматичний ВА47-29 3пол. 63А; (маса=0,0013)	шт	5	151,95	759,75
43	& 1504-1009-212-24	Вимикач автоматичний ВА47-29 3п. 32А; (маса=0,0013)	шт	9	133,44	1200,96
44	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50, АК-63, А3160, АЕ2010, АЕ2030, АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002) *	шт	14	105,29	1474,06
45	& 1508-6004-62	Конденсаторна установка УКР-0,4-25/6,25; (маса=0,15) * Щит силовий ЩСД	шт	1	13149,00	13149,00

1	2	3	4	5	6	7
46	& 1517-1100-128-1	Щит навісний ЩРн-24з-136 УХЛЗ ІР31; (маса=0,0042)	шт	1	1487,13	1487,13
47	& 1504-1009-212-25	Вимикач автоматичний ВА47-29 3п. 25А; (маса=0,0013)	шт	1	127,47	127,47
48	& 1504-1009-222-121	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 16А; (маса=0,0013)	шт	6	38,93	233,58
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	105,29	105,29
50	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	6	41,15	246,90
51	& 1504-1005-17 варіант 1	Вимикач автоматичний ВД163-2п.16А 30мА; (маса=0,00065)	шт	1	1274,25	1274,25
52	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	105,29	105,29
53	& 1504-1011-222	Вимикач автоматичний АВДТ-32 2п. С 16А,.30мА; (маса=0,0013)	шт	2	287,41	574,82
54	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	78,13	156,26
55	& 1504-1011-44-Х	Незалежний розчеплювач РН47; (маса=0,0013)	шт	1	194,94	194,94
56	& 1504-1011-43	Контакт стану КС47; (маса=0,0013) *	шт	1	108,79	108,79
57	& 1517-1100-128-1	Щит силовий ЩС- 0 Щит навісний ЩРн-24з-136 УХЛЗ ІР31; (маса=0,0042)	шт	1	1487,13	1487,13
58	& 1504-1009-212-25	Вимикач автоматичний ВА47-29 3п. 25А; (маса=0,0013)	шт	1	127,47	127,47
59	& 1504-1009-222-121	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 16А; (маса=0,0013)	шт	2	38,93	77,86
60	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	105,29	105,29
61	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	41,15	82,30

1	2	3	4	5	6	7
62	& 1504-1011-222	Вимикач автоматичний АВДТ-32 2п. С 16А,.30мА; (маса=0,0013)	шт	8	287,41	2299,28
63	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002) *	шт	8	78,13	625,04
64	& 1517-1100-128-1	Щит силовий ЩСК Щит навісний ЩРн-24з-136 УХЛЗ ІР31; (маса=0,0042)	шт	1	1487,13	1487,13
65	& 1504-1009-212-25	Вимикач автоматичний ВА47-29 3п. 25А; (маса=0,0013)	шт	1	127,47	127,47
66	& 1504-1009-222-121	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 16А; (маса=0,0013)	шт	4	38,93	155,72
67	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	105,29	105,29
68	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	4	41,15	164,60
69	& 1504-1005-17	Вимикач автоматичний ВД163-2п.16А 30мА; (маса=0,00065)	шт	1	1274,25	1274,25
70	варіант 1 1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	1	105,29	105,29
71	& 1504-1011-222	Вимикач автоматичний АВДТ-32 2п. С 16А,.30мА; (маса=0,0013)	шт	2	287,41	574,82
72	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	78,13	156,26
73	& 1504-1011-44-Х	Незалежний розчеплювач РН47; (маса=0,0013)	шт	1	194,94	194,94
74	& 1504-1011-43	Контакт стану КС47; (маса=0,0013) *	шт	1	108,79	108,79
75	& 1517-1100-128-1	Щит силовий ЩС-1 Щит вбудований ЩРв-2х48зк-136 ІР31 UNIVERSAL; (маса=0,0042)	шт	1	4411,99	4411,99
76	варіант 1 & 1504-1009-212-28	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 6А; (маса=0,0013)	шт	1	39,90	39,90

1	2	3	4	5	6	7
77	& 1504-1009-222-121	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 16А; (маса=0,0013)	шт	9	38,93	350,37
78	& 1504-1011-49	Вимикач автоматичний ВА47-100 3п. 50А; (маса=0,0013)	шт	1	503,23	503,23
79	& 1517-2041-9 варіант 1	Вимикач автоматичний типу ВА47-29-3р,40А; (маса=0,0002)	шт	1	558,00	558,00
80	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	10	41,15	411,50
81	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	105,29	210,58
82	& 1504-1005-17 варіант 2	Вимикач автоматичний ВД163-4п.40А 30мА; (маса=0,00065)	шт	2	924,75	1849,50
83	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	105,29	210,58
84	& 1504-1011-222	Вимикач автоматичний АВДТ-32 2п. С 16А,.30мА; (маса=0,0013)	шт	32	287,41	9197,12
85	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	32	78,13	2500,16
86	& 1504-1011-44-Х	Незалежний розчеплювач РН47; (маса=0,0013)	шт	1	194,94	194,94
87	& 1504-1011-43	Контакт стану КС47; (маса=0,0013) *	шт	1	108,79	108,79
88	& 1517-1100-128-1 варіант 2	Щит силовий ЩС-2 Щит навісний ЩРн-2х48з-174 IP54 UNIVERSAL; (маса=0,0042)	шт	1	4664,25	4664,25
89	& 1504-1009-212-28	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 6А; (маса=0,0013)	шт	1	39,90	39,90
90	& 1504-1009-222-121	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 16А; (маса=0,0013)	шт	9	38,93	350,37
91	& 1504-1011-49	Вимикач автоматичний ВА47-100 3п. 50А; (маса=0,0013)	шт	1	503,23	503,23
92	& 1517-2041-9 варіант 1	Вимикач автоматичний типу ВА47-29-3р,40А; (маса=0,0002)	шт	1	558,00	558,00

1	2	3	4	5	6	7
93	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	10	41,15	411,50
94	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	105,29	210,58
95	& 1504-1005-17 варіант 2	Вимикач автоматичний ВД163-4п.40А 30мА; (маса=0,00065)	шт	2	924,75	1849,50
96	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	105,29	210,58
97	& 1504-1011-222	Вимикач автоматичний АВДТ-32 2п. С 16А,.30мА; (маса=0,0013)	шт	32	287,41	9197,12
98	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	32	78,13	2500,16
99	& 1504-1011-44-Х	Незалежний розчеплювач РН47; (маса=0,0013)	шт	1	194,94	194,94
100	& 1504-1011-43	Контакт стану КС47; (маса=0,0013) *	шт	1	108,79	108,79
101	& 1517-1100-128-1 варіант 2	Щит силовий ЩС-3 Щит навісний ЩРн-2х48з-174 IP54 UNIVERSAL; (маса=0,0042)	шт	1	4664,25	4664,25
102	& 1504-1009-222-121	Вимикач автоматичний ВА47-29 1п. 16А; (маса=0,0013)	шт	9	38,93	350,37
103	& 1504-1011-49	Вимикач автоматичний ВА47-100 3п. 50А; (маса=0,0013)	шт	1	503,23	503,23
104	& 1517-2041-9 варіант 1	Вимикач автоматичний типу ВА47-29-3р,40А; (маса=0,0002)	шт	1	558,00	558,00
105	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	9	41,15	370,35
106	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	105,29	210,58
107	& 1504-1005-17 варіант 2	Вимикач автоматичний ВД163-4п.40А 30мА; (маса=0,00065)	шт	2	924,75	1849,50

1	2	3	4	5	6	7
108	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	2	105,29	210,58
109	& 1504-1011-222	Вимикач автоматичний АВДТ-32 2п. С 16А,.30мА; (маса=0,0013)	шт	35	287,41	10059,35
110	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0,0002)	шт	35	78,13	2734,55
111	& 1504-1011-44-Х	Незалежний розчеплювач РН47; (маса=0,0013)	шт	1	194,94	194,94
112	& 1504-1011-43	Контакт стану КС47; (маса=0,0013) *	шт	1	108,79	108,79
113	& 1504-1009-111	Монтаж в КПМН Вимикач навантаження ВН-32 3п.20А; (маса=0,0011)	шт	2	115,50	231,00
		Разом				133580,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1402,12
		Всього по кошторису				134982,12

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]