

Замовник Степанівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ФЛЕШ СТРОЙ. ВЛ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24", що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01 травня 2024 р.

№ п.п.	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	5453,71500	5453,71500	-
		Заробітна плата	490,77700	490,77700	-
		Вартість матеріальних ресурсів	4658,54300	4658,54300	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	304,39500	304,39500	-
3		Загальновиборничі витрати	312,01800	312,01800	-
		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		В т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	5765,73300	5765,73300	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Прибуток	149,77000	149,77000	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	42,36700	-	42,36700
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	5957,87000	5915,50300	42,36700
12	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	6324,53100	5915,50300	409,02800
13		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	1008,68200	-	-
		Всього по Розділу II	1008,68200	-	-
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	7333,21300	-	-
		В т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

В.О.Лохматов



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

30_ДЦ_ЗКР

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНУ;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНУ;
- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНУ;
- Будівельні матеріали, виробні і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог пошлунчих виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиборні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кшторисного прибутку (див. графу 8 Кшторисного розрахунку №ПТ130), Настанова [4.38] 17,74 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кшторисного розрахунку №ПТ147), Настанова [4.39] 5,02 грн./люд.год

Загальна кшторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кшторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8 12558,80 грн.

Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8 16828,79 грн.

Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8 36863,66 грн.

Всього за зведеним кшторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

Склав: Кшторисник В.А.Мудряк

Директор

В.О.Лохматов



Загально-виробничі витрати на будову
"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти
"Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	III блок. Кошти на покриття реши статей загально- виробничих витрат,	Податкові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності,	Всього загально- виробничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"	5245,75	593,29	68444	385595	99901	39050	6019	213414
04-01	Дизель-генераторна станція	999,39	119,8	13823	76163	19796	7473	1192	42284
04-02	Мережі 0,4кВ	151,12	16,76	1932	10062	2641	1138	159	5870
06-01	Зовнішні мережі водопроводу	40,48	4,28	496	2838	734	293	44	1567
06-02	Зовнішні мережі каналізації	199,73	22,58	2603	14149	3688	1508	223	8022
07-01	Благоустріі	926,83	121,32	13996	65319	17447	8366	1052	40861
Разом:		7563,3	878,03	101294	554126	144207	57828	8689	312018

Склав

В.А.Мудряк

Перевіряв

В.О.Лохматов



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"	349,86900	3478,94100	-	171,25300	35,72600	385,59500	213,41400
04-01	Дизель-генераторна станція	65,87000	126,04000	-	34,64700	10,29300	76,16300	42,28400
04-02	Мережі 0,4кВ	8,44300	56,24300	-	9,06500	1,61900	10,06200	5,87000
06-01	Зовнішні мережі водопроводу	2,10500	9,65700	-	3,85700	0,73300	2,83800	1,56700
06-02	Зовнішні мережі каналізації	9,74700	312,82700	-	22,19200	4,40200	14,14900	8,02200
07-01	Благоустрій	54,74300	674,83500	-	63,38100	10,57600	65,31900	40,86100
	Разом: будівельні роботи	490,77700	4658,54300	-	304,39500	63,34900	554,12600	312,01800

Примітки:

- У вартості будівельних робіт враховані витрати зі складання та розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (Настанова з визначення вартості будівництва [3.14]) у сумі: 1,378 тис.грн. та умовно віднесені на вартість експлуатації машин і механізмів у складі будівельних робіт.

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=8,44133;

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д=8,44133;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,87803 - 0 = 0,87803;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И=0;$$

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

$$П21=6462,397;$$

п.1.7. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

$$П774=312,018;$$

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

$$П713=1008,682;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 8,44133 - 0,87803 + 0 = 7,5633;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 8,44133 - 8,44133 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коefіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (7,5633 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24" (без пускача годоу вальних робіт) пусконаладочку вальних робіт	5,06869	0,57787	-	-	5,64656	18,11	102,25920
04-01	Дизель-генераторна станція	0,17706	0,01542	-	-	0,19248	1,99	0,38304
04-02	Мережі 0,4кВ	0,99939	0,11980	-	-	1,11919	18,11	20,26853
06-01	Зовнішні мережі водопроводу	0,15112	0,01676	-	-	0,16788	18,11	3,04031
06-02	Зовнішні мережі каналізації	0,04048	0,00428	-	-	0,04476	18,11	0,81060
07-01	Благоустріи	0,19973	0,02258	-	-	0,22231	18,11	4,02603
		0,92683	0,12132	-	-	1,04815	18,11	18,98200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом:		7,56330	0,87803	-	-	8,44133	17,74243	149,76971

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

$$= 149,76971 \times \text{ИНП}130 = 149,76971 \times 1 = 149,77;$$

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиrobничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п}1.6 + \text{п}1.7 - \text{п}1.8 = 6462,397 + 312,018 - 1008,682 = 5765,733;$$

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиrobничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п}2.5 \times 0,15 = 5765,733 \times 0,15 = 864,85995;$$

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п}2.4 : \text{п}2.6 = 149,77 : 864,85995 = 0,173172547;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п}2.7) = \text{Ц}(0,173172547) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п}2.4 \times \text{W}(\text{п}2.8) + \text{п}2.6 \times \text{V}(\text{п}2.8) = 149,77 \times \text{W}(0) + 864,85995 \times \text{V}(0) = 149,77;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П}73=8,44133;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\text{П}731\text{Д}=8,44133;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\text{П}736 - \text{П}57 = 0,87803 - 0 = 0,87803;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$\text{П}11\text{Е}=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у витовпленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П}731\text{И}=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= \text{п}1.2 - \text{п}1.3 + \text{п}1.5 = 8,44133 - 0,87803 + 0 = 7,5633;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= \text{п}1.1 - \text{п}1.2 - \text{п}1.4 = 8,44133 - 8,44133 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= \text{п}2.2 : (\text{п}2.1 - \text{п}1.5) = 0 : (7,5633 - 0) = 0;$$

Кодсторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмініввитрат, грн./люд.год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24" (без пусконаладжувальних робіт)	5,06869	0,57787	-	-	5,64656	5,06	28,57159
04-01	пусконаладжувальні роботи	0,17706	0,01542	-	-	0,19248	3,26	0,62748
04-02	Дизель-генераторна станція	0,99939	0,11980	-	-	1,11919	5,06	5,66310
06-01	Мережі 0,4кВ	0,15112	0,01676	-	-	0,16788	5,06	0,84947
06-02	Зовнішні мережі водопроводу	0,04048	0,00428	-	-	0,04476	5,06	0,22649
07-01	Зовнішні мережі каналізації	0,19973	0,02258	-	-	0,22231	5,06	1,12489
	Благоустрій	0,92683	0,12132	-	-	1,04815	5,06	5,30364
	Разом:	7,56330	0,87803	-	-	8,44133	5,01896	42,36666

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

42,36666 X ИНП147 = 42,36666 X 1 = 42,367;

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 5%:

= 366,661;

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.

= 366,661;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 1008,682;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 1008,682;

- 5 -
КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П164

30_дц_дц

Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням

1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість устаткування поставки підрядника, тис. грн.:
П234 = 1008,682;
- п.1.4. Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П234001 = 1008,682;
- п.1.5. Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.:
П236002 = 0;

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 = 1008,682 - 1008,682 - 0 = 0;
- п.2.2. Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 0 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 0

Перевірів


Директор ТОВ «Фітеш Строй. ВЛ»

В.О.Лохматов

Склав

Кошторисник

В.А.Мудряк



(Handwritten signature of V.O. Lohmatov)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137

Єдиний податок за ставкою 5%

1. Вихідні дані

п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.
П12=6966,552;

п1.2 Ставка єдиного податку, %
СЕН=5;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Зворотні суми, тис. грн.
П25=0;

2. Розрахунок

п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.

п1.1-п1.3-п1.4-п1.5=6966,552-0-0=6966,552;

п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку
п1.2:100:(1-п1.2:100)=5:100:(1-5:100)=0,052631579;

п2.3 Єдиний податок за ставкою 5%

Інші витрати

п2.1хп2.2=6966,552х0,052631579=366,66063;

Склад

В.А.Мудряк Кошторисник

Перевірив

В.О.Лохматов Директор



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Кошторисна вартість об'єкта 4670,897 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,83904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 454,039 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 01 травня 2024 р.

№ ч. і рахунків	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні конструкції	2165,119	-	2165,119	1,96303	149,879	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	1495,318	-	1495,318	2,53791	197,251	-
3	02-01-03	на водопровід та каналізація	130,73	-	130,73	0,22272	17,092	-
4	02-01-04	на системи опалення та вентиляції	138,548	-	138,548	0,19165	14,28	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	212,186	-	212,186	0,48228	37,54	-
6	02-01-06	на система сигналізації загасованості	19,74	-	19,74	0,11783	8,711	-
7	02-01-07	на пуско-налагоджувальні роботи системи сигналізації загасованості	10,247	-	10,247	0,07825	7,915	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування системи сигналізації загасованості	-	23,398	23,398	-	-	-
9	02-01-09	на система пожежної сигналізації та система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	25,254	-	25,254	0,13114	9,817	-
10	02-01-10	на пуско-налагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	14,957	-	14,957	0,11423	11,554	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	-	33,241	33,241	-	-	-
12	02-01-012	на придбання устаткування технічного обладнання	1,378	400,781	402,159	-	-	-
Всього:			4213,477	457,42	4670,897	5,83904	454,039	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Перезірів

Підпис (Ініціали, прізвище)

Підпис (Ініціали, прізвище)

В.А.Мудряк

В.О.Лохматов



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"
Нове будівництво 0107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні конструкції

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Основа:
Технічне завдання

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2165,119 тис. грн.
1,96303 тис.люд.год.
149,879 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 01.05. 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього		заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати		в тому числі заробітної плати	на одиницю	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-13-2 тех.ч. п. 1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,4904	31541,01 887,06	30653,95 7721,48	15468	435	15033 3787	14,7720 91,2492	7,24 44,75	
2	КБ1-18-5 тех.ч. п. 1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,2776	77870,57 3307,55	74563,02 16319,65	21617	918	20699 4530	55,0800 204,9486	15,29 56,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	458,04	<u>148,63</u>	<u>148,63</u>	18,44	68078	-	<u>68078</u>	-	-
4 КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4904	<u>6954,47</u>	-	6954,47	3410	-	<u>8446</u>	0,2240	<u>102,6</u>
5 КБ1-27-7 К=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,4904	<u>19472,52</u>	-	19472,52	9549	-	<u>3410</u>	-	-
6 КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,448	<u>2681,96</u>	-	3494,64	6565	2964	<u>612</u>	15,1575	<u>7,43</u>
	Разом прями витрати по розділу 1			1210,66		372,20	124687	4317	<u>9549</u>	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						124687		<u>1714</u>	42,4410	20,81
	в тому числі:								<u>3601</u>	18,3600	44,95
	всього заробітна плата, грн.						124687		<u>911</u>	5,1175	12,53
	Загальновиборничі витрати, грн.						24317		<u>120370</u>		67,48
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						13347		<u>20000</u>		245,01
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						37,5				
	Всього будівельні роботи, грн.						4326				
	Всього по розділу 1						138034				
7 КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти Фп-1 (Лист 2-6) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,17	<u>552344,12</u>	<u>2329,72</u>	890,07	93899	1614	<u>396</u>	150,7000	<u>25,62</u>
8 КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,45	<u>2367,22</u>	<u>7,15</u>	5,96	3432	3422	<u>151</u>	10,6641	<u>1,81</u>
9 КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,45	<u>769,62</u>	<u>2,04</u>	1,70	1116	1113	<u>10</u>	31,7000	<u>45,97</u>
10 С111-233-2 варіант 1	Еластична бітумно-полімерна мастика типу Сетесіт СР43 ХРесс	кг	87	<u>401,28</u>	-	-	34911	-	<u>9</u>	0,0777	<u>0,11</u>
11 КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	1,45	<u>770,31</u>	-	-	1117	1117	<u>3</u>	10,3100	<u>14,95</u>
12 С111-1716 варіант 1	Геотекстиль 200г/м2	м2	159,5	<u>39,17</u>	-	-	6248	-	<u>2</u>	0,0222	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КЕБ-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон важкий В 25 (М350), круглість заповнювача 20-40мм/	100м ³	0,68	558586,05	8489,25	379839	11618	5773	249,4100	169,6
14	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,696	42508,89	-	29586	-	-	-	-
15	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,755	42508,89	-	32094	-	-	-	-
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,95	46792,89	-	138039	-	-	-	-
17	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,02	39448,89	-	789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							721070	18884	6182		272,05
Разом будівельні роботи, грн.							721070		2004		24,2
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							696004				
всього заробітна плата, грн.							20888				
Загальноновиробничі витрати, грн.							12146				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							35,55				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4101				
Всього будівельні роботи, грн.							733216				

Всього по розділу 2							733216				
Розділ 3. Стіни (Лист 7-10)											
18	КЕБ-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), круглість заповнювача більше 40 мм	100м ³	0,51	672342,49	16836,82	342895	25301	8587	724,2400	369,36
19	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,58	42508,89	-	24655	-	-	-	-
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,292	46792,89	-	60456	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							428006	25301	8587		369,36
Разом будівельні роботи, грн.							428006		2884		34,71
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							394118				
всього заробітна плата, грн.							28185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16495 48,49 5594 444501				
		-----					444501				
		Всього по розділу 3					444501				
		Розділ 4. Колони К-1 (2 шт) (Лист 11)									
21	КЕБ-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ Гарчечкатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	100м3	0,009	821588,63 108410,12	37971,50 13743,34	7394	976	342 124	1508,0000 165,0336	13,57 1,49
22	С 124-3	Гарчечкатана арматурна сталь періодичного А-1, діаметр 10 мм	т	0,024	42508,89	-	1020	-	-	-	-
23	С 124-24 варіант 1	Гарчечкатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,078	39448,89	-	3077	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					11491	976	342 124	-	13,57 1,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11491 10173 1100 626 1,81 208 12117				
		-----					12117				
		Всього по розділу 4					12117				
		Розділ 5. Плита перекриття Пл-1 (лист 12-14)									
24	КЕБ-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,34	710031,88 47040,41	12770,66 4604,50	241411	15994	4342 1566	678,5000 55,4895	230,69 18,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,36	<u>42508,89</u>	-	15303	-	-	-	-
26	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,452	<u>42508,89</u>	-	19214	-	-	-	-
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,178	<u>46792,89</u>	-	55122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					331050	15994	<u>4342</u>		<u>230,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					331050		1566		18,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310714				
		всього заробітна плата, грн.					17560				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					10224				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					29,95				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3455				
		Всього будівельні роботи, грн.					341274				

		Всього по розділу 5					341274				
28	КЕБ-13-3	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,133	<u>730698,32</u>	<u>23826,78</u>	97183	9812	3169	<u>1077,0400</u>	<u>143,25</u>
					<u>73777,24</u>	<u>8138,47</u>			1082	<u>97,8795</u>	<u>13,02</u>
29	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,334	<u>42508,89</u>	-	14198	-	-	-	-
30	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,456	<u>46792,89</u>	-	21338	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					132719	9812	<u>3169</u>		<u>143,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					132719		1082		13,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119738				
		всього заробітна плата, грн.					10894				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6378				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					18,75				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					139097				

		Всього по розділу 6					139097				
		Розділ 7. Перекриття вхідної зони 1 (Лист 19)									
31	КЕБ-22-1	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,05	<u>805999,88</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	40300	3344	<u>778</u> 279	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>48,24</u> 3,37
32	С124-4	Гарчечекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,153	<u>42508,89</u> -	-	6504	-	-	-	-
33	С124-22	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,465	<u>46792,89</u> -	-	21759	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					68563	3344	<u>778</u> 279		<u>48,24</u> 3,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68563 64441 3623 2112 6,19 714 70675				

		Всього по розділу 7					70675				
		Розділ 8. Сходи Вх.1 (Лист 20)									
34	КЕБ-1-19	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,045	<u>623449,11</u> 30287,26	<u>15286,04</u> 4555,92	28055	1363	<u>688</u> 205	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>18,96</u> 2,48
35	С124-1	Гарчечекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,095	<u>42508,89</u> -	-	4038	-	-	-	-
36	С124-21	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,116	<u>39448,89</u> -	-	4576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C124-22	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,196	<u>46792,89</u>	-	9171	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	45840	1363	<u>688</u>	-	<u>18,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45840		205		<u>2,48</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43789				
		всього заробітна плата, грн.					1568				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					892				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					2,57				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					297				
		Всього будівельні роботи, грн.					46732				

		Всього по розділу 8					46732				
		Розділ 9. Огороджуючі стіни вхідна зона									
		2 (Лист 21-24)									
38	КЕБ-13-3	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), круглість заповнювача більше 40 мм	100м3	0,133	<u>730698,32</u>	<u>23826,78</u>	97183	9812	<u>3169</u>	<u>1077,0400</u>	<u>143,25</u>
		Гарчечекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,334	<u>42508,89</u>	-	14198	-	-	-	-
39	C124-4	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,439	<u>46792,89</u>	-	20542	-	-	-	-
40	C124-22	Разом прямі витрати по розділу 9			-	-	131923	9812	<u>3169</u>	-	<u>143,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131923		1082		<u>13,02</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118942				
		всього заробітна плата, грн.					10894				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6378				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					18,75				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2163				
		Всього будівельні роботи, грн.					138301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					138301				
		Розділ 10. Перекриття вхідної зони 2 (Лист 25)									
41	КЕБ-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), круїність заповнювача 10-20мм	100м3	0,035	<u>805999,88</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	28210	2341	<u>545</u> 195	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>33,77</u> 2,36
42	С124-4	Гарчечекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,109	<u>42508,89</u>	-	4633	-	-	-	-
43	С124-22	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,372	<u>46792,89</u>	-	17407	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					50250	2341	<u>545</u> 195		<u>33,77</u> 2,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50250 47364 2536 1478 4,33 500 51728				

		Всього по розділу 10					51728				
		Розділ 11. Сходи Вх.2 (Лист 26)									
44	КЕБ-1-19	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 25 (М 350), круїність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,029	<u>623449,11</u> 30287,26	<u>15286,04</u> 4555,92	18080	878	<u>443</u> 132	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>12,22</u> 1,6
45	С124-1	Гарчечекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,087	<u>42508,89</u>	-	3698	-	-	-	-
46	С124-21	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,077	<u>39448,89</u>	-	3038	-	-	-	-
47	С124-22	Гарчечекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,196	<u>46792,89</u>	-	9171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					33987	878	443 132		12,22 1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33987 32666 1010 574 1,66 191				
		Всього по розділу 11					34561				
		Розділ 12. Опорна рама для бака (Лист 27)									
48	КБ9-72-1	Виготовлення пратчастих конструкцій [стойки, опори, ферми та ін.]	т	0,151	20569,27 10839,92	6917,39 993,27	3106	1637	1045 150	145,6000 10,8062	21,99 1,63
49	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,095976	47588,49	-	4567	-	-	-	-
50	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,003096	47160,09	-	146	-	-	-	-
51	С111-1030 варіант 1	Двотавр 12	т	0,037152	54077,95	-	2009	-	-	-	-
52	С111-1030 варіант 2	Двотавр 10	т	0,013416	54077,95	-	726	-	-	-	-
53	С111-1904 варіант 6	Анкер М16х100	шт	14	54,23	-	759	-	-	-	-
54	КБ9-61-12	Монтаж колісок, етажерок, сушарок та інших деталей з сортової сталі	т	0,151	12462,30 8120,27	2416,73 193,49	1882	1226	365 29	104,3200 2,4822	15,75 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 12					1882	1226	365 29	104,3200 2,4822	15,75 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					13195	2863	1410 179		37,74 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14880				

		Всього по розділу 12					14880				
		Разом прямі витрати по кошторису					2092781	95885	150025		1390,58
		в тому числі:					2092781		29732		362,13
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1846871				
		всього заробітна плата, грн.					125617				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					72338				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					210,32				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					24262				
		Всього будівельні роботи, грн.					2165119				

		Всього по кошторису					2165119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1963,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149879				

Склав

Кошторисник

В.А.Мудряк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів

Директор_ТОВ «ФЛЕШ СТРОЙ.ВЛ»

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

В.О.Лохматов



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Нове будівництво 0107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Основа:
Технічне завдання

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1495,318 тис. грн.
2,53791 тис.люд.год.
197,251 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 01.05. 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	на одини-цю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни (Лист 11)											
1	КБ8-5-8	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м	1 м3	4,7	1693,43	114,99	7959	2733	540	8,4900	39,9
2	С 1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,856	17918,48	46,54	33257	-	219	0,5576	2,62
3	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00614	4604,14	129,02	28	27	1	63,7300	0,39
4	С 124-65	Армування стін дощелі	т	0,00614	4475,12	52,21	343	-	-	0,6256	-
5	КБ7-20-5	Кріплення стін дощелі	т	0,02944	3220,99	730,49	95	39	22	19,2900	0,57
6	С 124-65	Арматура А-I, діаметром 8 мм	т	0,00632	42508,89	82,86	269	-	2	1,1145	0,03
7	С 124-65	Куттик 30х30х3	т	0,02312	47588,49	-	1100	-	-	-	-
	варіант 3				-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,553	<u>24731,06</u> 15293,88	<u>1197,61</u> 484,65	13676	8458	<u>662</u> 268	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>117,65</u> 3,21
9	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,787	<u>17918,48</u>	-	49939	-	-	-	-
10	С124-65	Арматура А-І, діаметром 8 мм	т	0,01106	<u>42508,89</u>	-	470	-	-	-	-
11	С124-65	Сітка 4 ВрІ	т	0,02797	<u>55850,49</u>	-	1562	-	-	-	-
12	С124-65	Кутик 30х30х3	т	0,05168	<u>47588,49</u>	-	2459	-	-	-	-
13	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,08	<u>7627,87</u> 1452,20	<u>4974,06</u> 1595,51	610	116	<u>398</u> 128	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>1,72</u> 1,64
14	К582821-582	Перемички з/б марки ЗПБ18-8 серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309)	шт	2	<u>418,75</u>	-	838	-	-	-	-
15	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309)	шт	4	<u>507,39</u>	-	2030	-	-	-	-
16	К582821-606	Перемички з/б марки БПБ18-27 серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309)	шт	2	<u>990,97</u>	-	1982	-	-	-	-
	варіант 1	Разом прями витрати по розділу 1			-	-	116617	11373	<u>1623</u> 617	-	<u>160,23</u> 7,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116617 103621 11990 6917 20,12 2321 123534				

		Всього по розділу 1					123534				
17	КБ10-96-2	Розділ 2. Двері (Лист 12-13) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (серметичні та протипожежні)	100м2	0,128	<u>21384,67</u> 18063,78	<u>1506,66</u> 335,86	2737	2312	<u>193</u> 43	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>30,13</u> 0,45
18	С123-217	Блоки дверні протипожежні EI60	м2	8,4	<u>19843,11</u>	-	166682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-217 варіант 2	Блоки дверні спеціальні для ПРУ герметичні ДУ-IV 20 кПа	м2	4,4	57134,31	-	251391	-	-	-	-
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0399	13582,57	6374,31	542	285	254	98,1100	3,91
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0462	10569,19	4745,32	488	266	219	79,2800	3,66
22	С123-239- 1	Блоки дверні металопластикові	м2	8,61	6397,22	-	55080	-	-	-	-
23	С188888- 21-12	Піна монтажна.	л	1,44	396,24	-	571	-	-	-	-
24	С188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 10х120 мм нейлон Expert Fix	шт	32	20,73	-	663	-	-	-	-
25	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	1,044	5137,30	-	5363	1599	-	20,2700	21,16
26	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0696	1531,60	-	307	205	-	39,5200	2,75
27	С1111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	6,96	15,41	-	107	-	-	-	-
28	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,0696	1956,66	4,09	136	109	-	20,9400	1,46
29	С1111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	6,96	14,72	-	102	-	-	-	-
30	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0696	15224,22	1,02	1060	186	-	38,1100	2,65
		Разом прямі витрати по розділу 2			2676,08	0,85			-	0,0111	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					485229	4962	666		65,72
							485229		149		1,55
							479601				
							5111				
							2845				
							8,08				
							931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					488074				
		Всього по розділу 2					488074				
		Розділ 3. Підлоги (Лист 14)									
	Тип 1										
31	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	100м2	0,955	<u>2265,87</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	2164	2144	<u>20</u> 16	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>31,3</u> 0,21
32	С1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3, 0, 037 Вт/мК- 50 мм	м2	97,41	<u>311,46</u>	-	30339	-	-	-	-
33	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,955	<u>11714,93</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	11188	975	<u>50</u> 41	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>15,47</u> 0,54
34	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,955	<u>11627,69</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	11104	3542	<u>91</u> 76	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>53,72</u> 0,99
35	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	0,955	<u>8401,50</u> 495,87	<u>98,10</u> 81,76	8023	474	<u>94</u> 78	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>7,18</u> 1,02
36	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,955	<u>12931,17</u> 11186,08	<u>36,79</u> 30,66	12349	10683	<u>35</u> 29	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>148,6</u> 0,38
37	С1111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	620	<u>17,16</u>	-	10639	-	-	-	-
38	С1111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	38,7	<u>177,87</u>	-	6884	-	-	-	-
39	С1111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	97,41	<u>1047,70</u>	-	102056	-	-	-	-
40	С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	405	<u>0,19</u>	-	77	-	-	-	-
41	КБ11-9-1	Тип 2 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	100м2	0,033	<u>2265,87</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	75	74	<u>1</u> 1	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>1,08</u> 0,01
42	С1555-208 варіант 1	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3, 0, 037 Вт/мК- 50 мм	м2	3,366	<u>311,46</u>	-	1048	-	-	-	-
43	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,033	<u>11714,93</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	387	34	<u>2</u> 1	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,53</u> 0,02
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,033	<u>11627,69</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	384	122	<u>3</u> 3	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,86</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	0,033	<u>8401,50</u> 495,87	<u>98,10</u> 81,76	277	16	<u>3</u> 3	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,25</u> 0,04
46	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальною бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,033	<u>2367,22</u> 2360,07	<u>7,15</u> 5,96	78	78	-	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>1,05</u> -
47	С 111-2000-1 варіант 3	Мастика гідроізоляційна Ceresit CR66	кг	16,5	<u>82,11</u>	-	1355	-	-	-	-
48	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,033	<u>12931,17</u> 11186,08	<u>36,79</u> 30,66	427	369	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>5,13</u> 0,01
49	С 111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	21,4	<u>17,16</u>	-	367	-	-	-	-
50	С 111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1,3	<u>177,87</u>	-	231	-	-	-	-
51	С 111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	3,37	<u>1047,70</u>	-	3531	-	-	-	-
52	С 113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	14	<u>0,19</u>	-	3	-	-	-	-
53	КБ11-11-1	Тип 3 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,2	<u>11627,69</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	2326	742	<u>19</u> 16	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>11,25</u> 0,21
54	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	0,2	<u>8401,50</u> 495,87	<u>98,10</u> 81,76	1680	99	<u>20</u> 16	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>1,5</u> 0,21
55	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2	<u>12931,17</u> 11186,08	<u>36,79</u> 30,66	2586	2237	<u>7</u> 6	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>31,12</u> 0,08
56	С 111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	130	<u>17,16</u>	-	2231	-	-	-	-
57	С 111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	8,1	<u>177,87</u>	-	1441	-	-	-	-
58	С 111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	20,4	<u>1047,70</u>	-	21373	-	-	-	-
59	С 113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	85	<u>0,19</u>	-	16	-	-	-	-
60	КБ11-15-3	Тип 4 Виравнювання цементно-песчанним розчином	100м2	0,178	<u>10761,33</u> 2838,15	<u>95,04</u> 79,21	1916	505	<u>17</u> 14	<u>42,5000</u> 1,0323	<u>7,57</u> 0,18
61	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,178	<u>12931,17</u> 11186,08	<u>36,79</u> 30,66	2302	1991	<u>7</u> 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>27,7</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С 111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	115,7	<u>17,16</u>	-	1985	-	-	-	-
63	С 111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,2	<u>177,87</u>	-	1281	-	-	-	-
64	С 111-256 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	18,15	<u>1047,70</u>	-	19016	-	-	-	-
65	С 113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	75	<u>0,19</u>	-	14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							261153	24085	<u>370</u>		<u>345,31</u>
Разом будівельні роботи, грн.							261153		<u>306</u>		4
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							236698				
всього заробітна плата, грн.							24391				
Загальноновиробничі витрати, грн.							14266				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							41,91				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4837				
Всього будівельні роботи, грн.							275419				

Всього по розділу 3							275419				
Розділ 4. Опорядження стін (Лист 15)											
Тип 1											
66	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,0845	<u>36205,76</u> 7312,37	<u>536,88</u> 87,61	75471	15243	<u>1119</u> 183	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>198,65</u> 2,4
67	С 111-2000-1 варіант 4	Грунтівка контактна типу Ceresit СТ19	кг	34,2	<u>97,41</u>	-	3331	-	-	-	-
68	КБ34-58-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Обклеювання склотіткою стін в один шар	100м2	2,0845	<u>6576,18</u> 2326,83	-	13708	4850	-	<u>34,3850</u>	<u>71,68</u>
69	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,0845	<u>4417,90</u> 2942,26	<u>3,07</u> 2,56	9209	6133	<u>6</u> 5	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>82,38</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ15-56-4 К=2	Безгітцане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгітс", на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) Обклеювання склосіткою стін в один шар	100 м2	2,0845	<u>1956,66</u> 1558,98	<u>4,09</u> 3,41	4079	3250	<u>9</u> 7	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>43,65</u> 0,09
71	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	2,0845	<u>6275,83</u> 2023,33	-	13082	4218	-	<u>29,9000</u>	<u>62,33</u>
72	С111-1896 варіант 2	Сатенгітс	кг	416,9	<u>14,72</u>	-	6137	-	-	-	-
73	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін погірвнїацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Улаштування плитусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2,0845	<u>14581,62</u> 2676,08	<u>1,02</u> 0,85	30395	5578	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>79,44</u> 0,02
74	КБ15-26-2	Улаштування плитусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,06	<u>657,16</u> 621,13	<u>1,02</u> 0,85	3982	3764	<u>6</u> 5	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>52,36</u> 0,07
75	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	31,5	<u>17,16</u>	-	541	-	-	-	-
76	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	2,7	<u>177,87</u>	-	480	-	-	-	-
77	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні	м2	6,3	<u>675,61</u>	-	4256	-	-	-	-
78	КБ13-13-1	Тип 2 Грунтування бетонних поверхонь грунтовою бетоноконтакт	100м2	0,101	<u>543,43</u> 543,43	-	55	55	-	<u>6,6900</u>	<u>0,68</u>
79	С111-2000-1 варіант 4	Грунтівка контактна типу Ceresit СТ19	кг	3,333	<u>97,41</u>	-	325	-	-	-	-
80	КБ15-57-1	Поліпшене шпакатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,101	<u>34000,47</u> 10410,29	<u>295,00</u> 241,48	3434	1051	<u>30</u> 24	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>14,8</u> 0,38
81	КБ15-46-6	Поліпшене шпакатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,081	<u>16900,82</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	1369	678	<u>17</u> 14	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>9,11</u> 0,21
82	КБ15-25-2	Обклеювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,182	<u>19929,44</u> 18380,12	<u>34,74</u> 28,96	3627	3345	<u>6</u> 5	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>46,53</u> 0,07
83	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PRO	кг	94,6	<u>17,16</u>	-	1623	-	-	-	-
84	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	8,2	<u>177,87</u>	-	1459	-	-	-	-
85	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні	м2	18,38	<u>675,61</u>	-	12418	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	131	0,19	-	25	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					189006	48165	1195 245	-	661,61 3,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					189006 139646 48410 27613 79,77 9202 216619				
		Всього по розділу 4					216619				
87	КБ15-50-4	Розділ 5. Оздоблення стель (Лист 15) Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове шпакатування] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,988	10262,39 4629,23	141,57 115,89	10139	4574	140 114	67,5800 1,7873	66,77 1,77
88	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по шпакатурці	100м2	0,988	21005,72 5677,29	2,04 1,70	20754	5609	2 2	80,8500 0,0222	79,88 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					30893	10183	142 116		146,65 1,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30893 20568 10299 6047 17,81 2055 36940				
		Всього по розділу 5					36940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6. Оздоблення огороджуючих конструкцій стін та перекриттів (Лист 10)											
Стіни Тип 1											
89	КЕ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	1,1	<u>2077,76</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	2286	598	<u>10</u> 2	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>7,36</u> 0,03
90	С111-2000-1 варіант 5	Бітумна грунтівка типу Ceresit CP41	кг	22	<u>224,91</u>	-	4948	-	-	-	-
91	КЕ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	1,1	<u>2077,91</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	2286	598	<u>10</u> 2	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>7,36</u> 0,03
92	КЕ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, наступний шар	100м2	1,1	<u>1352,17</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	1487	598	<u>10</u> 2	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>7,36</u> 0,03
93	С111-233-2 варіант 1	Еластична бітумно-полімерна мастика типу Ceresit CP43 XPress	кг	66	<u>401,28</u>	-	26484	-	-	-	-
94	КЕ26-35-1	Теплоізоляція виродами з пінопласу стін і колон прямокутних	1 м3	5,5	<u>2200,16</u> 2196,53	-	12101	12081	-	<u>29,0700</u>	<u>159,89</u>
95	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л - 0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	5,39	<u>4092,04</u>	-	22056	-	-	-	-
96	С188888-4 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10х80 мм	шт	660	<u>4,69</u>	-	3095	-	-	-	-
Стіни Тип 2											
97	КЕ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,6	<u>2077,91</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	1247	326	<u>5</u> 1	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>4,01</u> 0,02
98	С111-2000-1 варіант 5	Бітумна грунтівка типу Ceresit CP41	кг	12	<u>224,91</u>	-	2699	-	-	-	-
99	КЕ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,6	<u>2077,91</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	1247	326	<u>5</u> 1	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>4,01</u> 0,02
100	КЕ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, наступний шар	100м2	0,6	<u>1352,17</u> 543,43	<u>8,89</u> 2,03	811	326	<u>5</u> 1	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>4,01</u> 0,02
101	С111-233-2 варіант 1	Еластична бітумно-полімерна мастика типу Ceresit CP43 XPress	кг	36	<u>401,28</u>	-	14446	-	-	-	-
102	КЕ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,6	<u>39638,34</u> 33478,94	-	23783	20087	-	<u>417,8600</u>	<u>250,72</u>
103	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол р-35 кг/м3; л - 0,037 Вт/мК- 50 мм	м3	3,21	<u>4092,04</u>	-	13135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С 188888-4 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10х80 мм	шт	360	<u>4,69</u>	-	1688	-	-	-	-
105	С 114-103 варіант 1	Лугостійка скріпівка Сегесі СТ325	м2	69	<u>46,87</u>	-	3234	-	-	-	-
106	С 111-233-2 варіант 3	Суміш Сегесі СТ85 Про	кг	720	<u>18,11</u>	-	13039	-	-	-	-
107	С 111-341 варіант 1	Грунтуюча фарба типу Сегесі СТ16	т	0,0102	<u>119059,21</u>	-	1214	-	-	-	-
108	С 111-341 варіант 2	Структурна фарба типу Сегесі СТ40	т	0,03	<u>245335,21</u>	-	7360	-	-	-	-
109	КБ13-13-1	Стіни Тип 3 Грунтування бетонних поверхонь Грунтовою Сегесі СТ19	100м2	0,554	<u>552,47</u> <u>543,43</u>	<u>8,89</u> <u>2,03</u>	306	301	<u>5</u> <u>1</u>	<u>6,6900</u> <u>0,0272</u>	<u>3,71</u> <u>0,02</u>
110	С 111-233-2 варіант 4	Грунтівка контактна типу Сегесі СТ19	кг	27,7	<u>93,24</u>	-	2583	-	-	-	-
111	КБ15-36-2	Полішене шпугатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,554	<u>16424,69</u> <u>7992,90</u>	<u>131,27</u> <u>98,64</u>	9099	4428	<u>73</u> <u>55</u>	<u>101,2400</u> <u>1,5228</u>	<u>56,09</u> <u>0,84</u>
112	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,554	<u>15533,97</u> <u>13500,22</u>	-	8606	7479	-	<u>168,5000</u>	<u>93,35</u>
113	С 111-341 варіант 1	Грунтуюча фарба типу Сегесі СТ16	т	0,0277	<u>119059,21</u>	-	3298	-	-	-	-
114	С 111-341 варіант 2	Структурна фарба типу Сегесі СТ40	т	0,0277	<u>245335,21</u>	-	6796	-	-	-	-
115	КБ11-11-7	Переkritтя Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,45	<u>10275,67</u> <u>4688,33</u>	<u>95,04</u> <u>79,21</u>	14900	6798	<u>138</u> <u>115</u>	<u>71,1000</u> <u>1,0323</u>	<u>103,1</u> <u>1,5</u>
116	КБ11-11-8 К=24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок (до товщини 140 мм)	100м2	1,45	<u>35832,67</u> <u>2405,49</u>	<u>588,61</u> <u>490,58</u>	51957	3488	<u>853</u> <u>711</u>	<u>36,4800</u> <u>6,3936</u>	<u>52,9</u> <u>9,27</u>
117	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,45	<u>2367,22</u> <u>2360,07</u>	<u>7,15</u> <u>5,96</u>	3432	3422	<u>10</u> <u>9</u>	<u>31,7000</u> <u>0,0777</u>	<u>45,97</u> <u>0,11</u>
118	С 111-233-2 варіант 1	Еластична бітумно-полімерна мастика типу Сегесі СР43 ХРесс	кг	58	<u>401,28</u>	-	23274	-	-	-	-
119	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю	100м2	1,45	<u>770,31</u> <u>770,31</u> <u>39,17</u>	-	1117	1117	-	<u>10,9700</u>	<u>15,91</u>
120	С 111-1716 варіант 1	Геотекстиль 200г/м2	м2	159,5	-	-	6248	-	-	-	-
121	КБ11-11-1	Переkritтя вхідних груп Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,12	<u>11627,69</u> <u>3709,13</u>	<u>95,04</u> <u>79,21</u>	1395	445	<u>11</u> <u>10</u>	<u>56,2500</u> <u>1,0323</u>	<u>6,75</u> <u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ11-11-2 К=4	Подавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40 мм) розчин М 200	100м2	0,12	<u>8401,50</u> 495,87	<u>98,10</u> 81,76	1008	60	<u>12</u> 10	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,9</u> 0,13
123	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,12	<u>5192,82</u> 994,07	<u>56,90</u> 15,82	623	119	<u>7</u> 2	<u>14,6900</u> 0,1829	<u>1,76</u> 0,02
124	С111-233-2 варіант 5	Праймер	кг	3,6	<u>125,78</u>	-	453	-	-	-	-
125	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,12	<u>3872,37</u> 1585,51	<u>349,34</u> 102,48	465	190	<u>42</u> 12	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>2,62</u> 0,15
126	С111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний для нижніх шарів	м2	13,8	<u>69,79</u>	-	963	-	-	-	-
127	С111-852 варіант 2	Руберойд покрівельний для верхніх шарів	м2	13,56	<u>96,72</u>	-	1312	-	-	-	-
128	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове шпакатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,12	<u>10716,73</u> 4629,23	<u>141,57</u> 115,89	1286	556	<u>17</u> 14	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>8,11</u> 0,21
129	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,12	<u>15533,97</u> 13500,22	-	1864	1620	-	<u>168,5000</u>	<u>20,22</u>
130	С111-341 варіант 1	Грунтуюча фарба типу Seresit СТ16	т	0,006	<u>119059,21</u>	-	714	-	-	-	-
131	С111-341 варіант 2	Структурна фарба типу Seresit СТ40	т	0,006	<u>245335,21</u>	-	1472	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					301817	64963	<u>1213</u> 948		<u>856,11</u> 12,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					301817 235641 65911 35809 98,48 11361 337626				
		Всього по розділу 6					337626				
132	КБ9-72-1	Розділ 7. Перипла вхідної групи (Лист 16) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стопки, опори, ферми та ін.]	т	0,0226	<u>20391,30</u> 10839,92	<u>6739,42</u> 943,76	461	245	<u>152</u> 21	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>3,29</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С 111-826 варіант 1	Труба нержавіюча круга 38х1,5 AISI 304	т	0,02262	275680,89	-	6236	-	-	-	-
134	С 111-1867 варіант 5	Кронштейн кріплення 90° регульований	шт	14	469,58	-	6574	-	-	-	-
135	С 111-1867 варіант 6	З'єднувач перила регульований Д38,1	шт	4	472,64	-	1891	-	-	-	-
136	С 111-1867 варіант 7	З'єднувач перил кутник 90° Д38,1	шт	4	399,20	-	1597	-	-	-	-
137	КБ9-61-10	Монтаж поручні	т	0,0226	6308,35	1492,18	143	92	34	56,1600	1,27
					4084,52	253,64			6	3,2860	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 7					16902	337	186		4,56
		Разом будівельні роботи, грн.					16902		27		0,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16379				
		всього заробітна плата, грн.					364				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					204				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					17106				

		Всього по розділу 7					17106				
		Разом прямі витрати по кошторису					1401617	164068	5395		2240,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1401617		2408		30,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1232154				
		всього заробітна плата, грн.					166476				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					93701				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					266,75				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					30775				
		Всього будівельні роботи, грн.					1495318				

		Всього по кошторису					1495318				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2537,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							197251				

Склад

Кошторисник

В.А.Мудряк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор_ТОВ «ФЛЕШ СТРОЙ ВЛ»

В.О.Лохматов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Нове будівництво 0107

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід та каналізація

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території закладу дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Середня, 24"

Основа:
Технічне завдання

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

130,730 тис. грн.
0,22272 тис.люд.год.
17,092 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 01.05. 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.					
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Розділ 1. ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3														
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>24332,88</u> 20322,62	<u>4010,26</u> 1778,12	2920	2439	<u>481</u> 213	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>32,28</u> 2,97			
2	С113-1352 варіант 4	Труба поліетиленова, Д 20х2,0 ПЕ 80 SDR11	м	2	<u>34,36</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -			
3	С113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова армована скляволокном, Д 20х2,8 РР РН16	м	10	<u>52,72</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -			
4	С1532-24 варіант 1	Кран кульковий 1/2"	шт	10	<u>320,83</u> -	- -	3208	-	- -	- -	- -			
5	С1532-24 варіант 24	Зворотній клапан Ду15	шт	1	<u>255,14</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КБ16-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	802,85	-	-	803	762	-	11,5600	11,56
7 КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (футляр)	100м	0,005	762,27 8403,22 6852,54	-	1550,68 429,54	42	34	8	90,6900 5,7019	- 0,45 0,03
8 С113-4 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	127,70	-	-	64	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						7888	3235	489 215		44,29 3
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						7888 4164 3450 1922 4,96 573 9810				
	Всього по розділу 1						9810				
	Розділ 2. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1										
9 КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	7642,17 7349,20	75,44 20,98	153	147	2	95,7800 0,2700	1,92 0,01	
10 С1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ, діаметром 50 мм	м	2	130,10	-	260	-	-	-	-	
11 С113-2262 варіант 5	Трійник каналізаційний Ду 50	шт	1	34,35	-	34	-	-	-	-	
12 С1532-24 варіант 2	Кутник ПВХ 45° Ду 50	шт	4	64,77	-	259	-	-	-	-	
13 С1532-24 варіант 5	Заглушка Ду50	шт	1	61,83	-	62	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	14619,08 13011,43	1607,65 659,54	1462	1301	161 66	172,2000 9,1445	17,22 0,91
15	С113-1698 варіант 3	Труба водопровідна поліетиленова ПЕ 80 SDR 11 ф 32х3,0 (у комплекті з фітінгами)	м	10	80,94 -	-	809	-	-	-	-
16	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	668,36 560,90	38,49 7,43	668	561	38 7	7,3100 0,0999	7,31 0,1
17	С113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 60 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	221,45 -	-	111	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			3818	2009	201 73			26,45 1,02	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			3818		1608 2082 1136 2,88 333 4954				
		Всього по розділу 2			4954						

Розділ 3. ОБЛАДНАННЯ											
18	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бакком безпосередньо приєднанням	10компл.	0,1	5941,44 2680,14	393,71 115,20	594	268	39 12	36,4100 1,5210	3,64 0,15
19	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті зі змивним бакком та клапаном	шт	1	5658,64 -	-	5659	-	-	-	-
20	С1532-24 варіант 18	Глушка підводка 1/2" L=600 мм	шт	1	290,97 -	-	291	-	-	-	-
21	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиноких з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	3081,94 2380,91	225,33 65,52	308	238	23 7	31,9800 0,8669	3,2 0,09
22	С130-9 варіант 6	Умивальники керамічні для маломобільних груп населення в комплекті з сифоном	шт	1	6404,68 -	-	6405	-	-	-	-
23	С1532-24 варіант 17	Глушка підводка 1/2" L=400 мм	шт	2	242,49 -	-	485	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лопки та ін.]	т	0,2	36235,25 18735,25	12181,12 1690,98	7247	3747	2436 338	257,6000 18,2900	51,52 3,66
48	С 111-1803 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 3 мм	кг	212,8	107,46	-	22867	-	-	-	-
49	КБ9-53-2	Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	0,2	6323,37 4916,49	424,71 88,64	1265	983	85 18	74,5600 1,1909	14,91 0,24
50	КБ21-2-4	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	2172,14 629,52	351,04 64,47	217	63	35 6	9,1900 0,7962	0,92 0,08
51 & 9	С1530-64- варіант 1	Трубка сіліконова дренажна, діаметром 8 мм	м	10	24,57	-	246	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							31842	4793	2556 362		67,35 3,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							31842				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24493				
всього заробітна плата, грн.							5155				
Загальноновиробничі витрати, грн.							2951				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							8,54				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							985				
Всього будівельні роботи, грн.							34793				
Всього по розділу 5							34793				
Разом прямі витрати по кошторису							122677	13862	3666 757		191,93 9,38
Разом будівельні роботи, грн.							122677				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105149				
всього заробітна плата, грн.							14619				
Загальноновиробничі витрати, грн.							8053				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							21,41				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2473				
Всього будівельні роботи, грн.							130730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					130730				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					222,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17092				

Склад

Кошторисник

В.А.Мудряк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

Директор_ТОВ «ФЛЕШ СТРОЙ. ВД»

В.О.Лохматов

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

