

від 04 травня 2023 р

«05» сентября 2023 г.

Замовник: Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області, в особі сільського голови Гутника Володимира Степановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», дійшли згоди щодо внесення змін до Договору №81-05/2023 від 04.05.2023 р. в частині зменшення обсягів закупівлі на суму 2 485 377,11 грн. (Два мільйони чотириста вісімдесят п'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 11 копійок) та уклали цю Додаткову угоду про наступне:

- ## «ЗАМОВНИК»


Перший заступник
сільського голову



«Підрядник»

79020, м. Львів, вул. Панча, буд. 7А, оф. 27
п/р № UA883253650000002600601744167
в АТ «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365
ЄДРПОУ 40452418
ІПН 40452413079

Директор _____ Шостак Я.В.



До Додаткової угоди № _____ від _____
До Договору №81-05/2023 від 04 травня 2023 року

Додаток №1

**План графік виконання робіт
на 2023 рік**

**«Капітальний ремонт дороги по вул. Миколайчука в с. Зимна Вода
Львівського району Львівської області» - Код ДК 021-2015 (CPV): 45233000-9 -
Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг**

Перелік видів робіт	Виконавці Робіт (вказати найменування, код ЄДРПОУ)	Обсяг робіт			
		Одиниця виміру	Кількість	Кошторисна вартість	Термін виконання
1	2	3	4	5	6
Основна дорога	Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД НЕО БУД» 40452418	Роботи	1	2 492 567,11 грн з ПДВ	травень - грудень 2023р.

«Замовник»

«Підрядник»

Зимноводівська сільська рада
Львівського району Львівської області
81110, Львівська обл., Львівський р-н,
с. Зимна Вода, вул. Шухевича, 83,
р/р UA558201720344251051400019753
в ДКСУ м.Київ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 04372282

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЗАХІД НЕО БУД»
79020, м. Львів, вул. Панча, буд.7А, оф.27
п/р № UA883253650000002600601744167
в АТ «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
ЄДРПОУ 40452418,
ПІН 404524113079

Перший заступник
сільського голови



Гнатюк Н.С.

Директор



Шостак Я.В.

План фінансування робіт

На 2023 рік

«Капітальний ремонт дороги по вул. Миколайчука в с. Зимна Вода
Львівського району Львівської області» - Код ДК 021-2015 (CPV): 45233000-9 -
Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг

Джерела фінансування робіт	Всього, грн.	2023 рік
Кошти місцевого бюджету	2 492 567 грн. 11 коп. (Два мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот шістдесят сім гривень 11 копійок), в тому числі ПДВ 415 427 грн. 85 коп. / Основна дорога /	2 492 567 грн. 11 коп. (Два мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот шістдесят сім гривень 11 копійок), в тому числі ПДВ 415 427 грн. 85 коп. / Основна дорога /

«Замовник»

Зимноводівська сільська рада
Львівського району Львівської області
81110, Львівська обл., Львівський р-н,
с. Зимна Вода, вул. Шухевича, 83,
р/р UA558201720344251051400019753
в ДКСУ м.Київ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 04372282



«Підрядник»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЗАХІД НЕО БУД»

79020, м. Львів, вул. Панча, буд.7А, оф.27
п/р № UA883253650000002600601744167
в АТ «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
ЄДРПОУ 40452418,
ПІН 404524113079

Директор

Григорук Н.С.



Шостак Я.В.

Замовник Зимногородська сільська рада Львівського району Львівської області
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІД НЕО БУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Капітальний ремонт дороги по вул. Миколайчука в с. Зимна Вода Львівського району Львівської області» - Код ДК 021-2015 (CPV): 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі:		1952,40092	1952,40092	-
	Заробітна плата		187,37302	187,37302	-
	Вартість матеріальних ресурсів		1643,17908	1643,17908	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		121,84882	121,84882	-
3	Загальноновиробничі витрати		82,98990	82,98990	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	В т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		2035,39082	2035,39082	-
7	Прибуток		21,48223	21,48223	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		11,26621	-	11,26621

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	9,00000	9,00000	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	2077,13926	2065,87305	11,26621
12		Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна в т.ч. зворотні суми:	2077,13926 415,42785 2492,56711	2065,87305 - -	11,26621 415,42785

Керівник підприємства
(організації) замовника



Щебетак Я.В.

«Капітальний ремонт дороги по вул.Миколайчука в с.Зимна Вода Львівського району Львівської області» - Код ДК 021-2015 (CPV): 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Капітальний ремонт дороги по вул.Миколайчука в с.Зимна Вода Львівського району Львівської області»
«Капітальний ремонт дороги по вул.Миколайчука в с.Зимна Вода Львівського району Львівської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2035,39082 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,57808 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

223,17932 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1. основна дорога												
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	11,98034	3229,02 267,55	2961,47 779,26	38684,76	3205,34	35479,42 9335,80	3,7000 8,1640	44,33 97,81	
2	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,396	76533,83 1935,70	9126,13 870,40	183375,06	4637,94	21866,21 2085,48	26,0000 8,5098	62,3 20,39	
3	КБ27-15-1 к=1,15	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,198034	286776,41 2278,98	13509,23 1165,19	343567,89	2730,30	16184,52 1395,94	29,4975 10,7505	35,34 12,88	
4	КБ27-15-2 к=5 к=1,15	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,198034	91937,45 -	1608,05 -	110144,19	-	1926,50 -	- -	- -	
5	КБ27-65-5 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,198034	529496,10 66787,80	11564,67 557,26	634354,33	80014,06	13854,87 667,62	771,4890 6,0204	924,27 7,21	
6	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,31	57155,29 9914,78	1128,42 -	246339,30	42732,70	4863,49 -	126,0300 -	543,19 -	

650_ДЦ_ЛС1_02-01-01

2

Разом прямі витрати по розділу 1										
Разом будівельні роботи, грн.										
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
всього заробітна плата, грн.										
Загальновиборничі витрати, грн.										
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.										
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.										
Всього будівельні роботи, грн.										

Всього по розділу 1										

Розділ 2. тротуар										
7 КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	3,41509	3229,02 267,55	2961,47 779,26	11027,39	913,71	10113,68 2661,24	3,7000 8,1640	12,64 27,88
8 С311-3 варіант 1	Перевезення ґрунту до 3 км (від влаштування корита)	Т	126,36	37,34	37,34	4718,28	-	4718,28	-	-
9 КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	199	484,25 102,96	7,34	96365,75	20489,04	927,48	0,0740 1,3200	9,35 262,68
10 КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,341509	76533,83 1935,70	9126,13 870,40	26136,99	661,06	3116,66 297,25	26,0000 8,5098	8,88 2,91
11 КБ27-15-1 к=1,15	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,341509	286776,41 2278,98	13509,23 1165,19	97936,73	778,29	4613,52 397,92	29,4975 10,7505	10,07 3,67
12 КБ27-15-2 к=5 к=1,15	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 10 см)	1000м2	-0,3415090	91937,45	1608,05	-31397,47	-	-549,16	-	-
13 КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,341509	101980,31 88767,15	13213,16 795,82	34827,19	30314,78	4512,41 271,78	1025,3800 8,6273	350,18 2,95
14 С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	344,92	289,78	-	99950,92	-	-	-	-
15 С1421-9551 варіант 1	Піскоцементна суміш	м3	21,73705	2227,13	-	48411,24	-	-	-	-

16	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стовпах	100шт	0,02	285403,63	28391,88	5708,07	797,81	567,84	502,4000	650_ДЦ_ЛС1_02-01-01
17	КР18-56-4	Розмітка проїжджої частини емаллю перерічною лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:1	км ліній	0,215	39890,56	-	2250,30	97,99	-	-	10,05
		Разом прямі витрати по розділу 2			2700,39	-	2250,30	97,99	580,58	5,7400	1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					395935,39	54052,68	27673,81		655,73
		в тому числі:					395935,39	4555,67			46,76
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					314208,90				
		Загальновиборничі витрати, грн.					58608,35				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					23689,24				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					36,57				
		Всього будівельні роботи, грн.					5080,09				
							419624,63				
		Всього по розділу 2					419624,63				
		Разом прямі витрати по кошторису					1952400,92	187373,02	121848,82		2265,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1952400,92		18040,51		185,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1643179,08				
		всього заробітна плата, грн.					205413,53				
1	2	Загальновиборничі витрати, грн.					8	9	10	11	12
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					82989,90				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					127,87				
		Всього будівельні роботи, грн.					17765,79				
							2035390,82				
		Всього по кошторису					2035390,82				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2578,08				
							223179,32				

Склав

Климович О.І.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Шостак Я.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

«Капітальний ремонт дороги по вул. Миколайчука в с.Зимна Вода Львівського району Львівської області» - Код ДК 021-2015 (CPV): 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14		
1	1	I. Витрати труда									
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	2265,16	82,72						
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3							
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	175,7	97,40						
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6							
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	9,35	99,19						
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд. год	127,87	138,94						
	Разом кошторисна трудомісткість										
			люд. год	2578,08							
	Середній розряд робіт										
			розряд	3,3							
	II. Будівельні машини і механізми										
7	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові	маш. год	1,604794665	603,93 969,18					Оренда	
8	+КБМ202-1141 варіант 1	Автокран	маш. год	4,741	1025,84 4863,51					Оренда	
9	КБМ203-850	Екскаватор-навантажувач JCB 3CX	маш. год	3,536012407	401,52						


22 +C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1, 8x60 мм	T	0,00431	32875,89 141,70	32000,00 137,92	231,26 1,00	644,63 2,78	15 км.
23 C111-233	Грунтівка ПЗ-0211	T	0,000387	281714,96 109,02	275882,46 106,77	308,68 0,12	5523,82 2,13	15 км.
24 C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	T	0,0001124	48595 5,46	47333,48 5,32	308,68 0,03	952,84 0,11	15 км.
25 C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	T	0,0000676	26239,52 1,77	25374,63 1,72	350,39 0,02	514,5 0,03	15 км.
26 +C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	T	0,2786	4136,88 1152,53	3814,80 1062,80	240,96 67,13	81,12 22,60	15 км.
27 C111-1672-1	Емаль	T	0,0195005	80599,49 1571,73	78668,72 1534,08	350,39 6,83	1580,38 30,82	15 км.
28 C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	10,18329	1008,48 10269,64	988,67 10067,91	0,04 0,41	19,77 201,32	15 км.
29 +C112-38	Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,7327	9621,16 7049,42	9289,93 6806,73	142,58 104,47	188,65 138,22	15 км.
30 +C142-10-2	Вода	м3	119,515449	-	-	-	-	
31 +C1421-9551 варіант 1	Піскоцементна суміш	м3	21,73705	2227,13 48411,24	1866,60 40574,38	316,86 6887,60	43,67 949,26	15 км.
32 +C1421-9603	Готова піщано-цебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000	м3	344,934702	1433,8 494567,38	990,12 341526,75	415,57 143344,51	28,11 9696,12	15 км.
33 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	304,70799	595,2 181362,20	245,55 74821,05	337,98 102985,21	11,67 3555,94	15 км.
34 +C1421-10634 варіант 4	піщано-цементна суміш	м3	76,254864	2209,3 168469,87	1828,00 139393,89	337,98 25772,62	43,32 3303,36	15 км.
35 +C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	35,578	3530,43 125605,64	2998,15 106668,18	463,06 16474,75	69,22 2462,71	15 км.
36 +C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,2586	2384,62 616,66	1913,39 494,80	424,47 109,77	46,76 12,09	15 км.
37 +C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон B30 [M400] [MP3200]	м2	344,92	289,78 99950,92	249,00 85885,08	35,1 12106,69	5,68 1959,15	15 км.

38	+C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1210,01434	298,96 361745,89	258,00 312183,70	35,1 42471,50	5,86 7090,69	15 км.
39	&C10000-3-1- И варіант 2	Камені бортові БР 100.30.18	м	431	234,71 101160,01	180,00 77580,00	50,11 21597,41	4,6 1982,60	15 км.
40	&C10000-4-1- 1ШХ варіант 1	Стояки металеві	шт	2	970,06 1940,12	950,119 1900,24	0,92 1,84	19,02 38,04	15 км.
41	&C10000-5-1- 1ШЦ варіант 2	Щитки металеві	шт	2	1122,9 2245,80	1100,00 2200,00	0,88 1,76	22,02 44,04	15 км.
42	&C10000-6-1- ШШ варіант 1	Поребрик 100.20.8	мп	199	184,73 36761,27	131,00 26069,00	50,11 9971,89	3,62 720,38	15 км.
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,5853	- -	- -	- -	- -	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
Разом по розділу III		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.	1643178,52	1229059,56	381905,78	32213,18		
Електроенергія			кВт-год	28,585					
Масильні матеріали			кг	35,406					
Гідравлічна рідина			кг	2,393					
Бензин			л	102,563					
Дизельне паливо			л	675,057					


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

 Климівич О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Шостак Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт дороги по вул.Миколайчука в с.Зимна Вода Львівського району Львівської області» - Код ДК 021-2015 (СРВ): 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на «Капітальний ремонт дороги по вул.Миколайчука в с.Зимна Вода Львівського району Львівської області»

Номер позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт і перехідно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вносять	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по незавершеним, здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-12-8	11,98034	11,8640	0,049476	0,5870	138,92	81,54	1046,81	248,24	5,850108	69,41	399,19
2	КР18-20-1	2,396	142,14	0,049476	7,03	138,92	976,88	12541,14	2973,99	5,850108	831,56	4782,43
3	КБ27-15-1	1,198034	34,5098	0,0544236	1,7074	138,92	237,19	2806,10	669,52	7,179678	201,89	1108,60
5	КБ27-65-5	1,198034	82,69	0,0544236	4,09	138,92	568,31	6723,42	1604,17	7,179678	483,73	2656,21
6	КР18-29-2	4,31	40,2480	0,049476	2,1904	138,92	304,30	3444,17	824,66	7,179678	288,97	1417,93
7	КР18-12-8	3,41509	48,22	0,049476	2,62	138,92	364,56	4126,24	987,97	7,179678	346,20	1698,73
			777,5094	0,0544236	42,3149	138,92	5878,38	67345,06	16109,16	7,179678	5582,27	27569,81
			931,48	0,049476	50,69	138,92	7042,50	80681,68	19299,32	5,850108	6687,75	33029,57
			126,0300	0,049476	6,2355	138,92	866,23	9914,78	2371,82	5,850108	737,29	3975,34
			543,19	0,049476	26,87	138,92	3733,45	42732,70	10222,55	5,850108	3177,72	17133,72
			11,8640	0,049476	0,5870	138,92	81,54	1046,81	248,24	5,850108	69,41	399,19
			40,52	0,049476	2	138,92	278,47	3574,95	847,76	5,850108	237,04	1363,27