

Додаткова угода №2
до Договору №367 від 06 жовтня 2023 року

«20» мстонада 2023 р.

Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, в особі начальника Коркача Віктора Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ», в особі директора Романовського Сергія Павловича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 (зі змінами) (далі – Особливості), Цивільним і Господарським кодексами України,

уклали Додаткову угоду №2 (далі – Додаткова угода)
до Договору №367 від 06.10.2023 року (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку з приведенням локального кошторису у відповідність до фактичного виконання обсягу робіт по Договору, згідно з підпунктом 3 пункту 19 Особливостей, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме в Додаток 1 - Договірні ціна та Додаток 2 - Локальні кошториси до Договору, шляхом викладення Договірної ціни з пояснювальною запискою, Локального кошторису, Підсумкової відомості ресурсів у новій редакції, викладеній у Додатках до цієї Додаткової угоди.
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.
3. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками, є невід'ємною частиною Договору і діє протягом строку дії Договору.
4. Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

Додатки:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою, Локальний кошторис, Підсумкова відомість ресурсів.

ЗАМОВНИК:

КП ВУКТ

08402, Київська обл., м. Переяслав,

вул. Солонці, 1

тел. (04567) 5-17-50, 5-38-95

п/р UA248201720344330007000022934

ДКСУ в м. Києві

п/р UA078201720344341006100022934

ДКСУ в м. Києві

ИПН 054735910172

КОД ЄДРПОУ 05473594

ВИТЯГ ПДВ № 210324500013

Начальник

ДВ № 210324500013

НИК

Перейславське
виробниче управління
комунального господарства
Перейславської
міської ради

Ідентифікаційний код
05473594

М. Переяслав * * * * * Комунальне підприємство

Коркач В.А.

ПІДРЯДНИК:

**ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
АЛЬЯНСБУДПРОМ»**

Юридична адреса: 01032, м. Київ,

бул. Тараса Шевченка, буд. 60

код ЄДРПОУ 42774816

IBAN UA523510050000026009879054931 B AT

«УКРСИББАНК», МФО 351005

ИПН 427748126597

Директор

Директор

Романовський С.П.

Додаток № 1 до Додаткової Угоди № 2 до Договору № 367 від "06 " жовтня 2023 року

Замовник Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради
(назва організації)
Підрядник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт під'їздної дороги до будинку №84 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Переяслав Бориспільського району Київської області (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015:45233142-6 - Ремонт доріг)), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 25 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		2605,70535	2605,70535	-
	Заробітна плата		94,41157	94,41157	-
	Вартість матеріальних ресурсів		2385,60558	2385,60558	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		125,68820	125,68820	-
3	Загальновиборничі витрати		67,21234	67,21234	-
	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
7	Разом		2672,91769	2672,91769	-
	Прибуток		10,65538	10,65538	-
8	Розрахунок N9		5,41823	-	5,41823
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації			

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,41654	0,41654	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,59216	0,59216	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	2690,00000	2684,58177	5,41823
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна В т.ч. зворотні суми:	2690,00000 538,00000 3228,00000	2684,58177 - -	5,41823 538,00000

Керівник підприємства
(організації) замовника

Україна
Начальник КП Переяславське виробниче управління
комунального господарства Переяславської міської ради
Коржан В. А.



Керівник генеральної
підприємства

Директор ТОВ «БК АЛЬЯНСЕУДПРОМ»
С.П. Романовський



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

1

102_ДЦ_ДЦ

Поточний ремонт під'їздної дороги до будинку №84 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Переяслав Бориспільського району Київської області
(Код ДК 021:2015:4523000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015:45233142-6 - Ремонт доріг))

Шибенко

..... області.

Будівництво розташоване на території

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, виробни і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мініреконбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- 1 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. 1,322 грн./люд.год
2. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (К = 0,0038), Настанова [4.41] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 3,89 грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8) 1,39286 тис.люд.год
1,244 тис.люд.год
150,06468 тис.грн.
18000,00 грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

3228 тис.грн.

2684,58177 тис.грн.

- тис.грн.

- тис.грн.

5,41823 тис.грн.

538,00000 тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Т.В. Ігнатенко

Перевіряв

Директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» С.П. Романовський



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СЗ11-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	326, 018265	62,14	62,14	20258,77	-	20258,77	-	-
8	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,605	29718,99 11906,05	11,79 -	136855,95	54827,36	3843,76 -	0,0990 126,0300	32,28 580,37
9	& С1416-8685-2 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.18	шт	461	328,05	-	151231,05	-	-	-	-
10	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЦШС	100м3	4,69626	8419,74 2324,40	6095,34 1242,11	39541,29	10915,99	28625,30 5833,27	26,0000 9,4471	122,1 44,37
11	& С1421-9641-1	Суміші щебенево-піщані С-7	м3	572, 94372	1099,19	-	629774,01	-	-	-	-
12	КР18-4-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей	1000 м2	2,699	10413,39 2306,08	8107,31 2454,85	28105,74	6224,11	21881,63 6625,64	21,4200 18,5645	57,81 50,11
13	С1421-9840 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1	т	321,181	4730,71	-	1519414, 17	-	-	-	-
14	& С111-1901-1-2ТЖ	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-60	т	0,0372	22552,63	-	838,96	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					2605705, 35	94411,57	125688,20 30757,25		993,11 250,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2605705, 35				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2385605, 58				
		всього заробітна плата, грн.					125168,82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67212,34				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24895,86				
		Всього будівельні роботи, грн.					2672917, 69				
		Всього по кошторису					2672917, 69				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1392,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150064,68				

Склад інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Т.В.Ігнатенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛРЯНСЬБУДПРОМ» С.П.Романовськи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт під'їзної дороги до будинку №84 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Переяслав Бориспільського району Київської області (код ДК 021.2015.45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (код ДК 021.2015.45233142-6 - Ремонт доріг))

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	у тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складові витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	993,11	95,07				
2	1	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	215,59	123,39				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	34,92	119,09				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	149,24	166,82				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1392,86					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	34,6945654	1073,41 37241,49				Оренда
8	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	9,63543	506,94 4884,58				Оренда
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,22372	469,16 104,96				Оренда
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	65,93	351,75 23190,88				Оренда
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	16,78778	486,83 8172,79				Оренда
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	30,6887096	608,25 18666,41				Оренда
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,2672864	792,75 7346,64				Оренда
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	65,93	6,27 413,38				Оренда
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,398	673,97 3638,09				Оренда
16	СЗ11-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	326,018265	62,14 20258,77				
17	СЗ11-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	26,6	66,55 1770,23				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		125688,22				
Бензин			кг	85,074					
Дизельне паливо			кг	947,942					
Стиснене повітря			м3	4568,949					
Масляні матеріали			кг	52,72					
Гідравлічна ріідина			кг	13,211					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
18	+С142-10-2	Вода	м3	39,11702	-	-	-	-	
19	&С111-1901-1-2ТЖ	Емульсія бітума, дорожня ЕКШ-60	т	0,0372	<u>22552,63</u> 838,96	<u>21666,67</u> 806,00	<u>443,75</u> 16,51	<u>442,21</u> 16,45	25 км.
20	&С1416-8685-2 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.18	шт	461	<u>328,05</u> 151231,05	<u>296,23</u> 136562,03	<u>25,39</u> 11704,79	<u>6,43</u> 2964,23	25 км.
21	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,19	<u>859,99</u> 163,40	<u>386,67</u> 73,47	<u>456,46</u> 86,73	<u>16,86</u> 3,20	25 км.
22	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,061	<u>4834,56</u> 294,91	<u>4396,67</u> 268,20	<u>343,09</u> 20,93	<u>94,8</u> 5,78	25 км.
23	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2763	<u>2700,51</u> 746,15	<u>2010,00</u> 556,36	<u>637,56</u> 176,16	<u>52,95</u> 14,63	25 км.
24	&С1421-9641-1	Суміші щебеневе-піщані С-7	м3	572,94372	<u>1099,19</u> 629774,01	<u>583,33</u> 334215,26	<u>494,31</u> 283211,81	<u>21,55</u> 12346,94	22,7 км.
25	+С1421-9840 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1	т	321,181	<u>4730,71</u> 1519414,17	<u>4366,66</u> 1402488,23	<u>271,29</u> 87133,19	<u>92,76</u> 29792,75	23 км.
26	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	27,1695	<u>2991,68</u> 81282,45	<u>2237,50</u> 60791,76	<u>695,52</u> 18896,93	<u>58,66</u> 1593,76	25 км.
27	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,375	<u>4961,34</u> 1860,50	<u>3934,21</u> 1475,33	<u>929,85</u> 348,69	<u>97,28</u> 36,48	25 км.
Разом по розділу III		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		2385605,60	1937235,64	401595,74	46774,22	
Стиснене повітря		Мастильні матеріали	м3 кг	4568,949 52,72					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Гідравлічна рідина Бензин Дизельне паливо		кг л л	13,211 114,964 1115,226					
	Будівельне сміття	Довідкові дані	т	29,05					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 вересня" 2023 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем.

Склад інженер-проектувальник в частині кошторисної документації [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Т.В.Підатенко

Перевірів директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» С.П.Романовський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

