

ДОГОВІР ПІДРЯДУ 163

м. Канів

«06» 05 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Канівська Багатопрофільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області, код ЄДРПОУ 02005326, надалі іменується – «Замовник», в особі головного лікаря Шапошник Віри Степанівни, яка діє на підстав Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБВ-ЕЛЕКТРО» (далі – «Виконавець»), в особі директора Мадяра Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменовані як Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про закупівлю послуг за бюджетні кошти (далі – Договір) про наступне:

І. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами та засобами надати 2024 році Класифікація за ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатопрофільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А в обумовлений Договором строк. Замовник зобов'язується прийняти якісно надані Послуги на умовах цього Договору і оплатити їх.

1.2. Обсяг Послуг, їх зміст та загальна вартість узгоджуються та зазначаються Сторонами у Договірній ціні та Локальному кошторисі

1.3. Обсяг закупівлі Послуг може бути зменшено, у тому числі з урахуванням фактичного обсягу витрат Замовника, шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди.

1.4. Виконавець гарантує, що він є спеціалізованим підприємством, має відповідні дозволи і ліцензії на надання Послуг, передбачених цим Договором

II. Якість Послуг

2.1. Виконавець повинен надати Послуги, якість яких відповідає будівельним нормам, державним стандартам і правилам, технічним умовам та чинному законодавству України щодо показників якості такого виду Послуг, вихідним даним, наданих Замовником, та умовам цього Договору.

2.2. Виконавець гарантує належну якість використаних у процесі надання Послуг власних матеріальних ресурсів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність їх державним стандартам.

2.3. Гарантійний строк результату наданих Послуг становить тридцять шість місяців від дня підписання Акта приймання наданих послуг за формою КБ-2в (далі – Акт) та Довідки про вартість наданих послуг за формою КБ-3 (далі – Довідка).

2.4. Виконавець здає Замовнику Послуги в обумовлені пунктом 5.1 цього Договору строки; за свій рахунок у погоджений Сторонами строк, установлений пунктом 6.3.6 цього Договору, усуває недоліки (дефекти), що виявилися в процесі приймання-передачі наданих Послуг, а також протягом гарантійного терміну, встановленого пунктом 2.3 цього Договору.

2.5. Виконавець гарантує безпечну експлуатацію результату наданих Послуг протягом усього гарантійного строку. Якщо протягом гарантійного строку під час експлуатації всього, що становить результат Послуг, буде завдано шкоду фізичним чи юридичним особам і вина третіх осіб у завданій шкоді буде відсутня, то відповідальність за завдану шкоду цим особам покладається виключно на Виконавця.

III. Сума Договору

3.1. Загальна сума цього Договору визначена на підставі Договірної ціни (Додаток № 1 до Договору) і Зведеного кошторисного розрахунку (Додаток № 2 до Договору) та складає: 78 622, 08 грн (сімдесят вісім тисяч шістьсот двадцять дві гривні вісім копійок), у тому числі ПДВ 20% – 13 103, 68 грн (тринадцять тисяч сто три гривні шістьдесят вісім копійок).

3.2. Договірна ціна Послуг, передбачених цим Договором, є динамічною, розрахована із застосуванням величин заробітної плати, заготівельно-складських та загально-виробничих витрат у розмірі, рекомендованому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.3. Зміна суми Договору в сторону збільшення не допускається.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за фактично надані Послуги проводяться у національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів та Довідок.

4.2. Замовник має право повернути на доопрацювання Виконавцю Акти та Довідки без здійснення оплати у разі неналежного їх оформлення (відсутності підписів, печаток тощо).

4.3. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування.

V. Порядок надання Послуг

5.1. Строк надання Послуг: до **01.08.2024 року**.

5.2. Місце надання Послуг: **вул. Успенська, 15-А, м. Канів, Черкаська область**. Виконавець зобов'язується у встановлені строки власними силами та засобами надати Послуги, що є предметом цього Договору, з використанням власних матеріалів та обладнання у порядку, визначеному Договором та чинним законодавством України.

5.3. Виконавець зобов'язується надати Послуги відповідно до Договору, а Замовник – прийняти та оплатити фактичний обсяг наданих Послуг не пізніше строку, встановленого пунктом 5.1 цього Договору. У разі дострокового надання Послуг Замовник має право достроково прийняти та оплатити надані Послуги згідно Акту та Довідки.

5.4. Послуги, що є предметом цього Договору, надаються із матеріалів та комплектуючих Виконавця.

5.5. Під час надання Послуг у будівлях та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку Замовника, пожежної безпеки та охорони праці.

5.6. Відповідальність за безпеку надання Послуг, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, правил охорони праці та пожежної безпеки на робочих місцях несе Виконавець, на якого покладається обов'язок проведення інструктажу власного персоналу перед початком надання Послуг, що є предметом цього Договору.

5.7. У разі виявлення допущених Виконавцем відступів від умов цього Договору або інших недоліків у Послугах, обладнанні або устаткуванні Виконавця, яке використовується для надання Послуг, уповноваженими представниками Сторін складається Акт виявлених недоліків із зазначенням обставин, за яких вони були виявлені, та узгодженого Сторонами строку їх усунення.

5.8. Виявлені недоліки усуваються Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акта виявлених недоліків.

5.9. Усунення всіх виявлених недоліків відповідно до Акта виявлених недоліків здійснюється Виконавцем власними силами, засобами та за власні кошти.

5.10. Виконавець направляє Замовнику Акти та Довідки для перевірки і здійснення оплати на підставі фактично наданих Послуг.

5.11. Замовник протягом 7 (семи) робочих днів перевіряє фактичний обсяг наданих Послуг відповідно до наданих Актів та Довідок. У випадку, якщо протягом зазначеного строку з боку Замовника не надійшло письмових зауважень до наданих Актів та Довідок на адресу Виконавця, такі Послуги вважаються Замовником прийнятими без зауважень, а документи – підписаними.

5.12. У разі виявлення недоліків у наданих Послугах, Замовник приймає результати наданих Послуг тільки після усунення виявлених недоліків.

5.13. У разі прийняття наданих Послуг з урахуванням усунення недоліків Замовник протягом 7 (семи) робочих днів розглядає, підписує та направляє Виконавцю підписаний Акт та Довідку.

5.14. Сторони (або уповноважені ними представники) зобов'язуються своєчасно підписувати та направляти одна одній відповідні письмові повідомлення, необхідну документацію, Акти та Довідки.

5.15. Виконавець зобов'язаний у триденний строк з дати завершення надання Послуг згідно з підписаними уповноваженими на це представниками Сторін Актів та Довідок вивезти всі відходи, устаткування та комплектуючі, що йому належать і використовувалися під час надання Послуг за цим Договором.

5.16. Сторони домовились, що для оперативного обміну інформацією між ними щодо належного виконання умов Договору будуть визначені уповноважені представники Сторін. Сторони зобов'язуються своєчасно повідомляти один одного про обставини, що можуть вплинути на виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором.

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати якісно надані Послуги.

6.1.2. Приймати належним чином надані Послуги згідно з Актами та Довідками.

6.1.3. У разі необхідності передати Виконавцю дозвільну документацію, яка необхідна для надання Послуг за цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір, у тому числі у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це останнього за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі наданих Послуг та загальну вартість цього Договору, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди.

6.2.4. Вимагати від Виконавця усунення недоліків наданих Послуг відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін Акта виявлених недоліків.

6.2.5. Відмовитись від прийняття і оплати наданих Послуг неналежної якості, а якщо Послуги уже оплачені Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Виконавця.

6.2.6. Призначити кваліфіковану експертизу у разі, коли Виконавець відмовляється від складання або підписання Акта виявлених недоліків. У такому випадку витрати на проведення кваліфікованої експертизи покладаються на Виконавця.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам цього Договору.

6.3.3. Нести всі ризики та витрати, пов'язані з наданням Послуг, включаючи оплату податків, інших зборів і обов'язкових платежів.

6.3.4. Усунути виявлені недоліки наданих Послуг власними силами, засобами та за власний рахунок у порядку, передбаченому цим Договором.

6.3.5. Скласти та підписати Акт виявлених недоліків.

6.3.6. Забезпечити усунення всіх недоліків протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання від Замовника відповідного письмового або усного повідомлення, якщо такі недоліки виявлені впродовж гарантійного строку, встановленого пунктом 2.3 цього Договору.

6.3.7. Своєчасно попередити Замовника про наявність незалежних від Виконавця обставин, що перешкоджають наданню Послуг, впродовж 1 (одного) робочого дня з моменту виникнення таких обставин.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно надані Послуги.

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 10 (десять) календарних днів.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором.

7.2. У разі порушення умов зобов'язання щодо неналежної якості наданих Послуг стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості неякісно наданих Послуг.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 10 (десяти) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків указаної вартості.

7.4. У разі прострочення строків усунення виявлених недоліків обумовлених в пункті 5.9 цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день такого прострочення, а за прострочення понад 10 (десяти) календарних днів – штраф у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків від вартості Послуг, у яких виявлено недоліки.

7.5. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від права на відшкодування збитків за неналежне виконання зобов'язання та від подальшого виконання умов Договору.

7.6. Сплата неустойки і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням обов'язків, не звільняють Виконавця від виконання зобов'язань за Договором.

7.7. Виконавець несе повну відповідальність за збереження майна Замовника під час надання Послуг на Об'єкті.

VIII. Ризики знищення або пошкодження об'єкта

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта в процесі виконання Робіт несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Виконавець зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують виконанню Робіт, а Замовник протягом двох днів після одержання повідомлення надати Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони можуть внести відповідні зміни до умов Договору.

8.3. У разі випадкового пошкодження об'єкта до передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження та надіслати Замовнику протягом одного дня після його виявлення повідомлення. На вимогу Замовника Виконавець передає план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта.

IX. Антикорупційні застереження

9.1. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України.

9.2. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведенням перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

9.3. Сторони зобов'язуються дотримуватися антикорупційного законодавства України.

X. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: повінь, землетрус та інші стихійні лиха, страйки, зміна законодавства, та обставини, які виникли внаслідок дій третіх осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору (не для включення до умов Договору, та з урахуванням вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" - учасником у складі тендерної пропозиції надається письмова згода з обставиною, що договір про закупівлю може бути укладено в період дії

карантинних обмежень). Строки виконання Сторонами своїх зобов'язань продовжуються на час тривання обставин форс-мажор.

10.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами державної влади за місцем настання форс-мажорних обставин та/або Торгово-промисловою палатою України.

10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, але за умови здійснення обов'язкових взаєморозрахунків між Сторонами.

XI. Вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XII. Строк дії Договору

12.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до **31 грудня 2024 року**, а в частині розрахунків – до повного їх виконання.

12.2. Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

XIII. Інші умови

13.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді шляхом укладення додаткових угод та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.3. Цей Договір вчиняється з метою настання реальних наслідків і проведення розрахунків за надані Послуги. Під настанням реальних наслідків Сторони розуміють результати наданих Послуг і здійснену оплату за надані Послуги.

13.4. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції Учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

13.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються вчасно і у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

13.6. У разі зміни свого місцезнаходження Виконавець зобов'язаний у строк до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати такої зміни поінформувати про це Замовника листом, скріпленим власною печаткою. Такий лист надсилається Замовнику в якості рекомендованого листа з повідомленням про отримання або кур'єром.

XIV. Додатки до Договору

- Додаток 1 - Договірна ціна з пояснювальною запискою.
- Додаток 2 - Локальний кошторис.
- Додаток 3 - Підсумкова відомість ресурсів.
- Додаток 4 - Відомість обсягів робіт.
- Додаток 5 - Зведений кошторисний розрахунок.
- Додаток 6 - Дефектний акт.
- Додаток 7 - Календарний графік виконання робіт.

XV. Місцезнаходження, реквізити, підписи Сторін

«ЗАМОВНИК»

КНП «Канівська БЛ»
19003, м. Канів
вул. Успенська, 15-А
р/р UA608201720344370004000045026
ДКСУ м. Канів
Код ЄДРПОУ 02005326
ІПН 020053223061
Тел. (04736) 3-20-60, 3-20-07

Головний лікар



Віра ШАПОШНИК

і мене згодом
Юрій Шпир
Зна. Шпир
Тел. Бурич МВЛ

«ПІДРЯДНИК»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПБВ-ЕЛЕКТРО»
04071, м. Київ, вул. Межигірська, 24б, оф.12
Код ЄДРПОУ 37037256
ІПН 370372526568
р/р UA 693005280000026008301342397 в ПАТ
АТ «ОТП БАНК»
тел. 044-425-14-50; 067-506-01-18

Директор


Іван МАДЯР
(підпис)
М. П.


Додаток № 1

До Договору № 163 від 06.05 2024 р.

Замовник КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ПБВ-ЕЛЕКТРО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на поточний ремонт Класифікація за ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»
Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства
«Канівська Багатoproфільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою:
Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	51,28914	51,28914	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	20,21901	20,21901	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	31,06173	31,06173	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00840	0,00840	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	11,21813	11,21813	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	62,50727	62,50727	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,99611	1,99611	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,01502	-	1,01502
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	65,51840	64,50338	1,01502
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу І	65,51840	64,50338	1,01502
12		Податок на додану вартість	13,10368	-	13,10368

1	2	3	4	5	6
		Всього по Розділу I	78,62208	64,50338	14,11870
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	78,62208		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Головний лікар Віра ШАПОШНИК

Керівник генеральної
підрядної організації

Директор-Іван Мадяр

інст. *В.А. Ш.*
Зм. *В.А. Ш.*



До Договору № 163 від 06.05.2024 р.

Додаток № 2

Класифікація за ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатoproфільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл , м. Канів, вул. Успенська, 15-А

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтні роботи
Кабінет колоноскопії

Основа:	Кошторисна вартість	62,50727 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,26093 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,05634 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	100м	0,06	3101,94	-	186,12	186,12	-	34,3896	2,06
					3101,94	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	583,85	-	46,71	46,71	-	7,6500	0,61
					583,85	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					232,83	232,83	-		2,67
		Разом будівельні роботи, грн.					232,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					232,83 124,53 0,28 38,58 357,36 357,36				
		Розділ 2. Підлога В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15									
3	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (лінолеум існуючий)	100м2	0,176	17831,95	-	3138,42	1420,15	-	92,6411	16,3
					8069,04	-			-	-	-
4	С111-1648-12 варіант 2	Клей BauGad	кг	8,8	122,88	-	1081,34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		В наступній позиції враховано									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15									
5	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,017	18125,61	58,59	308,14	304,70	1,00	205,7810	3,5
					17923,53	49,13			0,84	0,5285	0,01
6	С111-136-18 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	7,2	0,29	-	2,09	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-Н7 варіант 1	Клей для плитки Cerezit CM-11	кг	11,1	10,17	-	112,89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С111-283 варіант 9	Плитки керамогранітна	м2	1,73	651,77	-	1127,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С111-1633 варіант 2	Шпарування для швів Cerezit CE-33	кг	0,7	87,31	-	61,12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1674	<u>6487,05</u> 1536,03	-	1085,93	257,13	-	17,0292	2,85
11	& С111-1490-1 варіант 1	Дюбель-гвинт 3,5х60 мм	шт	149	<u>0,72</u> -	-	107,28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7024,77	1981,98	<u>1,00</u> 0,84		<u>22,65</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7024,77 5041,79 1982,82 1100,78 2,72 380,11 8125,55				
		Всього по розділу 2					8125,55				
		Розділ 3. Стіни В наступній позиції враховано									
12	КБ15-182-1 к=1,15	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,443	<u>8988,05</u> 8267,84	-	3981,71	3662,65	-	97,1773	43,05
		В наступній позиції враховано:									
13	КБ15-182-3 к=1,15	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,443	<u>2562,34</u> 2562,34	-	1135,12	1135,12	-	28,4073	12,58
14	& С171-2206П варіант 1	Шпаклівка "Фініш"	кг	89	<u>17,77</u> -	-	1581,53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,443	5514,10	-	2442,75	2279,72	-	60,4854	26,8
					5146,10	-			-		-
16	C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit CT 52 колорирована	кг	17,7	197,47	-	3495,22	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15									
17	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,152	27020,06	-	4107,05	4107,05	-	310,2188	47,15
					27020,06	-			-	-	-
18	& C111-136- 18 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	64,4	0,29	-	18,68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C111-H7 варіант 1	Клей для плитки Cerezit CM-11	кг	98,8	10,17	-	1004,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C111-283 варіант 8	Плитки керамічні для стін	м2	15,4	665,03	-	10241,46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C111-1633 варіант 2	Шпарування для швів Cerezit CE-33	кг	6,2	87,31	-	541,32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ15-63-5 к=1,15	Улаштування коробу для зашивки труб з г/к	100м2	0,012	46616,39	-	559,40	558,63	-	508,5438	6,1
					46552,10	-			-	-	-
23	& C111-826- 1-К	Профіль УД 27	м	1	46,07	-	46,07	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1-17- 16	Профіль CD 60	м	7	56,20	-	393,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C111-136- 23	Дюбелі 6х40	шт	17	0,64	-	10,88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF товщина 12,5 мм	м2	1,3	166,89	-	216,96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111- 1477-1	Саморізи	шт	64	0,44	-	28,16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					29804,51	11743,17	-		135,68
		Разом будівельні роботи, грн.					29804,51				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18061,34				
		всього заробітна плата, грн.					11743,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6560,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год					16,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2275,76				
		Всього будівельні роботи, грн.					36365,20				

		Всього по розділу 3					36365,20				
		Розділ 4. Стеля									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15									
28	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,176	<u>12019,30</u> 11299,09	- -	2115,40	1988,64	- -	132,8055 -	23,37 -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15									
29	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,176	<u>2567,23</u> 2562,34	<u>4,89</u> 4,10	451,83	450,97	<u>0,86</u> 0,72	<u>28,4073</u> 0,0441	<u>5</u> 0,01
30	& С171-2206П варіант 1	Шпаклівка "Фініш"	кг	36	<u>17,77</u>	-	639,72	-	-	-	-
31	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,176	<u>5828,39</u> 5793,03	- -	1025,80	1019,57	- -	68,0892 -	11,98 -
32	С111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit СТ 52 колорирована	кг	7	<u>197,47</u>	-	1382,29	-	-	-	-
33	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,5	<u>43,97</u>	-	153,90	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					5768,94	3459,18	<u>0,86</u> 0,72		<u>40,35</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5768,94				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2308,90				
		всього заробітна плата, грн.					3459,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1943,91				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год					4,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					677,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					7712,85				

		Всього по розділу 4					7712,85				
		Розділ 5. Водопровід та каналізація									
34	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення б/у	10к-м	0,2	<u>4043,70</u>	-	808,74	732,42	-	40,5996	8,12
					3662,08	-			-	-	-
35	& C111-1301-4-И варіант 3	Сифон	шт	2	<u>255,28</u>	-	510,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1630-127 варіант 12	Шланг гнучкий VTf.001.15	шт	4	<u>153,24</u>	-	612,96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком / б/у	10к-м	0,1	<u>6299,04</u>	-	629,90	515,29	-	57,7806	5,78
					5152,87	-			-	-	-
38	& C113-992-8 варіант 4	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>260,88</u>	-	260,88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP15-33-3	Установлення ліжок для унітазу	10шт	0,1	<u>1667,49</u>	-	166,75	166,75	-	18,2160	1,82
					1667,49	-			-	-	-
40	& C171-568-9 варіант 10	Лійка для унітазу	шт	1	<u>1234,73</u>	-	1234,73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>7148,74</u>	-	428,92	428,92	-	78,0942	4,69
					7148,74	-			-	-	-
42	& C113-1673-1-Л варіант 10	Труби поліпропіленові PPR VTp.700.0020 20x3,4мм	м	6	<u>88,82</u>	-	532,92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C1-ПР14-148-1 варіант 3	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт.	6	<u>357,05</u>	-	2142,30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C1630-127 варіант 12	Шланг гнучкий VTf.001.15	шт	1	<u>153,24</u>	-	153,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					7481,90	1843,38	-		20,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7481,90 5638,52 1843,38 976,82 2,14 299,47 8458,72				
		Всього по розділу 5					8458,72				
		Розділ 6. Електромонтажні роботи									
45	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт / б/у	100шт	0,02	<u>33256.63</u> 32370,25	<u>326.91</u> 274,13	665,13	647,41	<u>6.54</u> 5.48	<u>390.0500</u> 2,9487	<u>7.8</u> 0,06
46	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних / б/у	100шт	0,01	<u>2816.92</u> 2816,92	- -	28,17	28,17	- -	35,2600 -	0,35 -
47	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці / б/у	100шт	0,1	<u>2828.90</u> 2828,90	- -	282,89	282,89	- -	35,4100 -	3,54 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					976,19	958,47	<u>6.54</u> 5,48		<u>11.69</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					976,19 11,18 963,95 511,40 1,13 159,35 1487,59				
		Всього по розділу 6					1487,59				
		Разом прямі витрати по кошторису					51289,14	20219,01	<u>8.40</u> 7,04		<u>233.45</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					51289,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					31061,73 20226,05 11218,13 27,4 3830,29 62507,27 62507,27				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					260,93 24056,34				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван МАДЯР



Додаток № 3
До Договору № 163 від 06 05 2024 р.

Класифікація за ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатопрофільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	221,15	86,88				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,3	81,68				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	92,96				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	27,4	139,79				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	260,93					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4
8	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год
		Разом по розділу II	грн.
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год
10	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год
15	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год
16	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год
17	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год
18	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
19	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л
20	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,06822	<u>123.06</u> 8,40 8,40				
0,344448					
0,18					
1,04502285					
0,5472					
4,1286248					
0,411376075					
3,6947476					
6,030756					
2,2298408					
2,1071448					
15,81589	<u>43.97</u> 695,42	<u>42.35</u> 669,80	<u>0.76</u> 12,02	<u>0.86</u> 13,60	
0,00008	<u>52067.87</u> 4,17	<u>50694.33</u> 4,06	<u>352.6</u> 0,03	<u>1020.94</u> 0,08	

1	2	3	4	
21	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	
22	&C113-992-8 варіант 4	Гофра для підключення унітазу	шт	
23	&C111-1624- 2Н варіант 1	Грунтовка Thomsit R 777	л	
24	&C111-136-23	Дюбелі 6x40	шт	
25	&C111-1490-1 варіант 1	Дюбель-гвинт 3,5x60 мм	шт	
26	C111-1631	Замазка захисна	кг	
27	C111-311	Каболка	т	
28	&C111-1648- 12 варіант 2	Клей BauGad	кг	
29	&C111-H7 варіант 1	Клей для плитки Cerezit CM-11	кг	
30	&C1-ПР14- 148-1 варіант 3	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт.	
31	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	
32	&C171-568-9 варіант 10	Лійка для унітазу	шт	

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,00004	<u>118318,59</u> 4,73	<u>115646,02</u> 4,63	<u>352,6</u> 0,01	<u>2319,97</u> 0,09	
1	<u>260,88</u> 260,88	<u>255,00</u> 255,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>5,12</u> 5,12	
3,5904	<u>139,39</u> 500,47	<u>135,90</u> 487,94	<u>0,76</u> 2,73	<u>2,73</u> 9,80	
17	<u>0,64</u> 10,88	<u>0,60</u> 10,20	<u>0,03</u> 0,51	<u>0,01</u> 0,17	
149	<u>0,72</u> 107,28	<u>0,70</u> 104,30	<u>0,01</u> 1,49	<u>0,01</u> 1,49	
0,8	<u>115,96</u> 92,77	<u>113,09</u> 90,47	<u>0,6</u> 0,48	<u>2,27</u> 1,82	
0,00038	<u>106925,1</u> 40,63	<u>104355,81</u> 39,66	<u>472,72</u> 0,18	<u>2096,57</u> 0,79	
8,8	<u>122,88</u> 1081,34	<u>120,00</u> 1056,00	<u>0,47</u> 4,14	<u>2,41</u> 21,20	
109,9	<u>10,17</u> 1117,68	<u>9,50</u> 1044,05	<u>0,47</u> 51,65	<u>0,2</u> 21,98	
6	<u>357,05</u> 2142,30	<u>350,00</u> 2100,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>7</u> 42,00	
0,01734	<u>140,68</u> 2,44	<u>137,79</u> 2,39	<u>0,13</u> -	<u>2,76</u> 0,05	
1	<u>1234,73</u> 1234,73	<u>1210,00</u> 1210,00	<u>0,52</u> 0,52	<u>24,21</u> 24,21	

1	2	3	4	
33	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійки KNAUF. товщина 12,5 мм	м2	
34	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	
35	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог	м	
36	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	
37	&C111-136-18 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	
38	+C111-283 варіант 8	Плитки керамічні для стін	м2	
39	+C111-283 варіант 9	Плитки керамогранітна	м2	
40	&C11-1-17-16	Профіль CD 60	м	
41	&C111-826-1-К	Профіль УД 27	м	
42	&C111-1477-1	Саморізи	шт	
43	&C111-1301-4- И варіант 3	Сифон	шт	
44	C1545-248	Скоби будівельні	кг	
45	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1,3	<u>166.89</u> 216,96	<u>160.00</u> 208,00	<u>3.62</u> 4,71	<u>3.27</u> 4,25	
0,69338	<u>107.15</u> 74,30	<u>105.00</u> 72,80	<u>0.05</u> 0,03	<u>2.1</u> 1,47	
16,9074	<u>49.02</u> 828,80	<u>47.34</u> 800,40	<u>0.72</u> 12,17	<u>0.96</u> 16,23	
6,31136	<u>173.84</u> 1097,17	<u>170.37</u> 1075,27	<u>0.06</u> 0,38	<u>3.41</u> 21,52	
71,6	<u>0.29</u> 20,76	<u>0.25</u> 17,90	<u>0.03</u> 2,15	<u>0.01</u> 0,71	
15,4	<u>665.03</u> 10241,46	<u>638.00</u> 9825,20	<u>13.99</u> 215,45	<u>13.04</u> 200,81	
1,73	<u>651.77</u> 1127,56	<u>625.00</u> 1081,25	<u>13.99</u> 24,20	<u>12.78</u> 22,11	
7	<u>56.2</u> 393,40	<u>55.00</u> 385,00	<u>0.1</u> 0,70	<u>1.1</u> 7,70	
1	<u>46.07</u> 46,07	<u>45.00</u> 45,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>0.9</u> 0,90	
64	<u>0.44</u> 28,16	<u>0.40</u> 25,60	<u>0.03</u> 1,92	<u>0.01</u> 0,64	
2	<u>255.28</u> 510,56	<u>250.00</u> 500,00	<u>0.27</u> 0,54	<u>5.01</u> 10,02	
2	<u>28.77</u> 57,54	<u>27.83</u> 55,66	<u>0.38</u> 0,76	<u>0.56</u> 1,12	
0,008	<u>138.54</u> 1,11	<u>135.03</u> 1,08	<u>0.79</u> 0,01	<u>2.72</u> 0,02	

1	2	3	4	5
46	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0026
47	&C113-1673-1- Л варіант 10	Труби поліпропіленові PPR VTp.700.0020 20x3,4мм	м	6
48	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit CT 52 колорирована	кг	24,7
49	+C1630-127 варіант 12	Шланг гнучкий VTf.001.15	шт	5
50	&C171-2206П варіант 1	Шпаклівка "Фініш"	кг	125
51	+C111-1633 варіант 2	Шпарування для швів Cerezit CE-33	кг	6,9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат		
52	C1999-9003	Бензин	кг	1,9623
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,54
54	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0274
		Разом	грн.	
		Разом по розділу III	грн.	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
		Електроенергія	кВт-год	3,54
		Гідравлічна рідина	кг	0,027

6/7	8/9	10/11	12/13	14
<u>454.98</u>	<u>445.62</u>	<u>0.44</u>	<u>8.92</u>	
1,18	1,16	-	0,02	
<u>88.82</u>	<u>87.00</u>	<u>0.08</u>	<u>1.74</u>	
532,92	522,00	0,48	10,44	
<u>197.47</u>	<u>193.00</u>	<u>0.6</u>	<u>3.87</u>	
4877,51	4767,10	14,82	95,59	-
<u>153.24</u>	<u>150.00</u>	<u>0.24</u>	<u>3</u>	
766,20	750,00	1,20	15,00	
<u>17.77</u>	<u>17.40</u>	<u>0.02</u>	<u>0.35</u>	
2221,25	2175,00	2,50	43,75	
<u>87.31</u>	<u>85.00</u>	<u>0.6</u>	<u>1.71</u>	
602,44	586,50	4,14	11,80	
<u>61.48</u>	<u>61.48</u>			
120,64	120,64			
-	-			
-	-			
-	-			
120,64	120,64			
31061,71	30094,06	361,15	606,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	2,652					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Іван МАДЯР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван. Мадяр

Додаток № 4
До Договору № 163 від
06.05 2024 р.

Відомість обсягів робіт

Класифікація за ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатoproфільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А


№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	6	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (лінолеум існуючий)	м2	17,6	
4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,7	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16,74	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
6	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	44,3	
7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,3	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,3	
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,2	
10	Улаштування коробу для зашивки труб з г/к	м2	1,2	
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
11	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,6	
12	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,6	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,6	
	<u>Розділ 5. Водопровід та каналізація</u>			
14	Установлення мийок на одне відділення б/у	к-т	2	
15	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком / б/у	к-т	1	
16	Установлення ліжок для унітазу	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>	м	6	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт / б/у	шт	2	
19	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних / б/у	шт	1	
20	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці / б/у	шт	10	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван МАДЯР



До Договору № 163 від 06.05.2024 р. Додаток № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 78,62208 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Класифікація за ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатoproфільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А

Складений за поточними цінами станом на 18 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Кабінет колоноскопії	62,50727	-	-	62,50727
		Разом по главі 2:	62,50727	-	-	62,50727
		Разом по главах 1-7:	62,50727	-	-	62,50727
		Разом по главах 1-8:	62,50727	-	-	62,50727
		Разом по главах 1-9:	62,50727	-	-	62,50727
		Разом по главах 1-12:	62,50727	-	-	62,50727
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,99611	-	-	1,99611

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,01502	1,01502
		Разом	64,50338	-	1,01502	65,51840
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13,10368	13,10368
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	64,50338	-	14,11870	78,62208

Керівник проєктної організації _____

Директор _____ Іван МАДЯР

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

До Договору № 163 від 06.05 Додаток № 6
2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Поточний ремонт санвузлів корпусів інфекційного та терапевтичного відділень
Комунального некомерційного підприємства «Канівської Багатопрофільної лікарні» Канівської міської ради
Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А

Умови виконання робіт К=1,2 до умов виконання будівельних робіт згідно РЕКН на ремонтно-будівельні
роботи. Додаток Б, табл. Б1, п. 1,2.

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	6	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (лінолеум існуючий)	м2	17,6	
4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,7	
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16,74	
6	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	44,3	
7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,3	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,3	
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,2	
10	Улаштування коробу для зашивки труб з г/к	м2	1,2	

1	2	3	4	5
11	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17.6	
12	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17.6	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17.6	
14	Установлення мийок на одне відділення б/у	к-т	2	
15	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком / б/у	к-т	1	
16	Установлення лійок для унітазу	шт	1	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт / б/у	шт	2	
19	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних / б/у	шт	1	
20	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці / б/у	шт	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван МАДЯР



Іван Мадяр

До Договору № 163 від 06.05 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Послуги з поточного ремонту кабінету колоноскопії Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатопрофільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Успенська, 15-А

№ з/п	Найменування робіт	2024 рік									
		березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1.	Поточний ремонт кабінету колоноскопії			01.05 – 30.07							

Директор


Іван МАДЯР

Головний лікар


Віра ШАПОШНИК
Інст. дуб. сф.