

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ЖКП ММР «АЗОВЖИТЛОКОМПЛЕКС»

2024р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщень будівлі за адресою: Хмельницьке шосе, 85, м. Вінниця, Вінницька область для здійснення заходів з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам

Умови надання послуг: Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт

Обсяг послуг:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ 1. Коридор приміщення №2				
1	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	м2	4,32	
2	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	м2	4,32	
3	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	8	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	8	
5	Гофротруба 16мм	м	8,08	
6	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	шт	16	
7	Прокладання коробів пластикових	м	5	
8	Кабельний канал	м	5,05	
9	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	5	
10	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 3ЗКМ	м	15	
11	Коробка розгалужувальна	шт	1	
12	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	6	
13	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	6	
14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2	
15	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	2	
16	Гофротруба 16мм	м	2,02	
17	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	шт	4	
18	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 3ЗКМ	м	2,06	
19	Демонтаж світильників	шт	1	
20	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
21	Світильник світлодіодний JL LED 600x600	шт	2	
22	Знімання дверних ручок накладних (вхідні двері)	шт	1	
23	Установлення ручок дверних накладних	шт	1	
Розділ 2. Стоматологія				
24	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	73,64	
25	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	м2	10,96	
26	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	м2	10,96	

1	2	3	4	5
27	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	2,52	
28	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,00378	
29	Стрічка сталевая, товщина 3,5 мм	т	0,0040068	
30	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
31	Блок дверний міжкімнатний ламінований (комплект)	шт	1	
32	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	81,33	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	81,33	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	81,33	
35	Знімання зашкелених віконних рам	м2	0,75	
36	Заповнення сендвіч панелями площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,75	
37	Сендвіч панель	м2	0,75	
38	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	73	
39	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	73	
40	Гофротруба 25мм	м	51,51	
41	Гофротруба 16мм	м	22,22	
42	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	шт	44	
43	Скоби для кріплення труб діаметром 25 мм	шт	102	
44	Прокладання коробів пластикових	м	20	
45	Кабельний канал	м	20,2	
46	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	20	
47	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 ЗЗКМ	м	95,79	
48	Коробка розгалужувальна	шт	2	
49	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
50	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	17	
51	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 6 до 10 шт (матеріал замовника)	шт	1	
52	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	2	
53	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	33	
54	Труби з поліетилену каналізаційні діам. 50 мм "Valrom"	м	33	
55	Відведення 45 діам. 50 мм "Valrom"	шт	12	
56	Ревізія діам. 50 мм "Valrom"	шт	4	
57	Зворотній клапан каналізаційний д.50	шт	1	
58	Комплект кріплення для труб діам. 50 мм (хомут, дюбель, саморіз)	шт	33	
59	Трійники діам. 110х50 мм "Valrom"	шт	1	
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	45	
61	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм Berke Plastik	м	45	
62	Муфти з поліпр. Ду-20 Berke Plastik	шт	14	
63	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	45	
64	Трійник поліпр. 20 Berke Plastik	шт	6	
65	Муфта поліпр. МРН 20*1/2 Berke Plastik	шт	6	
66	Відвод 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм Berke Plastik	шт	26	
67	Кран кульковий спускний 15мм Fado	шт	4	
68	Муфта поліпр. МРН діам. 20*1/2мм Berke Plastik	шт	5	

1	2	3	4	5
69	Американка діам. 20*1/2мм Berke Plastik	шт	8	
70	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	1	
71	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	1	
72	Монтажна піна HERCUL	балон	1	
73	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
74	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,6	
75	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
76	Зворотній клапан д.125	шт	1	
77	Установлення решіток з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
78	Решітка вентеляційна д.125	шт	2	
79	Прокладання коробів пластикових	м	4	
80	Кабельний канал	м	4,04	
81	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	4	
82	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 3ЗКМ	м	4,12	
83	Коробка розгалужувальна	шт	1	
84	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
85	Вимикач зовнішній 1-клав.	шт	1	
Розділ 3. Пральня				
86	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	м2	8	
87	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	м2	8	
88	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,55	
89	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	16,55	
90	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	43,55	
91	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	43,55	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	43,55	
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,55	
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,55	
95	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	16,55	
96	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	745	
97	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	16,55	
98	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	16,4	
99	Знімання закслених віконних рам	м2	0,75	
100	Заповнення сендвіч панелями площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,75	
101	Сендвіч панель	м2	0,75	
102	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	14	
103	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	14	
104	Гофротруба 25мм	м	14,14	
105	Скоби для кріплення труб діаметром 25 мм	шт	28	
106	Прокладання коробів пластикових	м	8	
107	Кабельний канал	м	8,08	
108	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	8	
109	Кабель ВВГнг-LS5х4 мм 3ЗКМ	м	22,66	
110	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	

1	2	3	4	5
111	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,номінальний струм 32А	шт	1	
112	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,номінальний струм 40А	шт	1	
113	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	29	
114	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	29	
115	Гофротруба 16мм	м	29,29	
116	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	шт	58	
117	Прокладання коробів пластикових	м	16	
118	Кабельний канал	м	16,16	
119	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	16	
120	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 ЗЗКМ	м	46,35	
121	Коробка розгалужувальна	шт	1	
122	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	12	
123	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	12	
124	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	1	
125	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15	
126	Труби з поліетилену каналізаційні діам. 50 мм "Valrom"	м	15	
127	Відведення 45 діам. 50 мм "Valrom"	шт	12	
128	Ревізія діам. 50 мм "Valrom"	шт	4	
129	Комплект кріплення для труб діам. 50 мм (хомут,дюбель, саморіз)	шт	15	
130	Трійники діам. 110х50 мм "Valrom"	шт	1	
131	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	1	
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
133	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм Berke Plastik	м	20	
134	Муфти з поліпр. Ду-20 Berke Plastik	шт	6	
135	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	20	
136	Трійник поліпр. 20 Berke Plastik	шт	6	
137	Муфта поліпр. МРН 20*1/2 Berke Plastik	шт	6	
138	Відвод 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм Berke Plastik	шт	20	
139	Кран кульковий спускний 15мм Fado	шт	7	
140	Муфта поліпр. МРН діам. 20*1/2мм Berke Plastik	шт	7	
141	Американка діам. 20*1/2мм Berke Plastik	шт	8	
142	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	1	
143	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	1	
144	Монтажна піна HERCUL	балон	1	
145	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
146	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5	
147	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
148	Зворотній клапан д.125	шт	1	
149	Установлення решіток з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
150	Решітка вентиляційна д.125	шт	2	
151	Прокладання коробів пластикових	м	4	

1	2	3	4	5
152	Кабельний канал	м	4,04	
153	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	4	
154	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 ЗЗКМ	м	4,12	
155	Коробка розгалужувальна	шт	1	
156	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
157	Вимикач зовнішній 1-клав.	шт	1	
Розділ 4. Пеукарня				
158	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	м ²	5	
159	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	м ²	5	
160	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	24,7	
161	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м ²	24,7	
162	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м ²	24,7	
163	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м ²	24,7	
164	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1113	
165	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клесм	м ²	24,7	
166	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	20	
167	Установлення іпластикового кута	м	6	
168	Кутик пластиковий	м	6,72	
169	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	1	
170	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1	
171	Труби з поліетилену каналізаційні діам. 50 мм "Valrom"	м	1	
172	Відведення 45 діам. 50 мм "Valrom"	шт	4	
173	Зворотній клапан каналізаційний д. 50	шт	1	
174	Комплект кріплення для труб діам. 50 мм (хомут,дюбель, саморіз)	шт	2	
175	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	1	
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
177	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм Berke Plastik	м	3	
178	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	3	
179	Трійник поліпр. 20 Berke Plastik	шт	2	
180	Муфта поліпр. МРН 20*1/2 Berke Plastik	шт	2	
181	Відвод 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм Berke Plastik	шт	20	
182	Кран кульковий спускний 15мм Fado	шт	2	
183	Муфта поліпр. МРН діам. 20*1/2мм Berke Plastik	шт	2	
184	Американка діам. 20*1/2мм Berke Plastik	шт	2	
185	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	38	
186	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	38	
187	Гофротруба 16мм	м	38,38	
188	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	шт	76	
189	Прокладання коробів пластикових	м	9	
190	Кабельний канал	м	9,09	

1	2	3	4	5
191	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	9	
192	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 3ЗКМ	м	48,41	
193	Коробка розгалужувальна	шт	1	
194	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	шт	22	
195	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	22	
196	Демонтаж світильників	шт	2	
197	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
198	Світильник світлодіодний JL LED 600х600	шт	2	
Розділ 5. Швейна майстерня				
199	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	м ²	4	
200	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	м ²	4	
201	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	12	
202	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	12	
203	Гофротруба 16мм	м	12,12	
204	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	шт	24	
205	Прокладання коробів пластикових	м	5	
206	Кабельний канал	м	5,5	
207	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	5,05	
208	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 3ЗКМ	м	17,51	
209	Коробка розгалужувальна	шт	1	
210	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	шт	8	
211	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	8	
212	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
213	Світильник світлодіодний JL LED 600х600	шт	4	
Розділ 6. Підключення до щитової				
214	Прокладання коробів пластикових	м	2	
215	Кабельний канал 80*40	м	2,02	
216	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	4	
217	Кабель ВВГнг-LS5х4 мм 3ЗКМ	м	4,12	
218	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	26	
219	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5 3ЗКМ	м	26,78	
220	Хомут-стяжка 300мм	шт	100	
Розділ 7. Укоси				
221	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м ²	17,85	
222	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	17,85	
223	Шпаклівка для зовнішніх робіт Ceresit СТ 29	кг	40	
224	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	17,85	
Розділ 8. Інші роботи				
225	Навантаження сміття вручну	т	6,2015	

1	2	3	4	5
226	Перевезення сміття до 15 км	т	6,2015	

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

