

Додаткова угода № 1
до Договору № 17 від 13.11. 2023 року

м. Черкаси

«13» 11 2023 року

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, іменоване надалі «Замовник», в особі заступника начальника управління – начальника відділу інспектування Моргонюка Євгенія Володимировича, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРРУХ», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Гладуна Віталія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», керуючись п. 1 ч.5 ст.41 Закону України про «Публічні закупівлі», та п.п.6.2.5 п.6 Договору № 17 від 13.11. 2023р., уклали між собою цю Додаткову угоду (надалі – Угода) про наступне:

1. Сторони дійшли згоди:

1.1. викласти п.3.1 Договору у наступній редакції:

3.1. Ціна Договору становить **691 135,33 грн. (Шістсот дев'яносто одна тисяча сто тридцять п'ять гривень 33 копійки)**, в тому числі ПДВ – 115189,22 грн.

1.2. Викласти в новій редакції:

- Додаток №1: договірна ціна
- Додаток №2: локальний кошторис
- Додаток №3: дефектний акт
- Додаток №4: підсумкова відомість ресурсів
- Додаток №5: зведений кошторисний розрахунок.

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору.

5. Реквізити і підписи сторін:

ЗАМОВНИК:
**УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Код ЄДРПОУ: 40955685
IBAN: UA128201720344240003000097820
Банк: ДКСУ, м. Київ
МФО: 854018
Адреса: 18000, м. Черкаси,
вул. Благовісна, 170, каб. 21
тел. (0472) 36-05-73
Має статус неприбуткової установи.

Заступник начальника управління –
начальник відділу інспектування

Євгеній МОРГОНЮК

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ДОРРУХ»

Код ЄДРПОУ: 41822931
Адреса: 18007 м. Черкаси, вул. Гоголя 375
кв. 4
IBAN UA863204780000026000924433465
в АБ «Укргазбанк» м. Київ.
Тел. 067 472 54 99
E-mail: dorrux@ukr.net

Директор

Віталій ГЛАДУН

Додаток № 1 до договору № 14 від 13.11. 2023р.

Замовник УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації)

Підрядник ТОВ «ДОРРУХ»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руїнування та знесення будівель і земляні роботи), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	372,64328	372,64328	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	257,03259	257,03259	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2		Загальновиборничі витрати	115,61069	115,61069	-	
	Розрахунок N4		153,63362	153,63362	-	
3		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	526,27690	526,27690	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	32,92751	32,92751	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	16,74170	-	16,74170	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	575,94611	559,20441	16,74170
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	115,18922 691,13533	- 559,20441	- 16,74170 115,18922

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ




Заступник начальника управління
начальник відділу інспектування

С.В.Моргонюк

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»

Директор



В.В.Гладун

Додаток № 2 до договору № 14 від 13.11. 2023р.

Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-01
на демонтажні роботи
Тимчасові споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 526,27690 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,30425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 332,93112 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
				Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										в тому числі заробітної робітної плати	в тому числі заробітної робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ТС по вул. Остафія Дашковича, 24											
1 КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3		4654,38 4654,38	- -	6050,69	6050,69	- -	65,4993	85,15 -
2 КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4		651,66 651,66	- -	260,66	260,66	- -	8,9600	3,58 -
3 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2		577,43 -	577,43 143,53	1154,86	-	1154,86 287,06	- 1,5000	- 3
4 КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5		570,02 -	570,02 116,10	285,01	-	285,01 58,05	- 1,4100	- 0,71
5 С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,3		258,35 -	258,35 -	335,86	-	335,86 -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							8087,08	6311,35	1775,73		88,73

	8087,08	345,11	3,71
Разом будівельні роботи, грн.			

	8087,08	345,11	3,71
Разом будівельні роботи, грн.			

		8087,08	345,11	3,71
Разом будівельні роботи, грн.				

	8087,08	345,11	3,71
Разом будівельні роботи, грн.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6656,46 3660,23 10,68 1232,57 11747,31				
		Всього по розділу 1					11747,31				
6 КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.		Розділ 2. ТС по проспекту Хіміків, біля будинку №45 - 1	т	1,45	4654,38 4654,38	-	6748,85	6748,85	-	65,4993	94,97
7 КМ8-149-1 к дем.=0,4		(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,35	651,66 651,66	-	228,08	228,08	-	8,9600	3,14
8 КБМ202- 1141		Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
9 КБМ203- 1002		Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	143,53	285,01	-	287,06 285,01	1,5000	3
10 СЗ31-3-2		Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	258,35	570,02 116,10 258,35	374,61	-	58,05 374,61	1,4100	0,71
		Разом прями витрати по розділу 2				-	8791,41	6976,93	1814,48 345,11		98,11 3,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8791,41 7322,04 4031,81 11,79 1359,70 12823,22				
		Всього по розділу 2					12823,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ТС на розі вулиці В. Чорновола та вулиці Гоголя									
11	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,85	<u>4654,38</u> 4654,38	-	27228,12	27228,12	-	65,4993	383,17
12	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконострукцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,12	<u>3042,62</u> 3042,62	-	365,11	365,11	-	36,4560	4,37
13	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,38	<u>651,66</u> 651,66	-	247,63	247,63	-	8,9600	3,4
14	КР2-11-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної основи	100 шт	0,06	<u>11014,45</u> 11014,45	-	660,87	660,87	-	156,8563	9,41
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	<u>577,43</u> 143,53	577,43	6929,16	-	6929,16	-	-
16	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	<u>570,02</u> 116,10	570,02	285,01	-	1722,36	1,5000	18
17	С331-3-2	Перевезення металоконострукцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,97	<u>258,35</u> -	258,35	1542,35	-	285,01	1,4100	0,71
18	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	14,4	<u>206,42</u> -	206,42	2972,45	-	58,05	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					40230,70	28501,73	11728,97		400,35
		Разом будівельні роботи, грн.					40230,70		1780,41		18,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					30282,14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16654,78				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5620,91				
		Всього будівельні роботи, грн.					56885,48				
		-									
		-									
		Всього по розділу 3					56885,48				
19	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 4. ТС по вул. Надпільній, 465 (Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	<u>260,65</u> 260,65	-	1042,60	1042,60	-	3,7595	15,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	8712,33 8712,33	-	174,25	174,25	-	113,5453	2,27
21	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404,07	404,07	-	65,8259	5,27
22	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,03	4379,30 4379,30	-	131,38	131,38	-	60,2132	1,81
23	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,15	2606,77 2606,77	-	391,02	391,02	-	38,5218	5,78
24	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,38	2498,33 2488,91	9,42 3,38	949,37	945,79	3,58 1,28	36,3345 0,0512	13,81 0,02
25	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного ганку	1 м3	0,5	2364,96 622,44	1742,52 486,78	1182,48	311,22	871,26 243,39	9,4395 6,7088	4,72 3,35
26	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,5	1891,82 1891,82	-	6621,37	6621,37	-	24,3040	85,06
27	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
28	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	577,43	577,43	4619,44	-	4619,44	1,5000	12
29	КБМ203- 1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,4100	0,71
30	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	3,892	258,35	258,35	1005,50	-	1005,50	-	-
31	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	206,42	206,42	247,70	-	247,70	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							17314,85	10282,36	7032,49 1450,96	-	137,34 16,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							17314,85				
всього заробітна плата, грн.							11733,32				
Загальновиборничі витрати, грн.							6220,11				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							17,56				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2026,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23534,96				
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 4					23534,96				
		Розділ 5. ТС "Шаурма" по вул. О. Дашковича, 24									
32	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	4654,38 <u>4654,38</u>	- -	6748,85	6748,85	- -	65,4993	94,97
33	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тротуарі	100 м	0,35	651,66 <u>651,66</u>	- -	228,08	228,08	- -	8,9600	3,14
34	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43 <u>577,43</u>	577,43 <u>143,53</u>	1154,86	-	1154,86 <u>287,06</u>	1,5000	- 3
35	КБМ203-1002	Автогдропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02 <u>570,02</u>	570,02 <u>116,10</u>	285,01	-	285,01 <u>58,05</u>	1,4100	0,71
36	C331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	258,35 <u>258,35</u>	- -	374,61	-	374,61 <u>-</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					8791,41	6976,93	1814,48 <u>345,11</u>	98,11 <u>3,71</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8791,41 7322,04 4031,81 11,79 1359,70 12823,22				
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 5					12823,22				
		Розділ 6. ТС по проспекту Перемоги, біля будинку 6									
37	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	260,65 <u>260,65</u>	- -	781,95	781,95	- -	3,7595	11,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,032	8712,33 8712,33	-	278,79	278,79	-	113,5453	3,63
39	КБ10-28-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0352	5419,44 5419,44	-	190,76	190,76	-	74,5145	2,62
40	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,18	2606,77 2606,77	-	469,22	469,22	-	38,5218	6,93
41	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,4128	2498,33 2488,91	9,42 3,38	1031,31	1027,42	3,89 1,40	36,3345 0,0512	15 0,02
42	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	1891,82 1891,82	-	3972,82	3972,82	-	24,3040	51,04
43	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,35	651,66 651,66	-	228,08	228,08	-	8,9600	3,14
44	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	-	-
45	КБМ203- 1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	143,53 570,02	285,01	-	574,12 285,01	1,5000	6
46	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,54	258,35	116,10 258,35	656,21	-	58,05 656,21	1,4100	0,71
Разом прямі витрати по розділу 6						-	10203,87	6949,04	3254,83 633,57	-	93,64 6,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	10203,87	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	7582,61	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	4045,26	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	11,46	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	1321,33	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	14249,13	-	-	-	-
Всього по розділу 6						-	14249,13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. ТС по вул. Сумгайтській №28 та №30									
47	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	260,65 260,65	-	260,65	260,65	-	3,7595	3,76
48	KB46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218	45,03 5,02
49	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,45	651,66 651,66	-	293,25	293,25	-	8,9600	4,03
50	KBM202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
51	KBM203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	116,10	6568,60	3868,37	2700,23	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					6568,60		718,99		52,82
		в тому числі:									8,73
		всього заробітна плата, грн.					4587,36				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810,11				
		Всього будівельні роботи, грн.					9031,83				
		- - - - -									
		Всього по розділу 7					9031,83				
		Розділ 8. ТС по просп. Перемоги, біля будинку №48 та будинку №67 по вул. Сумгайтській									
52	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,782	4654,38 4654,38	-	26911,63	26911,63	-	65,4993	378,72
53	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,3	651,66 651,66	-	195,50	195,50	-	8,9600	2,69
54	KBM202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	577,43	577,43	6929,16	-	6929,16	-	-
55	KBM203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,5000	18
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	116,10	285,01	-	58,05	1,4100	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,782	258,35	258,35	1493,78	-	1493,78	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					35815,08	27107,13	8707,95		381,41
		Разом будівельні роботи, грн.					35815,08		1780,41		18,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28887,54				
		Загальновиборничі витрати, грн.					15897,60				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					46,53				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5368,10				
		Всього будівельні роботи, грн.					51712,68				
		- - - - -									
		-									
		Всього по розділу 8					51712,68				
57	КБ9-4-3	Розділ 9. ТС по вул. Сумгаїтський, біля зупинки громадського транспорту "2й мікрорайон"	т	1,3	4654,38	-	6050,69	6050,69	-	65,4993	85,15
	к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т			4654,38	-					-
58	КМ8-149-1	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
	к дем.=0,4				651,66	-					-
59	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
					-	143,53	287,06	-	287,06	1,5000	3
60	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	-	-
					-	116,10	58,05	-	58,05	1,4100	0,71
61	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	258,35	258,35	335,86	-	335,86	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					8087,08	6311,35	1775,73		88,73
		Разом будівельні роботи, грн.					8087,08		345,11		3,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6656,46				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3660,23				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					10,68				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1232,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11747,31				
		Всього по розділу 9					11747,31				
		Розділ 10. ТС по вул. Академіка Корольова, 7									
62	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,4	4654,38 4654,38	-	6516,13	6516,13	-	65,4993	91,7
63	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м / добудова (веранда)	100м2	0,06	2606,77 2606,77	-	156,41	156,41	-	38,5218	2,31
64	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу / добудова (веранда)	т	0,12	1891,82 1891,82	-	227,02	227,02	-	24,3040	2,92
65	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
66	КБМ203-1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	-	-
67	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	58,05	1,4100	0,71
68	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5644	258,35	258,35	404,16	-	2309,72	1,5000	6
		Разом прямі витрати по розділу 10					10159,11	7160,22	2998,89		100,51
		Разом будівельні роботи, грн.					10159,11		632,17		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7792,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4262,87				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1431,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					14421,98				
		Всього по розділу 10					14421,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №242									
69	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	260,65 260,65	-	1042,60	1042,60	-	3,7595	15,04
70	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	8712,33 8712,33	-	696,99	696,99	-	113,5453	9,08
71	КБ10-28-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,022	5419,44 5419,44	-	119,23	119,23	-	74,5145	1,64
72	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,16	2606,77 2606,77	-	417,08	417,08	-	38,5218	6,16
73	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,298	2498,33 2488,91	9,42 3,38	744,50	741,70	2,80 1,01	36,3345 0,0512	10,83 0,02
74	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	1,75	1891,82 1891,82	-	3310,69	3310,69	-	24,3040	42,53
75	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,2	651,66 651,66	-	130,33	130,33	-	8,9600	1,79
76	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43 143,53	577,43	2309,72	-	2309,72	1,5000	6
77	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02 116,10	570,02	285,01	-	285,01	1,4100	0,71
78	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення	т	2,12	258,35 -	258,35	547,70	-	547,70	-	-
		на відстань 25 км			-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 11					9603,85	6458,62	3145,23		87,07
							9603,85		633,18		6,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7091,80 3781,27 10,66 1230,18 13385,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 11					13385,12				
		Розділ 12. ТС по вул. Академіка Корольова, 7									
79	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних рошет	грати	2	260,65 260,65	-	521,30	521,30	-	3,7595	7,52
80	KB10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04	8712,33 8712,33	-	348,49	348,49	-	113,5453	4,54
81	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,965	4654,38 4654,38	-	9145,86	9145,86	-	65,4993	128,71
82	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
83	KBM202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43 143,53	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
84	KBM203- 1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02 116,10	570,02	285,01	-	285,01	1,5000	3
85	C331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05	258,35 -	258,35	529,62	-	58,05 529,62	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 12					12245,80	10276,31	1969,49 345,11		144,35 3,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12245,80				
		Всього по розділу 12					18099,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. ТС розі вул. Чигиринської та вул. Петра Дорошенка									
86	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних ґрат	ґрати	1	<u>260,65</u> 260,65	-	260,65	260,65	-	3,7595	3,76
87	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,019	<u>8712,33</u> 8712,33	-	165,53	165,53	-	113,5453	2,16
88	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	<u>13719,44</u> 13719,44	-	260,67	260,67	-	178,8015	3,4
89	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,75	<u>2606,77</u> 2606,77	-	1955,08	1955,08	-	38,5218	28,89
90	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	1,327	<u>2498,33</u> 2488,91	9,42 3,38	3315,28	3302,78	12,50 4,49	36,3345 0,0512	48,22 0,07
91	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонного ганку та основи під каркас	1 м3	5,3	<u>2364,96</u> 622,44	1742,52 486,78	12534,29	3298,93	9235,36 2579,93	9,4395 6,7088	50,03 35,56
92	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,15	<u>1891,82</u> 1891,82	-	5959,23	5959,23	-	24,3040	76,56
93	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	<u>651,66</u> 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
94	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	<u>577,43</u>	577,43	4619,44	-	4619,44	-	-
95	КБМ203-1002	Автопідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	<u>570,02</u>	570,02	285,01	-	285,01	1,5000	12
96	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	4,787	<u>258,35</u>	258,35	1236,72	-	58,05 1236,72	1,4100	0,71
97	СЗ31-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	12,72	<u>206,42</u>	206,42	2625,66	-	2625,66	-	-
		Разом прями витрати по розділу 13			-	-	33478,22	15463,53	18014,69 3790,71	-	216,6 48,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					33478,22				
		всього заробітна плата, грн.					19254,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - -					10545,68 30,71 3543,38 44023,90				
		Всього по розділу 13					44023,90				
		Розділ 14. ТС по вул. Сумгаїтській, біля житлового будинку №24									
98	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83 3314,47	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218	45,03 5,02
99	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	100 м	0,1	651,66 651,66	-	65,17	65,17	-	8,9600	0,9
100	КБМ203-1002	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	-	-
101	КБМ202-1141	Разом прями витрати по розділу 14	маш.год	1	577,43	577,43	577,43	-	577,43	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - -					5502,44 5502,44 3955,10 2136,14 6,16 711,71 7638,58	3379,64	2122,80 575,46	1,5000	1,5 45,93 7,23
		Всього по розділу 14					7638,58				
		Розділ 15. ТС по вул. Сумгаїтській, біля житлового будинку №36 (Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т									
102	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	Т	0,99	4654,38 4654,38	-	-	4607,84	4607,84	-	65,4993	64,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	<u>651,66</u>	-	260,66	260,66	-	8,9600	<u>3,58</u>
104	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	<u>651,66</u> <u>577,43</u>	<u>577,43</u>	1154,86	-	1154,86	-	-
105	КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	<u>570,02</u>	<u>143,53</u> <u>570,02</u>	285,01	-	287,06 <u>285,01</u>	<u>1,5000</u>	<u>3</u>
106	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	0,99	<u>258,35</u>	<u>116,10</u> <u>258,35</u>	255,77	-	58,05 <u>255,77</u>	<u>1,4100</u>	<u>0,71</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15			-	-	6564,14	4868,50	1695,64	-	68,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6564,14 5213,61 2858,15 8,32 959,80 9422,29		345,11		3,71
		- - - - -									
		Всього по розділу 15					9422,29				
107	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 16. ТС по вул. Тараскова, біля будинку №2 - 1	грати	2	<u>260,65</u> <u>260,65</u>	-	521,30	521,30	-	3,7595	<u>7,52</u>
108	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03	<u>8712,33</u> <u>8712,33</u>	-	261,37	261,37	-	113,5453	<u>3,41</u>
109	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,25	<u>4654,38</u> <u>4654,38</u>	-	5817,98	5817,98	-	65,4993	<u>81,87</u>
110	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	<u>651,66</u> <u>651,66</u>	-	260,66	260,66	-	8,9600	<u>3,58</u>
111	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	<u>577,43</u>	<u>577,43</u> <u>143,53</u>	2309,72	-	2309,72 <u>574,12</u>	<u>1,5000</u>	<u>6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112 КБМ203-1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м		маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	-	-
113 С331-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км		т	1,32	258,35	116,10 258,35	341,02	-	58,05 341,02	1,4100	0,71
	Разом прямі витрати по розділу 16				-	-	9797,06	6861,31	2935,75	-	96,38
	Разом будівельні роботи, грн.						9797,06		632,17		6,71
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						7493,48				
	Загальновиробничі витрати, грн.						4092,36				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						11,82				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1363,02				
	Всього будівельні роботи, грн.						13889,42				

	Всього по розділу 16						13889,42				
114 КБ10-20-2 к дем.=0,7	Розділ 17. ТС по вул. Смілянський, 130/2 (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель		100м2	0,2	8712,33 8712,33	-	1742,47	1742,47	-	113,5453	22,71
115 КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		100м2	0,0275	4379,30 4379,30	-	120,43	120,43	-	60,2132	1,66
116 КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т		т	2,25	4654,38 4654,38	-	10472,36	10472,36	-	65,4993	147,37
117 КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі		100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
118 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т		маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	-	-
119 КБМ203-1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м		маш.год	0,5	570,02	143,53 570,02	285,01	-	574,12 285,01	1,5000	6
					-	116,10		-	58,05	1,4100	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,45	258,35	258,35	632,96	-	632,96	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					15823,61	12595,92	3227,69		175,32
		Разом будівельні роботи, грн.					15823,61		632,17		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13228,09				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7244,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2436,10				
		Всього будівельні роботи, грн.					23068,03				
		- - - - -									
		-									
		Всього по розділу 17					23068,03				
121	КБ46-63-1	Розділ 18. ТС по просп. Перемоги, біля житлового будинку №36	гараж	1	4574,83	1260,36	4574,83	3314,47	1260,36	45,0275	45,03
122	КМ8-149-1	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	3314,47	373,88	260,66	260,66	373,88	5,0218	5,02
123	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	651,66	577,43	1154,86	-	-	-	-
124	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	143,53	285,01	-	285,01	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 18				116,10	6275,36	3575,13	58,05	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					6275,36		2700,23		48,61
		в тому числі:							718,99		8,73
		всього заробітна плата, грн.					4294,12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2302,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					761,05				
		Всього будівельні роботи, грн.					8578,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 18					8578,09				
		Розділ 19. ТС по вул. Тараскова, біля будинку №2 - 2									
125	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	260,65 260,65	-	781,95	781,95	-	3,7595	11,28
126	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0375	8712,33 8712,33	-	326,71	326,71	-	113,5453	4,26
127	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,03	4379,30 4379,30	-	131,38	131,38	-	60,2132	1,81
128	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	4654,38 4654,38	-	6283,41	6283,41	-	65,4993	88,42
129	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
130	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	1,5000	6
131	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,4100	0,71
132	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	258,35	258,35	374,61	-	374,61	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					10753,45	7784,11	2969,34		109,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10753,45		632,17		6,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 19					15355,22				
		Розділ 20. ТС по вул. Тараскова, біля будинку №16									
133	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	260,65 260,65	- -	260,65	260,65	- -	3,7595	3,76
134	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218	45,03 5,02
135	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	- -	260,66	260,66	- -	8,9600	3,58
136	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
137	КБМ203-1002	Автогидропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 20			-	116,10	6536,01	3835,78	58,05 2700,23 718,99	1,4100	0,71 52,37 8,73
		Разом будівельні роботи, грн.					6536,01				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4554,77				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2446,69				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					6,98				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					805,24				
		Всього будівельні роботи, грн.					8982,70				
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 20					8982,70				
		Розділ 21. ТС по вул. Тараскова, 18 біля магазину "АТБ"									
138	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	2	260,65 260,65	- -	521,30	521,30	- -	3,7595	7,52
139	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218	45,03 5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	12
141	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш год	2	651,66	-	1154,86	-	-	-	3,58
142	КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш год	0,5	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21			143,53	143,53	285,01	-	287,06	1,5000	3
		Разом будівельні роботи, грн.			570,02	570,02	285,01	-	285,01	-	-
		в тому числі:			116,10	116,10	58,05	-	58,05	1,4100	0,71
		всього заробітна плата, грн.			-	-	2700,23	4096,43	2700,23	-	56,13
		Загальноновиробничі витрати, грн.			-	-	718,99	-	718,99	-	8,73
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.			-	-	-	-	-	-	-
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.			-	-	-	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	9387,31	-	-	-	-
		-----			-	-	-	-	-	-	-
		Всього по розділу 21			-	-	9387,31	-	-	-	-
143	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 22. ТС по вул. Юрія Іллєнка, біля житлового будинку №11									
144	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	5	260,65	-	1303,25	1303,25	-	3,7595	18,8
145	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	260,65	-	260,67	260,67	-	178,8015	3,4
146	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	13719,44	-	219,60	219,60	-	145,3151	2,91
147	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06	10980,01	-	522,74	522,74	-	113,5453	6,81
		(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	8712,33	-	6283,41	6283,41	-	65,4993	88,42
					4654,38	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
149	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	1,5000	-
150	КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,4100	0,71
151	СЗ31-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5	258,35	258,35	387,53	-	387,53	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					11832,59	8850,33	2982,26		123,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11832,59		632,17		6,71
		- - - - -									
		-									
		Всього по розділу 22					17010,49				
152	КБ46-63-1 прист.	Розділ 23. ТС по вул. Припортовій, біля житлового будинку №46	гараж	1	4574,83	1260,36	4574,83	3314,47	1260,36	45,0275	45,03
153	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	3314,47	373,88	260,66	260,66	373,88	5,0218	5,02
154	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	651,66	577,43	1154,86	-	-	8,9600	3,58
155	КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 23				116,10	6275,36	3575,13	2700,23		48,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					6275,36		718,99		8,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2302,73 6,6 761,05 8578,09				
		Всього по розділу 23					8578,09				
		Розділ 24. ТС по вул. Митницькій, 17/1 зі сторони вулиці Гоголя									
156	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	1		4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83 3314,47	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218 8,9600	45,03 5,02 4,03
157	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	0,45		651,66 651,66	-	293,25	293,25	-	-	-
158	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	2		577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	1,5000	3
159	КБМ203- 1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	0,5		570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 24			-	116,10	6307,95	3607,72	2700,23 718,99	-	49,06 8,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6307,95 6307,95 4326,71 2319,27 6,64 765,92 8627,22				
		Всього по розділу 24					8627,22				
		Розділ 25. ТС по вул. Гетьмана Сагайдачного, біля житлового будинку №243 - 2									
160	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних рошет	5		260,65 260,65	-	1303,25	1303,25	-	3,7595	18,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404,07	404,07	-	65,8259	5,27
162	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	10980,01 10980,01	-	219,60	219,60	-	145,3151	2,91
163	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,033	4379,30 4379,30	-	144,52	144,52	-	60,2132	1,99
164	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,89	4654,38 4654,38	-	8796,78	8796,78	-	65,4993	123,79
165	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
166	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу.	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	-	-
167	КБМ203- 1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	285,01	-	285,01	1,5000	6
168	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05	258,35	116,10 258,35	529,62	-	58,05 529,62	1,4100	0,71
Разом прямі витрати по розділу 25						-	14253,23	11128,88	3124,35 632,17	-	156,34 6,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	14253,23	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	11761,05	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	6452,84	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	18,63	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	2149,44	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	20706,07	-	-	-	-
-						-	-	-	-	-	-
Всього по розділу 25						-	20706,07	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 26. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №411									
169	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83	1260,36	4574,83	3314,47	1260,36	45,0275	45,03
170	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	100 м	0,4	3314,47	373,88	260,66	260,66	373,88	5,0218	5,02
171	КБМ202-1141	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	2	651,66	-	1154,86	-	-	8,9600	3,58
172	КБМ203-1002		маш.год	0,5	577,43	577,43	285,01	-	1154,86	-	-
					570,02	143,53	285,01	-	287,06	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 26			116,10	570,02	58,05	-	58,05	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.			-	116,10	6275,36	3575,13	2700,23	-	48,61
		в тому числі:			-	-	6275,36	-	718,99	-	8,73
		всього заробітна плата, грн.			-	-	4294,12	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	2302,73	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	6,6	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	761,05	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	8578,09				
		Всього по розділу 26			-	-	8578,09				
		Розділ 27. ТС на розі вул. Пастерівської та Капітана Пилипенка									
173	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних рошет	грати	5	260,65	-	1303,25	1303,25	-	3,7595	18,8
174	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	260,65	-	404,07	404,07	-	-	-
175	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	5050,82	-	219,60	219,60	-	65,8259	5,27
					5050,82	-	10980,01	10980,01	-	145,3151	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,033	4379,30 4379,30	-	144,52	144,52	-	60,2132	1,99
177	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,2	4654,38 4654,38	-	10239,64	10239,64	-	65,4993	144,1
178	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
179	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	-	-
180	КБМ203- 1002	Автодропідймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	143,53	285,01	-	574,12	1,5000	6
181	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,35	258,35	570,02 116,10 258,35	607,12	-	58,05 607,12	1,4100	0,71
Разом прямі витрати по розділу 27						-	15773,59	12571,74	3201,85 632,17	-	176,65 6,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						-	15773,59	-	-	-	-
Всього по розділу 27						-	23028,52	-	-	-	-
182	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 28. ТС на розі вул. Капітана Пилипенка та вул. Пастерівської (Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	260,65 260,65	-	781,95	781,95	-	3,7595	11,28
183	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404,07	404,07	-	65,8259	5,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0374	4379,30 4379,30	-	163,79	163,79	-	50,2132	2,25
185	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,98	4654,38 4654,38	-	9215,67	9215,67	-	65,4993	129,69
186	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
187	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу.	маш.год	4	577,43	577,43	2309,72	-	2309,72	1,5000	6
188	КБМ203- 1002	вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,5	570,02	143,53 570,02	285,01	-	285,01	-	-
189	СЗ31-3-2	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	т	2,14	258,35	116,10 258,35	552,87	-	58,05 552,87	1,4100	0,71
		Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км			-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28					13973,74	10826,14	3147,60 632,17		152,07 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13973,74				

		Всього по розділу 28					20264,41				
190	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 29. ТС по вул. Сумгайтській біля житлових будинків №28 та №30 (Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	260,65 260,65	-	260,65	260,65	-	3,7595	3,76
191	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218	45,03 5,02
192	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
194 КБМ203-1002	Автогдропідймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	143,53	285,01	-	287,06	1,5000	3
	Разом прямі витрати по розділу 29			-	116,10	58,05	6536,01	3835,78	2700,23	1,4100	0,71
	Разом будівельні роботи, грн.						6536,01		718,99		52,37
	в тому числі:										8,73
	всього заробітна плата, грн.						4554,77				
	Загальновиробничі витрати, грн.						2446,69				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,98				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						805,24				
	Всього будівельні роботи, грн.						8982,70				

	Всього по розділу 29						8982,70				
195 КБ9-4-3	Розділ 30. ТС по вул. Сумгаїтській, біля житлового будинку №39	т	1,2	4654,38	4654,38	-	5585,26	5585,26	-	65,4993	78,6
196 КМ8-149-1	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т										-
197 КБМ202-1141	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	651,66	-	260,66	260,66	-	8,9600	3,58
198 КБМ203-1002	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	577,43	1154,86	-	1154,86	-	-
199 С331-3-2	Автогдропідймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	570,02	570,02	143,53	285,01	-	287,06	1,5000	3
	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	258,35	258,35	116,10	310,02	-	58,05	1,4100	0,71
	Разом прямі витрати по розділу 30			-	-	-	7595,81	5845,92	1749,89	-	82,18
	Разом будівельні роботи, грн.						7595,81		345,11		3,71
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						6191,03				
	Загальновиробничі витрати, грн.						3401,50				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						9,92				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1144,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10997,31				
		Всього по розділу 30					10997,31				
		Розділ 31. ТС по вул. Припортовій, біля зупинки громадського транспорту "Мікрорайон "Митниця"									
200	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4574,83	3314,47	1260,36 373,88	45,0275 5,0218 8,9600	45,03 5,02 3,58
201	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	100 м	0,4	651,66	-	260,66	260,66	-	-	-
202	КБМ203- 1002/1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,5	807,00	807,00	403,50	-	403,50	-	-
203	КБМ202- 1141	Разом прямі витрати по розділу 31	маш.год	2	577,43	116,10 577,43 143,53	1154,86	-	58,05 1154,86 287,06	1,4100 - 1,5000	0,71 - 3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6393,85	3575,13	2818,72 718,99		48,61 8,73
		всього заробітна плата, грн.					6393,85				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4294,12				
		Трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					2302,73				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6,6				
		Всього будівельні роботи, грн.					761,05 8696,58				
		Всього по розділу 31					8696,58				
		Разом прямі витрати по кошторису					372643,28	257032,59	115610,69		3578,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					372643,28		24588,74		280,75
		всього заробітна плата, грн.					281621,33				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					153633,62				
		Трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					444,8				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					51309,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					526276,90				

		Всього по кошторису					526276,90				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4304,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					332931,12				

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Заступник начальника управління
начальник відділу інспектування
С.В.Моргонюк

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»

Директор



В.В.Гладун

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК
021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

Умови виконання робіт к=1,085 - згідно РЕКН на ремонтно-будівельні роботи Додаток Б, табл. Б1, п.8

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	
2	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
3	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	
4	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	
5	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
6	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	
7	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,85	
8	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,12	
9	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	38	
10	(Демонтаж) Улаштування бетонної основи	шт	6	
11	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	5,97	
12	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	14,4	
13	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	
14	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
16	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3	
17	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15	
18	(Демонтаж) Облицювання металевго каркасу профільованим листом	м2	38	
19	Розбирання монолітного бетонного ганку	м3	0,5	
20	(Демонтаж) металевго каркасу	т	3,5	
21	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
22	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	3,892	

1	2	3	4	5
23	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	
24	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	
25	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
26	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	
27	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
28	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,2	
29	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,52	
30	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18	
31	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	41,28	
32	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
33	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
34	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,54	
35	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	
36	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
37	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	45	
38	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,782	
39	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	30	
40	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,782	
41	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	
42	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
43	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	
44	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,4	
45	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м / добудова (веранда)	м2	6	
46	(Демонтаж) металевого каркасу / добудова (веранда)	т	0,12	
47	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
48	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5644	
49	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	
50	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
51	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2	
52	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16	
53	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	29,8	
54	(Демонтаж) металевого каркасу	т	1,75	
55	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	20	
56	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,12	
57	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	2	
58	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
59	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,965	

1	2	3	4	5
60	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
61	Перевезення металоконструкцій важкого типу	т	2,05	
62	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
62	(Демонтаж) Установлення віконних ґрат	ґрати	1	
63	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими	м2	1,9	
	блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних			
	стінах житлових і громадських будівель			
64	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок	м2	1,9	
	із навішуванням дверних полотен			
65	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з	м2	75	
	профільованого листа при висоті будівлі до 25 м			
66	(Демонтаж) Облицювання металевих каркасів	м2	132,7	
	профільованим листом			
67	Розбирання монолітних бетонних ганків та основи під	м3	5,3	
	каркас			
68	(Демонтаж) металевих каркасів	т	3,15	
69	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
70	Перевезення металоконструкцій важкого типу	т	4,787	
	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
71	Перевезення збірних залізобетонних довжиною до 3 м	т	12,72	
	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
72	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових	гараж	1	
	споруд з вивезенням			
73	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	10	
74	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	0,99	
75	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
76	Перевезення металоконструкцій важкого типу	т	0,99	
	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
77	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	ґрати	2	
78	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими	м2	3	
	блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних			
	стінах житлових і громадських будівель			
79	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,25	
80	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
81	Перевезення металоконструкцій важкого типу	т	1,32	
	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
82	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими	м2	20	
	блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних			
	стінах житлових і громадських будівель			
83	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими	м2	2,75	
	дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з			
	металопластику у кам'яних стінах			
84	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,25	
85	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
86	Перевезення металоконструкцій важкого типу	т	2,45	
	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
87	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових	гараж	1	
	споруд з вивезенням			
88	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
89	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	ґрати	3	
90	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими	м2	3,75	
	блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних			
	стінах житлових і громадських будівель			
91	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими	м2	3	
	дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з			
	металопластику у кам'яних стінах			
92	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	
93	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
94	Перевезення металоконструкцій важкого типу	т	1,45	
	транспортним загального призначення на відстань 25 км			
95	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	ґрати	1	

1	2	3	4	5
96	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
97	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
98	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	2	
99	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
100	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
101	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	5	
102	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
103	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
104	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6	
105	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	
106	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
107	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5	
108	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
109	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
110	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
111	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	45	
112	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	5	
113	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
114	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
115	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,3	
116	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,89	
117	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
118	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05	
119	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
120	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
121	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	5	
122	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
123	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
124	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,3	
125	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,2	
126	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
127	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,35	
128	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
129	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	

1	2	3	4	5
130	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,74	
131	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,98	
132	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
133	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,14	
134	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	
135	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
136	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
137	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,2	
138	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
139	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	
140	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
141	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	

Замовник:
УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»



Заступник начальника управління –
начальник відділу інспектування

С.В.Моргонюк

Директор



В.В.Гладун

Додаток № 4 до договору № 14 від 13.11. 2023р.

Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
						8/9	10/11	12/13	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	3473,68	71,80				
2			розряд	3,7					
3	27		люд.год	105,02	72,73				
4			розряд	3,8					
5			люд.год	280,75	87,63				
6			розряд	5,1					
7			люд.год	444,8	115,36				
7.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4304,25					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
8	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	37,758	333,8	12603,62			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	113	<u>577,43</u> 65249,59				
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	15	<u>570,02</u> 8550,30				
11	+КБМ203-1002/1	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,5	<u>807</u> 403,50				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	32,97532	<u>301,1</u> 9928,87				
13	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	12, 376790734	<u>1,84</u> 22,77				
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	32,97532	<u>5,39</u> 177,74				
15	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	28,32	<u>206,42</u> 5845,81				
16	С331-3-2	Перевезення металокопалюв важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	49,6554	<u>258,35</u> 12828,47				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		115610,67				
		Бензин	кг	206,667					
		Дизельне паливо	кг	762,152					
		Електроенергія	кВт-год	1,733					
		Стиснене повітря	м³	2285,19					
		Мастильні матеріали	кг	55,085					
		Гідравлічна рідина	кг	13,78					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	141, 22986045					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18 КБМ270-115	Дрилі електричні	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Стиснене повітря Масляні матеріали Гідравлічна рідина Бензин Дизельне паливо Довідкові дані Будівельне сміття	маш. год	9,374258625					
19 КБМ270-119	Шуруповерти		маш. год	6,491818655					
20 КБМ270-135	Перфоратори електричні		маш. год	47, 143315643					
21 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	25,8148	-	-			
	Електроенергія		кВт-год	27,548					
	Стиснене повітря		м3	2285,19					
	Масляні матеріали		кг	55,085					
	Гідравлічна рідина		кг	13,78					
	Бензин		л	279,28					
	Дизельне паливо		л	896,649					
	Будівельне сміття		т	13,92					

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заступник начальника управління
начальник відділу інспектування



С.В.Моргонюк

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»



В.В.Гладун

Додаток № 5 до договору № 14 від 13.11.2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Тимчасові споруди	526,27690	-	-	526,27690
		Разом по главі 2:	526,27690	-	-	526,27690
		Разом по главах 1-7:	526,27690	-	-	526,27690
		Разом по главах 1-8:	526,27690	-	-	526,27690
		Разом по главах 1-9:	526,27690	-	-	526,27690
		Разом по главах 1-12:	526,27690	-	-	526,27690
		Кошторисний прибуток (П)	32,92751	-	-	32,92751
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	16,74170	16,74170
		Разом	559,20441	-	16,74170	575,94611
		Податок на додану вартість	-	-	115,18922	115,18922
		3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	559,20441	-	131,93092	691,13533

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець:

ТОВ «ДОРРУХ»

Заступник начальника управління
начальник відділу інспектування

С.В.Моргонюк

В.В.Гладун

