

ДОДАТКОВА УГОДА № 1 / 1956

про внесення змін до договору № 244 від 19.10.2023 року

сmt. Козин

«25» 12 2023 року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради, в особі начальника відділу Радченко Інни Олексіївни, що діє на підставі Положення, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Мігашко Олександр Сергійович**, в особі Мігашко Олександра Сергійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.08.2023 р. № 2010350000000378561, в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – Сторони, відповідно до пунктів 3.2., 13.1., 13.3. Договору № 244 від 19.10.2023 р. (далі – Договір), дійшли згоди внести зміни до Договору та уклали цю додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. У зв'язку з необхідністю внесення змін в частині обсягів та переліку робіт, зазначених у дефектному акті до Договору, керуючись пунктом 3 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 3 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, пунктами 3.2., 13.1., 13.3. Договору, на підставі Протоколу зміни проєктних рішень № 1 від 25.12.2023 р., Сторони дійшли згоди щодо продовження виконання Підрядником робіт за Договором відповідно до нового розробленого та погодженого дефектного акту (за умови, що такі додаткові роботи не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі), а також внести зміни до пункту 3.1. Договору, виклавши його у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору складає:

2 688 209,11 грн. (два мільйони шістсот вісімдесят вісім тисяч двісті дев'ять гривень 11 копійок), без ПДВ.».

2. Додатки №№ 1, 3-6 до Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами, згідно умов Договору.

4. Ця Угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін, і є невід'ємною частиною Договору.

Замовник:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради Обухівського району Київської області

Юридична адреса: 08711, Київська область, смт. Козин, вул. Партизанська, 2
р/р UA588201720344270002000148779
в Державній казначейській службі України
м. Київ МФО 820172
ЄДРПОУ 43949171

Начальник відділу



І.О.Радченко

Підрядник:

ФОП Мігашко Олександр Сергійович

Юридична адреса: Україна, 02222, місто Київ, вул. Закревського, буд. 27/2, кв. 601
ПІН 3604404599
тел.: (073) 154-18-93
АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647,
IBAN UA55328209000000260000000025680

ФОП



Мігашко О.С.

Порівняльна таблиця до Протоколу зміни проєктних рішень № 1 від 25.12.2023 р.

Дефектний акт (Додаток 5 до договору №244 від 19.10.2023р.)

Дефектний акт, приведений у відповідність фактичним обсягам робіт

2 (Потрачений комплект АБК - 5 (3.8.3))

1-

72 ДЛ ДР 02-01-01



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт викопаних та гідроізляції фундаменту життєвої Староборздянської діляно Кошманської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Стари Бякиричів, вул. Набережна, 2

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт		Найменування робіт і витрат		Одиниця виміру	Кількість	Прийнята
№ ч.ч.					4	5
1		Розділ №1. Вимощення навіскою школи				
1	Демонтаж існуючого оздоблення цеглою з плити			м2	60,85	
2	Розробка цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відкритості товщ. 100 мм)			м3	10,07	
3	Нарощування швів в асфальті			м рр.	172,48	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)			м3	23,1	
5	Кладення дошканим стіном траншеї глибиною до 3 м в стілець (грунт)			м2	737,11	
6	Розробка (грунту в траншеях та котлованах) екскаваторами місистою коша 0,5 м3 у відвал, група 2			м3	862,0159	
7	Розробка (грунту в траншеях та котлованах) екскаваторами місистою коша 0,5 м3 з навантаженням на автомобіль-самосяд, група 2			м3	47,48	
8	Перевезення (грунту до 30 м)			т	78,342	
9	Засипання траншеї та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні (грунту до 5 м, група 2)			м3	862,0159	
10	Ущільнення (грунту пневматичними трамблерами, група 1-2)			м3	862,0159	
11	Очищення бляхи ФБС шпильми			м2	584,56	
12	Очищення поверхні конструкції за допомогою гідрострумінового апарата : залізобетонної конструкції пласк (очищення ФБС блоків)			м2	584,56	
13	Розкриття швів в ФБС блоках			м	1316,7	
14	Зароблення горизонтальних швів 30x30 мм в ФБС блоках			м шва	1082,85	
15	Зароблення вертикальних швів 30x30 мм в ФБС блоках			м шва	233,85	
16	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою (3 шари)			м2	668,39	
17	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на мастикі (утеплення фундаменту)			м3	12,71	
18	Установлення елементів каркасу в брусах			т	-0,6355	
19	Розкриття бпуму в котлах			т	-0,6887	

Протрачений комплект АБК - 5 (0.4.3)

796 ДЛ ДР 02-01-01



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт викопаних та гідроізляції фундаменту життєвої Староборздянської діляно Кошманської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Стари Бякиричів, вул. Набережна, 2

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

Об'єкти робіт		Найменування робіт і витрат		Одиниця виміру	Кількість	Прийнята
№ ч.ч.					4	5
1		Розділ №1. Вимощення навіскою школи				
1	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відкритості товщ. 100 мм)			м3	150,395	
2	Демонтаж існуючого оздоблення цеглою з плити перемішаний			м2	66,85	
3	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відкритості товщ. 100 мм)			м3	16,308	
4	Нарощування швів в асфальті			м рр.	127,48	
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)			м3	30,5761	
6	Кладення дошканим стіном траншеї глибиною до 3 м в стілець (грунт)			м2	587,14	
7	Розробка (грунту в траншеях та котлованах) екскаваторами місистою коша 0,5 м3 у відвал, група 2			м3	1112,336	
8	Розробка (грунту в траншеях та котлованах) екскаваторами місистою коша 0,5 м3 з навантаженням на автомобіль-самосяд, група 2			м3	56,544	
9	Перевезення (грунту до 30 м)			т	96,5978	
10	Засипання траншеї та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні (грунту до 5 м, група 2)			м3	1172,363	
11	Ущільнення (грунту пневматичними трамблерами, група 1-2)			м3	1172,363	
12	Очищення бляхи ФБС шпильми			м2	584,56	
13	Очищення поверхні конструкції за допомогою гідрострумінового апарата : залізобетонної конструкції пласк (очищення ФБС блоків)			м2	584,56	
14	Розкриття швів в ФБС блоках			м	1316,7	
15	Зароблення горизонтальних швів 30x30 мм в ФБС блоках			м шва	1082,85	
16	Зароблення вертикальних швів 30x30 мм в ФБС блоках			м шва	233,85	
17	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою (3 шари)			м2	668,39	
18	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на мастикі (утеплення фундаменту)			м3	12,71	
19	Установлення елементів каркасу в брусах			м3	-0,6355	

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни на роботи

«ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2)»

Ми, що нижче підписалися,

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради, в особі начальника відділу Радченко Інни Олексіївни, що діє на підставі Положення (далі – ЗАМОВНИК), з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Мігашко Олександр Сергійович (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Мігашко Олександра Сергійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.08.2023 р. № 2010350000000378561, з іншої сторони, посвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на роботи «ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2)», що становить: 2 688 209,11 грн. (два мільйони шістсот вісімдесят вісім тисяч двісті дев'ять гривень 11 копійок), без ПДВ.

Даний протокол є основою для взаємних розрахунків і платежів між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Козинської селищної ради Обухівського
району Київської області

адреса: 08711, Київська область, смт. Козин,
вул. Партизанська, 2

р/р UA588201720344270002000148779

в Державній казначейській службі України

м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 43949171

Начальник відділу

І.О.Радченко



ПІДРЯДНИК:

ФОП Мігашко Олександр Сергійович

ПІН 3604404599

Україна, 02222, місто Київ,

вул. Закревського, буд. 27/2, кв. 601

тел.: (073) 154-18-93

АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647,

IBAN UA5532820900000260000000025680

ФОП

Мігашко О.С.



Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріплення Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадиці, вул. Набережна, 2
11/03/23--УПС-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт вимощення та підроізоляції фундаменту укриття Старобезградівського ліцею Козинської селищної ради за адресою:
Київська область, Обухівський район, с. Старі Безградичі, вул. Набережна, 2

Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріптя Старобезрадічівського ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадічі, вул. Набережна, 2

Основа:

Основа:
креслення (специфікації) № 11/07/23-УПС-2

Кошторисна вартість
Кошторисна трудоміс
Кошторисна заробітн
Середній розряд роб

2498,40158	тис. грн.
4,69212	тис.люд.год.
511,51078	тис. грн.
3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єднування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вимощення навколо школи											
1	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	100м3	1,50395	11196,010	0	16838,24	16838,24	0	127,75000	192,130
2	КР13-15-5	Демонтаж існуючого оздоблення цоколя з плитки керамогранітної	100м2	0,6085	7238,430 6704,83	0	4404,58	4079,89	324,690	74,30000	45,210
3	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	100м3	0,18308	11196,010	0	2049,77	2049,77	0	127,75000	23,390
4	КБ46-68-1	Нарізання швів в асфальті	1 м різ.	127,48	142,460 142,46	0	18160,80	18160,80	0	0	0
5	С111-1908 варіант 2	Диск алмазний	шт	2	12484,090	0	24968,18	0	0	0	0
6	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)	100м3	0,305761	22390,920	5597,340	6846,27	5134,82	1711,450	191,62000	58,590
7	КР1-25-2	Кріплення дошками стінок траншей глибиною до 3 м в стійких ґрунтах	100 м2	5,8714	16793,58 16656,420	225,70	97796,50	27507,27	69,01	1,8056	0,55
					4684,96	0	0	0	0	48,68000	285,820

8	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та коплованах екскаваторами місткістю ковш 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	11,12336	5646,540	5446,400	62808,50	2226,23	60582,270	2,24000	24,920
9	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та коплованах екскаваторами місткістю ковш 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,58544	8415,840	8188,000	4926,97	133,39	4793,580	2,55000	1,490
10	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	96,5976	278,500	278,500	26902,43	0	26902,430	0	0
11	KP1-12-2	Засипання траншей та коплованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	11,72363	1453,600	1453,600	17041,47	0	17041,470	0,4110	39,7
12	& C1421-10634-1	Глина /недостающий ґрунт/	м3	146	1225,000	0	178850,00	0	0	0	0
13	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	11,72363	3040,450	0	35645,11	23784,20	0	21,08000	247,130
14	KP20-38-1	Очищення блоків ФБС щітками	м2	584,56	41,860	0	24469,68	14345,10	0	0,28000	163,680
15	PR13-8037	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ; залізобетонні конструкції плоскі (очищення ФБС блоків)	100 м2	5,8456	7876,630	2709,290	46043,63	30206,20	15837,430	45,50000	265,970
16	KP20-29-1	Розкриття швів в ФБС блоках	10м	131,67	5167,34	133,80	40554,36	40554,36	782,14	1,6544	9,67
17	KБ7-19-3	Зароблення горизонтальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	100м шва	10,8285	2717,930	0	29431,11	29431,11	0	26,51900	287,160
18	C111-1896	Ремонтна смесь для бетона KRYSS RM FAST (KPCIS PM ФАСТ)	кг	1754,217	58,440	0	102516,44	0	0	0	0
19	KБ7-19-4	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	100м шва	2,3385	3324,440	0	7774,20	7774,20	0	31,68250	74,090
20	C111-1896	Ремонтная смесь для бетона KRYSS RM FAST (KPCIS PM ФАСТ)	кг	378,837	58,440	0	22139,23	0	0	0	0
21	KP2-6-7	Упакування ґрунтування і вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою (3 шару)	100 м2	6,6639	5219,440	0	34886,22	34886,22	0	48,58000	324,70
22	& C111-612-1-В	Праймер бітумний Izofast	кг	1336,78	145,980	0	195143,14	0	0	0	0
23	& C111-612-1-В	Мастика BITUGUM бітумно-каучукова	кг	1336,78	141,610	0	189301,42	0	0	0	0
24	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на мастикі (утеплення фундаменту)	м3	12,71	3429,710	0	43591,61	43591,61	0	31,10000	395,280
25	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	-0,6355	3664,800	0	-2456,08	-2456,08	0	40,88000	-25,980
					3864,80	0	0	0	0	0	0

26	КР18-57-1	Розгрівання бітуму в котлах	1т	-0,8897	1183,270	0	-1052,76	-1052,76	0	12,87000	-11,450
27	С114-97 варіант 2	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Реноboard 1200х550х50 мм	м3	12,4558	1183,27	0	41211,26	0	0	0	0
28	С111- 2011-3-2 варіант 2	Піна-клей Ceresit СТ84 Express Plus	л	27,2	623,430	0	16957,30	0	0	0	0
29	С111-153- ЦГ-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції з металевим стрижнем та термоголовкою 10х120 мм	шт	2550	2,530	0	6451,50	0	0	0	0
30	КР11-32-1	Улаштування гідроізоляційної мембрани на пінополістирол дюбелем для теплоізоляції з металевим стрижнем та термоголовкою	100м2	7,337	524,090	0	3845,25	3845,25	0	5,98000	43,880
31	С111-852 варіант 2	Шпівидная геомембрана Изолит STA 2х20м	м2	733,7	88,560	0	64976,47	0	0	0	0
32	С111-153- ЦГ-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції з металевим стрижнем та термоголовкою 10х120 мм	шт	2550	2,530	0	6451,50	0	0	0	0
33	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	142,3	148,140	0	21080,32	21080,32	0	1,50000	213,450
34	С1421- 10634-1	Пісок природний, рядовий	м3	15,94	1538,570	0	24524,81	0	0	0	0
35	С1424-11610 варіант 2	Бетон марки В25 Р3 F200 W6	м3	15,94	6124,050	0	97617,36	0	0	0	0
36	С112-52 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,38	20250,690	0	7695,26	0	0	0	0
37	С1421-9476 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	8,89	1830,460	0	16272,79	0	0	0	0
38	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ. 15см (товщ 10см врахована нормою КР18- 50-2)	100м3	0,2134	5106,820	2566,800	1089,80	500,69	547,760	26,00000	5,550
39	С1421- 10634-1	Пісок природний, рядовий	м3	23,48	1538,570	0	36125,62	0	0	0	0
40	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого (включаючи до товщини 50 мм)	м3	-1,4229	529,320	0	-753,17	-753,17	0	5,50000	-7,830
41	КР1-14-2	Ущільнення щєбня пневматичними трамбівками	100 м3	0,0711	2421,400	0	172,16	172,16	0	25,16000	1,790
42	КБ6-11-11	Армування підстильних шарів і набетон	т	0,89348	1883,870	0	1683,20	1389,93	0	15,55950	13,90
43	С124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,89348	63101,580	0	56380,00	0	0	0	0
44	С111-153- ЦГ-1 варіант 3	Фіксатор Піраміда 50х60мм	шт	750	3,650	0	2737,50	0	0	0	0

45	KP11-41-1	Нанесення шпукатурного цементного розчину на плиту з пінополістиролу (під укладання плитки)	100м2	1,2029	21712,670	0	26118,17	16069,07	0	115,93000	139,450
46	KP13-26-2	Облицювання стін фасадів будівель керамогранітною плиткою на цементному розчині	100м2	0,772	62215,860	55,200	48030,64	41446,11	42,610	505,81000	390,490
47	C1111-277 варіант 2	Плитка керамогранітна 300x300	м2	78,744	1099,330	0	86565,64	0	0	0	0
48	KP11-41-1	Нанесення шпукатурного цементного розчину на стіни сходів у підвальне приміщення	100м2	0,56	21712,670	0	12159,10	7480,82	0	115,93000	64,920
49	KP12-51-6	Фарбування стін сходів у підвальне приміщення	100м2	0,56	1156,510	0	647,65	645,61	0	10,61000	5,940
50	C1111-341 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна Fatex RAL 7046 гумова	т	0,02128	274411,040	0	5839,47	0	0	0	0
51	KP18-12-8	Відновлення асфальтобетонного покриття Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (злібиною 330мм)	100м2	3	5946,110	5612,000	17838,33	972,81	16836,000	3,70000	11,10
52	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	157,235265	278,500	278,500	43790,02	0	43790,020	0	0
53	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,97715	5106,820	49,39	4990,13	2292,63	7765,85	0,4110	64,62
54	& C1421-10634-1	Пісок природний, рядовий	м3	107,48	1538,570	0	165365,50	0	0	0	0
55	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3	1313,880	460,000	3941,64	1643,88	1380,000	5,96000	17,880
56	KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми 18-23-1 до 10см	100м2	-3	0	0	0	0	0	0	0
57	C1421-9476 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	42,3	1830,460	0	77428,46	0	0	0	0
58	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,81	142,850	0	1829,91	1829,91	0	1,63000	20,880
59	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,836	6343,690	6053,600	24334,39	1112,79	23221,600	3,31000	12,70
60	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	396,41	303,010	303,010	120116,19	0	120116,190	0,4110	162,92
					0	49,39	2273095,19	396923,38	335635,650		3929,930
				Разом прямі витрати по розділу 1							277,46
				Разом будівельні роботи, грн.			2273095,19				
				в тому числі:							

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	1540536,16 429890,03 225306,39 484,73 81620,75 2498401,58					
	Всього по розділу 1	2498401,58					
	Разом прямі витрати по кошторису	2273095,19	396923,38	335635,650	3929,930		
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	2273095,19		32966,65	277,46		
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	1540536,16 429890,03 225306,39 484,73 81620,75 2498401,58					
	Всього по кошторису	2498401,58					
	Кошторисна трудомісткість, люд. год. Кошторисна заробітна плата, грн.	4692,12 511510,78					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Мігашко Олександр Сергійович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	2273,09519 396,92338 1540,53616 335,63565 225,30639	2273,09519 396,92338 1540,53616 335,63565 225,30639	0 0 0 0 0
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	0	0	0
7	Розрахунок N9	Разом	2498,40158	2498,40158	0
8	Розрахунок N10	Прибуток	35,89472	35,89472	0
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	18,25235	0	18,25235


9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,45000	0,45000	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,80000	0,80000	0
		Разом (ч.ч 1-10)	2553,79865	2535,54630	18,25235
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	134,41046	0	134,41046
		Всього по Розділу I	2688,20911	2535,54630	152,66281
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	2688,20911		

Керівник підприємства
(організації) замовника



І.О. Радченко

Керівник генеральної
підприємної організації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Козинської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 25 "

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріття Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вимощення навколо школи			
1	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	м3	150,395	
2	Демонтаж існуючого оздоблення цоколя з плитки керамогранітної	м2	60,85	
3	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	м3	18,308	
4	Нарізання швів в асфальті	м різ.	127,48	
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)	м3	30,5761	
6	Кріплення дошками стінок траншей глибиною до 3 м в стійких ґрунтах	м2	587,14	
7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	1112,336	
8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	58,544	
9	Перевезення ґрунту до 30 км	т	96,5976	
10	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	1172,363	
11	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1172,363	
12	Очищення блоків ФБС щітками	м2	584,56	
13	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ; залізобетонні конструкції плоскі (очищення ФБС блоків)	м2	584,56	
14	Розкриття швів в ФБС блоках	м	1316,7	
15	Зароблення горизонтальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	1082,85	
16	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	233,85	
17	Улаштування ґрунтування і вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою (3 шари)	м2	668,39	
18	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на мастикі (утеплення фундаменту)	м3	12,71	
19	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,6355	
20	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,8897	

21	Улаштування гідроізоляційної мембрани на пінополистирол дюбелем для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою	м2	733,7	
22	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	142,3	
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ 15см (товщ 10см врахована нормою КР18-50-2)	м3	21,34	
24	Улаштування підстильного шару щебеневого (виключати до товщини 50 мм)	м3	-1,4229	
25	Ущільнення щебня пневматичними трамбівками	м3	7,11	
26	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,89348	
27	Укладання плівки гідроізоляційної поліетиленової	м2	0	
28	Нанесення штукатурного цементного розчину на плиту з пінополістиролу (під укладання плитки)	м2	120,29	
29	Облицювання стін фасадів будівель керамогранітною плиткою на цементному розчині	м2	77,2	
30	Нанесення штукатурного цементного розчину на стіни сходів у підвальне приміщення	м2	56	
31	Фарбування стін сходів у підвальне приміщення	м2	56	
	Відновлення асфальтобетонного покриття			
32	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (глибиною 330мм)	м2	300	
33	Перевезення ґрунту до 30 км	т	157,235265	
34	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	97,715	
35	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	300	
36	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми 18-23-1 до 10см	м2	-300	
37	Навантаження сміття вручну	т	12,81	
38	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	383,6	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	396,41	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2764,49965 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"25" 12 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою:
Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2	2498,40158	0	0	2498,40158
Разом по главі 2:			2498,40158	0	0	2498,40158
Разом по главах 1-7:			2498,40158	0	0	2498,40158
Разом по главах 1-8:			2498,40158	0	0	2498,40158
Разом по главах 1-9:			2498,40158	0	0	2498,40158

2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги			
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)			
3	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:			
		0			
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			
		Вартість судової експертизи			
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:			
		0			
	Настанова [4.39]	Разом по главах 1-12:			
		2498,40158			
	Настанова [4.40]	Кошторисний прибуток (П)			
		35,89472			
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			
		0			
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			
		0,45000			
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			
		0,80000			
	Розрахунок N П-137	Разом			
		2535,54630			
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			
		0			
		У тому числі:			
		- Єдиний податок за ставкою 5%			
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку			
		0			
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку			
		2535,54630			



Керівник проектної організації

 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Будова - Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріптя Старобезрадицького ліцею Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3929,93	101,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,22	83,26			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	267,24	120,17			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	484,73	168,39			
Разом кошторисна трудомісткість								
Середній розряд робіт								
7	+КБМ231-107-П1	Апарат гідрострумний	маш. год	120,88701	131,01			
8	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	140,03055	920,00			
9	+КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	27,6041	5,85			
10	варіант 1 С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	253,83287	278,50			
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	396,41	303,01			

		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
		Машини шліфувальні кутові	Перфоратори електричні	Пилка дискова електрична	Трамбівки ручні	Трамбовка моторна (віброплита)	маш. год				
12	+КБМ233-302 варіант 1						88,5986				
13	+КБМ270-135 варіант 1						419,5817428				
14	+КБМ270-90						6,1008				
15	+КБМ270-130						1,740528				
16	+КБМ270-130-2ВД варіант 1						265,1058361				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти											
17	+С111-1600 варіант 2	Бензин розчинник					0,0379964	186582,42	182220,64	703,30	3658,48
18	+С1424-11610 варіант 2	Бетон марки В25 Р3 F200 W6					15,94	6124,05	4575,03	1428,94	120,08
19	+С142-10-2 варіант 2	Вода					25,9223086	0	0	0	0
20	+С124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм					0,89348	63101,58	61514,56	349,73	1237,29
21	+8С1421-10634-1 варіант 3	Глина /недостающий грунт/					146	1225,00	1225,00	0	0
22	+С111-1908 варіант 2	Диск алмазний					2	12484,09	12235,78	3,52	244,79
23	+С112-82 варіант 2	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт					5,57783	9171,03	8685,82	305,39	179,82
24	+С112-52 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт					0,38	20250,69	19548,23	305,39	397,07
25	+С111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм					0,0026804	109408,64	106913,64	349,73	2145,27
26	+С111-1608 варіант 2	Дрантя					23,8244	36,33	34,60	1,02	0,71
27	+8С111-153-ЦГ-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції з металевим стрижнем та термоголовкою 10х120 мм					5100	2,53	2,46	0,02	0,05
28	+С114-97 варіант 2	Екструзійний пінополістирол Eсoboard/Репoboard 1200х550х50 мм					12,4558	3308,60	3227,96	15,77	64,87
29	+С112-20 варіант 2	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см					2,524702	7196,64	6700,08	355,45	141,11
30	+8С111-612-1-В варіант 2	Мастика BITUGUM битумно-каучуковая					1336,78	141,61	138,21	0,62	2,78
31	+8С111-2011-3-2 варіант 2	Піна-клей Ceresit СТ84 Express Plus					27,2	623,43	610,59	0,62	12,22

32	+&C1421-10634-1	Пісок природний, рядовий	м3	146,9	1538,57	901,35	607,05	30,17
33	+&C111-1604-варіант 2	Папір шліфувальний	м2	5,8456	373,42	366,03	0,07	7,32
34	+&C111-277-варіант 2	Плитка керамогранітна 300x300	м2	78,744	1099,33	1065,23	12,54	21,56
35	+&C111-612-1-В-варіант 3	Праймер бігумний Izofast	кг	1336,78	145,98	142,50	0,62	2,86
36	+&C111-1896-варіант 2	Ремонтна смесь для бетона KRYSS RM FAST (КРИС РМ ФАСТ)	кг	2133,054	58,44	56,54	0,75	1,15
37	+&C1425-11700-варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,544	4227,91	2835,15	1309,86	82,90
38	+&C1425-11702-варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,33188	4420,14	3023,61	1309,86	86,67
39	+&C111-153-ЦГ-1-варіант 3	Фіксатор Піраміда 50x60мм	шт	750	3,65	3,56	0,02	0,07
40	+&C111-341-варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна Fatex RAL 7046 гумова	т	0,02128	274411,04	268339,58	690,85	5380,61
41	+&C111-1853-7-варіант 2	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0228985	42159,67	40938,50	394,51	826,66
42	+&C111-852-варіант 2	Шиповидная геомембрана Изолит STA 2x20м	м2	733,7	88,56	85,22	1,60	1,74
43	+&C1421-9476-варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	51,19	1830,46	1071,26	723,31	35,89
44	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	212,0847	61,48	61,48		
45	C1999-9001	Бензин	кВт-год	257,7933	0	0		
46	C1999-9005	Електроенергія	кг	15,0273	0	0		
		Мастильні матеріали						

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.



Склад ФО-П _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О.С. Міташко

Перевірив ФО-П _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]