

ДОГОВІР №1
про надання послуг

м. Львів

" 11 " березня 2024 року

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради, в особі директора Хміль Ірини Андріївни, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Здровецький Олександр Андрійович**, (далі - **Підрядник**), що діє на підставі Свідоцтва, з другої сторони, які надалі іменуються Сторонами, уклали цей Договір про наступне (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, на свій ризик своїми силами, надати наступні послуги по об'єкту: **«Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові»**
- 1.2. Склад та обсяги послуг, що є предметом Договору, визначаються на підставі кошторисної документації.
- 1.3. Обсяги послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Умови договору не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків і узгодженого зменшення Сторонами ціни договору.

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, з дотриманням вимог чинного законодавства та кошторисної документації.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору є твердою і становить **153 496,84 грн. (Сто п'ятдесят три тисячі чотириста дев'яносто шість гривень 84 копійки).**
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Оплата загальної вартості послуг за цим Договором здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахування суми грошових коштів, визначеної в п. 3.1. цього Договору, на поточний рахунок Виконавця.
- 4.2. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.
- 4.3. Замовник зобов'язаний згідно рахунку і акту наданих послуг на послугу сплатити протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати наданих послуг з урахуванням надходження бюджетних коштів.
- 4.4. Підрядник надас, а Замовник сплачує надані послуги, які вказані у кошторисній документації.
- 4.5. Вид розрахунків-безготівковий та проводиться після пред'явлення підрядником рахунку, або після підписання акта наданих послуг.

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ

- 5.1. Місце надання послуг: – Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Івана Пулюя, 1

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом встановленої форми.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником , повідомивши про це його у строк до 3-х календарних днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Підрядник повинен мати у своєму розпорядженні достатньо кваліфікованих працівників, техніки та обладнання для того, щоб надати послуги власними потужностями.

6.3.4. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка передбачена діючим законодавством.

6.3.5. Підрядник відповідає за дотриманням правил охорони праці підпорядкованими йому працівниками під час надання послуг, передбачених даним договором .

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 3-х календарних днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України у Львівській області

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж п'ять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до 31.12.2024 року, а в частині оплати – до повного виконання узятих на себе зобов'язань.

10.2. Цей договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Додатки:

1. Договірна ціна
2. Календарний графік

XI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР
79071 м. Львів вул. І. Пулюя, 16
р/р UA658201720344250004000028529
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 20834411



Директор

І. ХМІЛЬ

Підрядник :

Фізична особа – підприсмець Здровецький
Олександр Андрійович
80500, Львівська область, м.Буськ, вул.
Будівельників, 6/16
ЄДРПОУ 3204206696
UA 883052990000026009001014486 МФО
305299 Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»



Директор

О.ЗДРОВЕЦЬКИЙ

Замовник

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

Підрядник

Фізична особа підприємець Здровецький Олександр Андрійович

ДОГОВІРНА ЦІНА

Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові

на

(найменування об'єкту будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році
Вид договірної ціни тверда
Визначена згідно Настанови

N п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.			
			всього	у тому числі:		
1	2	3	4	будівельних робіт	5	інших витрат
Розділ І. Будівельні роботи						
1	Прямі витрати, в т.ч.		119009	119009		
	Розр. № 1	Заробітна плата	39560	39560		
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	79449	79449		
2	Розр. № 4	Загальновиборничі витрати	21005	21005		
	Разом		140014	140014		
7	Розр. № 9	Прибуток	3821	3821		
8	Розр. № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1987			1987
	Разом (пп. 1-10)		145822	143835		1987
	Разом по розділу І		145822	143835		1987
	Єдиний податок		7674,84			7674,84
	Всього по розділу І		153496,84	143835		9661,84

Керівник підприємства (організації) - замовника

Керівник (генеральної) підприємчої організації

Ірина ХМІЛЬ

Олександр ЗДРОВЕЦЬКИЙ

Додаток 2
До Договору №1
від 11 березня 2024 року

Календарний графік надання послуг
по об'єкту:
««Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові»
»

№ з/п	Найменування послуг	Термін надання послуг	
		Початок надання послуг	Завершення надання послуг
1	««Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові»	березень 2024 р.	грудень 2024 р.

Замовник:

Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР
79071 м. Львів вул. І. Пулюя, 16
р/р UA658201720344250004000028529
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 20834411

Підрядник :

Фізична особа – підприємець Здровецький
Олександр Андрійович
80500, Львівська область, м.Буськ, вул.
Будівельників, 6/16
ЄДРПОУ 3204206696
UA 883052990000026009001014486 МФО
305299 Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»

Директор

І. ХМІЛЬ



Директор

О.ЗДРОВЕЦЬКИЙ



ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору №1 від 11.03.2024 р.

м. Львів

«11» 03 2024 р.

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради, в особі директора Хміль Ірини Андріївни, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони та Фізична особа-підприсмець Здровецький Олександр Андрійович, що діє на підставі Свідоцтва (далі - Підрядник), з іншої сторони уклали цю Додаткову угоду до Договору №1 від 11.03.2024 р. (далі - Договір) про таке:

1. Відповідно до листа Управління фінансового контролю №203-вих.-2222 від 22.02.2024 р. Сторони домовилися:

- п 3.1. викласти у наступній редакції:

3.1. Ціна цього Договору є твердою і становить 151 684,20 грн. (Сто п'ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят чотири гривні 20 копійок).

2. Усі інші умови Договору №1 від 11.03.2024 р залишити незмінними, сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дана додаткова угода прочитана сторонами, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами уповноважених представників сторін і є невід'ємною частиною Договору.

4. Дана додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу: один – для замовника, один – для підрядника.

5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами та до 31.12.2024 р.

Додатки:

- Договірна ціна (Додаток 1) у новій редакції.

6. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Замовник:

Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР
79071 м. Львів вул. І. Пулюя, 16
р/р UA658201720344250004000028529
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 20834411

Підрядник :

Фізична особа – підприсмець
Здровецький Олександр Андрійович
80500, Львівська область, м.Буськ, вул.
Будівельників, 6/16
ЄДРПОУ 3204206696
UA 883052990000026009001014486 МФО
305299 Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»

Директор

І. ХМІЛЬ



ФОП

О.ЗДРОВЕЦЬКИЙ



Замовник	Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради (назва організації)
Підрядник	Фізична особа підприємця Здровецький Олександр Андрійович (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові

на	(найменування об'єкту будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури)
----	---

що здійснюється в 2024 році
Вид договірної ціни тверда
Визначена згідно Настанові

N п/п	Об'єднування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати,	117900	117900	
		в т.ч.			
	Розр. № 1	Заробітна плата	38451	38451	
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	79449	79449	
2	Розр. № 4	Загальновиробничі витрати	20466	20466	
		Разом	138366	138366	
7	Розр. № 9	Прибуток	3772	3772	
8	Розр. № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1962		1962
		Разом (пп.1-10)	144100	142138	1962
		Разом по розділу I	144100	142138	1962
		Єдиний податок	7584,20		7584,20
		Всього по розділу I	151684,20	142138	9546,20

Керівник підприємства
(організації) замовника

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Керівник (генеральної)
підприємства організації

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)
Олександр ЗДРОВЕЦЬКИЙ

Ірина ХМІЛЬ



Львівська міська рада

Департамент «Адміністрація міського голови»

Управління фінансового контролю

79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, тел.: (032) 297-58-06, 297-57-48, e-mail: finance_control.lmr@ukr.net

22.02.2024

№

203-Вир-22224

На №

2-2561-3-2103

від

08.02.2024

Директорці Ліцею ім. Івана Пулюя
Львівської міської ради
Ірині ХМІЛЬ
вул. І. Пулюя, 16, м. Львів, 79071

Управлінням фінансового контролю розглянуто Ваш лист від 08.02.2024 №2-2561-3-2103 та проведено попередню перевірку кошторисної вартості надання послуг з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові.

В ході перевірки розглянуто:

1. Проект договору щодо надання послуг з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові. Вартість надання послуг, згідно з умовами проекту договору, становить 153 496,84 грн. Надавач послуг – ФОП Здровецький Олександр Андрійович.
2. Договірну тверду ціну на суму 153 496,84 грн.
3. Локальні кошториси.
4. Підсумкову відомість ресурсів.
5. Розрахунки загальновиробничих витрат.
6. Дефектні акти.
7. Календарний графік надання послуг.

Перевіркою встановлено наступне:

- При визначені норми тривалості робочого часу на 2024 рік (з урахуванням продовження дії воєнного стану з 14.02.2024 до 13.05.2024), слід враховувати ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IX та приймати норму тривалості робочого часу для п'ятиденного 40-годинного робочого тижня із вихідними днями у суботу та неділю та однаковій тривалості робочого дня – 170,25 год.

Проте при розрахунку кошторисної документації підрядною організацією застосовано норму тривалості робочого часу у кількості – 167,33 год.

- У п. 62 локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 до ресурсної елементної кошторисної норми КР15-120-1 «(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм» застосовано коефіцієнт на демонтаж $k=0,8$ при демонтажі збірних залізобетонних і бетонних конструкцій, замість належного $k=0,4$ при демонтажі внутрішнього

санітарно-технічного і електротехнічного обладнання (водопроводу, каналізації, водостоків, опалення, вентиляції, електропостачання).

- Наведене вище призвело до завищення вартості об'єкта на загальну суму 1 812,64 грн.

Рекомендуємо:

1. Вартість машино-години експлуатації машин і механізмів приймати при умові, що вона розрахована, відповідно до вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами).
2. Оскільки договірна ціна тверда, то, відповідно до вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.
3. Врахувати зауваження та рекомендації наведені вище.


Висновок:

Попередньо погоджується кошторисна вартість надання послуг з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові в сумі 151 684,20 грн.

Відповідно до наказу від 10.08.2004 №150 Державного комітету України з питань житлового комунального господарства «Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» у наданій для перевірки кошторисній документації включено роботи, що не відносяться до поточного ремонту та виконання яких здійснюється при проведенні капітального ремонту.

Слід зазначити, що капітальний ремонт проводиться відповідно до порядку, передбаченого ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

В. о. начальника управління



Артем СЕРДЮК

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.013

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

151,68420 тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 27/11**

Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові

(найменування об'єкту будівництва)

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4,	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-02-01	Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові	138,366			138,366
		Разом по главі 2	138,366			138,366
		Разом по главах 1-2	138,366			138,366
		Разом по главах 1-7	138,366			138,366
		Разом по главах 1-8	138,366			138,366
		Разом по главах 1-9	138,366			138,366
		Разом по главах 1-12	138,366			138,366
2	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) (7,55 грн/люд-год)	3,772			3,772
3	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн/люд-год)			1,962	1,962
4		Всього (эл.1-12+П+АВ+Р+П)	142,138		1,962	144,100
		Єдиний податок з обороту (5%)			7,58420	7,58420
		Всього по ЗКР з ПДВ та єдиним податком	142,138		9,56420	151,68420



Олександр ЗДРОВЕЦЬКИЙ

Замовник: Комплекс "АС-4" версія 23.1.013

Генпідрядник: Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

улаштування системи вентиляції

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: дефектний акт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

135,313 тис.грн.
0,488 тис.люд.-год.
42,673 тис.грн.
3,33 розряд

№ з/п	Об'єктна назва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На кошторис діють коефіцієнти: До тв.= 1,2000 До твмаш.= 1,2000									
Розділ 1 В1											
1	КБ20-19-83М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	1	584,18 584,18	-	584	584	-	7,1346	7,13
2	С130-314	Зонт ЗВП-1 1500x700x400 з ж/ф	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
3	КБ20-18-13М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	1	71,50 71,50	-	72	72	-	0,8418	0,84

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-296	Зонт ЗВК ф200	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
5	КБ20-25-83М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзм=1,15 Котз=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу діаметром обичайки 200 мм (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	209,04 - 209,04	-	209	209	-	2,5530	2,55
6	C130-239	Шумопоглинач ШК ф200 - 600	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
7	КР15-129-13М	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	762,47 - 762,47	-	762	762	-	8,5680	8,57
8	СП1-31-1	Вентс ТТ ПРО 200 вентилятор каналний	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
9	КБ20-29-13М Котз=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (з використанням матеріалу замовника)	м2	0,2	1091,59 - 1091,59	-	218	218	-	13,4964	2,70
10	СП1-44-1	Вставка гнучка ВВГ ф200	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
11	КР15-121-13М	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100 м2	0,0566	29220,65 - 29220,65	-	1654	1654	-	361,2840	20,45
12	C130-1124-1	Повітропровід ПСК ф200 - 2000	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
13	C130-1124-2	Повітропровід ут ПК ф200 - 1500	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
14	C130-1124-3	Повітропровід ут ПК ф200 - 500	шт	1	-	-	-	-	-	-	-

2		3									
15	C130-1124-4	Відвід уг ВК ф200									
		шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C130-1124-5	Відвід ВК ф200									
		шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Разом по розділу 1 В1

3499 3499 42,24

Розділ 2		В2									
17	КР15-121-53М	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,1292	26754,46 26754,46	-	3457	3457	-	330,7920	42,74
18	C130-1125-1	Повітропровід ПСК ф200 - 2000	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
19	C130-1125-2	Повітропровід ПСК ф315 - 2000	шт	3	-	-	-	-	-	-	-
20	C130-1125-2	Повітропровід уг ПК ф315 - 500	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
21	C130-1125-2	Повітропровід уг ПК ф315 - 1000	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
22	C130-1125-2	Відвід ВК ф315	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
23	C130-1125-2	Відвід уг ВК ф315	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
24	C130-1125-2	Перехідник ПЦК ф315 -ф200	шт	1	-	-	-	-	-	-	-

2		3										
25	C130-1125-3	Відвід ВК ф200	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			шт	1	-	-	-	-	-	-	-	
26	C130-1125-6	Трійник ТШК ф200-ф200-ф200	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	
27	КБ20-13-13М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм(з використанням матеріалу замовника)	клапан	1	197,74 197,74	-	198	198	-	2,4150	2,42	
28	C1-723	Клапан зворотній КЗК ф315	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	
29	КБ20-13-13М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення клапанів дросельних (з використанням матеріалу замовника)	клапан	2	197,74 197,74	-	395	395	-	2,4150	4,83	
30	C1-723-1	Клапан дросельний КДКл ф200	шт	2	-	-	-	-	-	-	-	
31	КБ20-25-103М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	296,05 296,05	-	296	296	-	3,6156	3,62	
32	C130-241	Шумопоглинач ШК ф315 - 600	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	
33	КБ20-19-83М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	2	584,18 584,18	-	1168	1168	-	7,1346	14,27	
34	C130-314	Зонт ЗВП-1 1500x700x400 з ж/ф	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	

2		3										
35	C130-314	Зонт ЗВП-1 1800x800x400 -ф200*2 з ж/ф	шт	1	18146,34	7	8	9	10	11	12	
36	КБ20-18-33М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзм=1,15 Котз=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	1	97,29 97,29	7	97	97	1,1454	1,15		
37	C130-298	Зонт ЗВК ф315	шт	1	-	7	-	-	-	-	-	
38	КР15-129-13М	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	762,47 762,47	7	762	762	8,5680	8,57		
39	СП1-31-1	Вентс ТТ ПРО 315 вентилятор канальний	шт	1	-	7	-	-	-	-	-	
40	КБ20-29-13М Котз=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (з використанням матеріалу замовника)	м2	0,2	1091,59 1091,59	7	218	218	13,4964	2,70		
41	СП1-44-1	Вставка гнучка ВВГ ф315	шт	2	-	7	-	-	-	-	-	
Разом по розділу 2 В2								24737	6591	80,30		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Розділ 3		В3										18146	
42	КБ20-25-83М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу т діаметром обичайки 160 мм (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	209,04 209,04	-	-	209	209	-	2,5530	2,55	
43	C130-239	Шумопоглинач ШК ф160 - 600	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ20-13-13М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	1	197,74 197,74	-	198	198	-	2,4150	2,42
45	С1-723	Клапан зворотній КЗК ф160	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
46	КБ20-13-13М Н2=1,15, Н5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,15	Установлення клапанів дросельних діаметром до 355 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	3	197,74 197,74	-	593	593	-	2,4150	7,25
47	С1-723	Клапан дросельний КДКл ф100	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
48	С1-723	Клапан дросельний КДКл ф160	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
49	КР15-121-13М	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100 м2	0,114	29220,65 29220,65	-	3331	3331	-	361,2840	41,19
50	С130-1125-3	Повітропровід ПСК ф160 - 2000	шт	9	-	-	-	-	-	-	-
51	С130-1125-4	Повітропровід ПСК ф100 - 2000	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
52	С130-1125-5	Відвід ВК ф160	шт	3	-	-	-	-	-	-	-
53	С130-1125-7	Трійник ТШК ф160-ф160-ф160	шт	2	-	-	-	-	-	-	-

2		3										
54	КР15-129-13М	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	762,47	762,47	762	762	8,5680	8,57	12	
55	СП1-31-1	Вентс ТТ ПРО 160 вентилятор каналний	шт	1	-	-	-	-	-	-	-	
56	КБ20-29-13М Котз=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (з використанням матеріалу замовника)	м2	0,2	1091,59	1091,59	218	218	13,4964	2,70	-	
57	СП1-44-1	Вставка гнучка ВВГ ф160	шт	2	-	-	-	-	-	-	-	
58	КР15-122-173М	Установлення грешіток розміром 150х150 мм з накладками (з використанням матеріалу замовника)	ґрати	4	207,86	207,86	831	831	2,5080	10,03	-	
59	СП1-1006	Решітка ART-1 (9006) 150х150(н)	шт	4	-	-	-	-	-	-	-	
60	СП1-1006-1	Накладка НПК 150х150-ф100	шт	2	-	-	-	-	-	-	-	
61	СП1-1006-2	Накладка НПК 150х150-ф160	шт	2	-	-	-	-	-	-	-	

Розділ 4		В4									
62	КР15-120-13М Красх=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100 м2	0,04	11688,26 11688,26	- -	468	468	- -	144,5136 -	5,78 -
63	КР15-120-13М	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,0262	29220,65 29220,65	- -	766	766	- -	361,2840 -	9,47 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C130-1108-1	Повітропровід ПСК ф125 - 2000	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
65	C130-1108-2	Заглушка ЗП 160x160	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
66	C130-1108-3	Заглушка ЗП 200x200	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
67	C130-1108-4	Накладка НКП ф125	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
68	C130-1108-6	Відвід ВК ф125	шт	3	-	-	-	-	-	-	-
69	C130-1108-7	Трійник ТШК ф125-ф125-ф125	шт	1	-	-	-	-	-	-	-

Разом по розділу 4 В4

15,25

1234 1234

Розділ 5	П1										
70	KP15-120-113M	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,34666	17418,64 17418,64	-	6038	6038	-	215,3640	74,66
71	C130-1125-3	Повітропровід ут фарбований ПФП 600x300 - 1250	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
72	C130-1125-3-1	Відвід ут фарбований ВСП 600x300	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
73	C130-1125-3-1	Відвід ут фарбований ВСП 600x300	шт	1	10657,86	-	10658	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C130-1125-3-2	Гусак ут фарбований ГП 300х600 - 500/500	шт	1	-	-	-	-	-	-
75	C130-1125-3-3	Трійник ут фарбований ТСШП 600х300-600х300-600х300	шт	1	-	-	-	-	-	-
76	C130-1125-8	Перехідник ут фарбований ПОП 600х300-500х250	шт	1	-	-	-	-	-	-
77	C130-1125-9	Перехідник ут фарбований ПСП 600х300-500х300	шт	1	-	-	-	-	-	-
78	C130-1125-4	Повітропровід ут фарбований ПФП 500х300 - 1250	шт	8	-	-	-	-	-	-
79	C130-1125-4-1	Відвід ут фарбований ВСП 500х300	шт	1	-	-	-	-	-	-
80	C130-125-10	Перехідник ут фарбований ПОП 500х300-500х250	шт	1	-	-	-	-	-	-
81	KP15-120-103M	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,245	23148,83 23148,83	-	5671	-	286,2120	70,12
82	C130-125-11	Повітропровід ут фарбований ПФП 500х250 - 1250	шт	3	-	-	-	-	-	-
83	C130-125-12	Перехідник ут фарбований ПСП 500х250-400х250	шт	1	-	-	-	-	-	-
84	C130-125-12	Перехідник ут фарбований ПСП 500х250-400х250	шт	1	9386,72	-	9387	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C130-125-13	Повітропровід ут фарбований ПФП 400x250 - 2000	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
86	C130-125-14	Повітропровід ут фарбований ПФП 400x250 - 500	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
87	C130-125-15	Перехідник ут фарбований ПОП 400x250-250x200	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
88	C130-125-16	Повітропровід ут фарбований ПФП 250x200 - 2000	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
89	C130-125-17	Трійник ТШК ф200-ф200-ф200	шт	1	555,20	-	555	-	-	-	-
90	C130-125-18	Заглушка ут фарбована ЗП-250x200	шт	2	2457,92	-	4916	-	-	-	-
91	KP15-122-153M	Установлення решіток розміром 200x400 мм(з використанням матеріалу замовника)	ґрати	16	207,86	-	3326	3326	-	2,5080	40,13
92	C130-600-1	Решітка ART-2 (9006) 400x200(h)	шт	16	-	-	-	-	-	-	-
93	KP15-122-163M	Установлення решіток розміром 200x600 мм (з використанням матеріалу замовника)	ґрати	1	207,86	-	208	208	-	2,5080	2,51
94	C130-601-1	Решітка фасадна РФП (9006) 600x300(h)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
95	KB20-13-13M Котз=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	197,74	-	198	198	-	2,4150	2,42
96	СП1-723	Клапан дросельний КДКп ф200	шт	1	739,16	-	739	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ20-13-23М Котз=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	2	246,33 - 246,33	-	493	493	-	3,0084	6,02
98	СП1-723	Клапан дросельний КДП 500х250	шт	2	-	-	-	-	-	-	-

Разом по розділу 5 П1

42189 15934 195,86

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Розділ 6		Інші роботи									
99	КР15-128-13М	Установлення опори під кондиціонери (прим)	100кг	0,06	999,91 - 999,91	-	60	60	-	11,7720	0,71
100	С1630-83-1	Опора під кондиціонер К-3	шт	2	1015,45 -	-	2031	-	-	-	-
101	КБ46-25-163М Котз=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100 шт	0,02	28179,34 - 13043,90	-	564	261	-	138,2208	2,76
102	КБ46-25-323М Красх=5, Котз=1,15	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм (загальна глибина 250мм)	100 шт	0,02	8595,88 - 4812,02	-	172	96	-	50,9910	1,02
103	КБ46-25-163М Котз=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100 шт	0,01	13043,90 - 13043,90	-	130	130	-	138,2208	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ46-25-323М Красх=40, Котз=1,15	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм (загальна глибина 600мм)	100 шт	0,01	68767,05 - 38496,17	-	688	385	-	407,9280	4,08
105	КБ46-25-123М Котз=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100 шт	0,02	21988,66 - 10981,04	-	440	220	-	116,3616	2,33
106	КБ46-25-283М Красх=5, Котз=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм (загальна глибина 250мм)	100 шт	0,02	5812,33 - 3060,42	-	116	61	-	32,4300	0,65
107	КР20-24-43М	Прорізання отворів в сендвіч панелях (прим)	100 шт	0,03	10095,90 - 10095,90	-	303	303	-	128,0880	3,84
Разом по розділу 6 Інші роботи								4504	1516	-	16,77

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Розділ 7		електромонтажні роботи									
108	КБ21-12-23М Котз=1,15	Прокладання коробів пластикових	100 м	0,12	3844,72 - 3844,72	-	461	461	-	45,2640	5,43
109	СП1-718	Короб 16*16	м	12	75,67 -	-	908	-	-	-	-
110	КБ21-13-13М Котз=1,15	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100 м	0,12	750,97 - 750,97	-	90	90	-	8,6388	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	СП1-624	Кабель 3*1,5	м	12	61,92	-	743	-	-	-	-
112	КР17-7-123М	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,18	2676,80 2676,80	-	482	482	-	33,0960	5,96
113	С1545-241-1	Скоби для гофри	шт	90	3,44	-	310	-	-	-	-
114	СП2-931	Гофра діам. 20мм	м	18	8,95	-	161	-	-	-	-
115	КР17-8-23М	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100 м	0,18	923,36 923,36	-	166	166	-	11,5680	2,08
116	СП1-624	Кабель 3*1,5	м	18	61,92	-	1115	-	-	-	-
117	КР17-12-43М	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100 шт	0,03	4952,42 4952,42	-	149	149	-	62,8320	1,88
118	СП1-645	Коробка Вентс МКВ-2	шт	3	110,08	-	330	-	-	-	-
119	СП1-393	Регулятор Вентс П2-1-300	шт	3	1618,12	-	4854	-	-	-	-
Разом по розділу 7 електромонтажні роботи								9769	1348	-	16,39

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

8421

Розділ 8 Розхідний матеріал

120	С1555-305-1	Профіль монтажний перфорований Т 20, L=2,5м т.1,20мм	м	75	100,45	-	7534	-	-	-	-
-----	-------------	--	---	----	--------	---	------	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	СП2-884	Шпилька оцинкована М8х2000 (50шт)	шт	70	90,26	-	6318	-	-	-	-
122	С181-15-182	Гайка шестигранна, оц. 8 (1кг=220шт) нефас	кг	2	206,13	-	412	-	-	-	-
123	СП9-1309	Шайба збільшена 125 А	кг	0,5	282,06	-	141	-	-	-	-
124	СП9-1309	Шайба збільшена 8х23 нефас	кг	2,5	202,26	-	506	-	-	-	-
125	СП2-752-1	Анкер (втулка) розп. лат. з внутрішн. різьбою 10/М8х28 п=100	100шт	2,2	1029,90	-	2266	-	-	-	-
126	СП9-1214	Стрічка монтажна перфорована 18мм т.0,55 (25м)	м	25	13,28	-	332	-	-	-	-
127	СП9-1214-1	Стрічка алюмінієва самоклеюча на основі 75мм/50м .30 mkt	рулон	6	481,57	-	2889	-	-	-	-
128	СП-3089-1	Ущільнювач EVA tape 6ммх13ммх10м	рулон	10	61,92	-	619	-	-	-	-
129	СП1-3048-1	Самонаріз по металу з прес-шайбою з буром 4,2х16 п=1000	100шт	10	67,42	-	674	-	-	-	-
130	СП9-429	Дюбель розпірний загального призначення КПО 12*080	100шт	0,5	220,84	-	110	-	-	-	-
131	СП9-426-1	Шуруп д/дерева К08*120 шест/гл	100шт	0,5	1682,10	-	841	-	-	-	-
132	СП9-426-1	Шуруп "шайба" бур WFS-WPFS 4.2*25	100шт	2	142,40	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	СП1-3089-2	Аерозольна фарба ун. NEW TON №9006 сріблястий 400мл	шт	3	237,34	-	712	-	-	-	-

Разом по розділу 8 Розхідний матеріал

							23639	-	-	-	-
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій											
							23639	-	-	-	-

Разом прями витрати

							115713	36264	-	-	441,52
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	---	---	--------

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Загальновиробничі витрати											
Трудові витрати											
Заробітна плата у загальновиробничих витратах											
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування											
Інші статті витрат											
Всього загальновиробничі витрати											
							19600	6409	-	-	46,44
Всього по кошторису											
							135313	42673	-	-	487,96

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Кошторисна трудовість	люд.-год.	487,96
Кошторисна заробітна плата	грн.	42673

Підпис: Олександр ЗДРОВЕЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ра,
(назва організації, що затверджує)
директор Ірина ХМІ.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 " 03 2017

Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пу

на

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

улаштування системи вентиляції

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях будинків, будівель, які експлуатують звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	B1			
1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	1	
2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	1	
3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу діаметром обичайки 200 мм (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	
4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	
5	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (з використанням матеріалу замовника)	м2	0,2	
6	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100 м2	0,0566	
	B2			
7	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,1292	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	1	
9	Установлення клапанів дрюсельних (з використанням матеріалу замовника)	клапан	2	

1	2	3	4	5
10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	
11	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	2	
12	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм (з використанням матеріалу замовника)	зонт	1	
13	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	
14	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (з використанням матеріалу замовника)	м2	0,2	
B3				
15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу т діаметром обичайки 160 мм (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	
16	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	1	
17	Установлення клапанів дросельних діаметром до 355 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	3	
18	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100 м2	0,114	
19	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (з використанням матеріалу замовника)	шт	1	
20	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (з використанням матеріалу замовника)	м2	0,2	
21	Установлення ґрешіток розміром 150х150 мм з накладками (з використанням матеріалу замовника)	ґрати	4	
B4				
22	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100 м2	0,04	
23	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,0262	
П1				
24	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,34666	
25	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (з використанням матеріалу замовника)	100м2	0,245	
26	Установлення решіток розміром 200х400 мм(з використанням матеріалу замовника)	ґрати	16	
27	Установлення решіток розміром 200х600 мм (з використанням матеріалу замовника)	ґрати	1	
28	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
29	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм (з використанням матеріалу замовника)	клапан	2	
Інші роботи				
30	Установлення опори під кондиціонери (прим)	100кг	0,06	

1	2	3	4	5
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100 шт	0,02	
32	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм (загальна глибина 250мм)	100 шт	0,02	
33	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100 шт	0,01	
34	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм (загальна глибина 600мм)	100 шт	0,01	
35	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100 шт	0,02	
36	Додається або вилючається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм (загальна глибина 250мм)	100 шт	0,02	
37	Прорізання отворів в сендвіч панелях (прим)	100 шт	0,03	
	електромонтажні роботи			
38	Прокладання коробів пластикових	100 м	0,12	
39	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100 м	0,12	
40	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,18	
41	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100 м	0,18	
42	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100 шт	0,03	

Підрядник  Олександр ЗДРОВЕЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

(назва організації, що затверджує)

директор

Ірина ХМІЛЬ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 " 03 2024 р.

Послуги з поточного ремонту (улаштування системи вентиляції) харчоблоку в ліцеї імені Івана Пулюя ЛМР по вул. І. Пулюя, 16 у м. Львові

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на

Пусконаладжувальні роботи

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях будинків, будівель, які експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат*	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	Кондиц.	1	

Підрядник

Олександр ЗДРОВЕЦЬКИЙ

