

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаменту праці та соціального захисту населення м. Миколаївської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор (посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт у приміщенні за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25/2

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються,

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3	Знімання бойлера	шт	1	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	6	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	9,5	
6	Демонтаж схованої електропроводки	м	6	
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	4,68	
9	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	5,4	
10	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
11	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,64	
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	24	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,4	
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,4	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	24	
16	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	6	
17	Кабелі ПВЗ 6мм2	м	6	матеріал
18	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	24	
19	Готування цементного розчину вручну	м3	0,4488	
20	Цементно-піщана суміш	кг	432	матеріал
21	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,5	
22	Готування цементного розчину вручну	м3	0,022	
23	Цементно-піщана суміш	кг	9	матеріал
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,4	

1	2	3	4	5
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	5,4	
26	Готування цементного розчину вручну	м3	0,2754	
27	Цементно-піщана суміш	кг	216	матеріал
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24	
29	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,7	матеріал
30	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	156	матеріал
31	Плитки керамогранітна Плитка Golden Tile Ониск бежевий 25x40	м2	24,24	матеріал
32	Пласмасові хрестики СВП	шт.	101	матеріал
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,4	
34	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,52	матеріал
35	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	40,36	матеріал
36	Плитки керамогранітна Плитка Allore Group Ardeza Beige 47x47 см	м2	6,33	матеріал
37	Пласмасові хрестики СВП	шт.	26	матеріал
38	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,4	
39	Профіль підвесного потолку L-3,7м	шт	5	матеріал
40	Профіль підвесного потолку L-1,2м	шт	10	матеріал
41	Профіль підвесного потолку L-0,6м	шт	5	матеріал
42	Угол 19x19 L-3м	шт	5	матеріал
43	Пружина кріплення	шт	4	матеріал
44	Тяга підвісу	шт	4	матеріал
45	Дюбель 60x40 мм	шт.	16	матеріал
46	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	4,68	
47	Плита "Амстронг"	м2	4,914	матеріал
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
49	Панель стельова офісна світлодіодна армстронг LED 36W	шт	2	матеріал
50	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
51	ґрати вентиляційні	шт	1	матеріал
52	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1	
53	Розетка	шт	1	матеріал
54	Підрозетник	шт	1	матеріал
55	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю понад 4 до 6 м3	шт	1	
56	Водонагрівач	шт	1	
57	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
58	Раковина	шт	1	матеріал
59	Сифон для раковини	шт	1	матеріал
60	Установлення змішувачів	шт	1	
61	Змішувачі для умивальників , з гнучким шлангом	комплект	1	матеріал
62	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
63	Унітази фарфорові з бачком	шт	1	
64	Гофра на унітаз	шт	1	
65	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3	
66	Гарнітура для ван	шт	3	

1	2	3	4	5
67	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,5	
68	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,5	матеріал
69	Ізогіпс	кг	1,8	матеріал
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,5	
71	Шпаклівка фінішна (сатенгіпс)	кг	5,8	матеріал
72	Сітка штукатурна скловолокна	м2	0,8	матеріал
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	0,5	
74	Дисперсія полівінілацетатна (водоемульсія біла)	кг	0,315	матеріал
75	Знімання дверної ручки-замка	шт	1	
76	Установлення дверних ручка -замка	шт	1	
77	Дверна ручка-замок	шт	1	матеріал
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
79	Труба ф20 PN20 ЕК	м	6	матеріал
80	З'єднання Gebo 32	шт	1	матеріал
81	Кут з поліпроп. (45) 20х20 д/поліпроп. труб	шт	5	матеріал
82	Муфта з поліпроп. 20х1/2"в д/поліпроп. труб	шт	5	матеріал
83	Муфта з поліпроп. 20х20 д/поліпроп. труб	шт	5	матеріал
84	Хомут металлический ф20	шт	4	матеріал
85	Врізування в існуючі трубопроводи, діаметром до 32 мм	шт	1	
86	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	9,5	
87	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,52	
88	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	52,5	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клею	м2	52,5	
90	Демонтаж світильників накладних	шт	6	
91	Монтаж світильників накладних (від демонтажу)	шт	6	
92	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	23,3	
93	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,5	
94	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,5	
95	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	8,5	
96	Готування цементного розчину вручну	м3	0,4335	
97	Цементно-піщана суміш Coral PRO-4	кг	340	матеріал
98	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	23,3	
99	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	23,3	
100	Самовирівнювачийся пол Polimin TP-10 Universal Floor	кг	215	матеріал
101	Ґрунтовка бетоноконтакт	л	4,6	матеріал
102	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	57	
103	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,2	матеріал
104	Ізогіпс	кг	102,6	матеріал
105	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	57	
106	Шпаклівка фінішна (сатенгіпс)	кг	171	матеріал

1	2	3	4	5
107	Сітка штукатурна скловолокна	м2	26	матеріал
108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін і укосів	м2	57	
109	Дисперсія полівінілацетатна (водоемульсіонка біла)	кг	35,9	матеріал
110	Грунтування стель	м2	23,3	
111	Грунтовка глибокого проникнення	л	6	матеріал
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,3	
113	Дисперсія полівінілацетатна (водоемульсіонка біла)	кг	14,6	матеріал
114	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,3	
115	Лінолеум полівінілхлоридний	м2	23,766	
116	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,52	
117	Плінтуси для підлог з пластикату	м	18,7052	матеріал
118	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	19,5	
119	Потолочний плінтус	м	20	матеріал
120	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами фрізу, підготовлених під фарбування	м2	0,975	
121	Дисперсія полівінілацетатна (водоемульсіонка біла)	кг	0,6	матеріал
122	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2	7,8	
123	Фарба Акрилова емаль для дерева	т	0,0016458	матеріал
124	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4,5	
125	Емаль Для Радіаторів акрилова термостійка глянцева SkyLine Біла	т	0,001107	матеріал
126	Навантаження сміття вручну	т	3,7	
127	Перевезення сміття до 20 км	т	3,7	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]