

Додаткова угода *№191*

до Договору про закупівлю послуг № 153/23 від 16.08.2023 р.

м. Івано-Франківськ

«*27*» *12* 2023 р.

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради в особі заступника міського голови - директора Департаменту **Смушака Михайла Володимировича**, що діє на підставі «Положення про Департамент», (далі **Замовник**) з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Дідик Андрій Ярославович**, що діє на підставі **Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Виконавець)**, з іншої сторони, разом **Сторони**, відповідно до чинного законодавства України, уклали дану додаткову угоду до Договору про закупівлю послуг № 153/23 від 16.08.2023 року про наступне:

Предмет договору: послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт) за (ДК 021:2015–45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Єдиного закупівельного словника, ДБН А.2.2-3:2014.

Сума договору: 2868404,57 (два мільйона вісімсот шістьдесят вісім тисяч чотириста чотири гривні 57 коп.) без ПДВ.

Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Особливостями, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), враховуючи дефектний акт, Сторони погодили внести до Договору про закупівлю послуг № 153/23 від 16.08.2023 р., а саме:

1. Пункт 3.1. розділу III Договору «Сума Договору» викласти у такій редакції:
«3.5. Сума цього Договору становить: 2392144,65 (два мільйона триста дев'яносто дві тисячі сто сорок чотири гривні 65 коп.) без ПДВ.
2. Пункт 3.2. розділу III Договору «Сума Договору» викласти у такій редакції:
«3.2. Сума цього Договору відповідно до бюджетних призначень на 2023 р. складає: 2392144,65 (два мільйона триста дев'яносто дві тисячі сто сорок чотири гривні 65 коп.) без ПДВ.
3. Додаток № 1 до Договору «Зведений кошторисний розрахунок » викласти у новій редакції згідно додатку 1, який є невід'ємною частиною даної додаткової угоди.
4. Додаток № 2 до Договору «Дефектний акт» викласти у новій редакції згідно додатку 2, який є невід'ємною частиною даної додаткової угоди.
5. Додаток № 3 до Договору «Договірна ціна з розрахунками, а саме: локальний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок витрат на відрядження (при наявності), прибутку податку, пояснювальна записка, підсумкова вартість ресурсів) викласти у новій редакції згідно додатку 3, який є невід'ємною частиною даної додаткової угоди.
6. Інші умови вищевказаного Договору про закупівлю послуг, не порушені даною угодою, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
7. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору про закупівлю послуг № 153/23 від 16.08.2023 р. і набирає чинності з дня підписання її Сторонами.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

«Замовнику»:

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики
Івано-Франківської міської ради
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 7

код ЄДРПОУ 37794186

р/р _____

в _____

МФО _____

тел. 53-22-12

Заступник міського голови
директор Департаменту

Михайло СМУШАК
(підпис) МП

«Виконавець»:

Фізична особа-підприємець
Дідик Андрій Ярославович
вул. Довженка 85А
с. Підлужжя, інд. 77442
р/р UA 103052990000026005035507286
в АКБ «Приватбанк»
МФО 305299
код ЄДРПОУ- 3184304933
офіційна електронна адреса (пошта) _____

моб. тел. на якому встановлений(і) мобільний(і)
додаток(ки) Viber, WhatsApp, Signal +380990347982

потрібне підкреслити

Фізична особа-підприємець

Андрій ДІДИК
(підпис)

МП (за наявності)

екс "АС-4" версія 23.1.011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " ____ 20__ р.

Проект: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

Об'єкт: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт


№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Видалення дерев м'яколистяних порід діаметром прикорня від 0,1 до 0,5 м бензомоторними пилами без допомоги лебідки.	дерево	1	
2	Корчування пеньків великих діаметрів. Діаметр пенька від 0,4 до 0,6 м.	пень	1	
3	Видалення одиничних чагарників при діаметрі 0,5 м вручну. ()	100 куц	10	
4	Розбирання бортових каменів (сміття 27,936т)	100 м	3,88	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу. Демонтаж. (сміття 3,42т)	м	114	
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (S=8см, площа 1672,2м2)(сміття 214,81т)	100 м3	1,07	
7	Розбирання цементнобетонних покриттів проїзду (S=566м2, h=0,20м) (сміття 215,08т)	100 м3	1,126	
8	Розбирання цементнобетонних покриттів тротуару (S=45м2, h=0,15м) (сміття 12,825т)	100 м3	0,0675	
9	Розбирання цементнобетонних покриттів входу в під'їзд (S=72,25м2, h=0,15м) (сміття 20,591т) ()	100 м3	0,108375	
10	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям (сміття 0,210т)	колодязь	7	

1	2	3	4	5
11	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям (сміття 0,16т)	колодязь	4	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,1404	
13	Навантаження сміття вручну	т	3,16	
14	Перевезення сміття до 15 км, без завантаження	т	417,2	
15	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (влаштування корита Н=25см, S=193м2, Н=20см, S=819,2м2, Н=13см, S=248м2)	100 м3	2,4433	
16	Перевезення ґрунту до 15 км, без завантаження	т	427,5775	
Дорожній одяг				
17	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	4,787	
18	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	158,7	
Пішохідні доріжки та входи в підїзди				
Новий підрозділ				
19	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,0763	
20	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,0763	
21	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,20763	

1	2	3	4	5
	Проїзд			
22	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (товщ.15см, S=1385,2м2) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м3	1,6342	
23	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	1,08941	
	Парковка			
24	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (товщ.10см, S=160м2, товщ.12см, S=33м2) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м3	0,16416	
25	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,1409	

1	2	3	4	5
26	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав (засипка еко бруківки) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,08	
	Благоустрій			
27	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків (лавки, урни)	стовп	30	

Склав




(посада, підпис, ініціали, прізвище)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



(посада, підпис, ініціали, прізвище)



Замовник Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Дідик Андрій Ярославич
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Проект: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

Об'єкт: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

Кошторис: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

на будівництво

(найменування об'єкту будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 20__ році

Вид договірної ціни динамічна

Визначена згідно Настанови

N п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, в т.ч.		2184291,27	2184291,27	
	Розр. № 1	Заробітна плата	263626,03	263626,03	
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	1646228,40	1646228,40	
	Розр. № 3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	274436,84	274436,84	
2	Розр. № 4	Загальновиборничі витрати	61473,01	61473,01	
	Разом		2245764,28	2245764,28	
7	Розр. № 9	Прибуток	26773,13	26773,13	
	Разом (пп.1-10)		2272537,41	2272537,41	
	Разом по розділу І		2272537,41	2272537,41	
	Єдиний податок		119607,24		119607,24
	Всього по розділу І		2392144,65	2272537,41	119607,24

Керівник підприємства
(організації) - замовника

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Замовник Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради
Генпідрядник ФОП Дідик Андрій Ярославович

Проект: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

Об'єкт: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1/5/0/9/4 - 02 - 1 - 1

Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № Дефектний акт
Кошторисна вартість 2245,764 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,847 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 279,425 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,12 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ з/п	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1 Демонтажні роботи											
1	ЖС4-24-5	Видалення дерев м'яколистяних порід діаметром прикорня від 0,1 до 0,5 м бензомоторними пилами без допомоги лебідки.	дерево	1	1666,13 1287,04	142,50 23,18	1666,13	1287,04	142,50 23,18	16,0000 0,2470	16,00 0,25
2	ЖС4-21-1	Корчування пеньків великих діаметрів. Діаметр пенька від 0,4 до 0,6 м.	пень	1	223,26 163,26	60,00 9,76	223,26	163,26	60,00 9,76	2,1800 0,1040	2,18 0,10
3	ЖС4-16-5	Видалення одиничних чагарників при діаметрі 0,5 м вручну. ()	100 кущ	10	198,76 198,76	- -	198,76	198,76	- -	1,9500 -	19,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів (сміття 27,936т)	100 м	3,88	9533,21 7283,21	2250,00 366,06	36988,85	28258,85	8730,00 1420,31	102,0200 3,9000	395,84 15,13
5	КР18-30-1 Кдем=0,8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу. Демонтаж. (сміття 3,42т)	м	114	81,32 81,32	-	9270,48	9270,48	-	1,0560	120,38
6	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (S=8см, площа 1672,2м2)(сміття 214,81т)	100 м3	1,07	35898,11 13679,75	22218,36 5571,61	38410,98	14637,33	23773,65 5961,62	191,6200 62,1681	205,03 66,52
7	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів проїзду (S=566м2, h=0,20м) (сміття 215,08т)	100 м3	1,126	24446,20 9120,07	15326,13 3956,61	27526,42	10269,20	17257,22 4455,14	127,7500 45,3608	143,85 51,08
8	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів тротуару (S=45м2, h=0,15м) (сміття 12,825т)	100 м3	0,0675	24446,20 9120,07	15326,13 3956,61	1650,12	615,60	1034,51 267,07	127,7500 45,3608	8,62 3,06
9	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів входу в під'їзд (S=72,25м2, h=0,15м) (сміття 20,591т) (	100 м3	0,108375	24446,20 9120,07	15326,13 3956,61	2649,36	988,39	1660,97 428,80	127,7500 45,3608	13,84 4,92
10	КР16-90-3	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям (сміття 0,210т)	колодязь	7	1120,10 787,74	172,57 49,87	7840,72	5514,18	1207,99 349,09	8,9000 0,5782	62,30 4,05
11	КР16-90-4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям (сміття 0,16т)	колодязь	4	1984,57 1462,26	309,92 89,57	7938,27	5849,04	1239,68 358,28	16,0300 1,0384	64,12 4,15
12	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	6860,57	-	13721,14	-	-	-	-
13	С113-754	Решітка чавунна дощова	шт	2	5840,57	-	11681,14	-	-	-	-

Разом по розділу 1 Демонтажні роботи	240755,22	81127,77	349489,98	40197,71	427,97	1083,44
	-----					-----

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій												
Розділ 2		Дорожній одяг										
19	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	4,787	31253,08 ----- 9788,75	880,00 ----- 177,69	149608,51	46858,75	4212,56 ----- 850,60	126,0300 ----- 1,5620	603,31 ----- 7,48	
20	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	469,7	274,57 - ----- -	- ----- -	128965,53		- ----- -	- ----- -		
21	С1416-8684-1	Камені бортові радіусні, БР78.30.15	шт	12	525,95 - ----- -	- ----- -	6311,40		- ----- -	- ----- -		
22	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	158,7	303,70 - ----- 101,65	- ----- -	48196,64	16131,86	- ----- -	1,3200 ----- -	209,48 ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1421-10419-1	Поребрик 100х20х8	м	158,7	141,77	-	22498,90	-	-	-	-

Разом по розділу 2 Дорожній одяг

355580,98 62990,61 4212,56 812,79
850,60 7,48

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

288377,81

Розділ 3		Пішохідні доріжки та входи в під'їзди									
Підрозділ 1		Новий підрозділ									
24	КБЗ7-17-3 ; КНУ РЕКНр, вказівки Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см : (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,0763	3225,55 ----- 2586,72	638,83 ----- 145,43	6697,21	5370,81	1326,40 ----- 301,96	33,3040 ----- 1,3590	69,15 ----- 2,82
25	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	36,584	1197,82 ----- -	----- ----- -	43821,05	-	----- ----- -	----- ----- -	----- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ27-17-4 ; КНУ РЕКНр, вказівки Красх=-2, Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,0763	-	-	-	-	-	-	-
27	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	-5,232	1197,82	-	-6266,99	-	-	-	-
28	КБ27-65-4 ; КНУ РЕКНр, вказівки Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,20763	201411,33 104568,31	10935,60 4157,62	41819,03	21711,52	2270,56 863,25	1223,4505 52,3587	254,03 10,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60мм, " Римський камінь " світло-сірай колір	м2	217,39	407,03	-	88484,25	-	-	-	-
30	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3,322	1530,04	-	5082,79	-	-	-	-

Разом по підрозділу 1 Новий підрозділ

3596,96
179637,34 27082,33
1165,21
323,18
13,69

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

148958,06

Разом по розділу 3 Пішохідні доріжки та входи в під'їзди

3596,96
179637,34 27082,33
1165,21
323,18
13,69

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

148958,06

Розділ 4	Проезд										
31	КБ27-12-3 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебено автогрейдером (товщ.15см, S=1385,2м2) ; (Окремі види ремонтно- будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м3	1,6342	161131,21 ----- 1641,86	8564,03 ----- 1571,90	263320,62	2683,13	13995,34 ----- 2568,80	21,7120 ----- 14,4719	35,48 ----- 23,65

		ЛК 1										№ 1/5/0/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	КБ27-65-3 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4. 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	1,08941	164140,56 ----- 69722,37	8510,77 ----- 3964,10	178816,36	75956,25	9271,72 ----- 4318,53	815,7525 ----- 50,1470	888,69 ----- 54,63		
33	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80мм, безшовні, чорні	м2	162,1959	484,91 ----- -	----- -	78650,41			----- -	----- -		
34	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80мм, "Гантелька" сірого кольору	м2	938,1082	467,57 ----- -	----- -	438631,25			----- -	----- -		
35	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	9,251	1530,04 ----- -	----- -	14154,40			----- -	----- -		
		Разом по розділу 4 Проїзд					973573,04	78639,38	23267,06			924,17 ----- 78,28	
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій											
Розділ 5		Парковка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ27-12-3 ; КНУ РЕКНр, вказівки Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (товщ.10см, S=160м2, товщ.12см, S=33м2) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м3	0,16416	161131,21 ----- 1641,86	8564,03 ----- 1571,90	26451,30	269,53	1405,87 ----- 258,04	21,7120 ----- 14,4719	3,56 ----- 2,38
37	КБ27-65-3 ; КНУ РЕКНр, вказівки Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням підсано-цементної суміші площадок та троотуарів шириною понад 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,1409	164140,56 ----- 69722,37	8510,77 ----- 3964,10	23127,40	9823,88	1199,17 ----- 558,54	815,7525 ----- 50,1470	114,94 ----- 7,07

ЛК 1												№ 1/5/0/5/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	C1426-11789-4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100мм, " ЕКО "	м2	125,644	440,56	-	55353,72	-	-	-	-	
39	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80мм, безшовні, чорні	м2	16,665	484,91	-	8081,03	-	-	-	-	
40	КБ27-21-5 ; КНУ РЕКНр, вказівки Котз=1,15 Ктзм=1,15	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав (засипка еко бруківки) : (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	0,08	26622,67 11469,16	-	2129,81	917,53	-	160,6550	12,85	
41	C1429-110	Земля рослинна	м3	8	1143,12	-	9144,96	-	-	-	-	
Разом по розділу 5 Парковка							124288,22	11010,94	2605,04	131,35	9,45	

Розділ 6						Благоустрій					
42	ДБЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків (лавки, урни)	стовп	30	255,07 92,50	-	2775,00	-	-	1,1800	35,40
43	550101-144-1	Лава із спинкою	шт	10	12770,93	-	127709,30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C181-13-362	Урна для сміття	шт	10	6636,03 -	-	66360,30	-	-	-	-

Разом по розділу 6 Благоустрій

201721,69 2775,00 - 35,40

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

198946,69

Разом прямі витрати

2184291,25 263626,03 27436,84 49917,43 3310,33 536,87

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

Загальноновиробничі витрати

Єдиний внесок на загальнонообов. держ. соц. страхування

Всього загальноновиробничі витрати

61473,01 61473,01

Всього по кошторису

2245764,28 279424,97 274436,84 3847,20

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1646228,40

Кошторисна трудомісткість

3847,20

Кошторисна заробітна плата

279424,97

Склад:

Перевірив:



[підпис, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Д. Р. Давиденко

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської

міської ради

ФОП Дідик Андрій Ярославович

Проект: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

Об'єкт: Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 1/5/0/9/4 - 02 - 1 - 1

Послуги з благоустрою прибудинкової території буд. № 32, 34, 36, 38 на вул. Є. Коновальця в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн		у тому числі		загальна сума витрат, грн
					Разом	відпускна ціна, грн	вартість матеріалів, грн	вартість робіт, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		I. Витрати праці							
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	3310,33	79,64 ----- 263626,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	3,12					
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	347,64	90,30 ----- 31391,46				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,13					
5		Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття	люд.-год.	189,23	97,90 ----- 18525,97				
Разом кошторисна трудомісткість				3847,20	313543,46				
Середній розряд робіт				3,12					

II. Будівельні машини та механізми

1	КБМ202-1140 (ар.)	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год.	5,2657	800,00 ----- 4212,56				
---	-------------------	--	----------	--------	----------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год.	69,38839618	87,71 ----- 6086,06			
3	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год.	55,2498	346,42 ----- 19139,64			
4	КБМ206-337 (ар.)	Екскаватори однокішові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год.	83,51007076	750,00 ----- 62632,55			
5	КБМ211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год.	63,6482572	98,74 ----- 6284,63			
6	КБМ212-202 (ар.)	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год.	9,49421836	1099,99 ----- 10443,55			
7	КБМ212-906 (ар.)	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год.	5,28630091	550,00 ----- 2907,47			
8	КБМ212-907 (ар.)	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год.	11,97438006	650,00 ----- 7783,35			
9	КБМ212-1560	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год.	4,64670312	79,79 ----- 370,76			
10	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год.	103,5496	5,76 ----- 596,45			
11	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год.	41,503775	346,42 ----- 14377,74			
12	СН206-337 (ар.)	Екскаватори однокішові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год.	6,7957875	750,00 ----- 5096,84			
13	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год.	83,00755	5,76 ----- 478,12			
14	СЗ11-15-БП (ар.)	Перевезення ґрунту до 15 км, без завантаження	т	427,5775	152,12 ----- 65043,09			
15	СЗ11-15-М-БП (ар.)	Перевезення сміття до 15 км, без завантаження	т	417,2	165,35 ----- 68984,02			

Разом:

274436,84

3

4

5

6

7

8

9

III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	КБМУ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год.	127,71261451	-			
17	КБМУ280-26-1-ЖК	Бензопилка "Хускварна 394 ХР"	маш. год.	1,77	-			

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

18	550101-144-1	Лава із спинкою	шт	10	12770,93	12500,00	20,52	250,41
19	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	9,144214	4676,85	4300,00	285,15	91,70
20	С113-754	Лок чавунний для колодязів важкий	шт	2	42766,12	39320,12	2607,47	838,52
21	С113-754	Решітка чавунна дощова	шт	2	6860,57	6700,00	26,05	134,52
22	С181-13-362	Урна для сміття	шт	10	13721,14	13400,00	52,10	269,04
23	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	469,7	5840,57	5700,00	26,05	114,52
24	С1416-8684-1	Камені бортові радіусні, БР78.30.15	шт	12	11681,14	11400,00	52,10	229,04
25	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,699	6636,03	6500,00	5,91	130,12
26	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	257,94536	66360,30	65000,00	59,10	1301,20
27	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,457614	274,57	250,00	19,19	5,38
28	С1421-10419-1	Поробрик 100x20x8	м	158,7	128965,53	117425,00	9013,54	2526,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	83,13227	975,92	560,00	396,78	19,14
30	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	36,337	81130,44	46554,07	32985,22	1591,15
31	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,44	3488,87	2850,00	570,46	68,41
32	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60мм, " Римський камінь " світло-сірай колір	м2	217,39	126775,07	103560,45	20728,81	2485,81
33	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80мм, "Гангелька " сірого кольору	м2	938,1082	3386,87	2750,00	570,46	66,41
34	C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80мм, безшовні, чорні	м2	178,8609	4877,09	3960,00	821,46	95,63
35	C1426-11789-4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100мм, " ЕКО "	м2	125,644	407,03	365,00	34,05	7,98
36	C1429-110	Земля рослинна	м3	8	88484,25	79347,35	7402,13	1734,77
37	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0216	467,57	413,00	45,40	9,17
38	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12,573	438631,25	387438,69	42590,11	8602,45
					484,91	430,00	45,40	9,51
					86731,44	76910,19	8120,28	1700,97
					440,56	400,00	31,92	8,64
					55353,72	50257,60	4010,56	1085,56
					1143,12	850,00	270,71	22,41
					9144,96	6800,00	2165,68	179,28
					56124,12	55000,00	23,65	1100,47
					1212,28	1188,00	0,51	23,77
					1530,04	1500,00	0,04	30,00
					19237,19	18859,50	0,50	377,19

Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)

39	C1999-9013	Бензин	кг	4,3542	51,00	51,00	0,00	0,00
40	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,1593	222,06	222,06	0,00	0,00
					91,20	91,20	0,00	0,00
					14,53	14,53	0,00	0,00
		Разом:			1646228,40	1370035,55	243916,87	32275,98

Склад:

Перевірив:

Разом:



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]