

**Додаткова угода № 3 до Договору 111-11/23 від 06 листопада 2023 року
про закупівлю послуг:**

**Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого
значення С141711 Дроздовичі – Міженець – Бісковичі км 0+000 – км 31+000 Львівської
області. Коригування**

м. Львів

«14» грудня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник) і **Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»**, в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 111-11/23 від 06.11.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1 Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **638 963 527,00** (шістсот тридцять вісім мільйонів дев'яносто шістьдесят три тисячі п'ятсот двадцять сім) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 106 493 921,17 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:

- згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році становить – **37 325 522,50** (тридцять сім мільйонів триста двадцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять дві) гривні 50 копійок з врахуванням ПДВ – 6 220 920,42 грн;

- згідно з Переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023 становить – **23 155 822,55** (двадцять три мільйона сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять дві) гривні 55 копійок з врахуванням ПДВ – 3 859 303,76 грн

- згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2023 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 1199/0/5-23ВА від 11.12.2023 Додаток 4 п.1) становить – **1 363 236,37** (один мільйон триста шістьдесят три тисячі двісті тридцять шість) гривень 37 копійок з врахуванням ПДВ – 227 206,06 грн.,

та підтверджується Договірною ціною послуг у 2023 році (Додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору».

1.2 викласти «Додаток 3 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти «Додаток 4 – Договірна ціна послуг у 2023 році» що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;

1.4 доповнити банківські реквізити Замовника наступним розрахунковим рахунком: р/р UA 42 820172 0344260016000057620.

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
 - Додаток 1 – Графік надання послуг;
 - Додаток 2 – Договірна ціна послуг у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620
p/p UA 42 820172 0344260016000057620 у
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"
пр. Т. Шевченка, буд. 32, м. Львів, 79005
E-mail: shliakhovykt@gmail.com
p/p UA 53 305299 0000026000041009977 у
АТ КБ «ПриватБанк»
МФО – 305299
ЄДРПОУ – 42844920

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації



О.О. Шуліковський

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХОВИК-Т»



М.І. Карпець

Гарфік надання послуг

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141711 Дроздовичі-Міженець-Бісковичі, км 0+000 – км 31+000 Львівської області. Коригування

№ ч/ч	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6
	Підготовка території				
1	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання	га	2,163	0,0	2,163
2	Навантажування матеріалів на транспортні засоби	т	10,4	0,0	10,4
3	Перевезення лісоматеріалів на відстань до 5 км	т	10,4	0,0	10,4
4	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	4755	0,0	4755
5	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	11245	0,0	11245
6	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	1450	0,0	1450
7	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	675	0,0	675
8	Навантажування матеріалів на транспортні засоби	т	126,875	0,0	126,875
9	Перевезення лісоматеріалів на відстань до 10 км	т	126,875	0,0	126,875
	Демонтажні роботи				
10	Розбирання бортових каменів	м	915	0,0	915
11	Навантаження сипких матеріалів	м3	43,005	0,0	43,005
12	Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 20 км	т	109,8	0,0	109,8
13	Демонтаж щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	25	0,0	25
14	Демонтаж трубчастих сталевих опор із застосуванням готових бетонних фундаментів	опора	25	0,0	25
15	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,18	0,0	0,18
16	Розбирання існуючої гравійно-щебеневої основи тротуару на глибину 8см	м3	60,02	0,0	60,02
17	Навантаження сипких матеріалів	м3	60,02	0,0	60,02
18	Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 10 км	т	105,035	0,0	105,035
	Штучні споруди				
	Розділ 2. Кювети				
19	Прочистка існуючих кюветів з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	23337,75	12551,0	10786,75
20	Перевезення ґрунту до 10 км із кавальєру для досипання узбіч	т	39674,175	12551,0	27123,175
21	Планування укосів виїмок	м2	9335,1	5413,033	3922,067
	Розділ 4. Влаштування прикромочного лотка блоком Б1-20-50				
22	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	143	0,0	143
	Розділ 5. Влаштування водоскидів з прикромочного лотка				
23	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	2	0,0	2
24	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	4	0,0	4
	Розділ 6. Влаштування телескопічних лотків водоскидів блоком Б-6				
25	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	м	12	0,0	12
26	Улаштування обійми бетонної для блоків Б-6	м3	1,92	0,0	1,92
	Розділ 7. Влаштування гасників біля підшви насипу				
27	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з гасителів	шт	6	0,0	6
28	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	35	0,0	35
	Розділ 8. Влаштування телескопічних лотків в кюветах блоком Б-6				
29	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	м	75	0,0	75
	Розділ 9. Влаштування скиду води через тротуар в кювет				
31	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	2028	0,0	2028
32	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	1248	0,0	1248
33	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит перекриття лотка П8-8-1	м3	27,456	0,0	27,456
	Водопрпусні труби				
	Розділ 1. Труба діаметром отвору 800мм - 6шт				
34	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	218,4	0,0	218,4
35	Перевезення ґрунту до 5 км	т	371,28	0,0	371,28

Розставити 1
до Розставити угорі №3
Від 14.12.2023 року
в Розставі №111/11/23
Від 06.11.2023 року.

36	Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону	м3	7,88	0,0	7,88
37	Демонтаж ланок одноочкових труб	м3	8,86	0,0	8,86
38	Навантаження сипких матеріалів	м3	16,74	0,0	16,74
39	Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км	т	40,15	0,0	40,15
40	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	30,6	0,0	30,6
41	Укладання ланок одноочкових труб ТС 80.20-2	м3	13,15	0,0	13,15
42	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	217,2	0,0	217,2
43	Улаштування основи під порталні стінки	м3	4,2	0,0	4,2
44	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	4,413	0,0	4,413
45	Улаштування порталних з монолітного бетону	м3	19,2	0,0	19,2
46	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	76,8	0,0	76,8
47	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	55,8	0,0	55,8
48	Засипання траншей і котлованів піском	м3	120,4	0,0	120,4
49	Ущільнення	м3	20,9	0,0	20,9
Розділ 2. Труба діаметром отвору 500мм - 17шт					
50	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	295	0,0	295
51	Перевезення ґрунту до 5 км	т	501,5	0,0	501,5
52	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	62,2	0,0	62,2
53	Укладання ланок одноочкових труб ТС 50-15-2	м3	15,66	0,0	15,66
54	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	262,1	0,0	262,1
55	Улаштування основи під порталні стінки	м3	8,5	0,0	8,5
56	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	29,2	0,0	29,2
57	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	127,5	0,0	127,5
58	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	76,8	0,0	76,8
59	Засипання траншей і котлованів піском	м3	145,6	0,0	145,6
60	Ущільнення	м3	145,6	0,0	145,6
Розділ 3. Труба на ПК 20+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (нова труба)					
61	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	112	0,0	112
62	Перевезення ґрунту до 5 км	т	190,4	0,0	190,4
63	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	2,84	0,0	2,84
64	Улаштування монолітних фундаментів	м3	9,6	0,0	9,6
65	Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2	м3	6,25	0,0	6,25
66	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	18,09	0,0	18,09
67	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,74	0,0	0,74
68	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	0,91937	0,0	0,919
69	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	4,2	0,0	4,2
70	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	10,3	0,0	10,3
71	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	5	0,0	5
72	Засипання траншей і котлованів піском	м3	69,75	0,0	69,75
73	Ущільнення	м3	69,75	0,0	69,75
Розділ 4. Труба на ПК 126+19 діаметром отвору 1000мм, L=15м (перевлаштування)					
74	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	112	0,0	112
75	Перевезення ґрунту до 5 км	т	190,4	0,0	190,4
76	Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону	м3	2,63	0,0	2,63
77	Навантаження сипких матеріалів	м3	2,63	0,0	2,63
78	Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км	т	6,3	0,0	6,3
79	Демонтаж ланок одноочкових труб	м3	6,25	0,0	6,25
80	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	2,84	0,0	2,84
81	Улаштування монолітних фундаментів	м3	9,6	0,0	9,6
82	Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2 (матеріал від розбирання)	м3	6,25	0,0	6,25
83	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	18,09	0,0	18,09
84	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,74	0,0	0,74
85	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	0,91937	0,0	0,919
86	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	4,2	0,0	4,2
87	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	10,3	0,0	10,3
88	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	5	0,0	5
89	Засипання траншей і котлованів піском	м3	69	0,0	69
90	Ущільнення	м3	69	0,0	69
Розділ 5. Труба на ПК 111+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін)					
91	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	28	0,0	28

92	Перевезення ґрунту до 1 км	т	47,6	0,0	47,6
93	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,74	0,0	0,74
94	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	0,91937	0,0	0,919
95	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	4,2	0,0	4,2
96	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	10,3	0,0	10,3
97	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	5	0,0	5
98	Засипання траншей і котлованів піском	м3	22,8	0,0	22,8
99	Ущільнення	м3	22,8	0,0	22,8
	Розділ 6. Труба на ПК 117+84 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін)				
100	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	28	0,0	28
101	Перевезення ґрунту до 1 км	т	47,6	0,0	47,6
102	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,74	0,0	0,74
103	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	0,91937	0,0	0,919
104	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	4,2	0,0	4,2
105	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	10,3	0,0	10,3
106	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	5	0,0	5
107	Засипання траншей і котлованів піском	м3	22,8	0,0	22,8
108	Ущільнення	м3	22,8	0,0	22,8
	Розділ 7. Труба на ПК 1+00 діаметром отвору 800мм, L=7,5м				
109	Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів	м	7,5	0,0	7,5
110	Навантаження матеріалів на транспортні засоби	т	2,68	0,0	2,68
111	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2,68	0,0	2,68
	Дорожній одяг				
	Розділ 1. Встановлення бортових каменів				
112	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	13627	0,0	13627
	Розділ 2. Тип I (підсилення)				
113	Розпушення конструктивних шарів дорожнього одягу, на глибину 8 см	м2	54697,1	0,0	54697,1
114	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	54697,1	0,0	54697,1
	Розділ 3. Тип II (поширення, зупинкові майданчики)				
115	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм	м2	9347	0,0	9347
116	Перевезення ґрунту до 10 км для підсилення узбіч	т	5720,1	0,0	5720,1
117	Влаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)	м3	1869,3	0,0	1869,3
118	Влаштування дренажних прорізів, товщиною 15 см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)	м3	64,2	0,0	64,2
119	Улаштування основи дорожнього одягу зг щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною шару 21 см	м2	5824	0,0	5824
	Розділ 4. Тип I (підсилення) + Тип II (поширення)				
120	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, обробленої цементом 4% товщиною шару 18 см	м2	71812,1	0,0	71812,1
121	Розлив в'язучих матеріалів	т	174,756	74,041	100,715
122	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2	м2	145630	61701	83929
123	Розлив в'язучих матеріалів	т	105,2022	0,0	105,202
124	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2	м2	175337	0,0	175337
	Розділ 5. Тип III (після фрезерування)				
125	Холодне фрезерування асфальтобетонного при глибині фрезерування 5 см	м2	27483	0,0	27483
126	Перевезення будівельного сміття до 10 км у тимчасовий відвал для подальшої підсіпки узбіччя	т	2226,1	0,0	2226,1
127	Розлив в'язучих матеріалів	т	16,4898	0,0	16,4898
128	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2	т	3531,437	0,0	3531,437
129	Розлив в'язучих матеріалів	т	16,4898	0,0	16,4898
130	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2	м2	27483	0,0	27483
131	Розлив в'язучих матеріалів	т	16,3032	0,0	16,303
132	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої тип А, марка 2	м2	27172	0,0	27172
	Розділ 6. Укріплення узбіч				
133	Перевезення ґрунту до 10 км на відсіпання узбіч	т	10806,22	0,0	10806,22
134	Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	42377	0,0	42377
135	Навантаження сипких матеріалів	м3	1649	0,0	1649

136	Перевезення будівельного сміття до 10 км з тимчасового відвалу для подальшої підсипки узбіччя	т	2226,1	0,0	2226,1
137	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	м2	10993	0,0	10993
138	Навантаження сипких матеріалів	м3	6983,4	0,0	6983,4
139	Перевезення ґрунту до 20 км для відсіпання узбіч	т	11871,78	0,0	11871,78
140	Влаштування присипних узбіч ґрунтом від розбирання корита	м3	6356,6	0,0	6356,6
141	Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	19540	0,0	19540
142	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7 за товщини шару 21 см	м2	50068	0,0	50068
143	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав	м2	42774,16	0,0	42774,16
Пересічення та примикання					
Розділ 1. Тип IV					
144	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм	м2	6538	0,0	6538
145	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2811,3	0,0	2811,3
146	Влаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)	м3	1307,6	0,0	1307,6
147	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 товщиною шару 21 см	м2	6538	0,0	6538
148	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2	м2	6538	0,0	6538
Розділ 2. Тип V					
149	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною 21 см	м2	996	0,0	996
Розділ 3. Укріплення відкосу на з'їзді ПК 24+00					
150	Планування укосів виїмок	м2	207	0,0	207
151	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	207	0,0	207
Тротуари					
152	Встановлення поребриків БР 100.20.8 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	13056	0,0	13056
153	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 при товщині шару 15 см	м2	19584	0,0	19584
154	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см	м2	19584	0,0	19584
Розділ 1. Посадкові майданчики					
155	Встановлення бортових каменів БР300.45.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	807	0,0	807
156	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 15 см	м2	786,2	0,0	786,2
157	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см	м2	786,2	0,0	786,2
Розділ 2. Улаштування автопавільйону					
158	Влаштування конструкцій автопавільйону (зупинка розм. 4,5х2,0м)	шт	12	0,0	12
159	Копання ям для стояків і стовпів, глибиною до 0,7 м	м3	4,3	0,0	4,3
160	Улаштування основи під фундаментів щебеневої	м3	0,5	0,0	0,5
161	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	4,2	0,0	4,2
162	Виготовлення драбин, зв'язок, г кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2583	0,0	0,258
163	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,2583	0,0	0,258
164	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	1,2	0,0	1,20
Облаштування та обстановка дороги					
Бар'єрне огороження і напрямні стовпчики					
165	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	300	0,0	300
Розділ 1. Бар'єрне огороження					
166	Улаштування металевого бар'єрного типу 11 ДО-1,33.280/1,1, огороження одностороннього з відстанню між стояками 2 м	м	2750	0,0	2750
Організація дорожнього руху					
Розділ 1. Дорожні знаки					
167	Встановлення трубчастих сталевих опор з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	опора	436	0,0	436
168	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	602	0,0	602
169	Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	щит	14	0,0	14
Розділ 2. Розмітки					
170	Розмічання проїзної частини	км	93,907	0,0	93,907
171	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	93,907	0,0	93,907
172	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2	м2	436	0,0	436
173	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.13, 1.14.3 - 1.24	м2	43,15	0,0	43,15
Всього вартість надання послуг:		грн.	638 963 527,00	61 844 584,42	577 118 945,580

Замовник

О.О. Шуліковський

Підрядник

М.І. Карпець

Розетти 2
 р. Розеттської укр. №3
 в.г. 14.12.2022 року
 Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)
 80 Розеттської № 111-11/23
 в.г. 06.11.2023 року.

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
 Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141711
 Дроздовичі-Міженець-Бісковичі, км 0+000 – км 31+000 Львівської області. Коригування

що здійснюється в 2023р.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на жовтень 2023р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	2	3	4	5	6
Підготовка території					
1	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання	га	0,0	3,95806	0,00000
2	Навантажування матеріалів на транспортні засоби	т	0,0	0,06706	0,00000
3	Перевезення лісоматеріалів на відстань до 5 км	т	0,0	0,03000	0,00000
4	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	0,0	0,00254	0,00000
5	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	0,0	0,00420	0,00000
6	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	0,0	0,00331	0,00000
7	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	0,0	0,00547	0,00000
8	Навантажування матеріалів на транспортні засоби	т	0,0	0,06706	0,00000
9	Перевезення лісоматеріалів на відстань до 10 км	т	0,0	0,06000	0,00000
Демонтажні роботи					
10	Розбирання бортових каменів	м	0,0	0,09630	0,00000
11	Навантаження сипких матеріалів	м3	0,0	0,01204	0,00000
12	Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 20 км	т	0,0	0,12000	0,00000
13	Демонтаж щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	0,0	0,02552	0,00000
14	Демонтаж трубчастих сталевих опор із застосуванням готових бетонних фундаментів	опора	0,0	0,09137	0,00000
15	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0	3,72894	0,00000
16	Розбирання існуючої гравійно-щебеневої основи тротуару на глибину 8см	м3	0,0	0,09293	0,00000
17	Навантаження сипких матеріалів	м3	0,0	0,00929	0,00000
18	Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 10 км	т	0,0	0,06000	0,00000
Штучні споруди					
Розділ 2. Кювети					
19	Прочистка існуючих кюветів з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	12551,00	0,01704	213,823
20	Перевезення ґрунту до 10 км із кавальєру для досипання узбіч	т	21336,70	0,06000	1280,202
21	Планування укосів виїмок	м2	5413,033	0,00242	13,08471
Розділ 4. Влаштування прикромочного лотка блоком Б1-20-50					
22	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	0,0	1,42851	0,00000
Розділ 5. Влаштування водоскидів з прикромочного лотка					
23	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,61850	0,00000
24	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	0,0	0,43905	0,00000
Розділ 6. Влаштування телескопічних лотків водоскидів блоком Б-6					
25	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	м	0,0	2,39342	0,00000
26	Улаштування обійми бетонної для блоків Б-6	м3	0,0	2,82558	0,00000
Розділ 7. Влаштування гасників біля підшви насипу					
27	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з гасителів	шт	0,0	10,06150	0,00000
28	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	0,0	0,445470	0,00000
Розділ 8. Влаштування телескопічних лотків в кюветах блоком Б-6					
29	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	м	0,0	2,39347	0,00000
Розділ 9. Влаштування скиду води через тротуар в кювет					
31	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	0,0	0,43905	0,00000

32	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62399	0,00000
33	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит перекриття лотка П8-8-1	м3	0,0	8,12937	0,00000
Водопрпускні труби					
Розділ 1. Труба діаметром отвору 800мм - 6шт					
34	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	0,0	0,01914	0,00000
35	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0	0,03000	0,00000
36	Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону	м3	0,0	0,79478	0,00000
37	Демонтаж ланок одноочкових труб	м3	0,0	4,69613	0,00000
38	Навантаження сипких матеріалів	м3	0,0	0,01242	0,00000
39	Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км	т	0,0	0,12000	0,00000
40	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,0	1,72962	0,00000
41	Укладання ланок одноочкових труб ТС 80.20-2	м3	0,0	29,98198	0,00000
42	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	0,0	0,30684	0,00000
43	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,0	1,58801	0,00000
44	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0	36,21193	0,00000
45	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	0,0	4,49854	0,00000
46	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	0,0	0,26514	0,00000
47	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62379	0,00000
48	Засипання траншей і котлованів піском	м3	0,0	0,90963	0,00000
49	Ущільнення	м3	0,0	0,05560	0,00000
Розділ 2. Труба діаметром отвору 500мм - 17шт					
50	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	0,0	0,01914	0,00000
51	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0	0,03000	0,00000
52	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,0	1,72962	0,00000
53	Укладання ланок одноочкових труб ТС 50-15-2	м3	0,0	32,06998	0,00000
54	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	0,0	0,30684	0,00000
55	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,0	1,58801	0,00000
56	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	0,0	4,49849	0,00000
57	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	0,0	0,26514	0,00000
58	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62379	0,00000
59	Засипання траншей і котлованів піском	м3	0,0	0,90963	0,00000
60	Ущільнення	м3	0,0	0,05560	0,00000
Розділ 3. Труба на ПК 20+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (нова труба)					
61	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	0,0	0,01914	0,00000
62	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0	0,03000	0,00000
63	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,0	1,72962	0,00000
64	Улаштування монолітних фундаментів	м3	0,0	3,02510	0,00000
65	Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2	м3	0,0	20,00848	0,00000
66	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	0,0	0,30684	0,00000
67	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,0	1,58801	0,00000
68	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0	36,21193	0,00000
69	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	0,0	4,49849	0,00000
70	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	0,0	0,26514	0,00000
71	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62379	0,00000
72	Засипання траншей і котлованів піском	м3	0,0	0,90963	0,00000
73	Ущільнення	м3	0,0	0,05560	0,00000
Розділ 4. Труба на ПК 126+19 діаметром отвору 1000мм, L=15м (перевлаштування)					
74	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	0,0	0,01911	0,00000
75	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,0	0,03000	0,00000
76	Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону	м3	0,0	0,07948	0,00000
77	Навантаження сипких матеріалів	м3	0,0	0,01242	0,00000
78	Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км	т	0,0	0,12000	0,00000
79	Демонтаж ланок одноочкових труб	м3	0,0	4,69613	0,00000
80	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,0	1,72962	0,00000
81	Улаштування монолітних фундаментів	м3	0,0	3,02510	0,00000
82	Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2 (матеріал від розбирання)	м3	0,0	5,96363	0,00000

83	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	0,0	0,30684	0,00000
84	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,0	1,58801	0,00000
85	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0	36,21193	0,00000
86	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	0,0	4,49849	0,00000
87	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	0,0	0,26514	0,00000
88	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62379	0,00000
89	Засипання траншей і котлованів піском	м3	0,0	0,90963	0,00000
90	Ущільнення	м3	0,0	0,05560	0,00000
Розділ 5. Труба на ПК 111+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін)					
91	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби	м3	0,0	0,01911	0,00000
92	Перевезення ґрунту до 1 км	т	0,0	0,03000	0,00000
93	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,0	1,58801	0,00000
94	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0	36,21193	0,00000
95	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	0,0	4,49849	0,00000
96	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	0,0	0,26514	0,00000
97	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62379	0,00000
98	Засипання траншей і котлованів піском	м3	0,0	0,90963	0,00000
99	Ущільнення	м3	0,0	0,05560	0,00000
Розділ 6. Труба на ПК 117+84 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін)					
100	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	0,0	0,01911	0,00000
101	Перевезення ґрунту до 1 км	т	0,0	0,03000	0,00000
102	Улаштування основи під порталні стінки	м3	0,0	1,58801	0,00000
103	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0	36,21193	0,00000
104	Улаштування порталних стінок з монолітного бетону	м3	0,0	4,49849	0,00000
105	Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою	м2	0,0	0,26514	0,00000
106	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,62379	0,00000
107	Засипання траншей і котлованів піском	м3	0,0	0,90963	0,00000
108	Ущільнення	м3	0,0	0,05560	0,00000
Розділ 7. Труба на ПК 1+00 діаметром отвору 800мм, L=7,5м					
109	Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів	м	0,0	0,03109	0,00000
110	Навантажування матеріалів на транспортні засоби	т	0,0	0,05243	0,00000
111	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,0	0,06000	0,00000
Дорожній одяг					
Розділ 1. Встановлення бортових каменів					
112	Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	0,0	0,43905	0,00000
Розділ 2. Тип I (підсилення)					
113	Розпушення конструктивних шарів дорожнього одягу, на глибину 8 см	м2	0,0	0,00726	0,00000
114	Виправлення профілю щеленевих основ без додавання нового матеріалу	м2	0,0	0,01875	0,00000
Розділ 3. Тип II (поширення, зупинкові майданчики)					
115	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм	м2	0,0	0,08254	0,00000
116	Перевезення ґрунту до 10 км для підсилення узбіч	т	0,0	0,06900	0,00000
117	Влаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)	м3	0,0	1,19346	0,00000
118	Влаштування дренажних прорізів, товщиною 15 см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)	м3	0,0	1,19346	0,00000
119	Улаштування основи дорожнього одягу зг щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною шару 21 см	м2	0,0	0,27631	0,00000
Розділ 4. Тип I (підсилення) + Тип II (поширення)					
120	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, обробленої цементом 4% товщиною шару 18 см	м2	0,0	0,49978	0,00000
121	Розлив в'язучих матеріалів	т	74,041	25,24711	1869,326
122	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2	м2	61701	0,78055	48160,716
123	Розлив в'язучих матеріалів	т	0,0	25,24711	0,00000

124	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2	м2	0,0	0,57024	0,00000
Розділ 5. Тип III (після фрезерування)					
125	Холодне фрезерування асфальтобетонного при глибині фрезерування 5 см	м2	0,0	0,04240	0,00000
126	Перевезення будівельного сміття до 10 км у тимчасовий відвал для подальшої підсіпки узбіччя	т	0,0	0,06900	0,00000
127	Розлив в'язучих матеріалів	т	0,0	25,24711	0,00000
128	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2	т	0,0	4,61783	0,00000
129	Розлив в'язучих матеріалів	т	0,0	25,24711	0,00000
130	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2	м2	0,0	0,56399	0,00000
131	Розлив в'язучих матеріалів	т	0,0	25,24711	0,00000
132	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої тип А, марка 2	м2	0,0	0,57024	0,00000
Розділ 6. Укріплення узбіч					
133	Перевезення ґрунту до 10 км на відсіпання узбіч	т	0,0	0,06000	0,00000
134	Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	0,0	0,01254	0,00000
135	Навантаження сипких матеріалів	м3	0,0	0,01204	0,00000
136	Перевезення будівельного сміття до 10 км з тимчасового відвалу для подальшої підсіпки узбіччя	т	0,0	0,06000	0,00000
137	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	м2	0,0	0,00822	0,00000
138	Навантаження сипких матеріалів	м3	0,0	0,01204	0,00000
139	Перевезення ґрунту до 20 км для відсіпання узбіч	т	0,0	0,12000	0,00000
140	Влаштування присипних узбіч ґрунтом від розбирання корита	м3	0,0	0,00802	0,00000
141	Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	0,0	0,01254	0,00000
142	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7 за товщини шару 21 см	м2	0,0	0,20345	0,00000
143	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав	м2	0,0	0,00081	0,00000
Пересічення та примикання					
Розділ 1. Тип IV					
144	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм	м2	0,0	0,08254	0,00000
145	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,0	0,06900	0,00000
146	Влаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)	м3	0,0	1,19346	0,00000
147	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 товщиною шару 21 см	м2	0,0	0,27631	0,00000
148	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2	м2	0,0	0,78055	0,00000
Розділ 2. Тип V					
149	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною 21 см	м2	0,0	0,26274	0,00000
Розділ 3. Укріплення відкосу на з'їзді ПК 24+00					
150	Планування укосів виїмок	м2	0,0	0,00219	0,00000
151	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0,0	0,61863	0,00000
Тротуари					
152	Встановлення поребриків БР 100.20.8 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	0,0	0,27231	0,00000
153	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 при товщині шару 15 см	м2	0,0	0,16554	0,00000
154	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см	м2	0,0	0,40927	0,00000
Розділ 1. Посадкові майданчики					
155	Встановлення бортових каменів БР300.45.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	0,0	0,90210	0,00000
156	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 15 см	м2	0,0	0,16554	0,00000
157	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см	м2	0,0	0,50148	0,00000
Розділ 2. Улаштування автопавільйону					
158	Влаштування конструкцій автопавільйону (зупинка розм. 4,5х2,0м)	шт	0,0	50,07550	0,00000
159	Копання ям для стояків і стовпів, глибиною до 0,7 м	м3	0,0	0,33370	0,00000
160	Улаштування основи під фундаментів щебеневої	м3	0,0	1,58801	0,00000
161	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,0	2,60764	0,00000
162	Виготовлення драбин, зв'язок, г кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0	82,24545	0,00000
163	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0	5,85169	0,00000
164	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,0	8,077025	0,00000
Облаштування та обстановка дороги					

	<u>Бар'єрне огороження і напрямні стовпчики</u>				
165	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	0,0	0,46037	0,00000
	<u>Розділ 1. Бар'єрне огороження</u>				
166	Улаштування металевого бар'єрного типу 11 ДО-1,33.280/1,1, огороження однібічного з відстанню між стояками 2 м	м	0,0	1,40028	0,00000
	<u>Організація дорожнього руху</u>				
	<u>Розділ 1. Дорожні знаки</u>				
167	Встановлення трубчастих сталевих опор з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	опора	0,0	0,91686	0,00000
168	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	0,0	0,82495	0,00000
169	Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	щит	0,0	3,19708	0,00000
	<u>Розділ 2. Розмітки</u>				
170	Розмічання проїзної частини	км	0,0	1,42679	0,00000
171	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	0,0	10,95449	0,00000
172	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2	м2	0,0	0,20001	0,00000
173	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.13, 1.14.3 - 1.24	м2	0,0	0,22410	0,00000
	Всього дорожніх робіт та послуг				51537,15118
		Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг			
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва			
		Податок на додану вартість			10307,43025
		Всього дорожніх робіт та послуг			61844,58142

Замовник

О.О. Шуліковський

Підрядник

М.І. Карпець