

**Додаткова угода № 4 до Договору 111-11/23 від 06 листопада 2023 року  
про закупівлю послуг:**

**Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого  
значення С141711 Дроздовичі – Міженець – Бісковичі км 0+000 – км 31+000 Львівської  
області.Коригування**

**м. Львів**

**«20» грудня 2023 року**

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник) і **Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»**, в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 111-11/23 від 06.11.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
  - 1.1 викласти п. 4.1 Договору в наступній редакції:
    - «4.1 Ціна цього Договору становить - **638 963 527,00** (шістсот тридцять вісім мільйонів дев'яност шість тисяч три тисячі п'ятсот двадцять сім) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 106 493 921,17 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:
      - вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік;
      - згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році становить – **51 555 475,60** (п'ятдесят один мільйон п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят п'ять) гривень 60 копійок з врахуванням ПДВ – 8 592 579,27грн;
      - згідно з Переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023 становить – **23 155 822,55** (двадцять три мільйона сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять дві) гривні 55 копійок з врахуванням ПДВ – 3 859 303,76 грн
      - згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2023 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 1199/0/5-23ВА від 11.12.2023 Додаток 4 п.1) становить – **1 363 236,37** (один мільйон триста шістьдесят три тисячі двісті тридцять шість) гривень 37 копійок з врахуванням ПДВ – 227 206,06 грн.,
  - та підтверджується Договірною ціною послуг у 2023 році (Додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору».
- 1.2 викласти «Додаток 3 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
- 1.3 викласти «Додаток 4 – Договірна ціна послуг у 2023 році» що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди.
2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік надання послуг;
- Додаток 2 – Договірна ціна послуг у 2023 році.

#### **Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:**

##### **Замовник:**

Департамент дорожнього господарства  
Львівської обласної державної адміністрації  
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008  
E-mail: [tender.dorogy.loda@gmail.com](mailto:tender.dorogy.loda@gmail.com)  
p/p UA 74 820172 0344291014107057620  
p/p UA 42 820172 0344260016000057620 у  
ДКСУ м. Київ  
МФО 820172  
ЄДРПОУ – 43493483

##### **Підрядник:**

Товариство з обмеженою  
відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"  
пр. Т. Шевченка, буд. 32, м. Львів, 79005  
E-mail: [shliakhovykt@gmail.com](mailto:shliakhovykt@gmail.com)  
p/p UA 53 305299 0000026000041009977 у  
АТ КБ «ПриватБанк»  
МФО – 305299  
ЄДРПОУ – 42844920

##### **Директор**

департаменту дорожнього господарства  
Львівської обласної державної адміністрації



**О.О. Шуліковський**

##### **Директор**

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«ШЛЯХОВИК-Т»



**М.І. Карпець**

**Гарфік надання послуг**

**Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141711 Дроздовичі-Міженець-Бісковичі, км 0+000 – км 31+000 Львівської області. Коригування**

| № ч/ч | Найменування робіт                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | 2023 рік | 2024 рік  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                             | 3              | 4         | 5        | 6         |
|       | <b>Підготовка території</b>                                                                                   |                |           |          |           |
| 1     | Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання                                  | га             | 2,163     | 0,0      | 2,163     |
| 2     | Навантажування матеріалів на транспортні засоби                                                               | т              | 10,4      | 0,0      | 10,4      |
| 3     | Перевезення лісоматеріалів на відстань до 5 км                                                                | т              | 10,4      | 0,0      | 10,4      |
| 4     | Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м                                                        | кущ.           | 4755      | 0,0      | 4755      |
| 5     | Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром понад 1 м                                                     | кущ.           | 11245     | 0,0      | 11245     |
| 6     | Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м                                                          | кущ.           | 1450      | 0,0      | 1450      |
| 7     | Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м                                                       | кущ.           | 675       | 0,0      | 675       |
| 8     | Навантажування матеріалів на транспортні засоби                                                               | т              | 126,875   | 0,0      | 126,875   |
| 9     | Перевезення лісоматеріалів на відстань до 10 км                                                               | т              | 126,875   | 0,0      | 126,875   |
|       | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                      |                |           |          |           |
| 10    | Розбирання бортових каменів                                                                                   | м              | 915       | 0,0      | 915       |
| 11    | Навантаження сипких матеріалів                                                                                | м3             | 43,005    | 0,0      | 43,005    |
| 12    | Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 20 км                                                      | т              | 109,8     | 0,0      | 109,8     |
| 13    | Демонтаж щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі                                | щит            | 25        | 0,0      | 25        |
| 14    | Демонтаж трубчастих сталевих опор із застосуванням готових бетонних фундаментів                               | опора          | 25        | 0,0      | 25        |
| 15    | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                          | т              | 0,18      | 0,0      | 0,18      |
| 16    | Розбирання існуючої гравійно-щебеневої основи тротуару на глибину 8см                                         | м3             | 60,02     | 0,0      | 60,02     |
| 17    | Навантаження сипких матеріалів                                                                                | м3             | 60,02     | 0,0      | 60,02     |
| 18    | Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 10 км                                                      | т              | 105,035   | 0,0      | 105,035   |
|       | <b>Штучні споруди</b>                                                                                         |                |           |          |           |
|       | <b>Розділ 2. Кювети</b>                                                                                       |                |           |          |           |
| 19    | Прочистка існуючих кюветів з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи                                | м3             | 23337,75  | 12551,0  | 10786,75  |
| 20    | Перевезення ґрунту до 10 км із кавальєру для досипання узбіч                                                  | т              | 39674,175 | 21336,7  | 18337,475 |
| 21    | Планування укосів виїмок                                                                                      | м2             | 9335,1    | 1751,884 | 7583,216  |
|       | <b>Розділ 4. Влаштування прикромочного лотка блоком Б1-20-50</b>                                              |                |           |          |           |
| 22    | Улаштування водоскидних споруд із проїжджої частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м              | 143       | 0,0      | 143       |
|       | <b>Розділ 5. Влаштування водоскидів з прикромочного лотка</b>                                                 |                |           |          |           |
| 23    | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                           | м2             | 2         | 0,0      | 2         |
| 24    | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита            | м              | 4         | 0,0      | 4         |
|       | <b>Розділ 6. Влаштування телескопічних лотків водоскидів блоком Б-6</b>                                       |                |           |          |           |
| 25    | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу                                   | м              | 12        | 0,0      | 12        |
| 26    | Улаштування обойми бетонної для блоків Б-6                                                                    | м3             | 1,92      | 0,0      | 1,92      |
|       | <b>Розділ 7. Влаштування гасників біля підшви насипу</b>                                                      |                |           |          |           |
| 27    | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з гасителів                                                | шт             | 6         | 0,0      | 6         |
| 28    | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита            | м              | 35        | 0,0      | 35        |
|       | <b>Розділ 8. Влаштування телескопічних лотків в кюветах блоком Б-6</b>                                        |                |           |          |           |
| 29    | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу                                   | м              | 75        | 0,0      | 75        |
|       | <b>Розділ 9. Влаштування скиду води через тротуар в кювет</b>                                                 |                |           |          |           |
| 31    | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита            | м              | 2028      | 0,0      | 2028      |
| 32    | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                           | м2             | 1248      | 0,0      | 1248      |
| 33    | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит перекриття лотка П8-8-1                         | м3             | 27,456    | 0,0      | 27,456    |
|       | <b>Водопрпусні труби</b>                                                                                      |                |           |          |           |
|       | <b>Розділ 1. Труба діаметром отвору 800мм - 6шт</b>                                                           |                |           |          |           |
| 34    | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                                          | м3             | 218,4     | 0,0      | 218,4     |
| 35    | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                    | т              | 371,28    | 0,0      | 371,28    |

|                                                                                          |                                                                                            |    |         |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-------|
| 36                                                                                       | Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону                                 | м3 | 7,88    | 0,0 | 7,88  |
| 37                                                                                       | Демонтаж ланок одноочкових труб                                                            | м3 | 8,86    | 0,0 | 8,86  |
| 38                                                                                       | Навантаження сипких матеріалів                                                             | м3 | 16,74   | 0,0 | 16,74 |
| 39                                                                                       | Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км                                | т  | 40,15   | 0,0 | 40,15 |
| 40                                                                                       | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 30,6    | 0,0 | 30,6  |
| 41                                                                                       | Укладання ланок одноочкових труб ТС 80.20-2                                                | м3 | 13,15   | 0,0 | 13,15 |
| 42                                                                                       | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двохшарової                      | м2 | 217,2   | 0,0 | 217,2 |
| 43                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 4,2     | 0,0 | 4,2   |
| 44                                                                                       | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки | т  | 4,413   | 0,0 | 4,413 |
| 45                                                                                       | Улаштування порталних з монолітного бетону                                                 | м3 | 19,2    | 0,0 | 19,2  |
| 46                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 76,8    | 0,0 | 76,8  |
| 47                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 55,8    | 0,0 | 55,8  |
| 48                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 120,4   | 0,0 | 120,4 |
| 49                                                                                       | Ущільнення                                                                                 | м3 | 20,9    | 0,0 | 20,9  |
| Розділ 2. Труба діаметром отвору 500мм - 17шт                                            |                                                                                            |    |         |     |       |
| 50                                                                                       | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                       | м3 | 295     | 0,0 | 295   |
| 51                                                                                       | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 501,5   | 0,0 | 501,5 |
| 52                                                                                       | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 62,2    | 0,0 | 62,2  |
| 53                                                                                       | Укладання ланок одноочкових труб ТС 50-15-2                                                | м3 | 15,66   | 0,0 | 15,66 |
| 54                                                                                       | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двохшарової                      | м2 | 262,1   | 0,0 | 262,1 |
| 55                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 8,5     | 0,0 | 8,5   |
| 56                                                                                       | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                          | м3 | 29,2    | 0,0 | 29,2  |
| 57                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 127,5   | 0,0 | 127,5 |
| 58                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 76,8    | 0,0 | 76,8  |
| 59                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 145,6   | 0,0 | 145,6 |
| 60                                                                                       | Ущільнення                                                                                 | м3 | 145,6   | 0,0 | 145,6 |
| Розділ 3. Труба на ПК 20+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (нова труба)                  |                                                                                            |    |         |     |       |
| 61                                                                                       | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                       | м3 | 112     | 0,0 | 112   |
| 62                                                                                       | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 190,4   | 0,0 | 190,4 |
| 63                                                                                       | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 2,84    | 0,0 | 2,84  |
| 64                                                                                       | Улаштування монолітних фундаментів                                                         | м3 | 9,6     | 0,0 | 9,6   |
| 65                                                                                       | Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2                                               | м3 | 6,25    | 0,0 | 6,25  |
| 66                                                                                       | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двохшарової                      | м2 | 18,09   | 0,0 | 18,09 |
| 67                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 0,74    | 0,0 | 0,74  |
| 68                                                                                       | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки | т  | 0,91937 | 0,0 | 0,919 |
| 69                                                                                       | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                          | м3 | 4,2     | 0,0 | 4,2   |
| 70                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 10,3    | 0,0 | 10,3  |
| 71                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 5       | 0,0 | 5     |
| 72                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 69,75   | 0,0 | 69,75 |
| 73                                                                                       | Ущільнення                                                                                 | м3 | 69,75   | 0,0 | 69,75 |
| Розділ 4. Труба на ПК 126+19 діаметром отвору 1000мм, L=15м (перевлаштування)            |                                                                                            |    |         |     |       |
| 74                                                                                       | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи                        | м3 | 112     | 0,0 | 112   |
| 75                                                                                       | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 190,4   | 0,0 | 190,4 |
| 76                                                                                       | Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону                                 | м3 | 2,63    | 0,0 | 2,63  |
| 77                                                                                       | Навантаження сипких матеріалів                                                             | м3 | 2,63    | 0,0 | 2,63  |
| 78                                                                                       | Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км                                | т  | 6,3     | 0,0 | 6,3   |
| 79                                                                                       | Демонтаж ланок одноочкових труб                                                            | м3 | 6,25    | 0,0 | 6,25  |
| 80                                                                                       | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 2,84    | 0,0 | 2,84  |
| 81                                                                                       | Улаштування монолітних фундаментів                                                         | м3 | 9,6     | 0,0 | 9,6   |
| 82                                                                                       | Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2 (матеріал від розбирання)                     | м3 | 6,25    | 0,0 | 6,25  |
| 83                                                                                       | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двохшарової                      | м2 | 18,09   | 0,0 | 18,09 |
| 84                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 0,74    | 0,0 | 0,74  |
| 85                                                                                       | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки | т  | 0,91937 | 0,0 | 0,919 |
| 86                                                                                       | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                          | м3 | 4,2     | 0,0 | 4,2   |
| 87                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 10,3    | 0,0 | 10,3  |
| 88                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 5       | 0,0 | 5     |
| 89                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 69      | 0,0 | 69    |
| 90                                                                                       | Ущільнення                                                                                 | м3 | 69      | 0,0 | 69    |
| Розділ 5. Труба на ПК 111+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін) |                                                                                            |    |         |     |       |
| 91                                                                                       | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                       | м3 | 28      | 0,0 | 28    |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|
| 92                                                                                       | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                           | т  | 47,6     | 0,0     | 47,6     |
| 93                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                                                                                                               | м3 | 0,74     | 0,0     | 0,74     |
| 94                                                                                       | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки                                                                                           | т  | 0,91937  | 0,0     | 0,919    |
| 95                                                                                       | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                                                                                                                    | м3 | 4,2      | 0,0     | 4,2      |
| 96                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                                                                                                            | м2 | 10,3     | 0,0     | 10,3     |
| 97                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                  | м2 | 5        | 0,0     | 5        |
| 98                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                                                                                                                | м3 | 22,8     | 0,0     | 22,8     |
| 99                                                                                       | Ущільнення                                                                                                                                                                           | м3 | 22,8     | 0,0     | 22,8     |
| Розділ 6. Труба на ПК 117+84 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін) |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 100                                                                                      | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи                                                                                                                  | м3 | 28       | 0,0     | 28       |
| 101                                                                                      | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                           | т  | 47,6     | 0,0     | 47,6     |
| 102                                                                                      | Улаштування основи під порталні стінки                                                                                                                                               | м3 | 0,74     | 0,0     | 0,74     |
| 103                                                                                      | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки                                                                                           | т  | 0,91937  | 0,0     | 0,919    |
| 104                                                                                      | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                                                                                                                    | м3 | 4,2      | 0,0     | 4,2      |
| 105                                                                                      | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                                                                                                            | м2 | 10,3     | 0,0     | 10,3     |
| 106                                                                                      | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                  | м2 | 5        | 0,0     | 5        |
| 107                                                                                      | Засипання траншей і котлованів піском                                                                                                                                                | м3 | 22,8     | 0,0     | 22,8     |
| 108                                                                                      | Ущільнення                                                                                                                                                                           | м3 | 22,8     | 0,0     | 22,8     |
| Розділ 7. Труба на ПК 1+00 діаметром отвору 800мм, L=7,5м                                |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 109                                                                                      | Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів                                                                                                                                 | м  | 7,5      | 0,0     | 7,5      |
| 110                                                                                      | Навантаження матеріалів на транспортні засоби                                                                                                                                        | т  | 2,68     | 0,0     | 2,68     |
| 111                                                                                      | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                          | т  | 2,68     | 0,0     | 2,68     |
| <b>Дорожній одяг</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| Розділ 1. Встановлення бортових каменів                                                  |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 112                                                                                      | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита                                                                                   | м  | 13627    | 0,0     | 13627    |
| Розділ 2. Тип I (підсилення)                                                             |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 113                                                                                      | Розпушення конструктивних шарів дорожнього одягу, на глибину 8 см                                                                                                                    | м2 | 54697,1  | 0,0     | 54697,1  |
| 114                                                                                      | Виправлення профілю щебеневої основи без додавання нового матеріалу                                                                                                                  | м2 | 54697,1  | 0,0     | 54697,1  |
| Розділ 3. Тип II (поширення, зупинкові майданчики)                                       |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 115                                                                                      | Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм                                                                                                               | м2 | 9347     | 0,0     | 9347     |
| 116                                                                                      | Перевезення ґрунту до 10 км для підсилення узбіч                                                                                                                                     | т  | 5720,1   | 0,0     | 5720,1   |
| 117                                                                                      | Улаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки) | м3 | 1869,3   | 0,0     | 1869,3   |
| 118                                                                                      | Улаштування дренажних прорізів, товщиною 15 см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)    | м3 | 64,2     | 0,0     | 64,2     |
| 119                                                                                      | Улаштування основи дорожнього одягу зг щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною шару 21 см                                                                                               | м2 | 5824     | 0,0     | 5824     |
| Розділ 4. Тип I (підсилення) + Тип II (поширення)                                        |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 120                                                                                      | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, обробленої цементом 4% товщиною шару 18 см                                                                        | м2 | 71812,1  | 0,0     | 71812,1  |
| 121                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 174,756  | 91,604  | 83,152   |
| 122                                                                                      | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2                                                                                  | м2 | 145630   | 76336,5 | 69294    |
| 123                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 105,2022 | 0,0     | 105,202  |
| 124                                                                                      | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2                                                                           | м2 | 175337   | 0,0     | 175337   |
| Розділ 5. Тип III (після фрезерування)                                                   |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 125                                                                                      | Холодне фрезерування асфальтобетонного при глибині фрезерування 5 см                                                                                                                 | м2 | 27483    | 0,0     | 27483    |
| 126                                                                                      | Перевезення будівельного сміття до 10 км у тимчасовий відвал для подальшої підсіпки узбіччя                                                                                          | т  | 2226,1   | 0,0     | 2226,1   |
| 127                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 16,4898  | 0,0     | 16,4898  |
| 128                                                                                      | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2                                                                                   | т  | 3531,437 | 0,0     | 3531,437 |
| 129                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 16,4898  | 0,0     | 16,4898  |
| 130                                                                                      | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2                                                                                  | м2 | 27483    | 0,0     | 27483    |
| 131                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 16,3032  | 0,0     | 16,303   |
| 132                                                                                      | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої тип А, марка 2                                                                            | м2 | 27172    | 0,0     | 27172    |
| Розділ 6. Укріплення узбіч                                                               |                                                                                                                                                                                      |    |          |         |          |
| 133                                                                                      | Перевезення ґрунту до 10 км на відсіпання узбіч                                                                                                                                      | т  | 10806,22 | 0,0     | 10806,22 |
| 134                                                                                      | Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі                                                                                                                            | м2 | 42377    | 0,0     | 42377    |
| 135                                                                                      | Навантаження сипких матеріалів                                                                                                                                                       | м3 | 1649     | 0,0     | 1649     |

|                                                        |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 136                                                    | Перевезення будівельного сміття до 10 км з тимчасового відвалу для подальшої підсипки узбіччя                                                                                    | т           | 2226,1                | 0,0                  | 2226,1                 |
| 137                                                    | Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см                                                                                                    | м2          | 10993                 | 0,0                  | 10993                  |
| 138                                                    | Навантаження сипких матеріалів                                                                                                                                                   | м3          | 6983,4                | 0,0                  | 6983,4                 |
| 139                                                    | Перевезення ґрунту до 20 км для відсіпання узбіч                                                                                                                                 | т           | 11871,78              | 0,0                  | 11871,78               |
| 140                                                    | Влаштування присипних узбіч ґрунтом від розбирання корита                                                                                                                        | м3          | 6356,6                | 0,0                  | 6356,6                 |
| 141                                                    | Підсищення узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі                                                                                                                        | м2          | 19540                 | 0,0                  | 19540                  |
| 142                                                    | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7 за товщини шару 21 см                                                                                                              | м2          | 50068                 | 0,0                  | 50068                  |
| 143                                                    | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав                                                                                                                      | м2          | 42774,16              | 0,0                  | 42774,16               |
| <b>Пересічення та примикання</b>                       |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| <b>Розділ 1. Тип IV</b>                                |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 144                                                    | Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм                                                                                                           | м2          | 6538                  | 0,0                  | 6538                   |
| 145                                                    | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                      | т           | 2811,3                | 0,0                  | 2811,3                 |
| 146                                                    | Влаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу та вмістом пілуватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки) | м3          | 1307,6                | 0,0                  | 1307,6                 |
| 147                                                    | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 товщиною шару 21 см                                                                                            | м2          | 6538                  | 0,0                  | 6538                   |
| 148                                                    | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2                                                                       | м2          | 6538                  | 0,0                  | 6538                   |
| <b>Розділ 2. Тип V</b>                                 |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 149                                                    | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною 21 см                                                                                                 | м2          | 996                   | 0,0                  | 996                    |
| <b>Розділ 3. Укріплення відкосу на з'їзді ПК 24+00</b> |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 150                                                    | Планування укосів виїмок                                                                                                                                                         | м2          | 207                   | 0,0                  | 207                    |
| 151                                                    | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                              | м2          | 207                   | 0,0                  | 207                    |
| <b>Тротуари</b>                                        |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 152                                                    | Встановлення поребриків БР 100.20.8 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита                                                                                     | м           | 13056                 | 0,0                  | 13056                  |
| 153                                                    | Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 при товщині шару 15 см                                                                                                  | м2          | 19584                 | 0,0                  | 19584                  |
| 154                                                    | Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см                                                                                                                         | м2          | 19584                 | 0,0                  | 19584                  |
| <b>Розділ 1. Посадкові майданчики</b>                  |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 155                                                    | Встановлення бортових каменів БР300.45.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита                                                                               | м           | 807                   | 0,0                  | 807                    |
| 156                                                    | Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 15 см                                                                    | м2          | 786,2                 | 0,0                  | 786,2                  |
| 157                                                    | Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см                                                                                                                         | м2          | 786,2                 | 0,0                  | 786,2                  |
| <b>Розділ 2. Улаштування автопавільйону</b>            |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 158                                                    | Влаштування конструкцій автопавільйону (зупинка розм. 4,5х2,0м)                                                                                                                  | шт          | 12                    | 0,0                  | 12                     |
| 159                                                    | Копання ям для стояків і стовпів, глибиною до 0,7 м                                                                                                                              | м3          | 4,3                   | 0,0                  | 4,3                    |
| 160                                                    | Улаштування основи під фундаменти щебеневі                                                                                                                                       | м3          | 0,5                   | 0,0                  | 0,5                    |
| 161                                                    | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування                                                                                                                | м3          | 4,2                   | 0,0                  | 4,2                    |
| 162                                                    | Виготовлення драбин, зв'язок, гронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                                          | т           | 0,2583                | 0,0                  | 0,258                  |
| 163                                                    | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                                                                                                        | т           | 0,2583                | 0,0                  | 0,258                  |
| 164                                                    | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                                                                                  | т           | 1,2                   | 0,0                  | 1,20                   |
| <b>Облаштування та обстановка дороги</b>               |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| <b>Бар'єрне огороження і напрямні стовпчики</b>        |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 165                                                    | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків                                                                                                                                    | ст          | 300                   | 0,0                  | 300                    |
| <b>Розділ 1. Бар'єрне огороження</b>                   |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 166                                                    | Улаштування металевих бар'єрного типу 11 ДО-1,33.280/1,1, огороження однобічного з відстанню між стояками 2 м                                                                    | м           | 2750                  | 0,0                  | 2750                   |
| <b>Організація дорожнього руху</b>                     |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| <b>Розділ 1. Дорожні знаки</b>                         |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 167                                                    | Встановлення трубчастих сталевих опор з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів                                                                                              | опора       | 436                   | 0,0                  | 436                    |
| 168                                                    | Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі                                                                                               | щит         | 602                   | 0,0                  | 602                    |
| 169                                                    | Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах                                                                                                                   | щит         | 14                    | 0,0                  | 14                     |
| <b>Розділ 2. Розмітки</b>                              |                                                                                                                                                                                  |             |                       |                      |                        |
| 170                                                    | Розмічання проїзної частини                                                                                                                                                      | км          | 93,907                | 0,0                  | 93,907                 |
| 171                                                    | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8                                                                                                                | км          | 93,907                | 0,0                  | 93,907                 |
| 172                                                    | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2                                                                                                                     | м2          | 436                   | 0,0                  | 436                    |
| 173                                                    | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.13, 1.14.3 - 1.24                                                                                                           | м2          | 43,15                 | 0,0                  | 43,15                  |
| <b>Всього вартість надання послуг:</b>                 |                                                                                                                                                                                  | <b>грн.</b> | <b>638 963 527,00</b> | <b>76 074 534,62</b> | <b>562 888 992,480</b> |

Замовник \_\_\_\_\_ О.О. Шуліковський

Підрядник \_\_\_\_\_ М.І. Карпець

Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

### ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141711  
Дроздовичі-Міженець-Бісковичі, км 0+000 – км 31+000 Львівської області. Коригування

що здійснюється в 2023р.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на жовтень 2023р.


| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                  | Одиниця | Кількість | Ціна одиниці тис.грн | Загальна вартість тис.грн |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                             | 3       | 4         | 5                    | 6                         |
|       | <b>Підготовка території</b>                                                                                   |         |           |                      |                           |
| 1     | Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання                                  | га      | 0,0       | 3,95806              | 0,00000                   |
| 2     | Навантажування матеріалів на транспортні засоби                                                               | т       | 0,0       | 0,06706              | 0,00000                   |
| 3     | Перевезення лісоматеріалів на відстань до 5 км                                                                | т       | 0,0       | 0,03000              | 0,00000                   |
| 4     | Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м                                                        | кущ     | 0,0       | 0,00254              | 0,00000                   |
| 5     | Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром понад 1 м                                                     | кущ     | 0,0       | 0,00420              | 0,00000                   |
| 6     | Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м                                                          | кущ     | 0,0       | 0,00331              | 0,00000                   |
| 7     | Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м                                                       | кущ     | 0,0       | 0,00547              | 0,00000                   |
| 8     | Навантажування матеріалів на транспортні засоби                                                               | т       | 0,0       | 0,06706              | 0,00000                   |
| 9     | Перевезення лісоматеріалів на відстань до 10 км                                                               | т       | 0,0       | 0,06000              | 0,00000                   |
|       | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                      |         |           |                      |                           |
| 10    | Розбирання бортових каменів                                                                                   | м       | 0,0       | 0,09630              | 0,00000                   |
| 11    | Навантаження сипких матеріалів                                                                                | м3      | 0,0       | 0,01204              | 0,00000                   |
| 12    | Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 20 км                                                      | т       | 0,0       | 0,12000              | 0,00000                   |
| 13    | Демонтаж щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі                                | щит     | 0,0       | 0,02552              | 0,00000                   |
| 14    | Демонтаж трубчастих сталевих опор із застосуванням готових бетонних фундаментів                               | опора   | 0,0       | 0,09137              | 0,00000                   |
| 15    | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                          | т       | 0,0       | 3,72894              | 0,00000                   |
| 16    | Розбирання існуючої гравійно-щебеневої основи тротуару на глибину 8см                                         | м3      | 0,0       | 0,09293              | 0,00000                   |
| 17    | Навантаження сипких матеріалів                                                                                | м3      | 0,0       | 0,00929              | 0,00000                   |
| 18    | Перевезення заповнювачів природних, на відстань до 10 км                                                      | т       | 0,0       | 0,06000              | 0,00000                   |
|       | <b>Штучні споруди</b>                                                                                         |         |           |                      |                           |
|       | <b>Розділ 2. Кювети</b>                                                                                       |         |           |                      |                           |
| 19    | Прочистка існуючих кюветів з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи                                | м3      | 12551,00  | 0,01704              | 213,82260                 |
| 20    | Перевезення ґрунту до 10 км із кавальєру для досипання узбіч                                                  | т       | 21336,70  | 0,06000              | 1280,20200                |
| 21    | Планування укосів виїмок                                                                                      | м2      | 1751,884  | 0,00242              | 4,22949                   |
|       | <b>Розділ 4. Влаштування прикромочного лотка блоком Б1-20-50</b>                                              |         |           |                      |                           |
| 22    | Улаштування водоскидних споруд із проїздної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м       | 0,0       | 1,42851              | 0,00000                   |
|       | <b>Розділ 5. Влаштування водоскидів з прикромочного лотка</b>                                                 |         |           |                      |                           |
| 23    | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                           | м2      | 0,0       | 0,61850              | 0,00000                   |
| 24    | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита            | м       | 0,0       | 0,43905              | 0,00000                   |
|       | <b>Розділ 6. Влаштування телескопічних лотків водоскидів блоком Б-6</b>                                       |         |           |                      |                           |
| 25    | Улаштування водоскидних споруд з проїздної частини з лотків в укосах насипу                                   | м       | 0,0       | 2,39342              | 0,00000                   |
| 26    | Улаштування обойми бетонної для блоків Б-6                                                                    | м3      | 0,0       | 2,82558              | 0,00000                   |
|       | <b>Розділ 7. Влаштування гасників біля підшви насипу</b>                                                      |         |           |                      |                           |
| 27    | Улаштування водоскидних споруд з проїздної частини з гасителів                                                | шт      | 0,0       | 10,06150             | 0,00000                   |
| 28    | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита            | м       | 0,0       | 0,445470             | 0,00000                   |
|       | <b>Розділ 8. Влаштування телескопічних лотків в кюветах блоком Б-6</b>                                        |         |           |                      |                           |
| 29    | Улаштування водоскидних споруд з проїздної частини з лотків в укосах насипу                                   | м       | 0,0       | 2,39347              | 0,00000                   |
|       | <b>Розділ 9. Влаштування скиду води через тротуар в кювет</b>                                                 |         |           |                      |                           |
| 31    | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита            | м       | 0,0       | 0,43905              | 0,00000                   |

|                                                                               |                                                                                            |    |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------|
| 32                                                                            | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 0,0 | 0,62399  | 0,00000 |
| 33                                                                            | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит перекриття лотка П8-8-1      | м3 | 0,0 | 8,12937  | 0,00000 |
| Водопропускні труби                                                           |                                                                                            |    |     |          |         |
| Розділ 1. Труба діаметром отвору 800мм - 6шт                                  |                                                                                            |    |     |          |         |
| 34                                                                            | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                       | м3 | 0,0 | 0,01914  | 0,00000 |
| 35                                                                            | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 0,0 | 0,03000  | 0,00000 |
| 36                                                                            | Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону                                 | м3 | 0,0 | 0,79478  | 0,00000 |
| 37                                                                            | Демонтаж ланок одноочкових труб                                                            | м3 | 0,0 | 4,69613  | 0,00000 |
| 38                                                                            | Навантаження сипких матеріалів                                                             | м3 | 0,0 | 0,01242  | 0,00000 |
| 39                                                                            | Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км                                | т  | 0,0 | 0,12000  | 0,00000 |
| 40                                                                            | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 0,0 | 1,72962  | 0,00000 |
| 41                                                                            | Укладання ланок одноочкових труб ТС 80.20-2                                                | м3 | 0,0 | 29,98198 | 0,00000 |
| 42                                                                            | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової                       | м2 | 0,0 | 0,30684  | 0,00000 |
| 43                                                                            | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 0,0 | 1,58801  | 0,00000 |
| 44                                                                            | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки | т  | 0,0 | 36,21193 | 0,00000 |
| 45                                                                            | Улаштування порталних з монолітного бетону                                                 | м3 | 0,0 | 4,49854  | 0,00000 |
| 46                                                                            | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 0,0 | 0,26514  | 0,00000 |
| 47                                                                            | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 0,0 | 0,62379  | 0,00000 |
| 48                                                                            | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 0,0 | 0,90963  | 0,00000 |
| 49                                                                            | Ущільнення                                                                                 | м3 | 0,0 | 0,05560  | 0,00000 |
| Розділ 2. Труба діаметром отвору 500мм - 17шт                                 |                                                                                            |    |     |          |         |
| 50                                                                            | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                       | м3 | 0,0 | 0,01914  | 0,00000 |
| 51                                                                            | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 0,0 | 0,03000  | 0,00000 |
| 52                                                                            | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 0,0 | 1,72962  | 0,00000 |
| 53                                                                            | Укладання ланок одноочкових труб ТС 50-15-2                                                | м3 | 0,0 | 32,06998 | 0,00000 |
| 54                                                                            | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової                       | м2 | 0,0 | 0,30684  | 0,00000 |
| 55                                                                            | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 0,0 | 1,58801  | 0,00000 |
| 56                                                                            | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                          | м3 | 0,0 | 4,49849  | 0,00000 |
| 57                                                                            | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 0,0 | 0,26514  | 0,00000 |
| 58                                                                            | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 0,0 | 0,62379  | 0,00000 |
| 59                                                                            | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 0,0 | 0,90963  | 0,00000 |
| 60                                                                            | Ущільнення                                                                                 | м3 | 0,0 | 0,05560  | 0,00000 |
| Розділ 3. Труба на ПК 20+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (нова труба)       |                                                                                            |    |     |          |         |
| 61                                                                            | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                       | м3 | 0,0 | 0,01914  | 0,00000 |
| 62                                                                            | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 0,0 | 0,03000  | 0,00000 |
| 63                                                                            | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 0,0 | 1,72962  | 0,00000 |
| 64                                                                            | Улаштування монолітних фундаментів                                                         | м3 | 0,0 | 3,02510  | 0,00000 |
| 65                                                                            | Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2                                               | м3 | 0,0 | 20,00848 | 0,00000 |
| 66                                                                            | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової                       | м2 | 0,0 | 0,30684  | 0,00000 |
| 67                                                                            | Улаштування основи під порталні стінки                                                     | м3 | 0,0 | 1,58801  | 0,00000 |
| 68                                                                            | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки | т  | 0,0 | 36,21193 | 0,00000 |
| 69                                                                            | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                          | м3 | 0,0 | 4,49849  | 0,00000 |
| 70                                                                            | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                  | м2 | 0,0 | 0,26514  | 0,00000 |
| 71                                                                            | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см        | м2 | 0,0 | 0,62379  | 0,00000 |
| 72                                                                            | Засипання траншей і котлованів піском                                                      | м3 | 0,0 | 0,90963  | 0,00000 |
| 73                                                                            | Ущільнення                                                                                 | м3 | 0,0 | 0,05560  | 0,00000 |
| Розділ 4. Труба на ПК 126+19 діаметром отвору 1000мм, L=15м (перевлаштування) |                                                                                            |    |     |          |         |
| 74                                                                            | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи                        | м3 | 0,0 | 0,01911  | 0,00000 |
| 75                                                                            | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                 | т  | 0,0 | 0,03000  | 0,00000 |
| 76                                                                            | Демонтаж вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону                                 | м3 | 0,0 | 0,07948  | 0,00000 |
| 77                                                                            | Навантаження сипких матеріалів                                                             | м3 | 0,0 | 0,01242  | 0,00000 |
| 78                                                                            | Перевезення залізобетонних конструкцій на відстань до 20 км                                | т  | 0,0 | 0,12000  | 0,00000 |
| 79                                                                            | Демонтаж ланок одноочкових труб                                                            | м3 | 0,0 | 4,69613  | 0,00000 |
| 80                                                                            | Улаштування щебеневі основи під трубопроводи                                               | м3 | 0,0 | 1,72962  | 0,00000 |
| 81                                                                            | Улаштування монолітних фундаментів                                                         | м3 | 0,0 | 3,02510  | 0,00000 |
| 82                                                                            | Укладання ланок одноочкових труб ТС 100.30-2 (матеріал від розбирання)                     | м3 | 0,0 | 5,96363  | 0,00000 |
| 83                                                                            | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової                       | м2 | 0,0 | 0,30684  | 0,00000 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|
| 84                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                                                                                                               | м3 | 0,0     | 1,58801  | 0,00000     |
| 85                                                                                       | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки                                                                                           | т  | 0,0     | 36,21193 | 0,00000     |
| 86                                                                                       | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                                                                                                                    | м3 | 0,0     | 4,49849  | 0,00000     |
| 87                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                                                                                                            | м2 | 0,0     | 0,26514  | 0,00000     |
| 88                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                  | м2 | 0,0     | 0,62379  | 0,00000     |
| 89                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                                                                                                                | м3 | 0,0     | 0,90963  | 0,00000     |
| 90                                                                                       | Ущільнення                                                                                                                                                                           | м3 | 0,0     | 0,05560  | 0,00000     |
| Розділ 5. Труба на ПК 111+00 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін) |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 91                                                                                       | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби                                                                                                                                 | м3 | 0,0     | 0,01911  | 0,00000     |
| 92                                                                                       | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                           | т  | 0,0     | 0,03000  | 0,00000     |
| 93                                                                                       | Улаштування основи під порталні стінки                                                                                                                                               | м3 | 0,0     | 1,58801  | 0,00000     |
| 94                                                                                       | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки                                                                                           | т  | 0,0     | 36,21193 | 0,00000     |
| 95                                                                                       | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                                                                                                                    | м3 | 0,0     | 4,49849  | 0,00000     |
| 96                                                                                       | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                                                                                                            | м2 | 0,0     | 0,26514  | 0,00000     |
| 97                                                                                       | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                  | м2 | 0,0     | 0,62379  | 0,00000     |
| 98                                                                                       | Засипання траншей і котлованів піском                                                                                                                                                | м3 | 0,0     | 0,90963  | 0,00000     |
| 99                                                                                       | Ущільнення                                                                                                                                                                           | м3 | 0,0     | 0,05560  | 0,00000     |
| Розділ 6. Труба на ПК 117+84 діаметром отвору 1000мм, L=15м (влаштування порталних стін) |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 100                                                                                      | Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи                                                                                                                  | м3 | 0,0     | 0,01911  | 0,00000     |
| 101                                                                                      | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                           | т  | 0,0     | 0,03000  | 0,00000     |
| 102                                                                                      | Улаштування основи під порталні стінки                                                                                                                                               | м3 | 0,0     | 1,58801  | 0,00000     |
| 103                                                                                      | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки                                                                                           | т  | 0,0     | 36,21193 | 0,00000     |
| 104                                                                                      | Улаштування порталних стінок з монолітного бетону                                                                                                                                    | м3 | 0,0     | 4,49849  | 0,00000     |
| 105                                                                                      | Улаштування вертикальної гідроізоляції порталних стінок бітумною мастикою                                                                                                            | м2 | 0,0     | 0,26514  | 0,00000     |
| 106                                                                                      | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                  | м2 | 0,0     | 0,62379  | 0,00000     |
| 107                                                                                      | Засипання траншей і котлованів піском                                                                                                                                                | м3 | 0,0     | 0,90963  | 0,00000     |
| 108                                                                                      | Ущільнення                                                                                                                                                                           | м3 | 0,0     | 0,05560  | 0,00000     |
| Розділ 7. Труба на ПК 1+00 діаметром отвору 800мм, L=7,5м                                |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 109                                                                                      | Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів                                                                                                                                 | м  | 0,0     | 0,03109  | 0,00000     |
| 110                                                                                      | Навантажування матеріалів на транспортні засоби                                                                                                                                      | т  | 0,0     | 0,05243  | 0,00000     |
| 111                                                                                      | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                          | т  | 0,0     | 0,06000  | 0,00000     |
| Дорожній одяг                                                                            |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| Розділ 1. Встановлення бортових каменів                                                  |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 112                                                                                      | Встановлення бортових каменів БР100.30.18 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита                                                                                   | м  | 0,0     | 0,43905  | 0,00000     |
| Розділ 2. Тип I (підсилення)                                                             |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 113                                                                                      | Розпушення конструктивних шарів дорожнього одягу, на глибину 8 см                                                                                                                    | м2 | 0,0     | 0,00726  | 0,00000     |
| 114                                                                                      | Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу                                                                                                                   | м2 | 0,0     | 0,01875  | 0,00000     |
| Розділ 3. Тип II (поширення, зупинкові майданчики)                                       |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 115                                                                                      | Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм                                                                                                               | м2 | 0,0     | 0,08254  | 0,00000     |
| 116                                                                                      | Перевезення ґрунту до 10 км для підсилення узбіч                                                                                                                                     | т  | 0,0     | 0,06900  | 0,00000     |
| 117                                                                                      | Влаштування дренажного шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки) | м3 | 0,0     | 1,19346  | 0,00000     |
| 118                                                                                      | Влаштування дренажних прорізів, товщиною 15 см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пилюватих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки)    | м3 | 0,0     | 1,19346  | 0,00000     |
| 119                                                                                      | Улаштування основи дорожнього одягу зг щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною шару 21 см                                                                                               | м2 | 0,0     | 0,27631  | 0,00000     |
| Розділ 4. Тип I (підсилення) + Тип II (поширення)                                        |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |
| 120                                                                                      | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, обробленої цементом 4% товщиною шару 18 см                                                                        | м2 | 0,0     | 0,49978  | 0,00000     |
| 121                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 91,604  | 25,24711 | 2312,73626  |
| 122                                                                                      | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2                                                                                  | м2 | 76336,5 | 0,78055  | 59584,45508 |
| 123                                                                                      | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                           | т  | 0,0     | 25,24711 | 0,00000     |
| 124                                                                                      | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2                                                                           | м2 | 0,0     | 0,57024  | 0,00000     |
| Розділ 5. Тип III (після фрезерування)                                                   |                                                                                                                                                                                      |    |         |          |             |

|                                                 |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------|
| 125                                             | Холодне фрезерування асфальтобетонного при глибині фрезерування 5 см                                                                                                                  | м2 | 0,0 | 0,04240  | 0,00000 |
| 126                                             | Перевезення будівельного сміття до 10 км у тимчасовий відвал для подальшої підсипки узбіччя                                                                                           | т  | 0,0 | 0,06900  | 0,00000 |
| 127                                             | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                            | т  | 0,0 | 25,24711 | 0,00000 |
| 128                                             | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2                                                                                    | т  | 0,0 | 4,61783  | 0,00000 |
| 129                                             | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                            | т  | 0,0 | 25,24711 | 0,00000 |
| 130                                             | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, марка 2                                                                                   | м2 | 0,0 | 0,56399  | 0,00000 |
| 131                                             | Розлив в'язучих матеріалів                                                                                                                                                            | т  | 0,0 | 25,24711 | 0,00000 |
| 132                                             | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої тип А, марка 2                                                                             | м2 | 0,0 | 0,57024  | 0,00000 |
| Розділ 6. Укріплення узбіч                      |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 133                                             | Перевезення ґрунту до 10 км на відсіпання узбіч                                                                                                                                       | т  | 0,0 | 0,06000  | 0,00000 |
| 134                                             | Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі                                                                                                                             | м2 | 0,0 | 0,01254  | 0,00000 |
| 135                                             | Навантаження сипких матеріалів                                                                                                                                                        | м3 | 0,0 | 0,01204  | 0,00000 |
| 136                                             | Перевезення будівельного сміття до 10 км з тимчасового відвалу для подальшої підсипки узбіччя                                                                                         | т  | 0,0 | 0,06000  | 0,00000 |
| 137                                             | Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см                                                                                                         | м2 | 0,0 | 0,00822  | 0,00000 |
| 138                                             | Навантаження сипких матеріалів                                                                                                                                                        | м3 | 0,0 | 0,01204  | 0,00000 |
| 139                                             | Перевезення ґрунту до 20 км для відсіпання узбіч                                                                                                                                      | т  | 0,0 | 0,12000  | 0,00000 |
| 140                                             | Влаштування присипних узбіч ґрунтом від розбирання корита                                                                                                                             | м3 | 0,0 | 0,00802  | 0,00000 |
| 141                                             | Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі                                                                                                                             | м2 | 0,0 | 0,01254  | 0,00000 |
| 142                                             | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7 за товщини шару 21 см                                                                                                                   | м2 | 0,0 | 0,20345  | 0,00000 |
| 143                                             | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав                                                                                                                           | м2 | 0,0 | 0,00081  | 0,00000 |
| Пересічення та примикання                       |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| Розділ 1. Тип IV                                |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 144                                             | Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 500 мм                                                                                                                | м2 | 0,0 | 0,08254  | 0,00000 |
| 145                                             | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                           | т  | 0,0 | 0,06900  | 0,00000 |
| 146                                             | Влаштування дренаюючого шару основи, товщиною 15см із піску з коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 5 м/добу та вмістом пиловатих фракцій не більше ніж 2% (включаючи призми відсіпки) | м3 | 0,0 | 1,19346  | 0,00000 |
| 147                                             | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 товщиною шару 21 см                                                                                                 | м2 | 0,0 | 0,27631  | 0,00000 |
| 148                                             | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із асфальтобетонної суміші дрібнозернистої, тип А, марка 2                                                                            | м2 | 0,0 | 0,78055  | 0,00000 |
| Розділ 2. Тип V                                 |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 149                                             | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 товщиною 21 см                                                                                                      | м2 | 0,0 | 0,26274  | 0,00000 |
| Розділ 3. Укріплення відкосу на з'їзді ПК 24+00 |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 150                                             | Планування укосів виїмок                                                                                                                                                              | м2 | 0,0 | 0,00219  | 0,00000 |
| 151                                             | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                   | м2 | 0,0 | 0,61863  | 0,00000 |
| Тротуари                                        |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 152                                             | Встановлення поребриків БР 100.20.8 на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита                                                                                          | м  | 0,0 | 0,27231  | 0,00000 |
| 153                                             | Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 при товщині шару 15 см                                                                                                       | м2 | 0,0 | 0,16554  | 0,00000 |
| 154                                             | Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см                                                                                                                              | м2 | 0,0 | 0,40927  | 0,00000 |
| Розділ 1. Посадкові майданчики                  |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 155                                             | Встановлення бортових каменів БР300.45.18 на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита                                                                                    | м  | 0,0 | 0,90210  | 0,00000 |
| 156                                             | Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 15 см                                                                         | м2 | 0,0 | 0,16554  | 0,00000 |
| 157                                             | Улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-6см                                                                                                                              | м2 | 0,0 | 0,50148  | 0,00000 |
| Розділ 2. Улаштування автопавільйону            |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 158                                             | Влаштування конструкцій автопавільйону (зупинка розм. 4,5х2,0м)                                                                                                                       | шт | 0,0 | 50,07550 | 0,00000 |
| 159                                             | Копання ям для стоек і стовпів, глибиною до 0,7 м                                                                                                                                     | м3 | 0,0 | 0,33370  | 0,00000 |
| 160                                             | Улаштування основи під фундаментів щебеневої                                                                                                                                          | м3 | 0,0 | 1,58801  | 0,00000 |
| 161                                             | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування                                                                                                                     | м3 | 0,0 | 2,60764  | 0,00000 |
| 162                                             | Виготовлення драбин, зв'язок, г кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                                             | т  | 0,0 | 82,24545 | 0,00000 |
| 163                                             | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                                                                                                             | т  | 0,0 | 5,85169  | 0,00000 |
| 164                                             | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                                                                                       | т  | 0,0 | 8,077025 | 0,00000 |
| Облаштування та обстановка дороги               |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| Бар'єрне огородження і напрямні стовпчики       |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |
| 165                                             | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків                                                                                                                                         | ст | 0,0 | 0,46037  | 0,00000 |
| Розділ 1. Бар'єрне огородження                  |                                                                                                                                                                                       |    |     |          |         |

|                                 |                                                                                                                    |       |                                                                                                                       |          |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 166                             | Улаштування металевого бар'єрного типу 11 ДО-1,33.280/1,1, огороження одностороннього з відстанню між стояками 2 м | м     | 0,0                                                                                                                   | 1,40028  | 0,00000     |
| Організація дорожнього руху     |                                                                                                                    |       |                                                                                                                       |          |             |
| Розділ 1. Дорожні знаки         |                                                                                                                    |       |                                                                                                                       |          |             |
| 167                             | Встановлення трубчастих сталевих опор з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів                                | опора | 0,0                                                                                                                   | 0,91686  | 0,00000     |
| 168                             | Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі                                 | щит   | 0,0                                                                                                                   | 0,82495  | 0,00000     |
| 169                             | Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах                                                     | щит   | 0,0                                                                                                                   | 3,19708  | 0,00000     |
| Розділ 2. Розмітки              |                                                                                                                    |       |                                                                                                                       |          |             |
| 170                             | Розмічання проїзної частини                                                                                        | км    | 0,0                                                                                                                   | 1,42679  | 0,00000     |
| 171                             | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8                                                  | км    | 0,0                                                                                                                   | 10,95449 | 0,00000     |
| 172                             | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2                                                       | м2    | 0,0                                                                                                                   | 0,20001  | 0,00000     |
| 173                             | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.13, 1.14.3 - 1.24                                             | м2    | 0,0                                                                                                                   | 0,22410  | 0,00000     |
| Всього дорожніх робіт та послуг |                                                                                                                    |       |                                                                                                                       |          | 63395,44543 |
|                                 |                                                                                                                    |       | Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг                                                     |          |             |
|                                 |                                                                                                                    |       | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                              |          |             |
|                                 |                                                                                                                    |       | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва |          |             |
|                                 |                                                                                                                    |       | Податок на додану вартість                                                                                            |          | 12679,08909 |
|                                 |                                                                                                                    |       | Всього дорожніх робіт та послуг                                                                                       |          | 76074,53452 |



Замовник

О.О. Шуліковський



Підрядник

М.І. Карпець