

**Додаткова угода № 3 до Договору № 102-10/23 від 24 жовтня 2023 року
про закупівлю робіт:**

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого
значення С141017 (Львів – Шегині) - Судова Вишня на ділянці км 2+500 – км 3+700,
Яворівського району Львівської області»**

м. Львів

30 листопада 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «РОМА»**, в особі директора Демчини Романа Івановича, що діє на підставі Статуту Товариства (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 102-10/23 від 24.10.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
 - 1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **69 999 996,00** (шістдесят дев'ять мільйонів дев'яносто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто шість) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 11 666 666,0 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору.

Суму зобов'язань Замовника у 2024 році буде визначено окремою Додатковою угодою до даного Договору.»
 - 1.2 викласти Додаток 2 – «Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.3 викласти Додаток 4 – «Обсяг фінансування», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.4 вилучити з Договору Додаток 5 – «Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору та викласти п. 13.1. Договору в наступній редакції: «13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: - Додаток 1 – Договірна ціна; - Додаток 2 – Графік надання послуг; - Додаток 3 – Переліку основних матеріальних ресурсів; - Додаток 4 – Обсяг фінансування».
2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
 - Додаток 1 – Графік виконання робіт;

- Додаток 2 – Обсяг фінансування.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 15 820172 0344271016400057620 у
у ДКСУ у м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Приватне підприємство «РОМА»
вул. Воїнів УПА, 42а, м. Рава-Руська
Львівський р-н, Львівська обл.; 80316
E-mail: pp-roma@ukr.net
p/p UA 62 325796 0000026001300112664 у
АТ «Ощадбанк»
МФО – 325796
ЄДРПОУ – 22357406

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації


М.П. 
О.О. Шуліковський

Директор

Приватного підприємства


М.П. 
Р.І. Демчина

Додаток № 1
До Додаткової угоди № 3 від 30.11.2023 року
До Договору № 102-10/23 від 24.10.2023р

Графік виконання робіт

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141017 (Львіва-Шегині)-Судова Вишня на ділянці км 2+500- км 3+700, Яворівського району Львівської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Роки	
1	2	3	4	2023	2024
Підготовчі роботи					
Земляне полотно					
1	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах по природного залягання	га	0,15	0	0,15
2	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	1,35	0	1,35
3	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1,35	0	1,35
4	Звалювання дерев'яних порід з кореня діаметр стовбурів до 24 см	шт	8	0	8
5	Обробка деревини в'язих порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу діаметр стовбурів до 24 см	шт	8	0	8
6	Трелювання деревини на відстань до 100 м діаметр стовбурів до 30 см	шт	8	0	8
8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	12	0	12
9	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	2,06	0	2,06
10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,06	0	2,06
11	Демонтаж бортових каменів	м	2152	0	2152
12	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	236,72	0	236,72
13	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	236,72	0	236,72
14	Демонтаж покриттів з дрібнооформлених фігурних елементів вощення	м2	124	0	124
15	Влаштування футляра	м	130	0	130
16	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м3	557	0	557
17	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	1336,8	0	1336,8
18	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1336,8	0	1336,8
19	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	2646	0	2646
20	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	4413,6	0	4413,6
21	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	4413,6	0	4413,6
22	Розбирання покриттів та основ бруківки збулжнього каменю	м3	86,94	0	86,94
23	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	191,27	0	191,27
24	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	191,27	0	191,27
25	Демонтаж ланок одноосових труб	м3	5,36	0	5,36
26	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	12,89	0	12,89
27	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	60,82	0	60,82
28	Розбирання доріг із збірних залізобетонних плит, площа плити до 3 м2	м3	0,26	0	0,26
29	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	0,62	0	0,62
30	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	0,62	0	0,62
31	Демонтаж трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	34,9	0	34,9
32	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	0,53	0	0,53
33	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	0,53	0	0,53
Земляні роботи					
Розділ 1					
34	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	3235	0	3235
35	Перевезення ґрунту до 1 км	т	120,32	0	120,32
36	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5585,48	0	5585,48
37	Розробка ґрунту у відвал ґрунт I групи	м3	588	0	588
38	Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	3153	0	3153
39	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	3153	0	3153
40	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5927,64	0	5927,64
41	Ущільнення земляного полотна	м3	262	0	262
42	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 3, 4	м3	542	0	542
43	Влаштування каналів з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	190	0	190
44	Перевезення ґрунту до 10 км	т	357,2	0	357,2
45	Прочистка каналів з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	10	0	10
46	Перевезення ґрунту до 10 км	т	18,8	0	18,8
47	Планування укосів насипу, ґрунт II групи	м2	916	0	916
48	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	78	0	78
Розділ 2. Влаштування водоскидів з проїзної частини					
49	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,41	0	0,41
50	Улаштування лотка отвором 0,5х0,5	м3	0,84	0	0,84
51	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	12,58	0	12,58
52	Улаштування лотка отвором 0,5х0,75	м3	39,1	0	39,1
53	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	1,68	0	1,68
54	Улаштування лотка отвором 0,5х1,0	м3	6,93	0	6,93
Штучні споруди					
Розділ 1. Ремонт існуючих колодязів					
55	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка,	колодязь	76	0	76
56	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин дощеприймальних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2	0	2
57	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	18,06	0	18,06
58	Демонтаж колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1	0	1
Розділ 2. Улаштування дощової каналізації					
59	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	м3	681	0	681
60	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	665	0	665
61	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1250,2	0	1250,2
62	Засипання піском траншей, котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	504	0	504
63	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	504	0	504
64	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	21,12	0	21,12
65	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	15,61	0	15,61
66	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	24,4	0	24,4
67	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	304,4	0	304,4
68	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	39,3	0	39,3
69	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм	м	491,4	0	491,4
70	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	276	0	276
Розділ 3. Улаштування сепараторного колодязя на ПК3+56					
71	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	м3	27	0	27
72	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	27	0	27
73	Перевезення ґрунту до 1 км	т	50,76	0	50,76
74	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,34	0	2,34
75	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	2,03	0	2,03
76	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	17	0	17
77	Влаштування сепараторного колодязя	м3	1	0	1
78	Засипка гарцювою траншей, паукот котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	0	5

79	Засипання піском траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	5	0	5
80	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	5	0	5
81	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	8	0	8
82	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	8	0	8
Розділ 4. Улаштування сепараторного колодязя на ПК8+84					
83	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	м3	39	0	39
84	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	39	0	39
85	Перевезення ґрунту до 1 км	т	73,32	0	73,32
86	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,88	0	2,88
87	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	2,7	0	2,7
88	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	22	0	22
89	Влаштування сепараторного колодязя	м3	1,5	0	1,5
90	Засипка гарцовкою траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	0	5
91	Засипання піском траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	8	0	8
92	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	8	0	8
93	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	8	0	8
94	Ущільнення ґрунту, ґрунтів 1, 2	м3	8	0	8
Розділ 5. Улаштування нових залізобетонних труб до 0,5м на в'їздах і виходах в подвір'я					
95	Розробка ґрунту у відвал ґрунт I групи	м3	6	0	6
96	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	6,1	0	6,1
97	Укладання ланок одношарових труб привисоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м, отвір труб 0,5 м	м3	3,6	0	3,6
98	Влаштування оголовків	м3	2,04	0	2,04
99	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	68,1	0	68,1
100	Укріплення дна русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 смна основі зі щебеню товщиною 10 см	м2	19,5	0	19,5
101	Засипання піском траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	6	0	6
102	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	6	0	6
103	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	м3	6	0	6
104	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	6	0	6
Розділ 6. Улаштування водозливних споруд					
105	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	м3	27	0	27
106	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	12	0	12
107	Перевезення ґрунту до 1 км	т	22,56	0	22,56
108	Розробка раніше розробленого ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	м3	6,5	0	6,5
109	Перевезення ґрунту до 1 км	т	12,22	0	12,22
110	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	15	0	15
111	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	15	0	15
112	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,68	0	0,68
113	Влаштування оголовків	м3	17,42	0	17,42
114	Засипання траншей і котлованів відстань переміщення ґрунту до 3 м ґрунт I групи	м3	8,2	0	8,2
115	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	8,2	0	8,2
116	Навантаження раніше розробленого ґрунту, ґрунт I групи	м3	6,3	0	6,3
117	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11,844	0	11,844
118	Засипка гарцовкою траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	6,3	0	6,3
119	Укріплення дна русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 смна основі зі щебеню товщиною 10 см	м2	6,24	0	6,24
120	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 смна основі зі щебеню товщиною 10 см	м2	7,3	0	7,3
Розділ 7. Улаштування водоскиду на ПК1+76					
121	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1	м3	12	0	12
122	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	12	0	12
123	Перевезення ґрунту до 10 км	т	22,56	0	22,56
124	Засипання піском траншей і котлованів відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	9	0	9
125	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	9	0	9
Розділ 8. Улаштування дощегрипальних колодязів					
126	Улаштування колодязів круглих канізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,28	0	1,28
127	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,9	0	0,9
128	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	11,4	0	11,4
129	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	10	0	10
130	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	0,54	0	0,54
131	Влаштування гасителів	м3	0,54	0	0,54
132	Влаштування лотка	м	268	0	268
133	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	340,36	0	340,36
Розділ 9. Волоперепускна з/б труба діам. 1,0 ПК 65+28					
134	Розробка ґрунту у відвал ґрунт I групи	м3	34	0	34
135	Демонтаж ланок одношарових труб отвором 1 м	м3	17,8	0	17,8
136	Демонтаж оголовків круглих труб одношарових, отвір 2 м	м3	4,2	0	4,2
137	Навантаження сміття на автомобіль-самоскиди	т	11,9	0	11,9
138	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	40,7	0	40,7
139	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	54	0	54
140	Перевезення ґрунту до 10 км	т	101,52	0	101,52
141	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	28,64	0	28,64
142	Укладання ланок одношарових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4	м3	12,6	0	12,6
143	Будівництво оголовків круглих труб одношарових, отвір 2 м	м3	3,98	0	3,98
144	Влаштування оголовків	м3	5,15	0	5,15
145	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	183,96	0	183,96
146	Засипання піском траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт I групи	м3	20	0	20
147	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	20	0	20
148	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	м3	33	0	33
149	Ущільнення земляного полотна	м3	33	0	33
150	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	2,5	0	2,5
151	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,7	0	4,7
152	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	1,29	0	1,29
153	Укріплення лотка	м3	0,86	0	0,86
154	Укріплення дна русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 смна основі зі щебеню товщиною 10 см	м2	9,12	0	9,12
155	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	2,5	0	2,5
156	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,7	0	4,7
157	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 смна основі зі щебеню товщиною 10 см	м2	3,6	0	3,6
Дорожній одяг					
Розділ 1. Дорожній одяг типу 1					
158	Улаштування шару основи з піску	м3	1049,55	0	1049,55
159	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневі-піщаної суміші С-5 товщиною 21 см	м2	6198	0	6198
160	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеневі-піщаної суміші (призма укосу)	м3	30,6	0	30,6
161	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневі-піщаної суміші М-20 укріпленої цементом 4% М-400	м2	5670	0	5670
162	Розлив в'язучих матеріалів	т	3,969	0	3,969
163	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	5670	0	5670
164	Розлив в'язучих матеріалів	т	1,134	0	1,134
165	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	5670	0	5670
Розділ 2. Дорожній одяг типу 2					

166	Армування шарів асфальтобетонного покриття при використанні геотекстильного матеріалу	м2	6008	0	6008
167	Улаштування шару основи з піску	м3	874.45	0	874.45
168	Армування шарів асфальтобетонного покриття при використанні геораток	м2	5457	0	5457
169	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 21 см	м2	5243	0	5243
170	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню (призма укосу)	м3	22.5	0	22.5
171	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневопіщаної суміші М-20 укріпленої цементом 4% М-400	м2	4855	0	4855
172	Розлив в'язучих матеріалів	т	3.3985	0	3.3985
173	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	4855	0	4855
174	Розлив в'язучих матеріалів	т	0.971	0	0.971
175	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	4855	0	4855
Тротуар					
176	Навантаження розробленого ґрунту, ґрунт I групи	м3	338	0	338
177	Перевезення ґрунту до 1 км	т	426.76	0	426.76
178	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	355	0	355
179	Ущільнення земляного полотна	м3	224	0	224
180	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	341	0	341
Розділ 2. Тротуар та посадкові майданчики					
181	Улаштування шару основи з піску	м3	540	0	540
182	Улаштування основи тротуарів зі щебеню при товщині шару 10 см	м2	5400	0	5400
183	Улаштування покриттів з дрібнозернистої фігурних елементів товщиною [ФЕМ 60 мм, ЦПС 1:3]	м2	5317	0	5317
Розділ 3. Влаштування заходів безпеки для людей з обмеженими можливостями					
184	Улаштування покриттів з дрібнозернистої фігурних елементів товщини [ФЕМ тактильна] (Підстилюючий шар	м2	112	0	112
Розділ 4. Бортові камені					
185	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині	м	2462	0	2462
186	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині	м	2722	0	2722
Розділ 5. Влаштування основи шлагбаума					
187	Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	1.28	0	1.28
188	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0.8	0	0.8
189	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1.28	0	1.28
190	Установлення анкерів	кг	20	0	20
Пересічення і примикання					
Розділ 1.					
191	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби ґрунт I групи	м3	381	0	381
192	Перевезення ґрунту до 1 км	т	716.28	0	716.28
Розділ 2. Дорожній одяг типу 1					
193	Улаштування шару основи з піску	м3	67.85	0	67.85
194	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневопіщаної суміші С-5 товщиною 21 см	м2	379	0	379
195	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеневопіщаної суміші (призма укосу)	м3	1.5	0	1.5
196	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневопіщаної суміші М-20 укріпленої цементом 4% М-400	м2	353	0	353
197	Розлив в'язучих матеріалів	т	0.2471	0	0.2471
198	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	353	0	353
199	Розлив в'язучих матеріалів	т	0.0706	0	0.0706
200	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	353	0	353
Розділ 3. Дорожній одяг типу 2					
201	Армування шарів асфальтобетонного покриття при використанні геотекстильного матеріалу	м2	392	0	392
202	Улаштування шару основи з піску	м3	56.9	0	56.9
203	Армування шарів асфальтобетонного покриття при використанні геораток	м2	354	0	354
204	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 21 см	м2	339	0	339
205	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню (призма укосу)	м3	1.5	0	1.5
206	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневопіщаної суміші М-20 укріпленої цементом 4% М-400	м2	312	0	312
207	Розлив в'язучих матеріалів	т	0.2184	0	0.2184
208	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 7 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	312	0	312
209	Розлив в'язучих матеріалів	т	0.0624	0	0.0624
210	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші	м2	312	0	312
Обстановка дороги					
211	Улаштування металевого бар'єрного огородження одностороннього з відстанню між стійками 2 м	м	104	0	104
212	Улаштування металевого бар'єрного огородження з використанням для засипки бетонної суміші	м	298	0	298
213	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0.7 м	ям	8	0	8
214	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0.24	0	0.24
215	Влаштування павільйона та урн сміттєвих	т	0.31	0	0.31
Розділ 1. Дорожня розмітка					
216	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої	км	3.689	0	3.689
217	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1 1, 1.2, 1.4 - 1.8	км	3.689	0	3.689
218	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1 12 - 1.13, 1.14 3 - 1.24	м2	410.6	0	410.6
Розділ 2. Дорожні знаки					
219	Встановлення опор з бетонуванням II групи ґрунту	опора	61	0	61
220	Встановлення щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	128	0	128
Зовнішнє освітлення					
Розділ 1. Демонтажні роботи					
221	Демонтаж тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії]	км	0.4	0	0.4
222	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0.38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	10	0	10
Розділ 2. Влаштування освітлення					
223	Монтаж шафи керування або регулювання [0.3]	шафа	2	0	2
224	Прокладання труби вінілпластової по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	15	0	15
225	Прокладання кабелів до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	15	0	15
226	Заземлення одиночні опори металеві	шт	2	0	2
227	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0.38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	59	0	59
228	Установлення світильників	шт	59	0	59
229	Заземлення одиночні опори металеві	шт	9	0	9
230	Підвішування тросів ВЛ 35 кВ	км	1.95	0	1.95
Устаткування					
231	Автопавільйон (маса=0,25)	шт	1	0	1
232	Урна сміттєва металева, (маса=0,03)	шт	2	0	2
233	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	0	1
234	Шлагбаум Nice 6м (стріпа, амортизуюча накладка на стріпу, підсилюючі стріпи, фотоелементи, сигнальна лампа, світловідбиваючі наклейки, стійка під фотоелементи, відбивник металічний з світловідбиваючими наклейками, контролер індукційної петлі 2канальний Італія з 2 петлями індукційної петлі, лежачий поліцейський 4м) з монтажем (шлагбаумів, стійок фотоелементів, лежачого поліцейського, відбивників) та підключенням (шлагбауму, фотоелементів, підсилюючої, сигнальної лампи), встановлення, підключення шлагбауму, (маса=0,1)	шт			
Сумма(грн.):			69999996.00	0.00	69999996.00

Директор департаменту дорожнього господарства
Львівської області державної адміністрації
Шуліковський О.О.



Додаток 2
до Додаткової угоди №3
від «30» листопада 2023 р.
до Договору № 102-10/23
від «24» жовтня 2023 р.

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141017 (Львів – Шегині) - Судова Вишня на ділянці км 2+500 – км 3+700, Яворівського району Львівської області
(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Період виконання робіт	2023 рік	2024 рік
Обсяг фінансування, грн. з ПДВ	0,00	69 999 996,00

Замовник:

Директор
департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації



О.О. Шуліковський

Підрядник:

Директор
Приватного підприємства



М.П.

Р.І. Демчина