

Додаткова угода № 2
До договору підряда № 10КР-2023 від 30.10.2023р.

м. Запоріжжя

«10» квітня 2024

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради, іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора ВІЦІНОІ Ірини, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"** іменований надалі Підрядник, в особі директора Лубяного Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали цю додаткову угоду № 2 до договору підряда № 10КР-2023 від 30.10.2023р. про таке.

Сторони дійшли взаємної згоди достроково розірвати (припинити) дію договору №10КР-2023 від 30.10.2023р (далі за текстом – Договір) з 10 квітня 2024 року, в зв'язку з чим внести до Договору наступні зміни.

1. Керуючись пунктом 1.5. Договору, викласти пункт 2.1. Договору в такій редакції:
«2.1. Договірна ціна (ціна Договору) є твердою та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) та становить:
2 032 506,87 грн. (Два мільйона тридцять дві тисячі п'ятсот шість гривень 87 копійок), крім того ПДВ – 406 501,37 грн. (Чотириста шість тисяч п'ятсот одна гривня 37 копійок), загальна вартість – 2439008,24 грн. (Два мільйона чотириста тридцять дев'ять тисяч вісім гривень 24 копійки), в тому рахунку у 2023 році 2 439 008,24 грн., за рахунок коштів Запорізької міської територіальної громади 2 439 008,24 грн., за рахунок коштів НСЗУ 0,00 грн., за рахунок власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства) 0,00 грн., та у 2024 році 0,00 грн., за рахунок коштів Запорізької міської територіальної громади 0,00 грн., за рахунок коштів НСЗУ 0,00 грн., за рахунок власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства) 0,00 грн.»
2. Викласти пункт 15.1. Договору в наступній редакції:
«15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 10 квітня 2024 року включно, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, в тому числі гарантійних зобов'язань Підрядника.»
3. Викласти Додаток № 1 до цього Договору «Договірна ціна та зведений кошторис на виконання Робіт» у новій редакції.
4. Викласти Додаток №2 до цього Договору «Календарний графік виконання» в новій редакції.
5. Викласти Додаток №3 до цього Договору «План фінансування робіт» в новій редакції.
6. Сторони підтверджують, що станом на день укладення цієї Додаткової угоди Підрядник виконав, а Замовник прийняв роботи, які оплачені Замовником своєчасно та в повному обсязі на загальну суму 2 439 008,24 грн. (Два мільйона чотириста тридцять дев'ять тисяч вісім гривень 24 копійки), в т.ч. ПДВ – 406 501,37 грн. (Чотириста шість тисяч п'ятсот одна гривня 37 копійок).
7. З моменту набуття чинності цієї Додаткової угоди решта зобов'язань, щодо виконання і оплати робіт припиняються.
8. Сторони підтверджують відсутність будь-яких претензій одна до одної, пов'язаних з виконанням Договору №10КР-2023 від 30.10.2023р
9. Всі інші умови Договору та додатків до нього, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
10. Ця додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

11. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із сторін та є невід'ємною частиною Договору підряду №10КР-2023 від 30.10.2023р..

12. Невід'ємною частиною цієї додаткової угоди є:

Додаток № 1 – Договірна ціна та зведений кошторис на виконання Робіт (нова редакція)

Додаток № 2 – Календарний графік виконання (нова редакція)

Додаток № 3 – План фінансування робіт (нова редакція)

Замовник:

**Комунальне некомерційне підприємство
«Міська лікарня № 6» Запорізької міської
ради**

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34,

р/р: UA573204780000026000924881642

р/р: UA883204780000026004924868241

UA 533204780000025450000001146

в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478

ЄДРПОУ 05498683

ІПН 054986808290

Витяг з реєстру платників ПДВ

№1908294500254

Тел. 233-14-38 бухг.

Директор

Ірина ВІЩИНА

М.П.

(підпис)

Підрядник:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"Л.Д. СЕРВІС"**

Місцезнаходження:

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

проспект Слобожанський, будинок 35 А, офіс 3

ЄДРПОУ: 21922502,

ІПН: 219225004629,

IBAN: UA893363102600500100100795717

в АТ «ІдеяБанк», МФО 336310,

Телефон: 0967244444

E-mail: ldservis@ukr.net

Директор

(підпис)

Анатолій ЛУБЯНИЙ



Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради
 (назва організації)
 Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталенарів, 34, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість тис. грн		
			всього	у тому числі	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	1962,09290	1962,09290	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	67,99373	67,99373	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1709,64727	1709,64727	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	184,45190	184,45190	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	53,37678	53,37678	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2015,46968	2015,46968	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,29415	11,29415	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,74304	-	5,74304
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	2032 50687	2026 76383	5 74304
		Податки збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	2032 50687	2026 76383	5 74304
		Податок на додану вартість	406 50137	-	406 50137
		Всього договірна ціна	2439 00824	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-



Керівник підприємства
(організації) замовника

Директор Ірина Віцина



Директор Андрій ЛУБЯНИЙ

[Handwritten signature]

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Складений за поточними цінами станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівельні роботи	1210,95408	-	-	1210,95408
		Разом по главі 2:	1210,95408	-	-	1210,95408
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє електропостачання	-	-	-	-
		Разом по главі 4:	-	-	-	-
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні теплові мережі	798,91621	-	-	798,91621

1	2	3	4	5	6	7
4	06-02	Зовнішній водопровід та каналізація	-	-	-	-
		Разом по главі 6:	798,91621	-	-	798,91621
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	5,59939	-	-	5,59939
		Разом по главі 7:	5,59939	-	-	5,59939
		Разом по главах 1-7:	2015,46968	-	-	2015,46968
		Разом по главах 1-8:	2015,46968	-	-	2015,46968
		Разом по главах 1-9:	2015,46968	-	-	2015,46968
		Разом по главах 1-12:	2015,46968	-	-	2015,46968
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	11,29415	-	-	11,29415
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,74304	5,74304
		Разом	2026,76383	-	5,74304	2032,50687
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	406,50137	406,50137
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2026,76383	-	412,24441	2439,00824

Склав

Перевірив



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Будівництво розташоване на території Запорізької області

Кошторисна документація складена із застосуванням

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи КНУ РЕКНр
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи КНУ РЕКНб
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції
- Перевезення ґрунту і сміття
- Каталог штучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування

- | | | | |
|---|---|------|--------------|
| 1 | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4 38] | 7,65 | грн /люд год |
| 2 | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4 39] | 3,89 | грн /люд год |

Загальна кошторисна трудомісткість

1 47636 тис люд год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,330 тис люд год

Загальна кошторисна заробітна плата

114 53945 тис грн

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд год та розряді робіт 3 8)

12558,80 грн

Всього договірна ціна

2439,00824 тис.грн

у тому числі

будівельні роботи -

2026,76383 тис грн

вартість устаткування -

- тис грн

у тому числі

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн

інші витрати -

5,74304 тис.грн

податок на додану вартість -

406,50137 тис грн

Примітка

1 Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав



Перевіряв



капальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНГ «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн	транс- портна складова, грн	заготі- вельно- складські витрати, грн		
1	2	3	4	5	всього, грн 6/7	всього, грн 8/9	всього, грн 10/11	всього, грн 12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	973,41	69,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд. год	204,44	83,75				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд. год	151,81	82,34				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6		Витрати робітників заробітна плата яких							
6		враховується в складі							
6		загальновиробничих витрат	люд. год	146,7	115,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд. год	1476,36					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,01961	882,97 17,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13.9161586	<u>355.95</u> 4953.46				
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1.07398385	<u>379.31</u> 407.37				
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3.0542275	<u>532.74</u> 1627.11				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	36.10472	<u>343.23</u> 12392.22				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7.346476	<u>591.87</u> 4348.16				
13	КБМ209-504	Викорчовувачі-збирачі з трактором, потужністю 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1.3797	<u>596.07</u> 822.40				
14	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0.35 т	маш. год	0.01568	<u>569.33</u> 8.93				
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0.25 м ³	маш. год	32.821182	<u>442.27</u> 14515.82				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0.2245	<u>86.6</u> 19.44				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2.2 м ³ /хв	маш. год	21.406836	<u>330.63</u> 7077.74				
18	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	2.6565	<u>386.14</u> 1025.78				
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6.3 т	маш. год	31.65552	<u>631.96</u> 20005.02				
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4.35170948	<u>643.87</u> 2801.94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32 КБМ270-107	Бензопилка		маш год	1.9359					
33 КБМ270-117	Вібратори глибинні		маш год	1.2029					
34 КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва крім гідротехнічного		маш год	16.1028					
35 КБМ270-116	Вібратори поверхневі		маш год	1.147125					
36 КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л		маш год	15.36900425					
37 КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг		маш год	1.28714095					
38 КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора		маш год	26.403086					
ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
39 +С111-387-1	Білило густотерте цинкове		т	0.0005598	<u>112735.21</u> 63.11	<u>110000.00</u> 61.58	<u>524.72</u> 0.29	<u>2210.49</u> 1.24	30 км
40 +С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10		т	0.0186605	<u>43405.97</u> 809.98	<u>42000.00</u> 783.74	<u>554.87</u> 10.35	<u>851.1</u> 15.89	30 км
41 +С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі		т	0.03886077	<u>43460.66</u> 1688.91	<u>42000.00</u> 1632.15	<u>608.49</u> 23.65	<u>852.17</u> 33.11	30 км
42 +С111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30		т	0.6701672	<u>43416.96</u> 29096.62	<u>42000.00</u> 28147.02	<u>565.65</u> 379.08	<u>851.31</u> 570.52	30 км
43 +С111-1904 варіант 1	Болт, шайба, гайка М16 (комплект)		шт	8	<u>79.94</u> 639.52	<u>78.36</u> 626.88	<u>0.01</u> 0.08	<u>1.57</u> 12.56	30 км
44 +С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм		т	0.00031986	<u>229859.65</u> 73.52	<u>225000.00</u> 71.97	<u>352.6</u> 0.11	<u>4507.05</u> 1.44	30 км
45 +С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами		т	0.06482638	<u>229810.32</u> 14897.77	<u>225000.00</u> 14585.94	<u>304.24</u> 19.72	<u>4506.08</u> 292.11	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	15 14940425	845.54 12809.43				
22	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1 99219905	1350.59 2690.64				
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1 2458	378.41 471.42				
24	КБМ219-101	Насосні станції електричні, стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	5.313	135.54 720.12				
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0 4855185	61.75 29.98				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15 53035595	13.74 213.39				
27	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0.1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0.2245	5.88 1.32				
28	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	354.641	262.95 93252.85				
29	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	14.75	287.46 4240.04				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		184451.90				
	Бензин		кг	402.786					
	Дизельне паливо		кг	458.744					
	Електроенергія		кВт-год	124.444					
	Масильні матеріали		кг	46.966					
	Гідравлічна рідина		кг	5.708					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6.4621115					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	18.61371					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+C112-23	Бруски обрізані з хвойних порід довжина 4-6 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0.000749	<u>10233,17</u> 7.66	<u>9800,00</u> 7.34	<u>232,52</u> 0.17	<u>200,65</u> 0.15	30 км
47	+C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід довжина 4-6 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.042012	<u>7173,17</u> 301.36	<u>6800,00</u> 285,68	<u>232,52</u> 9.77	<u>140,65</u> 5.91	30 км
48	+C1534 18 варіант 1	Відвід сталевий 90 град Ду100	шт	2	<u>340,57</u> 681,14	<u>333,00</u> 666,00	<u>0,89</u> 1,78	<u>6,68</u> 13,36	30 км
49	+C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.001007	<u>3975,89</u> 4.00	<u>3425,21</u> 3.45	<u>472,72</u> 0.48	<u>77,96</u> 0.07	30 км
50	+C142-10-2	Вода	м3	7.7378925	-	-	-	-	-
51	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	468.3621	<u>75,98</u> 35586.15	<u>73,97</u> 34644,74	<u>0,52</u> 243.55	<u>1,49</u> 697.86	30 км
52	+C113-161 варіант 1	Гільза d108x4 L=250	м	0.25	<u>685,38</u> 171,35	<u>677,44</u> 169,36	<u>2,84</u> 0.71	<u>5,1</u> 1,28	30 км
53	+C113-149 варіант 1	Гільза d83x4 L=250	м	0.25	<u>528,18</u> 132.05	<u>522,10</u> 130,53	<u>2,15</u> 0.54	<u>3,93</u> 0.98	30 км
54	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка клас A240C, діаметр 6 мм	т	0.0562008	<u>62897,67</u> 3534.90	<u>61389,00</u> 3450,11	<u>275,38</u> 15.48	<u>1233,29</u> 69.31	30 км
55	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка клас A240C, діаметр 8 мм	т	0.1753933	<u>61645,08</u> 10812,13	<u>60160,97</u> 10551,83	<u>275,38</u> 48,30	<u>1208,73</u> 212.00	30 км
56	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 8 мм	т	0.5789653	<u>66719,3</u> 38628,16	<u>65135,70</u> 37711,31	<u>275,38</u> 159.44	<u>1308,22</u> 757,41	30 км
57	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 10 мм	т	2.092	<u>63792,94</u> 133454,83	<u>62266,72</u> 130261,98	<u>275,38</u> 576,09	<u>1250,84</u> 2616,76	30 км
58	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400C, діаметр 12 мм	т	0.422347	<u>63256,85</u> 26716,34	<u>61741,14</u> 26076,19	<u>275,38</u> 116,31	<u>1240,33</u> 523,84	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59 +C142-10-1	Глина звичайна		м3	1 17266	<u>796.5</u> 934.02	<u>386.00</u> 452.65	<u>394.88</u> 463.06	<u>15.62</u> 18.31	30 км
60 +C1113-21	Грунтосма ГФ-021 червоно-коричнева		т	0 0002254	<u>152680.11</u> 34.41	<u>149090.75</u> 33.61	<u>595.63</u> 0.13	<u>2993.73</u> 0.67	30 км
61 +C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнущі, свердління (пробивки) отворів, такі, що поставляються окремо		т	0 08231018	<u>168580.89</u> 13875.92	<u>165000.00</u> 13581.18	<u>275.38</u> 22.67	<u>3305.51</u> 272.07	30 км
62 +C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, усі ширини, товщина 19.22 мм, IV сорт		м3	0.004609	<u>6153.17</u> 28.36	<u>5800.00</u> 26.73	<u>232.52</u> 1.07	<u>120.65</u> 0.56	30 км
63 +C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6.5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт		м3	0.051248	<u>6153.17</u> 315.34	<u>5800.00</u> 297.24	<u>232.52</u> 11.92	<u>120.65</u> 6.18	30 км
64 +C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32.40 мм, III сорт		м3	0 002986	<u>6153.17</u> 18.37	<u>5800.00</u> 17.32	<u>232.52</u> 0.69	<u>120.65</u> 0.36	30 км
65 +C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт		м3	0.5011927	<u>6153.17</u> 3083.92	<u>5800.00</u> 2906.92	<u>232.52</u> 116.54	<u>120.65</u> 60.46	30 км
66 +C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі, сталі ВР-1, діаметр 6 мм		т	0 007719	<u>68060.04</u> 525.36	<u>66450.15</u> 512.93	<u>275.38</u> 2.13	<u>1334.51</u> 10.30	30 км
67 +C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм		т	0 001758	<u>66889.59</u> 117.59	<u>65302.65</u> 114.80	<u>275.38</u> 0.48	<u>1311.56</u> 2.31	30 км
68 +C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм		т	0.000546	<u>56540.18</u> 30.87	<u>55156.17</u> 30.12	<u>275.38</u> 0.15	<u>1108.63</u> 0.60	30 км
69 +C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм		т	0 0005099	<u>104491.76</u> 53.28	<u>102167.52</u> 52.10	<u>275.38</u> 0.14	<u>2048.86</u> 1.04	30 км
70 +C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42		т	0.004711	<u>188011.46</u> 885.72	<u>183966.07</u> 866.66	<u>358.89</u> 1.69	<u>3686.5</u> 17.37	30 км
71 +C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42		т	0.00272562	<u>188011.46</u> 512.45	<u>183966.07</u> 501.42	<u>358.89</u> 0.98	<u>3686.5</u> 10.05	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0125933	<u>188011.46</u> 2367,68	<u>183966.07</u> 2316.74	<u>358.89</u> 4.52	<u>3686.5</u> 46.42	30 км
73	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0.00016315	<u>188011.46</u> 30.67	<u>183966.07</u> 30.01	<u>358.89</u> 0.06	<u>3686.5</u> 0.60	30 км
74	+C113-1989 варіант 2	Електроперемикач постійна на засувки Dy100	шт	2	<u>32.72</u> 65.44	<u>32.00</u> 64.00	<u>0.08</u> 0.16	<u>0.64</u> 1.28	30 км
75	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	13.43557	<u>112.53</u> 1511.90	<u>110.00</u> 1477.91	<u>0.32</u> 4.30	<u>2.21</u> 29.69	30 км
76	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900 1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1048.6</u> 3145.80	<u>934.00</u> 2802.00	<u>94.04</u> 282.12	<u>20.56</u> 61.68	30 км
77	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900 1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1637.17</u> 1637.17	<u>1464.00</u> 1464.00	<u>141.07</u> 141.07	<u>32.1</u> 32.10	30 км
78	+K585521- Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900 1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1625.18</u> 3250.36	<u>1464.00</u> 2928.00	<u>129.31</u> 258.62	<u>31.87</u> 63.74	30 км
79	+K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1253.98</u> 1253.98	<u>1200.00</u> 1200.00	<u>29.39</u> 29.39	<u>24.59</u> 24.59	30 км
80	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>555.66</u> 1666.98	<u>533.00</u> 1599.00	<u>11.76</u> 35.28	<u>10.9</u> 32.70	30 км
81	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6.3- 6,5 мм	т	0.02989902	<u>54632.41</u> 1633.46	<u>53285.81</u> 1593.19	<u>275.38</u> 8.23	<u>1071.22</u> 32.04	30 км
82	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2.69553	<u>83.5</u> 225.08	<u>76.00</u> 204.86	<u>5.86</u> 15.80	<u>1.64</u> 4.42	30 км
83	+C113-1515 варіант 1	Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм, покриття сталь	шт	2	<u>7472.94</u> 14945.88	<u>7305.99</u> 14611.98	<u>20.42</u> 40.84	<u>146.53</u> 293.06	30 км
84	+C113-1515 варіант 2	Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм, покриття ПЕ	шт	2	<u>7264.86</u> 14529.72	<u>7101.99</u> 14203.98	<u>20.42</u> 40.84	<u>142.45</u> 284.90	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+С113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стика типа ЕР-1 типорозмір 108/200	шт	8	<u>1179,4</u> 9435,20	<u>1156,12</u> 9248,96	<u>0,15</u> 1,20	<u>23,13</u> 185,04	30 км
86	+С113-1574 варіант 1	Комплект ізоляції стика типа ЕР-3 типорозмір 108/200	шт	28	<u>1365,03</u> 38220,84	<u>1338,11</u> 37467,08	<u>0,15</u> 4,20	<u>25,77</u> 749,56	30 км
87	+С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10 197	<u>66,7</u> 680,14	<u>65,00</u> 662,81	<u>0,39</u> 3,98	<u>1,31</u> 13,35	30 км
88	+С1630-114 варіант 1	Кріплення нерухомої опори	кг	0,057	<u>66,7</u> 3,80	<u>65,00</u> 3,71	<u>0,39</u> 0,02	<u>1,31</u> 0,07	30 км
89	+С1630-90 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду100 Ру-1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	2	<u>4304,32</u> 8608,64	<u>4207,70</u> 8415,40	<u>12,22</u> 24,44	<u>84,4</u> 168,80	30 км
90	+K585821- Г012 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006 1-2 87 вып 0-2(Ф96)	шт	8	<u>9757,77</u> 78062,16	<u>8942,00</u> 71536,00	<u>624,44</u> 4995,52	<u>191,33</u> 1530,64	30 км
91	+K585821- Г012 варіант 2	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-1 изм	шт	1	<u>9757,77</u> 9757,77	<u>8942,00</u> 8942,00	<u>624,44</u> 624,44	<u>191,33</u> 191,33	30 км
92	+K585821- Г012 варіант 3	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-2 изм	шт	1	<u>7287,33</u> 7287,33	<u>6520,00</u> 6520,00	<u>624,44</u> 624,44	<u>142,89</u> 142,89	30 км
93	+K585821- Г156 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л6Д-8 серія 3 006 1-2.87 вып 0-2(Ф96)	шт	2	<u>1140,65</u> 2281,30	<u>1053,62</u> 2107,24	<u>64,66</u> 129,32	<u>22,37</u> 44,74	30 км
94	+K585821- Г295 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ6-8, ЛУ6-8Н серія 3 006 1-2 87 вып.0-2(Ф96)	шт	1	<u>8947,3</u> 8947,30	<u>8168,23</u> 8168,23	<u>603,63</u> 603,63	<u>175,44</u> 175,44	30 км
95	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,72694413	<u>196838,45</u> 143090,56	<u>195000,00</u> 141754,11	<u>373,15</u> 271,26	<u>1465,3</u> 1065,19	30 км
96	+С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0435565	<u>10298,51</u> 448,57	<u>10298,51</u> 448,57	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97 +С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,7382473		<u>10298,51</u> 7602,85	<u>10298,51</u> 7602,85	-	-	
98 +С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,376705		<u>10298,51</u> 3879,50	<u>10298,51</u> 3879,50	-	-	
99 +С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002908		<u>196838,45</u> 57,24	<u>195000,00</u> 56,71	<u>373,15</u> 0,11	<u>1465,3</u> 0,42	30 км
100 +С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000061947		<u>112754,5</u> 6,98	<u>110000,00</u> 6,81	<u>543,63</u> 0,03	<u>2210,87</u> 0,14	30 км
101 +С113-1555 варіант 1	Опора ковзна стандартна, типорозмір 200	шт	22		<u>13020,15</u> 286443,30	<u>12733,08</u> 280127,76	<u>31,77</u> 698,94	<u>255,3</u> 5616,60	30 км
102 +С113-1555 варіант 2	Опора нерухома пряма, 108/200, труба сталева, покриття ПЕ	шт	4		<u>10780,47</u> 43121,88	<u>10537,32</u> 42149,28	<u>31,77</u> 127,08	<u>211,38</u> 845,52	30 км
103 +K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3 900 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2		<u>1612,42</u> 3224,84	<u>1475,00</u> 2950,00	<u>105,8</u> 211,60	<u>31,62</u> 63,24	30 км
104 +K585521- П131 варіант 1	Плити перекриття П11Д-8 серія 3 006 1-2 87(Ф96)	шт	2		<u>1648,99</u> 3297,98	<u>1552,00</u> 3104,00	<u>64,66</u> 129,32	<u>32,33</u> 64,66	30 км
105 +K585521- П030 варіант 1	Плити перекриття П8-8 серія 3 006 1-2 87(Ф96)	шт	20		<u>3236,17</u> 64723,40	<u>2967,00</u> 59340,00	<u>205,72</u> 4114,40	<u>63,45</u> 1269,00	30 км
106 +K585521- П119 варіант 1	Плити перекриття П8Д-8 серія 3 006 1-2 87(Ф96)	шт	6		<u>1135,16</u> 6810,96	<u>1060,00</u> 6360,00	<u>52,9</u> 317,40	<u>22,26</u> 133,56	30 км
107 +K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3 900 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2		<u>1063,64</u> 2127,28	<u>984,00</u> 1968,00	<u>58,78</u> 117,56	<u>20,86</u> 41,72	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+С113-1989 варіант 1	Прокладка міжфланцева Ду100	шт	4	<u>97,24</u> 388,96	<u>95,25</u> 381,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,91</u> 7,64	30 км
109	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,47892	<u>75,25</u> 36,04	<u>65,00</u> 31,13	<u>8,77</u> 4,20	<u>1,48</u> 0,71	30 км
110	+С1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00839723	<u>3623,22</u> 30,43	<u>2800,00</u> 23,51	<u>752,18</u> 6,32	<u>71,04</u> 0,60	30 км
111	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,049597	<u>3623,22</u> 7426,14	<u>2800,00</u> 5738,87	<u>752,18</u> 1541,67	<u>71,04</u> 145,60	30 км
112	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,173777	<u>3623,22</u> 629,63	<u>2800,00</u> 486,58	<u>752,18</u> 130,71	<u>71,04</u> 12,34	30 км
113	С111-1757	Рядно	м2	13,17987	<u>60,19</u> 793,30	<u>58,87</u> 775,90	<u>0,14</u> 1,85	<u>1,18</u> 15,55	30 км
114	+С111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	180,36454	<u>80,7</u> 14555,42	<u>78,00</u> 14068,43	<u>1,12</u> 202,01	<u>1,58</u> 284,98	30 км
115	+С111-1789	Скоби ходові	кг	18,4	<u>66,66</u> 1226,54	<u>65,00</u> 1196,00	<u>0,35</u> 6,44	<u>1,31</u> 24,10	30 км
116	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,039187	<u>5355,61</u> 209,87	<u>4900,00</u> 192,02	<u>350,6</u> 13,74	<u>105,01</u> 4,11	30 км
117	+С1424 11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,233256	<u>5732,97</u> 1337,25	<u>4800,00</u> 1119,63	<u>820,56</u> 191,40	<u>112,41</u> 26,22	30 км
118	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,765081	<u>5732,97</u> 4386,19	<u>4800,00</u> 3672,39	<u>820,56</u> 627,79	<u>112,41</u> 86,01	30 км
119	+С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,534337	<u>5732,97</u> 66126,01	<u>4800,00</u> 55364,82	<u>820,56</u> 9464,62	<u>112,41</u> 1296,57	30 км
120	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,64033	<u>5732,97</u> 20869,90	<u>4800,00</u> 17473,58	<u>820,56</u> 2987,11	<u>112,41</u> 409,21	30 км


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1.034996	<u>5732.97</u> 5933.60	<u>4800.00</u> 4967.98	<u>820.56</u> 849.28	<u>112.41</u> 116.34	30 км
122	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21.29898375	<u>5732.97</u> 122106.43	<u>4800.00</u> 102235.12	<u>820.56</u> 17477.09	<u>112.41</u> 2394.22	30 км
123	+C113-1505 варіант 2	Труби сталеві електрозварні (ГОСТ 10704-91) попередньо ізольована пінополіуританом в захисній поліетиленовій оболонці ф108х4 0/200	м	110	<u>2993.9</u> 329329.00	<u>2931.34</u> 322447.40	<u>3.86</u> 424.60	<u>58.7</u> 6457.00	30 км
124	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5.14	<u>693.38</u> 3563.97	<u>685.38</u> 3522.85	<u>2.84</u> 14.60	<u>5.16</u> 26.52	30 км
125	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.0000046	<u>112735.21</u> 0.52	<u>110000.00</u> 0.51	<u>524.72</u> 0.01	<u>2210.49</u> 0.01	30 км
126	+C130-986 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду100, PN-1,6 МПа	шт	8	<u>505.52</u> 4044.16	<u>493.96</u> 3951.68	<u>1.65</u> 13.20	<u>9.91</u> 79.28	30 км
127	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0.00014816	<u>56389.56</u> 8.35	<u>54979.64</u> 8.15	<u>304.24</u> 0.05	<u>1105.68</u> 0.15	30 км
128	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0.000545	<u>55129.06</u> 30.05	<u>53695.50</u> 29.26	<u>352.6</u> 0.19	<u>1080.96</u> 0.60	30 км
129	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0.01867186	<u>61945.88</u> 1156.64	<u>60378.65</u> 1127.38	<u>352.6</u> 6.58	<u>1214.63</u> 22.68	30 км
130	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0098554	<u>59247.43</u> 583.91	<u>57733.12</u> 568.98	<u>352.6</u> 3.48	<u>1161.71</u> 11.45	30 км
131	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0.0014103	<u>64857.58</u> 91.47	<u>64099.39</u> 90.40	<u>275.38</u> 0.39	<u>482.81</u> 0.68	30 км
132	+C1421-9463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	4.80789	<u>1316.1</u> 6327.66	<u>680.00</u> 3269.37	<u>610.29</u> 2934.21	<u>25.81</u> 124.08	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	+С1421-9465	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	11,2178	<u>1316,1</u> 14763,75	<u>680,00</u> 7628,10	<u>610,29</u> 6846,11	<u>25,81</u> 289,54	30 км
134	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,41613	<u>455,41</u> 11119,35	<u>441,14</u> 10770,93	<u>5,34</u> 130,38	<u>8,93</u> 216,04	30 км
135	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2019	<u>629,56</u> 127,11	<u>609,60</u> 123,08	<u>7,62</u> 1,54	<u>12,34</u> 2,49	30 км
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
136	С1999-9003	Бензин	кг	0,968	<u>61,48</u> 59,51	<u>61,48</u> 59,51			
137	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,1656					
138	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3649	<u>184,55</u> 67,35	<u>184,55</u> 67,35			
139	С1999-9009	Дрова	м3	1,8443	<u>119,13</u> 219,71	<u>119,13</u> 219,71			
	Разом		грн		346,57	346,57			
	Разом по розділу III		грн.		1709647,27	1618187,79	59967,55	31491,93	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	128,61					
	Мастильні матеріали		кг	47,331					
	Гідравлічна рідина		кг	5,708					
	Дрова		м3	1,844					
	Бензин		л	545,613					
	Дизельне паливо		л	539,699					
	<u>Довідкові дані</u>								
	Будівельне сміття		т	1,368					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 жовтня 2023 р

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022 038

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022 040-ГП

Кошторисна вартість 739.02064 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58165 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 44,03877 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0.6804	<u>8408,68</u>	<u>8079,46</u>	5721,27	220,35	<u>5497,26</u>	<u>5.2900</u>	<u>3,6</u>
					323,85	1760,14			1197,60	22,0891	15,03
2	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	112,266	<u>262,95</u>	<u>262,95</u>	29520,34		<u>29520,34</u>		
					-	33,84			3799,08	0,4110	46,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					35241,61	220,35	<u>35017,60</u>		<u>3,6</u>
									4996,68		61,17
		Разом будівельні роботи, грн.					35241,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3,66				
		всього заробітна плата, грн.					5217,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2807,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					38048,75				

		Всього по розділу 1					38048,75				
		Розділ 2. Підпірна стіна ПС-1									
3	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм)	100 м3	0,16	<u>863480,49</u> 101442,74	<u>52459,93</u> 11208,90	138156,88	16230,84	<u>8393,59</u> 1793,42	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>239,85</u> 18,8
4	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,154	<u>61645,08</u>	---	9493,34	---	---	---	---
5	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	2,092	<u>63792,94</u>	---	133454,83	---	---	---	---
6	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,154	<u>10298,51</u>	---	1585,97	---	---	---	---
7	КБ7-20-3	Установлення сталевих гільз масою до 20 кг	т	0,004	<u>15499,17</u> 4888,58	<u>2941,98</u> 716,15	62,00	19,55	<u>11,77</u> 2,86	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>0,25</u> 0,04
8	С113-161 варіант 1	Гільза d108x4 L=250	м	0,25	<u>685,38</u>	---	171,35	---	---	---	---
9	С113-149 варіант 1	Гільза d83x4 L=250	м	0,25	<u>528,18</u>	---	132,05	---	---	---	---
		Разом прямі витрати по розділу 2					283056,42	16250,39	<u>8405,36</u> 1796,28		<u>240,1</u> 18,84
		Разом будівельні роботи, грн					283056,42				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					258400,67				
		всього заробітна плата, грн.					18046,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10567,28				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год					31,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					3584,79				
		Всього будівельні роботи, грн.					293623,70				

		Всього по розділу 2					293623,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Фундамент блочно-модульної котельні									
10	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої фр. 5-20 мм	1 м3	4,1	<u>1885,07</u> 173,85	<u>167,89</u> 42,86	7728,79	712,79	<u>688,35</u> 175,73	<u>2 7600</u> 0,5760	<u>11,32</u> 2,36
11	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої фр. 20-40 мм	1 м3	9,56	<u>1840,50</u> 151,18	<u>145,99</u> 37,27	17595,18	1445,28	<u>1395,66</u> 356,30	<u>2 4000</u> 0,5009	<u>22,94</u> 4,79
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,035	<u>622156,76</u> 10916,48	-	21775,49	382,08	-	<u>173.3050</u>	<u>6,07</u>
13	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних фундаментних стін висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм)	100 м3	0,09	<u>774095,09</u> 66801,12	<u>47167,14</u> 10082,28	69668,56	6012,10	<u>4245,04</u> 907,41	<u>987.1600</u> 105,6190	<u>88,84</u> 9,51
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0444487	<u>229810,32</u>	-	10214,77	-	-	-	-
15	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,028159	<u>62897,67</u>	-	1771,14	-	-	-	-
16	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,3767052	<u>63256,85</u>	-	23829,18	-	-	-	-
17	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,028159	<u>10298,51</u>	-	290,00	-	-	-	-
18	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,3767052	<u>10298,51</u>	-	3879,50	-	-	-	-
19	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,045	<u>623287,27</u> 19647,27	<u>931,39</u> 118,35	28047,93	884,13	<u>41,91</u> 5,33	<u>286,8215</u> 1,7206	<u>12,91</u> 0,08
20	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,021393306	<u>61645,08</u>	-	1318,79	-	-	-	-
21	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,562854006	<u>66719,30</u>	-	37553,23	-	-	-	-
22	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,584247312	<u>10298,51</u>	-	6016,88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	m	0.02772	<u>182301.48</u> 9641.10	<u>303.58</u> 67.67	5053.40	267.25	<u>8.42</u> 1.88	<u>137,2985</u> 0.7073	<u>3.81</u> 0.02
		Разом прямі витрати по розділу 3					234742.84	9703.63	<u>6379.38</u> 1446.65		<u>145.89</u> 16.76
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі:					234742.84				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					218659.83				
		всього заробітна плата, грн					11150.28				
		Загальновиробничі витрати, грн					6594.10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год					19.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					2251.57				
		Всього будівельні роботи, грн.					241336.94				

		Всього по розділу 3					241336.94				
24	КБ6-1-5	Розділ 4. Навіс паливного складу <i>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0.021	<u>670831.52</u> 45872.26	<u>355.26</u> 52.70	14087.46	963.32	<u>7.46</u> 1.11	<u>669.6680</u> 0.7788	<u>14.06</u> 0.02
25	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	T	0,	<u>62897.67</u>	-	1763.76	-	-	-	-
26	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	T	0,	<u>66719.30</u>	-	1074.93	-	-	-	-
27	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	T	0,	<u>10298.51</u>	-	158.57	-	-	-	-
28	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	m	0.7129	<u>6254.00</u> 1222,52	<u>4370.46</u> 840,75	4458.48	871.53	<u>3115.70</u> 599,37	<u>17,2040</u> 9,2887	<u>12,26</u> 6,62
29	C121-782	Металеві конструкції	T	0,	<u>196838.45</u>	-	143090.56	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					164633.76	1834.85	<u>3123.16</u> 600,48		<u>26.32</u> 6,64
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі:					164633.76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					159675,75				
		всього заробітна плата, грн					2435,33				
		Загальновиробничі витрати, грн					1377,50				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год					3,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					456,40				
		Всього будівельні роботи, грн.					166011,26				

		Всього по розділу 4					166011,26				
		Розділ 5. Попільник									
		Разом прямі витрати по розділу 5							-		-

		Всього по розділу 5									
		Разом прямі витрати по кошторису					717674,63	28009,22	<u>52925,50</u>		<u>415,91</u>
									<u>8840,09</u>		<u>103,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					717674,63				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					636739,91				
		всього заробітна плата, грн					36849,31				
		Загальновиробничі витрати, грн					21346,01				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год					62,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					7189,46				
		Всього будівельні роботи, грн.					739020,64				

		Всього по кошторису					739020,64				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					581,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44038,77				

Склав:


/посада, підпис (ініціали, прізвище)/

Перевірив:


/посада, підпис (ініціали, прізвище)/

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр 4хгр 5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн / люд.год	грн. гр 4хгр 11	грн. гр 8+гр. 10+ гр 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-9-10	0,6804	27,3791 18,63	0,12	3,2855 2,24	115,37	379,05 257,91	2083,99 1417,95	541,87 368,68	7,48	204,80 139,35	1125,72 765,94
2	C311-30	112,266	0,4110 46,14	0,12	0,0493 5,54	115,37	5,69 638,79	33,84 3799,08	8,70 976,71	7,48	3,07 344,66	17,46 1960,16
3	KP2-14-3	0,16	1616,5514 258,65	0,12	193,9862 31,04	115,37	22380,18 3580,83	112651,64 18024,26	29707,00 4753,12	7,48	12091,80 1934,69	64178,98 10268,64
7	KB7-20-3	0,004	71,5421 0,29	0,12	8,5851 0,03	115,37	990,46 3,96	5604,73 22,41	1450,94 5,81	7,48	535,13 2,14	2976,53 11,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ8-2-2	4,1	3,3360	0,12	0,4003	115,37	46,18	216,71	57,84	7,48	24,95	128,97
			13,68		1,64		189,34	888,52	237,14		102,30	528,78
11	КБ8-2-2	9,56	2,9009	0,12	0,3481	115,37	40,16	188,45	50,29	7,48	21,70	112,15
			27,73		3,33		383,93	1801,58	480,77		207,45	1072,15
12	КБ6-1-1	0,035	173,3050	0,12	20,7966	115,37	2399,30	10916,48	2929,47	7,48	1296,32	6625,09
			6,07		0,73		83,98	382,08	102,53		45,37	231,88
13	КР2-14-4	0,09	1092,7790	0,12	131,1335	115,37	15128,87	76883,40	20242,70	7,48	8173,99	43545,56
			98,35		11,8		1361,60	6919,51	1821,84		735,66	3919,10
19	КБ6-1-16	0,045	288,5421	0,12	34,6251	115,37	3994,69	19765,62	5227,27	7,48	2158,29	11380,25
			12,99		1,56		179,76	889,46	235,23		97,12	512,11
23	КБ6-11-8	0,02772	138,0058	0,12	16,5607	115,37	1910,61	9708,77	2556,26	7,48	1032,28	5499,15
			3,83		0,46		52,96	269,13	70,87		28,61	152,44
24	КБ6-1-5	0,021	670,4468	0,12	80,4536	115,37	9281,93	45924,96	12145,52	7,48	5014,94	26442,39
			14,08		1,69		194,92	964,43	255,06		105,31	555,29
28	КБ9-17-1	0,7129	26,4927	0,12	3,1791	115,37	366,78	2063,27	534,61	7,48	198,17	1099,56
			18,88		2,27		261,48	1470,90	381,12		141,28	783,88
Разом:			519,32		62,33		7189,46	36849,31	9688,88		3883,94	20762,28

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7189,46 + 36849,31 * 1) * 0,0078 = \mathbf{343,50 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7189,46 + 36849,31 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{75,57 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7189,46 + 36849,31 * 1) * 0,003739 = \mathbf{164,66 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $20762,28 + 343,50 + 75,57 + 164,66 = 21346,01$ грн.

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022 038

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення теплових мереж
Будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 2022 040-АБТ

Кошторисна вартість 471,93336 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61661 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 48,50305 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Канал КЛ90х45									
		Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,31	<u>6251,42</u> 130,40	<u>6121,02</u> 1420,54	1937,94	40,42	<u>1897,52</u> 440,37	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,66</u> 5,58
2	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,61	<u>8408,68</u> 323,85	<u>8079,46</u> 1760,14	5129,29	197,55	<u>4928,47</u> 1073,69	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,23</u> 13,47
3	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	106,75	<u>262,95</u> -	<u>262,95</u> 33,84	28069,91	-	<u>28069,91</u> 3612,42	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 43,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0.02	<u>21682,85</u> 21682,85	-	433,66	433,66	-	<u>361,0800</u>	<u>7,22</u>
5	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0.02	<u>11433,52</u> 11433,52	-	228,67	228,67	-	<u>190,4000</u>	<u>3,81</u>
6	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0.31	<u>935,15</u>	<u>935,15</u> 167,83	289,90	-	<u>289,90</u> 52,03	<u>2,0382</u>	<u>0,63</u>
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0.31	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	2539,23	430,91	<u>2108,32</u> 533,35	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>6,53</u> 7,33
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/ основи під канал	100 м3	0.2448	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	2005,18	340,28	<u>1664,90</u> 421,17	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>5,16</u> 5,79
9	KБ6-1-16	Плита монолітна h=200 під канал на примиканні до камер (Lзаг=3 м.п.) Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0.01	<u>620931,21</u> 19647,27	<u>402,34</u> 44,93	6209,31	196,47	<u>4,02</u> 0,45	<u>286,8215</u> 0,6069	<u>2,87</u> 0,01
10	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,04564177	<u>63256,85</u>	-	2887,15	-	-	-	-
11	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 6 мм	т	0,007719129	<u>68060,04</u>	-	525,36	-	-	-	-
12	KP18-58-1	Канал КЛ90х45 Розливання в'язучих матеріалів	1т	0.037	<u>46114,31</u> 84,99	<u>467,97</u>	1706,23	-	<u>17,31</u> 3,14	<u>1,1077</u>	<u>0,04</u>
13	KБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0.1933	<u>279577,99</u> 39458,02	<u>83082,87</u> 18176,78	54042,43	7627,24	<u>16059,92</u> 3513,57	<u>555,2775</u> 203,9024	<u>107,34</u> 39,41
14	K585821-Г012 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛБ-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	8	<u>9757,77</u>	-	78062,16	-	-	-	-
15	K585821-Г156 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛБД-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	2	<u>1140,65</u>	-	2281,30	-	-	-	-
16	K585821-Г012 варіант 2	Лотки каналів збірні з/б марки ЛБ-8-1 изм	шт	1	<u>9757,77</u>	-	9757,77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	K585821- Г012 варіант 3	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-2 изм	шт	1	7287,33	-	7287,33	-	-	-	-
18	K585821- Г295 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ6-8, ЛУ6-8Н серія 3 006 1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	1	8947,30	-	8947,30	-	-	-	-
19	K585521- П030 варіант 1	Плити перекриття П8-8 серія 3 006 1- 2.87(Ф96)	шт	20	3236,17	-	64723,40	-	-	-	-
20	K585521- П119 варіант 1	Плити перекриття П8Д-8 серія 3 006 1- 2.87(Ф96)	шт	6	1135,16	-	6810,96	-	-	-	-
21	K585521- П131 варіант 1	Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006 1- 2.87(Ф96)	шт	2	1648,99	-	3297,98	-	-	-	-
22	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції днища каналу матеріалом Ceresit CR65	100 м2	0,696	3575,97 3575,97	-	2488,88	2488,88	-	48,5800	33,81
23	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	354,855	75,98	-	26961,88	-	-	-	-
24	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції плит покриття рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,804	36102,82 2564,43	-	29026,67	2061,80	-	36,5200	29,36
25	KБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,053	182301,48 9641,10	303,58 67,67	9661,98	510,98	16,09 3,59	137,2985 0,7073	7,28 0,04
26	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ кріплення нерухомої опори	1т	0,056	15002,83 7403,74	3958,52 503,54	840,16	414,61	221,68 28,20	88,7100 5,3174	4,97 0,3
27	C1630-114 варіант 1	Кріплення нерухомої опори	кг	0,057	66,70	-	3,80	-	-	-	-
28	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0225	11719,23 8580,88	-	263,68	193,07	-	122,2000	2,75
Разом прямі витрати по розділу 1							356419,51	15164,54	55278,04 9681,98		214,99 116,47
Разом будівельні роботи, грн							356419,51				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285976,93				
всього заробітна плата, грн.							24846,52				
Загальновиробничі витрати, грн.							13301,05				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4114,85				
Всього будівельні роботи, грн.							369720,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					369720,56				
		Розділ 2. Камера ТК2-7									
29	KP16-31-1 к дем. =0,6	(Демонтаж) (Демонтаж) колодязів із збірною залізобетону	м3	3,5	<u>1912,95</u> 662,22	<u>1250,73</u> 285,84	6695,33	2317,77	<u>4377,56</u> 1000,44	<u>9,7860</u> 3,2131	<u>34,25</u> 11,25
30	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	0,084	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	261,15	16,70	<u>244,45</u> 56,73	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,28</u> 0,72
31	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,4	<u>287,46</u>	<u>287,46</u> 33,84	2414,66	-	<u>2414,66</u> 284,26	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,45
32	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,205	<u>6251,42</u> 130,40	<u>6121,02</u> 1420,54	1281,54	26,73	<u>1254,81</u> 291,21	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,44</u> 3,69
33	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,2	<u>8408,68</u> 323,85	<u>8079,46</u> 1760,14	1681,74	64,77	<u>1615,89</u> 352,03	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,06</u> 4,42
34	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	86,625	<u>262,95</u> 33,84	<u>262,95</u>	22778,04	-	<u>22778,04</u> 2931,39	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 35,6
35	KP1-18-2 тех ч. п.1 3 табл 2 п 4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,02	<u>21682,85</u> 21682,85	<u>-</u>	433,66	433,66	<u>-</u>	<u>361,0800</u>	<u>7,22</u>
36	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>11433,52</u> 11433,52	<u>-</u>	228,67	228,67	<u>-</u>	<u>190,4000</u>	<u>3,81</u>
37	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,205	<u>935,15</u>	<u>935,15</u> 167,83	191,71	-	<u>191,71</u> 34,41	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,42
38	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,205	<u>8191,08</u> 1390,02	<u>6801,06</u> 1720,47	1679,17	284,95	<u>1394,22</u> 352,70	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>4,32</u> 4,85
		Разом прямі витрати по розділу 2					37645,67	3373,25	<u>34271,34</u> 5303,17		<u>51,38</u> 64,4
		Разом будівельні роботи, грн.					37645,67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1,08				
		всього заробітна плата, грн.					8676,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4675,62 12,72 1466,27 42321,29				

		Всього по розділу 2					42321,29				
		Розділ 3. Дренажний колодязь ДК-1									
39	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,02	6251,42 130,40	6121,02 1420,54	125,03	2,61	122,42 28,41	2,1300 17,9920	0,04 0,36
40	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,14	8408,68 323,85	8079,46 1760,14	1177,22	45,34	1131,12 246,42	5,2900 22,0891	0,74 3,09
41	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24,5	262,95	262,95 33,84	6442,28	-	6442,28 829,08	- 0,4110	- 10,07
42	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	21682,85 21682,85	- -	216,83	216,83	- -	361,0800 -	3,61 -
43	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону	м3	0,86	8974,29 1886,11	2282,76 500,49	7717,89	1622,05	1963,17 430,42	26,8600 5,3573	23,1 4,61
44	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10 6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	1048,60	- -	2097,20	-	- -	- -	- -
45	K585521- Л015 варіант 1	Кільця КС10 9А залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	1	1625,18	- -	1625,18	-	- -	- -	- -
46	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	1063,64	- -	1063,64	-	- -	- -	- -
47	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	1612,42	- -	1612,42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	555,66	-	1111,32	-	-	-	-
49	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,2	66,66	-	613,27	-	-	-	-
50	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції внутрішньої поверхні колодязя матеріалом Ceresit CR65 на висоту 1,5 м	100 м2	0,047	3575,97 3575,97	-	168,07	168,07	-	48,5800	2,28
51	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	23,96	75,98	-	1820,48	-	-	-	-
52	KБ8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною	1 м3	0,5	1715,80 565,05	216,73 54,83	857,90	282,53	108,37 27,42	9,3150 0,7538	4,66 0,38
Разом прямі витрати по розділу 3							26648,73	2337,43	9767,36 1561,75		34,43 18,51
Разом будівельні роботи, грн							26648,73				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн							14543,94				
всього заробітна плата, грн							3899,18				
Загальновиробничі витрати, грн							2093,30				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год							5,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн							649,83				
Всього будівельні роботи, грн.							28742,03				

Всього по розділу 3							28742,03				
Розділ 4. Дренажний колодязь ДК-1											
53	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,02	6251,42 130,40	6121,02 1420,54	125,03	2,61	122,42 28,41	2,1300 17,9920	0,04 0,36
54	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,14	8408,68 323,85	8079,46 1760,14	1177,22	45,34	1131,12 246,42	5,2900 22,0891	0,74 3,09
55	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24,5	262,95	262,95 33,84	6442,28	-	6442,28 829,08	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	<u>21682,85</u> 21682,85	-	216,83	216,83	-	361,0800	3,61
57	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону	м3	0,97	<u>8974,29</u> 1886,11	<u>2282,76</u> 500,49	8705,06	1829,53	<u>2214,28</u> 485,48	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>26,05</u> 5,2
58	K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1253,98</u>	-	1253,98	-	-	-	-
59	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1048,60</u>	-	1048,60	-	-	-	-
60	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1637,17</u>	-	1637,17	-	-	-	-
61	K585521- Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1625,18</u>	-	1625,18	-	-	-	-
62	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1063,64</u>	-	1063,64	-	-	-	-
63	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1612,42</u>	-	1612,42	-	-	-	-
64	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>555,66</u>	-	555,66	-	-	-	-
65	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,2	<u>66,66</u>	-	613,27	-	-	-	-
66	KP2-6-7	Улаштування гідроізоляції внутрішньої поверхні колодязя матеріалом Ceresit CR65 на висоту 1,5 м	100 м2	0,047	<u>3575,97</u> 3575,97	-	168,07	168,07	-	48,5800	2,28
67	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	23,96	<u>75,98</u>	-	1820,48	-	-	-	-
68	КБ8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною	1 м3	0,5	<u>1715,80</u> 565,05	<u>216,73</u> 54,83	857,90	282,53	<u>108,37</u> 27,42	<u>9,3150</u> 0,7538	<u>4,66</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 4					28922,79	2544,91	<u>10018,47</u> 1616,81		<u>37,38</u> 19,1
		Разом будівельні роботи, грн.					28922,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16359,41 4161,72 2226,69 5,96 688,26 31149,48				
		----- Всього по розділу 4					31149,48				
		Розділ 5. Діафрагма монолітна Д-1 Разом прямі витрати по розділу 5					-		-		-
		----- Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Діафрагма монолітна Д-2 Разом прямі витрати по розділу 6					-		-		-
		----- Всього по розділу 6					-				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					449636,70 449636,70 316881,36 41583,84 22296,66 59,95 6919,21 471933,36	23420,13	109335,21 18163,71		338,18 218,48
		----- Всього по кошторису					471933,36				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					616,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48503,05				

Складає


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряє


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення теплових мереж**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-8-10	0,31	20,1220 6,24	0,12	2,4146 0,75	115,37	278,58 86,36	1550,94 480,79	402,49 124,77	7,48	150,51 46,66	831,58 257,79
2	KP1-9-10	0,61	27,3791 16,7	0,12	3,2855 2	115,37	379,05 231,22	2083,99 1271,24	541,87 330,54	7,48	204,80 124,93	1125,72 686,69
3	C311-30	106,75	0,4110 43,87	0,12	0,0493 5,26	115,37	5,69 607,41	33,84 3612,42	8,70 928,73	7,48	3,07 327,72	17,46 1863,86
4	KP1-18-2	0,02	361,0800 7,22	0,12	43,3296 0,87	115,37	4998,94 99,98	21682,85 433,66	5869,99 117,40	7,48	2700,88 54,02	13569,81 271,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР1-20-2	0,02	190,4000	0,12	22,8480	115,37	2635,97	11433,52	3095,29	7,48	1424,19	7155,45
			3,81		0,46		52,72	228,67	61,91		28,48	143,11
6	КР1-12-2	0,31	2,0382	0,12	0,2446	115,37	28,22	167,83	43,13	7,48	15,25	86,60
			0,63		0,08		8,75	52,03	13,37		4,73	26,85
7	КР1-14-1	0,31	44,7355	0,12	5,3683	115,37	619,34	3110,49	820,56	7,48	334,62	1774,52
			13,86		1,66		192,00	964,26	254,37		103,73	550,10
8	КР1-14-1	0,2448	44,7355	0,12	5,3683	115,37	619,34	3110,49	820,56	7,48	334,62	1774,52
			10,95		1,31		151,61	761,45	200,88		81,91	434,40
9	КБ6-1-16	0,01	287,4284	0,12	34,4914	115,37	3979,27	19692,20	5207,72	7,48	2149,96	11336,95
			2,88		0,34		39,79	196,92	52,08		21,50	113,37
12	КР18-58-1	0,037	1,1077	0,12	0,1329	115,37	15,34	84,99	22,07	7,48	8,29	45,70
			0,04		0		0,57	3,14	0,81		0,31	1,69
13	КБ7-61-1	0,1933	759,1799	0,092	69,8446	115,37	8057,97	57634,80	14452,41	7,15	5428,14	27938,52
			146,75		13,5		1557,61	11140,81	2793,65		1049,26	5400,52
22	КР2-6-7	0,696	48,5800	0,12	5,8296	115,37	672,56	3575,97	934,68	7,48	363,38	1970,62
			33,81		4,06		468,10	2488,88	650,54		252,91	1371,55
24	КР2-6-3	0,804	36,5200	0,12	4,3824	115,37	505,60	2564,43	675,41	7,48	273,17	1454,18
			29,36		3,52		406,50	2061,80	543,03		219,63	1169,16
25	КБ6-11-8	0,053	138,0058	0,12	16,5607	115,37	1910,61	9708,77	2556,26	7,48	1032,28	5499,15
			7,32		0,88		101,26	514,57	135,48		54,71	291,45
26	КР20-12-1	0,056	94,0274	0,12	11,2833	115,37	1301,75	7907,28	2025,99	7,48	703,32	4031,06
			5,27		0,63		72,90	442,81	113,45		39,39	225,74
28	КР12-54-4	0,0225	122,2000	0,12	14,6640	115,37	1691,79	8580,88	2259,99	7,48	914,06	4865,84
			2,75		0,33		38,07	193,07	50,84		20,57	109,48
29	КР16-31-1	3,5	12,9991	0,094	1,2219	115,37	140,97	948,06	239,59	6,99	90,86	471,42
			45,5		4,28		493,40	3318,21	838,56		318,01	1649,97
30	КР20-41-1	0,084	11,8640	0,12	1,4237	115,37	164,25	874,14	228,45	7,48	88,74	481,44
			1		0,12		13,80	73,43	19,19		7,45	40,44
31	С311-30-М	8,4	0,4110	0,12	0,0493	115,37	5,69	33,84	8,70	7,48	3,07	17,46
			3,45		0,41		47,80	284,26	73,07		25,79	146,66
32	КР1-8-10	0,205	20,1220	0,12	2,4146	115,37	278,58	1550,94	402,49	7,48	150,51	831,58
			4,13		0,5		57,11	317,94	82,51		30,85	170,47
33	КР1-9-10	0,2	27,3791	0,12	3,2855	115,37	379,05	2083,99	541,87	7,48	204,80	1125,72
			5,48		0,66		75,81	416,80	108,37		40,96	225,14
34	С311-30	86,625	0,4110	0,12	0,0493	115,37	5,69	33,84	8,70	7,48	3,07	17,46
			35,6		4,27		492,90	2931,39	753,63		265,94	1512,47
35	КР1-18-2	0,02	361,0800	0,12	43,3296	115,37	4998,94	21682,85	5869,99	7,48	2700,88	13569,81
			7,22		0,87		99,98	433,66	117,40		54,02	271,40
36	КР1-20-2	0,02	190,4000	0,12	22,8480	115,37	2635,97	11433,52	3095,29	7,48	1424,19	7155,45
			3,81		0,46		52,72	228,67	61,91		28,48	143,11
37	КР1-12-2	0,205	2,0382	0,12	0,2446	115,37	28,22	167,83	43,13	7,48	15,25	86,60
			0,42		0,05		5,79	34,41	8,83		3,13	17,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	KP1-14-1	0,205	44,7355 9,17	0,12	5,3683 1,1	115,37	619,34 126,96	3110,49 637,65	820,56 168,22	7,48	334,62 68,60	1774,52 363,78
39	KP1-8-10	0,02	20,1220 0,4	0,12	2,4146 0,05	115,37	278,58 5,57	1550,94 31,02	402,49 8,05	7,48	150,51 3,01	831,58 16,63
40	KP1-9-10	0,14	27,3791 3,83	0,12	3,2855 0,46	115,37	379,05 53,07	2083,99 291,76	541,87 75,86	7,48	204,80 28,67	1125,72 157,60
41	C311-30	24,5	0,4110 10,07	0,12	0,0493 1,21	115,37	5,69 139,41	33,84 829,08	8,70 213,14	7,48	3,07 75,22	17,46 427,77
42	KP1-18-2	0,01	361,0800 3,61	0,12	43,3296 0,43	115,37	4998,94 49,99	21682,85 216,83	5869,99 58,70	7,48	2700,88 27,01	13569,81 135,70
43	KP16-46-4	0,86	32,2173 27,71	0,094	3,0284 2,6	115,37	349,39 300,48	2386,60 2052,47	601,92 517,65	6,99	225,20 193,67	1176,51 1011,80
50	KP2-6-7	0,047	48,5800 2,28	0,12	5,8296 0,27	115,37	672,56 31,61	3575,97 168,07	934,68 43,93	7,48	363,38 17,08	1970,62 92,62
52	KB8-4-1	0,5	10,0688 5,04	0,12	1,2083 0,6	115,37	139,40 69,70	619,88 309,95	167,04 83,52	7,48	75,31 37,66	381,75 190,88
53	KP1-8-10	0,02	20,1220 0,4	0,12	2,4146 0,05	115,37	278,58 5,57	1550,94 31,02	402,49 8,05	7,48	150,51 3,01	831,58 16,63
54	KP1-9-10	0,14	27,3791 3,83	0,12	3,2855 0,46	115,37	379,05 53,07	2083,99 291,76	541,87 75,86	7,48	204,80 28,67	1125,72 157,60
55	C311-30	24,5	0,4110 10,07	0,12	0,0493 1,21	115,37	5,69 139,41	33,84 829,08	8,70 213,14	7,48	3,07 75,22	17,46 427,77
56	KP1-18-2	0,01	361,0800 3,61	0,12	43,3296 0,43	115,37	4998,94 49,99	21682,85 216,83	5869,99 58,70	7,48	2700,88 27,01	13569,81 135,70
57	KP16-46-4	0,97	32,2173 31,25	0,094	3,0284 2,94	115,37	349,39 338,91	2386,60 2315,01	601,92 583,86	6,99	225,20 218,44	1176,51 1141,21
66	KP2-6-7	0,047	48,5800 2,28	0,12	5,8296 0,27	115,37	672,56 31,61	3575,97 168,07	934,68 43,93	7,48	363,38 17,08	1970,62 92,62
68	KB8-4-1	0,5	10,0688 5,04	0,12	1,2083 0,6	115,37	139,40 69,70	619,88 309,95	167,04 83,52	7,48	75,31 37,66	381,75 190,88
Разом:			556,66		59,95		6919,21	41583,84	10671,45		4063,10	21653,76

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (6919,21 + 41583,84 * 1) * 0,0078 = 378,32 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (6919,21 + 41583,84 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{83,23 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (6919,21 + 41583,84 * 1) * 0,003739 = \mathbf{181,35 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 21653,76 + 378,32 + 83,23 + 181,35 = 22296,66 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022 038

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні теплові мережі

Зовнішні теплові мережі

Основа
креслення (специфікації) № 2022.040-ТМ С

Кошторисна вартість 798,91621 тис грн
Кошторисна трудомісткість 0,24685 тис люд. год
Кошторисна заробітна плата 19,81825 тис грн
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання трубопроводів в непрохідних каналах і повітряно									
1	C113-1515 варіант 1	Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм, покриття сталь	шт	2	7472,94	-	14945,88	-	-	-	-
2	C130-986 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду100, PN-1,6 МПа	шт	4	505,52	-	2022,08	-	-	-	-
3	C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стику типу EP-1, типорозмір 108/200	шт	8	1179,40	-	9435,20	-	-	-	-
4	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою поліетиленовою оболонкою] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С	1000м	0,11	289733,02 127488,43	154034,05 18032,44	31870,63	14023,73	16943,75 1983,57	1661,5200 237,2391	182,77 26,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1505 варіант 2	Труби сталеві електрозварні (ГОСТ 10704-91) попередньо ізольована пінополіуританом в захисній поліетиленовій оболонці ф108х4 0/200	м	110	2993,90	-	329329,00	-	-	-	-
6	C113-1515 варіант 2	Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм, покриття ПЕ	шт	2	7264,86	-	14529,72	-	-	-	-
7	C113-1555 варіант 2	Опора нерухома пряма, 108/200, труба сталева, покриття ПЕ	шт	4	10780,47	-	43121,88	-	-	-	-
8	C113-1555 варіант 1	Опора ковзна стандартна, типорозмір 200	шт	22	13020,15	-	286443,30	-	-	-	-
9	C113-1574 варіант 1	Комплект ізоляції стику типу ЕР-3, типорозмір 108/200	шт	28	1365,03	-	38220,84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					769918,53	14023,73	16943,75 1983,57		182,77 26,1
		Разом будівельні роботи, грн					769918,53				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					738951,05				
		всього заробітна плата, грн					16007,30				
		Загальновиробничі витрати, грн					7987,16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год					19,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2265,08				
		Всього будівельні роботи, грн.					777905,69				

		Всього по розділу 1					777905,69				
		Розділ 2. Прокладання в тепловій камері ТКнов.									
10	KP16-28-4	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	1386,37 438,33	808,76 76,33	2772,74	876,66	1617,52 152,66	5,1800 1,0253	10,36 2,05
11	KP16-55-4	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм при умовному тиску теплоносія 0.6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,05	18566,28 5994,17	10904,19 700,64	928,31	299,71	545,21 35,03	79,3300 7,7370	3,97 0,39
12	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,14	693,38	-	3563,97	-	-	-	-
13	C1534-18 варіант 1	Відвід сталевий 90 град. Ду100	шт	2	340,57	-	681,14	-	-	-	-
14	C130-986 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду100, PN-1,6 МПа	шт	4	505,52	-	2022,08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1630-90 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий Ду100; Ру-1,6 МПа 11с42п Breeze	шт	2	4304,32	-	8608,64	-	-	-	-
16	C113-1989 варіант 1	Прокладка міжфланцева Ду100	шт	4	97,24	-	388,96	-	-	-	-
17	C113-1989 варіант 2	Електроперемичка постійна на засувки Ду100	шт	2	32,72	-	65,44	-	-	-	-
18	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10,197	66,70	-	680,14	-	-	-	-
19	C111-1904 варіант 1	Болт, шайба, гайка М16 (комплект)	шт	8	79,94	-	639,52	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							20350,94	1176,37	2162,73 187,69	-	14,33 2,44
Разом будівельні роботи, грн.							20350,94	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17011,84	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							1364,06	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							659,58	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,58	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181,81	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							21010,52	-	-	-	-
-----							-	-	-	-	-
Всього по розділу 2							21010,52	-	-	-	-
Розділ 3. Димохід											
Разом прямі витрати по розділу 3							-	-	-	-	-
-----							-	-	-	-	-
Всього по розділу 3							-	-	-	-	-
Розділ 4. Модульна котельня											
Разом прямі витрати по розділу 4							-	-	-	-	-
-----							-	-	-	-	-
Всього по розділу 4							-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							790269,47	15200,10	19106,48 2171,26	-	197,1 28,54
Разом будівельні роботи, грн.							790269,47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					755962,89				
		всього заробітна плата, грн.					17371,36				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8646,74				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2446,89				
		Всього будівельні роботи, грн.					798916,21				

		Всього по кошторису					798916,21				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					246,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19818,25				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні теплові мережі**

Номер пози- ції л.к	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ24-10-4	0,11	1898,7591	0,094	178,4834	115,37	20591,62	145520,87	36544,75	6,99	13272,33	70408,70
			208,87		19,63		2265,08	16007,30	4019,92		1459,96	7744,96
10	КР16-28-4	2	6,2053	0,094	0,5833	115,37	67,30	514,66	128,03	6,99	43,38	238,71
			12,41		1,17		134,60	1029,32	256,06		86,76	477,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KP16-55-4	0.05	87,0670 4,36	0,094	8,1843 0,41	115,37	944,22 47,21	6694,81 334,74	1680,59 84,03	6,99	608,60 30,43	3233,41 161,67
Разом:			225,64		21,21		2446,89	17371,36	4360,01		1577,15	8384,05

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (2446,89 + 17371,36 * 1) * 0,0078 = \mathbf{154,58 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (2446,89 + 17371,36 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{34,01 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (2446,89 + 17371,36 * 1) * 0,003739 = \mathbf{74,10 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $8384,05 + 154,58 + 34,01 + 74,10 = 8646,74$ грн.

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою: м. Залоріжжя, вул. Сталеварів, 34
2022.038

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 2022.038-ГП

Кошторисна вартість 5,59939 тис. грн
Кошторисна трудомісткість 0,03125 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 2,17938 тис. грн
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1							-		-

		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,19	7453,11	1326,81	1416,09	1164,00	252,09	102,0200	19,38
					6126,30	307,92			58,50	3,9000	0,74
2	KP18-111-3	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	100шт	0,09	2606,44	-	234,58	171,50	-	26,2000	2,36
					1905,53	-			-	-	-
3	KP18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,09	9317,30	9137,75	838,56	16,16	822,40	2,9900	0,27
					179,55	1415,27			127,37	21,4620	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	0,0635	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	197,42	12,62	<u>184,80</u> 42,89	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,21</u> 0,54
5	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	6,35	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	1825,37	-	<u>1825,37</u> 214,88	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,61
		Разом прямі витрати по розділу 2					4512,02	1364,28	<u>3084,66</u> 443,64		<u>22,22</u> 5,82
		Разом будівельні роботи, грн					4512,02				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63,08				
		всього заробітна плата, грн					1807,92				
		Загальновиробничі витрати, грн					1087,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371,46				
		Всього будівельні роботи, грн.					5599,39				

		Всього по розділу 2					5599,39				
		Розділ 3. Покриття асфальтобетонне (проїждна частина), ТИП 1									
		Разом прямі витрати по розділу 3							-		-

		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Покриття асфальтобетонне (тротуар), ТИП 2									
		Разом прямі витрати по розділу 4							-		-

		Всього по розділу 4									
		Разом прямі витрати по кошторису					4512,02	1364,28	<u>3084,66</u> 443,64		<u>22,22</u> 5,82
		Разом будівельні роботи, грн					4512,02				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63,08				
		всього заробітна плата, грн.					1807,92				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1087,37				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371,46				
		Всього будівельні роботи, грн.					5599,39				

		Всього по кошторису					5599,39				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2179,38				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМП, за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP18-2-1	0,19	105,9200	0,12	12,7104	115,37	1466,40	6434,22	1738,14	7,48	792,28	3996,82
			20,12		2,41		278,62	1222,50	330,25		150,53	759,40
2	KP18-111-3	0,09	26,2000	0,088	2,3056	115,37	266,00	1905,53	477,74	6,99	183,14	926,88
			2,36		0,21		23,94	171,50	43,00		16,48	83,42
3	KP18-112-3	0,09	24,4520	0,088	2,1518	115,37	248,25	1594,82	405,48	6,99	170,92	824,65
			2,2		0,19		22,34	143,53	36,50		15,38	74,22
4	KP20-41-1	0,0635	11,8640	0,12	1,4237	115,37	164,25	874,14	228,45	7,48	88,74	481,44
			0,75		0,09		10,43	55,51	14,51		5,63	30,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	C311-30-M	6,35	0,4110 2,61	0,12	0,0493 0,31	115,37	5,69 36,13	33,84 214,88	8,70 55,25	7,48	3,07 19,49	17,46 110,87
Разом:			28,04		3,21		371,46	1807,92	479,51		207,51	1058,48

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (371,46 + 1807,92 * 1) * 0,0078 = 17,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (371,46 + 1807,92 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 3,74 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (371,46 + 1807,92 * 1) * 0,003739 = 8,15 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 1058,48 + 17,00 + 3,74 + 8,15 = 1087,37 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 2
до Договору підряду
від 30.10.2023 р.
№ 10КР-2023

Календарний графік виконання робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі
КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»
(за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Перелік видів робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кількість/кошторисна вартість)
	Одиниця виміру	Кількість	Кошторисна вартість, тис. грн.	Грудень 2023 рік
1	2	3	4	5
Розділ №1. Загально будівельні роботи (будівельні роботи)	Люд/год	1016,55	1106,18319	1016,55/ 1942,23319
Розділ №2. Архітектурно-будівельні рішення теплових мереж (будівельні роботи)	Люд/год	863,05	779,51301	863,05/ 779,51301
Розділ №3. Внутрішні водопровідні мережі (будівельні роботи)	Люд/год	34,76	20,53635	34,76/20,53635
Розділ №4. Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень (будівельні роботи)	Люд/год	71,87	32,77223	71,87/32,77223
Розділ №5. Пусконаладжувальні роботи систему пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і показники напрямку руху), система передачі тривожних сповіщень (будівельні роботи)	Люд/год	73,45	9,61886	73,45/9,61886
Розділ №6. Блискав захист (будівельні роботи)	Люд/год	49,58	30,57883	
Розділ №7. Зовнішнє електропостачання (зовнішнє	Люд/год	124,81	79,26546	124,81/79,26546

електропостачання)				
Розділ №8. Зовнішні теплові мережі (зовнішні теплові мережі)	Люд/год	663,87	1881,41518	663,87/1881,41518
Розділ №9. Зовнішній водопровід та каналізація (зовнішній водопровід та каналізація)	Люд/год	91,25	92,89493	91,25/92,89493
Розділ №10. Благоустрій території (благоустрій території)	Люд/год	286,10	368,53959	280,10/368,53959

Замовник
Директор
М.П.  Ірина ВІЦИНА

Підприємець
М.П.  Андрій ЛУБЯНИЙ

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту: «Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м.

Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»

за договором на роботи № 10КР-2023 від 30.10.2023 року

джерело фінансування – коштів Запорізької міської територіальної громади

Напрями фінансування (види витрат)	Джерело фінансування	Всього за договором	2023 р.			
			2023 р. всього	жовтень	листопад	грудень
Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34»	коштів Запорізької міської територіальної громади	2 439 008,24	2 439 008,24	0,00	0,00	2 439 008,24
Всього:		2 439 008,24	2 439 008,24	0,00	0,00	2 439 008,24

ЗАМОВНИК :

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська лікарня № 6» Запорізької
міської ради



Ірина ВІЦИНА

ПІДРЯДНИК:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
проспект Слобожанський, будинок 35 А, офіс 3
ЄДРНОУ: 210230000000000000



Директор Андрій ЛУБЯНИЙ

М.П.