

Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування 139/12-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/02-01-07

на улаштування підйомно-опускної площадки для МГН (додаткові роботи)

Впровадження енергоефективних заходів у будівлі Славутицького ліцею СМР Вишгородського району Київської області

Основа:	Кошторисна вартість	5,766 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,0161 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,008 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Хвіртка ХВ 1									
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	0,01486	<u>31695,13</u>	<u>6469,79</u>	471	352	<u>96</u>	<u>211,2000</u>	<u>3,14</u>
					23677,63	637,12			9	5,0112	0,07
2	& С111-1814-8 варіант 1	Сталь труба Гн 40х20х2	т	0,016	<u>65764,95</u>	-	1052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (хвіртка)	1m	0,01486	<u>18894,80</u>	<u>5077,46</u>	281	204	<u>75</u>	<u>106,4520</u>	<u>1,58</u>
					13695,05	931,49			14	6,3809	0,09
4	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>17336,80</u>	<u>442,97</u>	520	507	<u>13</u>	<u>138,8040</u>	<u>4,16</u>
					16893,83	68,67			2	0,6732	0,02
5	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	<u>3177,99</u>	<u>88,99</u>	95	93	<u>2</u>	<u>25,3800</u>	<u>0,76</u>
					3089,00	13,79			-	0,1352	-
6	КБ6-11-1 к=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	m	0,0006	<u>50198,30</u>	<u>408,28</u>	30	30	-	459,9540	0,28
					49790,02	125,19			-	0,8487	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-42-2 варіант 1	Йорш 10А 400С L=320	шт	3	<u>32,96</u>	-	99	-	-	-	-
8	КБ9-49-1 κ=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,01	<u>5099,33</u> 2844,29	<u>2233,44</u> 766,98	51	28	<u>22</u> 8	<u>26,2752</u> 6,8390	<u>0,26</u> 0,07
9	& C113-2122-1 варіант 2	Болт М8 L=60мм	шт	1	<u>4,77</u>	-	5	-	-	-	-
10	& C111-97-61 варіант 2	Гайка М8	шт	2	<u>2,70</u>	-	5	-	-	-	-
11	& C111-88-В4 варіант 2	Шайба М8	шт	2	<u>1,38</u>	-	3	-	-	-	-
12	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>17121,67</u> 17121,67	-	171	171	-	134,8800	1,35
13	& C124-61-2 варіант 5	Замикаючий механізм гн. шв. 30х25х3 l=150	шт	1	<u>664,41</u>	-	664	-	-	-	-
14	& C124-61-2 варіант 6	Упор дверний	шт	1	<u>108,51</u>	-	109	-	-	-	-
15	& C124-61-2 варіант 3	Петлі приварні	шт	2	<u>98,31</u>	-	197	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3753	1385	<u>208</u> 33		<u>11,53</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3753				
		-----					2160				
							1418				
							729				
							1,41				
							252				
							4482				
		Всього по розділу 1					4482				
16	КР17-11-1	Розділ 2. Електротехнічні рішення підйомника для МГН Монтаж LED прожектора	100шт	0,01	<u>21156,31</u> 21100,00	-	212	211	-	188,2080	1,88
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1547-3 варіант 2	Прожектор діодний з датчиком руху, 30W	шт	1	<u>710,97</u>	-	711	-	-	-	-
18	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3249,60</u>	-	32	32	-	31,8960	0,32
					<u>3242,23</u>	-			-	-	-
19	C1547-6 варіант 3	Вимикач 1- клавішний для відкритого встановлення, 220В. 10А. IP54	шт	1	<u>109,40</u>	-	109	-	-	-	-
20	KB21-31-3 κ=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4815,17</u>	-	48	48	-	44,1600	0,44
					<u>4780,32</u>	-			-	-	-
21	1504-17152 варіант 1	Коробка розподільна 100х50	шт	1	<u>24,51</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1137	291	-		2,64
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846				
		всього заробітна плата, грн.					291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					1281				

		Всього по розділу 2					1281				
		Розділ 3. Інші роботи									
22	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,008	<u>181,07</u>	-	1	1	-	1,9560	0,02
					<u>181,07</u>	-			-	-	-
23	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,008	<u>132,72</u>	<u>132,72</u>	1	-	1	-	-
					-	20,44			-	0,1610	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2	1	1		0,02
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3				
		Разом прямі витрати по кошторису					4892	1677	<u>209</u>		<u>14,19</u>
									33		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					4892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3006				
		всього заробітна плата, грн.					1710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298				
		Всього будівельні роботи, грн.					5766				

		Всього по кошторису					5766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2008				

Склав _____ В.В.Волкова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.В.Артамонова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]