

Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування 139/12-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/02-01-06

на зовнішнє освітлення (додаткові роботи)

Впровадження енергоефективних заходів у будівлі Славутицького ліцею СМР Вишгородського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,748 тис. грн.
0,02816 тис.люд.год.
3,244 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Зовнішнє освітлення									
1	КР17-11-3	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,02	36912,32	471,63	738	729	9	324,9120	6,5
					36425,88	417,50			8	3,5298	0,07
2	С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний 595x595 PL CMFT 600 P 28W 840 PS	шт	2	1300,45	-	2601	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-28-1 κ=1,15	Установлення датчиків руху	шт	2	21,96	-	44	44	-	0,2160	0,43
					21,96	-			-	-	-
4	& С1-1-28 варіант 1	Датчик руху	шт	2	322,68	-	645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	3249,60	-	32	32	-	31,8960	0,32
					3242,23	-			-	-	-
6	С1547-6 варіант 3	Вимикач 1- клавішний для відкритого встановлення, 220В. 10А. IP54	шт	1	109,40	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	31529,51	-	315	286	-	261,0720	2,61
					28597,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний диференційний In=10A, 1P, 30mA	шт	1	<u>932,52</u>	-	933	-	-	-	-
9	KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,09	<u>8472,90</u>	<u>3502,25</u>	763	446	<u>315</u>	<u>45,2640</u>	<u>4,07</u>
10	C123-332 варіант 2	Кабель-канал 10x15	м	9,09	<u>17,46</u>	-	159	-	-	-	-
11	KB21-2-1 κ=1,15	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	<u>6329,09</u>	<u>250,10</u>	633	601	<u>25</u>	<u>58,4154</u>	<u>5,84</u>
					6013,28	17,53			2	0,1546	0,02
12	& C12-1-6 варіант 1	Труби ПВХ гофровані 16 мм	м	10	<u>5,77</u>	-	58	-	-	-	-
13	& C12-1-7 варіант 1	Кліпса для ПВХ труб 16 мм	шт	20	<u>0,73</u>	-	15	-	-	-	-
14	KB21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,43	<u>2282,76</u>	<u>1314,26</u>	982	416	<u>566</u>	<u>8,6388</u>	<u>3,71</u>
					968,50	351,43			151	3,1159	1,34
15	C151-1 варіант 2	Кабелі силові ВВГнг-нд 3x1,5мм2	1000м	0,04429	<u>28823,91</u>	-	1277	-	-	-	-
16	& C188888- 83 варіант 2	Дюбель-шурупи 6x40	шт	100	<u>0,47</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					9351	2554	<u>915</u>		<u>23,48</u>
									248		2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					9351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				
		всього заробітна плата, грн.					2802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					442				
		Всього будівельні роботи, грн.					10748				

		Всього по відділу 1					10748				
		Разом прямі витрати по кошторису					9351	2554	<u>915</u>		<u>23,48</u>
									248		2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					9351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1397				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					442				
		Всього будівельні роботи, грн.					10748				

		Всього по кошторису					10748				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3244				

Склав _____ В.В.Волкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.В.Артамонова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]