

Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування 139/12-22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/02-01-011

на встановлення геліосистеми для підігріву води (додаткові роботи)

Впровадження енергоефективних заходів у будівлі Славутицького ліцею СМР Вишгородського району Київської області

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	8,969 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,0291 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,393 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплопостачання									
1	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю 0,035 м3	бак	1	943,90	50,80	944	867	51	8,2080	8,21
					866,68	15,08			15	0,1022	0,1
2	С130-10 варіант 2	Бак розширювальний, V=35л	шт	1	1594,45	-	1594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	577,52	108,36	578	324	108	2,8920	2,89
					324,22	26,62			27	0,2177	0,22
4	С111-960 варіант 2	Клапан зворотній 3/4"	шт	1	277,50	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-87-2	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром понад 25 до 40 мм	клапан	1	617,61	14,18	618	467	14	4,2120	4,21
					466,77	0,80			1	0,0070	0,01
6	С113-2300 варіант 2	Клапан запобіжний розширювального баку	шт	1	647,78	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-100-1	Муфта редукційна ВР-ЗР 1"-3/4"	шт	1	<u>126,71</u>	-	127	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	C113-2063	Ніпель, ЗР 3/4" мм	шт	1	<u>72,22</u>	-	72	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	КР15-104-1	Установлення арматури кранового типу	комплект	1	<u>230,67</u>	-	231	205	-	1,7640	1,76
					205,47	-			-	-	-
10	C130-1158	Кран кульовий РН 25 ВВ, спускний 3/4", довга ручка	шт	1	<u>461,95</u>	-	462	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>31529,51</u>	-	315	286	-	261,0720	2,61
					28597,83	-			-	-	-
12	C1547-16	Вимикач автоматичний 16А 1Р С	шт	1	<u>117,62</u>	-	118	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>462,58</u>	<u>17,80</u>	463	400	<u>18</u>	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
					399,56	15,75			16	0,1332	0,13
14	& C1-642	Щиток модульний пластиковий внутрішній	шт	1	<u>461,04</u>	-	461	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,048	<u>9863,81</u>	<u>4308,36</u>	473	251	<u>207</u>	<u>46,5600</u>	<u>2,23</u>
					5219,84	1109,25			53	9,8923	0,47
16	C123-332	Лоток перфорований для кабельних мереж	м	4,8	<u>17,46</u>	-	84	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
17	& C188888-83	Дюбель-шурупи 6х40	шт	19	<u>0,47</u>	-	9	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7475	2800	<u>398</u>		<u>25,47</u>
									112		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					7475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4277				
		всього заробітна плата, грн.					2912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481				
		Всього будівельні роботи, грн.					8969				

		Всього по розділу 1					8969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					7475	2800	398		25,47
		Разом будівельні роботи, грн.					7475		112		0,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4277				
		всього заробітна плата, грн.					2912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1494				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481				
		Всього будівельні роботи, грн.					8969				

		Всього по кошторису					8969				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3393				

Склав _____ В.В. Волкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.В. Артамонова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]