

Додаткова угода № 1
до Договору підряду № 43 від «28» лютого 2024 року

м. Обухів

«29» лютого 2024 року

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (скорочена назва КП «Обухівводоканал»), в особі директора Гаврилюка Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту (далі – *Замовник*), з однієї сторони та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»** в особі директора Юхновського Євгена Геннадійовича, який діє на підставі Статуту (далі – *Підрядник*), з іншої сторони, разом надалі іменуються *Сторони*, а кожна окремо – *Сторона*, керуючись ст. 654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, п. 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – *Закон України «Про публічні закупівлі»*), з урахуванням пп. 5 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – *Особливості*), п. 3.2, п. 13.7, п. 13.8 та п. 18.1 Договору підряду № 43 від «28» лютого 2024 року (далі – *Договір*), уклали цю Додаткову угоду (далі – *Додаткова угода*) до Договору про наступне:

1. Сторони дійшли згоди щодо внесення зміни до ціни Договору в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), а саме:

1.1. викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: «3.1. Договірна ціна визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281, тендерної пропозиції та погоджена Сторонами в Протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1) і становить – 21 598 006,27 грн. (двадцять один мільйон п'ятсот дев'яносто вісім тисяч шість гривень 27 копійок), у тому числі ПДВ 20 % – 3 599 667,71 грн. (три мільйона п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот шістдесят сім гривень 71 копійка).».

1.2. викласти Додаток № 1 – Протокол погодження договірної ціни; Додаток № 3 – Договірна ціна з пояснювальною запискою, локальними кошторисами та підсумковою відомістю ресурсів; Додаток № 4 – План фінансування робіт, що є невід'ємною частиною Договору, в новій редакції.

2. Сторони домовились, що інші пункти Договору, окрім наведених вище, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, у якій вони були викладені Сторонами у Договорі.

3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, скріплення печатками Сторін та діє протягом дії Договору.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

ЗАМОВНИК:

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В
(місцезнаходження юридичної особи)

08702, Київська обл., м. Обухів, а/с 50
(поштова адреса)

код ЄДРПОУ: 25690247

IBAN: UA393808050000026004702678326

в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, МФО: 380805

ІПН: 256902410162, Св. № 200142734

voda_obuhiv@ukr.net (електронна скринька)

тел.: (043-72)-71-506; 096-434-78-88

Директор

Володимир ГАВРИЛЮК

ПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 8Б

UA963052990000026004006205370

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

код ЄДРПОУ: 31862999

ІПН: 318629926509

Тел.: +38 (044) 258-22-99

E-mail: main@eneteh.com.ua

(електронна скринька)

Директор

Євген ЮХНОВСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (далі – Замовник), в особі директора Гаврилюка Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Підрядник), в особі директора Юхновського Євгена Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання робіт Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області, код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь у сумі: 21 598 006,27 грн. (двадцять один мільйон п'ятсот дев'яносто вісім тисяч шість гривень 27 копійок), у тому числі ПДВ 20 % – 3 599 667,71 грн. (три мільйона п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот шістдесят сім гривень 71 копійка).

ЗАМОВНИК:
ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Директор



Володимир ГАВРИЛЮК

ПІДРЯДНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор



Євген ЮХНОВСЬКИЙ

293_ДЦ_ДЦ

Додаток № 3

до Договору № 43

« 28 » лютого 2024 року

Замовник Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство
(назва організації)

Підрядник ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	5463,71887	5463,71887	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	639,82744	639,82744	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4186,47006	4186,47006	-
	Розрахунок N4	Загальнопромислові витрати	637,42137	637,42137	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	381,75328	381,75328	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	5845,47215	5845,47215	-

1	2	3	4	5	6
				293 ДЦ ДЦ	
7	Розрахунок N9	Прибуток			
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	73,64971	73,64971	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	43,43899	-	43,43899
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	68,97700	68,97700	-
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	6031,53785	5988,09886	43,43899
12		Разом по Розділу I	-	-	-
		Податок на додану вартість	6031,53785	5988,09886	43,43899
		Всього по Розділу I	1206,30757	-	1206,30757
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	7237,84542	5988,09886	1249,74656
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову			
14		Разом по Розділу II	11966,80071		
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	11966,80071		
		Всього по Розділу II	2393,36014	-	2393,36014
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	14360,16085		
		в т.ч. зворотні суми:	21598,00627		

Керівник підприємства
(організації) замовника



В.М.

Керівник генеральної
підрядної організації



Юхновський Є.Г.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Прокладання трубопроводів методом шнекового буріння. СОУ Д.2.2-31297444-002:2011;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Мережі зовнішнього освітлення. СОУ Д.2.2-03360874-001:2017 [для КП "Міськвітло" м.Харків];
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками. Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва. При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
2	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
3	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38]	7,02	грн./люд.год
4	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку адміністративних витрат), Настанова [4.39]	4,14	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 126 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 4

10,49064	тис.люд.год
9,519	тис.люд.год
861,89164	тис.грн.
12558,80	грн.
16828,79	грн.
36974,13	грн.
12855,96	грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

293_ДЦ_ДЦ

21598,0062 тис.грн.
7

5988,09886 тис.грн.

11966,8007 тис.грн.
1


43,43899 тис.грн.

3599,66771 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Борисова Г.С.

Перевірив:



Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

32,45586 тис.грн.
0,23513 тис.люд.год.
17,28910 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовка території будівництва	32,45586	-	32,45586	0,23513	17,2891	-
		Всього:	32,45586	-	32,45586	0,23513	17,2891	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовка території будівництва
Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32,45586 тис. грн.
0,23513 тис.люд.год.
17,28910 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,148	14217,93	14217,93	2104,25	-	2104,25	-	-
2	КБ1-208-1	Зрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,148	10200,18	10200,18	1509,63	-	1509,63	25,4898	3,77
3	КБ1-210-4	Спалювання з перетрушуванням валів з густого чагарника, дрібнолісся і коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,148	13301,56	2984,62	1968,63	719,13	441,72	18,2868	2,71
4	КБ1-211-4	Повторне спалювання з перетрушуванням валів з густого чагарника, дрібнолісся і коріння викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,148	4859,01	510,15	1506,82	430,86	75,50	5,3508	0,79
					10181,24	1812,09			268,19	47,2600	6,99
					2911,22	309,73			45,84	3,2487	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,057	19129,54	19129,54	1090,38	-	1090,38	-	-
6	КБ1-38-2	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	114107,62	62545,77	1026,97	461,94	176,92	32,0892	1,83
7	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,48	51327,03	10708,30	-	-	562,91	817,7000	7,36
8	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/	1000м2	1,48	1534,46	1534,46	2271,00	-	96,37	117,6361	1,06
	Н1=5				-	248,98	-	-	2271,00	-	-
	Н1=2				908,40	908,40	1344,43	-	368,49	2,5740	3,81
	тех.ч.				-	147,39	-	-	1344,43	-	-
	п.1.3.74				-	-	-	-	218,14	1,5238	2,26
	к(ЕММ)=1,48				-	-	-	-	-	-	-
9	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	14,8	793,75	-	11747,50	11747,50	-	11,6300	172,12
		Разом прямі витрати по кошторису			793,75	-	-	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					24569,61	13359,43	9592,51	-	198,14
		в тому числі:					24569,61		1598,96		16,71
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1617,67				
		всього заробітна плата, грн.					14958,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7886,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2330,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					32455,86				
		Всього по кошторису					32455,86				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					235,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17289,10				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 13094,57804 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,46371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,01320 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	1832,85361	-	1832,85361	1,57864	124,63586	-
2	02-01-02	на монтаж устаткування зливної станції	29,09564	-	29,09564	0,18094	14,78255	-
3	02-01-03	на придбання устаткування зливна станція	-	11135,96577	11135,96577	-	-	-
4	02-01-04	на приєднання устаткування зливної станції до зовнішньої каналізації	16,67124	-	16,67124	0,09106	6,81485	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи	79,99178	-	79,99178	0,61307	61,77994	-
		Всього:	1958,61227	11135,96577	13094,57804	2,46371	208,0132	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1832,85361 тис. грн.
1,57864 тис.люд.год.
124,63586 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
		РОЗРОБКА ГРУНТУ ПІД ФУНДАМЕНТИ									
		НАВІСУ									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,28306	55468.67 1596,46	53872.21 12467,78	15700,96	451,89	15249.07 3529,13	26.6832 158,4835	7,55 44,86
2	КБ1-90-2	Планування вручну дна під фундаменти, група ґрунтів 2 РОЗРОБКА ГРУНТУ ПІД ПЛИТУ ЗЛИВНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	1000м2	0,0388	14408.01 14408,01	- -	559,03	559,03	- -	219.3000 -	8,51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025	<u>34644,65</u> 34644,65	-	866,12	866,12	-	<u>546,6180</u>	<u>13,67</u>
4	КБ1-90-2	Планування вручну дна під фундаменти, група ґрунтів 2	1000м2	0,0112	<u>14408,01</u> 14408,01	-	161,37	161,37	-	<u>219,3000</u>	<u>2,46</u>
5	КБ1-27-2	ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,25086	<u>8103,41</u> -	<u>8103,41</u> 1450,01	2032,82	-	<u>2032,82</u> 363,75	-	-
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,132	<u>9521,13</u> 9521,13	-	1256,79	1256,79	-	<u>165,2400</u>	<u>21,81</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,6406	<u>2676,17</u> 1206,25	<u>1469,92</u> 370,82	7066,69	3185,22	<u>3881,47</u> 979,19	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>48,48</u> 13,51
8	КБ1-18-4	ЧАСТКОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛИШКІВ ҐРУНТУ У ВІДВАЛ НА 15КМ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0215	<u>51008,67</u> 2156,27	<u>48852,40</u> 10662,05	1096,69	46,36	<u>1050,33</u> 229,23	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,77</u> 2,89
9	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	Т	18,275	<u>148,14</u> -	<u>148,14</u> 18,38	2707,26	-	<u>2707,26</u> 335,89	-	-
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0215	<u>5169,01</u> 337,44	<u>4831,57</u> 783,96	111,13	7,25	<u>103,88</u> 16,86	<u>5,6400</u> 8,1048	<u>4,09</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					31558,86	6534,03	<u>25024,83</u> 5454,05		<u>103,37</u> 69,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31558,86 11988,08 7041,83 20,8 2391,23 38600,69				
		----- Всього по розділу 1					38600,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаментна плита зливної станції									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0126	<u>408765.14</u> 9459,44	<u>4484.15</u> 996,78	5150,44	119,19	<u>56.50</u> 12,56	<u>150.7000</u> 10,4550	<u>1.9</u> 0,13
12	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,112	<u>32473.32</u> 12007,40	-	3637,01	1344,83	-	<u>152.6300</u>	<u>17.09</u>
13	& С111-1720А	Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	12,32	<u>51.12</u>	-	629,80	-	-	-	-
14	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0224	<u>89070.72</u> 31698,03	<u>19557.84</u> 4347,50	1995,18	710,04	<u>438.10</u> 97,38	<u>464.4400</u> 45,6000	<u>10.4</u> 1,02
15	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,2848	<u>4154.09</u>	-	9491,26	-	-	-	-
16	КБ6-55-4	Виготовлення арматурних сіток і каркасів окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань для плит плити	т	0,27473	<u>4471.40</u> 2446,96	<u>305.21</u> 57,79	1228,43	672,25	<u>83.85</u> 15,88	<u>33.3600</u> 0,6122	<u>9.16</u> 0,17
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24658	<u>33552.26</u>	-	8273,32	-	-	-	-
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02812	<u>32389.05</u>	-	910,78	-	-	-	-
19	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (зверх передбаченого нормами)	т	0,27473	<u>2785.36</u> 1435,78	<u>257.34</u> 57,20	765,22	394,45	<u>70.70</u> 15,71	<u>20.5200</u> 0,6000	<u>5.64</u> 0,16
20	& С113-2085А	Фіксатор-стійка	шт	124	<u>0.67</u>	-	83,08	-	-	-	-
21	& С113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	187	<u>1.81</u>	-	338,47	-	-	-	-
22	КБ29-176-3	Установлення гіпльз зі сталейних труб діаметром до 200 мм	10шт	0,1	<u>6110.76</u> 939,13	-	611,08	93,91	-	<u>14.6900</u>	<u>1.47</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					33114,07	3334,67	<u>649.15</u> 141,53		<u>45.66</u> 1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					33114,07				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29130,25				
		всього заробітна плата, грн.					3476,20				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1965,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35079,86				
		Всього по розділу 2					35079,86				
		Розділ 3. Монолітний фундамент Фм1									
23	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,016	<u>408765,14</u> 9459,44	<u>4484,15</u> 996,78	6540,24	151,35	<u>71,75</u> 15,95	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>2,41</u> 0,17
24	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,1568	<u>32473,32</u> 12007,40	-	5091,82	1882,76	-	<u>152,6300</u>	<u>23,93</u>
25 & С111-1720А		Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	17,248	<u>51,12</u>	-	881,72	-	-	-	-
26	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0608	<u>512665,17</u> 33783,75	<u>17653,52</u> 3924,19	31170,04	2054,05	<u>1073,33</u> 238,59	<u>495,0000</u> 41,1600	<u>30,1</u> 2,5
27	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,2016	<u>4154,09</u>	-	25762,00	-	-	-	-
28	КБ6-55-4	Виготовлення арматурних сіток і каркасів окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань для плит плити	т	0,328	<u>4471,40</u> 2446,96	<u>305,21</u> 57,79	1466,62	802,60	<u>100,11</u> 18,96	<u>33,3600</u> 0,6122	<u>10,94</u> 0,2
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2328	<u>33552,26</u>	-	7810,97	-	-	-	-
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0424	<u>35642,73</u>	-	1511,25	-	-	-	-
31	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,056	<u>32389,05</u>	-	1813,79	-	-	-	-
32	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (зверх передбаченого нормами)	т	0,328	<u>2785,36</u> 1435,78	<u>257,34</u> 57,20	913,60	470,94	<u>84,41</u> 18,76	<u>20,5200</u> 0,6000	<u>6,73</u> 0,2
33 & С113-2085А		Фіксатор-стійка	шт	128	<u>0,67</u>	-	85,76	-	-	-	-
34 & С113-2085Б		Фіксатор-зірочка	шт	192	<u>1,81</u>	-	347,52	-	-	-	-
35	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні	т	0,09888	<u>10606,87</u> 9691,54	<u>379,57</u> 62,93	1048,81	958,30	<u>37,53</u> 6,22	<u>135,3000</u> 0,6730	<u>13,38</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36 & C111-1846A	Болт анкерний 1.1 М 24 х 800 ВСт3 пс2	шт	32	685,07	-	21922,24	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.					106366,38	6320,00	1367,13	-	87,49	
	в тому числі:					106366,38		298,48		3,14	
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98679,25					
	всього заробітна плата, грн.					6618,48					
	Загальновиробничі витрати, грн.					3763,47					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,87					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1250,18					
	Всього будівельні роботи, грн.					110129,85					
	Всього по розділу 3					110129,85					
37 КБ6-1-1	Розділ 4. Монолітний фундамент Фм2 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0232	408765,14 9459,44	4484,15 996,78	9483,35	219,46	104,03 23,13	150,7000 10,4550	3,5 0,24	
38 КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,2312	32473,32 12007,40	-	7507,83	2776,11	-	152,6300	35,29	
39 & C111-1720A	Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	25,432	51,12	-	1300,08	-	-	-	-	
40 КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,08	512665,17 33783,75	17653,52 3924,19	41013,21	2702,70	1412,28 313,94	495,0000 41,1600	39,6 3,29	
41 C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,16	4154,09	-	33897,37	-	-	-	-	
42 КБ6-55-4	Виготовлення арматурних сіток і каркасів окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань для плит плити	т	0,384	4471,40 2446,96	305,21 57,79	1717,02	939,63	117,20 22,19	33,3600 0,6122	12,81 0,24	
43 C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2832	33552,26	-	9502,00	-	-	-	-	
44 C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0424	35642,73	-	1511,25	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,056	32389,05	-	1813,79	-	-	-	-
46	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (зверх передбаченого нормами)	т	0,384	2785,36 1435,78	257,34 57,20	1069,58	551,34	98,82 21,96	20,5200 0,6000	7,88 0,23
47	& C113-2085А	Фіксатор-стійка	шт	200	0,67	-	134,00	-	-	-	-
48	& C113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	192	1,81	-	347,52	-	-	-	-
49	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні	т	0,09888	10606,87 9691,54	379,57 62,93	1048,81	958,30	37,53 6,22	135,3000 0,6730	13,38 0,07
50	& C111-1846А	Болт анкерний 1.1 М 24 x 800 ВСт3 пс2	шт	32	685,07	-	21922,24	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							132268,05	8147,54	1769,86 387,44	-	112,46 4,07
Разом будівельні роботи, грн.							132268,05				
в тому числі:							122350,65				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8534,98				
всього заробітна плата, грн.							4844,73				
Загальновиробничі витрати, грн.							13,98				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1607,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							137112,78				
Всього будівельні роботи, грн.							137112,78				
Всього по розділу 4							137112,78				
Розділ 5. Монтаж конструкцій навісу											
51	КБ9-43-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж стійок /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	3,12	8664,99 3557,20	3756,54 685,65	27034,77	11098,46	11720,40 2139,23	45,8638 7,5369	143,1 23,52
52	& C121-545А	Стійки Ст1 згідно з 126-КБ.КМ	т	3,12	178368,98	-	556511,22	-	-	-	-
53	КБ46-8-1	Обетонування колон	м3	1,8	10658,66 3059,09	450,72 111,57	19185,59	5506,36	811,30 200,83	43,7200 1,3414	78,7 2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж зв'язок і розпірок при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	0,54	<u>10692,48</u> 6277,61	<u>3725,52</u> 837,03	5773,94	3389,91	<u>2011,78</u> 452,00	<u>93,1120</u> 9,0289	<u>50,28</u> 4,88
55	& С121-545Б	Вертикальні в'язі ВВ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	0,54	<u>176671,75</u>	-	95402,75	-	-	-	-
56	КБ9-48-3	Електродугове зварювання при монтажі огорожі одноповерхових виробничих будівель	т	3,66	<u>7357,92</u> 3965,07	<u>2312,75</u> 85,72	26929,99	14512,16	<u>8464,67</u> 313,74	<u>47 6800</u> 1,1584	<u>174,51</u> 4,24
57	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж металоконструкцій покрівлі: прогонів, зв'язок і розпірок при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	2,81	<u>10692,48</u> 6277,61	<u>3725,52</u> 837,03	30045,87	17640,08	<u>10468,71</u> 2352,05	<u>93,1120</u> 9,0289	<u>261,64</u> 25,37
58	& С121-545В	Балки покриття, прогони та в'язі Б1, П1, Рс1, ВГ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	2,81	<u>178368,98</u>	-	501216,83	-	-	-	-
59	КБ9-15-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покриття з профільованих листів /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	1,1861	<u>25967,80</u> 8664,59	<u>16383,82</u> 3631,50	30800,41	10277,07	<u>19432,85</u> 4307,32	<u>120,9632</u> 38,2498	<u>143,47</u> 45,37
60	& С121-545Г	Металоконструкції настилу покриття згідно з 126-КБ.КМ	т	0,87	<u>178368,98</u>	-	155181,01	-	-	-	-
61	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів одноповерхових виробничих будівель	т	2,85	<u>2647,07</u> 824,63	<u>322,63</u> 11,96	7544,15	2350,20	<u>919,50</u> 34,09	<u>8 4000</u> 0,1616	<u>23,94</u> 0,46
62	& С111-1850А	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу до несучих конструкцій, діаметр 6,3мм	шт	1000	<u>8,29</u>	-	8290,00	-	-	-	-
63	& С111-1856А	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	шт	1500	<u>4,38</u>	-	6570,00	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1470486,53	64774,24	<u>53829,21</u> 9799,26		<u>875,64</u> 106,25
Разом будівельні роботи, грн.							1470486,53				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1351883,08				
всього заробітна плата, грн.							74573,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					41443,89 117,82 13545,29 1511930,4 2 1511930,4 2				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1773793,8 9 1773793,8 9 1602043,2 3 105191,24 59059,72 169,13 19444,62 1832853,6 1 1832853,6 1	89110,48	82640,18 16080,76		1224,62 184,89
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1578,64 124635,86				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтаж устаткування зливної станції
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29,09564 тис. грн.
0,18094 тис.люд.год.
14,78255 тис. грн.
4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ32-100-1	Монтаж установки автоматизованої влаштування випусків з модуля для приєднання до каналізаційної мережі	комплект	1	15406,40 11454,35	2958,18 701,51	15406,40	11454,35	2958,18 701,51	145,6000 8,0192	145,6 8,02
2	КМ13-200-3	Трубопроводи з корозієстійкої сталі на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], зовнішній діаметр 89-108 мм	м	0,02223	79321,55 47823,50	6142,20 115,04	1763,32	1063,12	136,54 2,56	616,6000 1,5546	13,71 0,03
3	С1534-86А	Відводи гнуті під кутом 90 град. з легованої сталі (нержавіючої сталі), діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2	967,09	-	1934,18	-	-	-	-
4	С130-1020А	Фланці плоскі приварні із сталі легованої (нержавіючої), діаметр 100 мм	шт	2	1170,41	-	2340,82	-	-	-	-
5	С113-159А	Труби з нержавіючої сталі Ду100мм	м	1	1573,86	-	1573,86	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							23018,58	12517,47	3094,72 704,07	-	159,31 8,05
Разом будівельні роботи, грн.							23018,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7406,39				
		всього заробітна плата, грн.					13221,54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6077,06				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1561,01				
		Всього будівельні роботи, грн.					29095,64				

		Всього по кошторису					29095,64				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					180,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14782,55				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
зливна станція

Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 11135,96577 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1808-13016-1	Зливна станція Комплект; (маса=2,8)	шт	1	10715180,63	10715180,63
		Разом				10715180,63
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				420785,14
		Всього по кошторису				11135965,77

Склав



Борисова Г.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Юхновський Є.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на приєднання устаткування зливної станції до зовнішньої каналізації
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,67124 тис. грн.
0,09106 тис. люд. год.
6,81485 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,003	<u>55468.67</u> 1596,46	<u>53872.21</u> 12467,78	166,41	4,79	<u>161.62</u> 37,40	<u>26.6832</u> 158,4835	<u>0,08</u> 0,48
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0015	<u>21135.11</u> 21135,11	- -	31,70	31,70	- -	<u>361.2840</u> -	<u>0,54</u> -
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під трубопроводи піщаної	1 м3	0,6	<u>893.07</u> 144,37	<u>69.37</u> 17,50	535,84	86,62	<u>41.62</u> 10,50	<u>2.3000</u> 0,2415	<u>1,38</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>35254,20</u> 22233,95	<u>11983,31</u> 3310,04	176,27	111,17	<u>59,92</u> 16,55	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,55</u> 0,23
5	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	5	<u>313,67</u>	-	1568,35	-	-	-	-
6	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>4786,31</u> 1852,13	<u>2934,18</u> 814,23	1914,52	740,85	<u>1173,67</u> 325,69	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>9,84</u> 4,58
7	С113-1003	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>412,87</u>	-	825,74	-	-	-	-
8	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>266,32</u>	-	532,64	-	-	-	-
9	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 100 мм	шт	2	<u>381,43</u> 185,37	<u>99,62</u> 17,37	762,86	370,74	<u>199,24</u> 34,74	<u>2,3900</u> 0,2342	<u>4,78</u> 0,47
10	& С130-986Б	Фланці плоскі під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>439,12</u>	-	878,24	-	-	-	-
11	& С1541-68-100	Прокладка біконітова Ду 100	шт	2	<u>16,89</u>	-	33,78	-	-	-	-
12	& С111-92-4А	Болт М16х70 оцинкований	шт	16	<u>24,75</u>	-	396,00	-	-	-	-
13	& С111-92-5Б	Гайка М16 оцинкована	шт	16	<u>5,62</u>	-	89,92	-	-	-	-
14	& С111-92-6А	Шайба М16А оцинкована	шт	32	<u>2,84</u>	-	90,88	-	-	-	-
15	КБ6-20-1	Улаштування засипки труб піском	100м3	0,006	<u>88420,39</u> 11852,28	<u>12706,66</u> 2498,49	530,52	71,11	<u>76,24</u> 14,99	<u>180,4000</u> 31,6990	<u>1,08</u> 0,19
16	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0045	<u>8103,41</u>	<u>8103,41</u> 1450,01	36,47	-	<u>36,47</u> 6,53	- 17,6730	- 0,08
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,045	<u>2676,17</u> 1206,25	<u>1469,92</u> 370,82	120,43	54,28	<u>66,15</u> 16,69	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,83</u> 0,23
18	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,009	<u>14408,01</u> 14408,01	-	129,67	129,67	- 219,3000	- 219,3000	- 1,97
19	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-2	шт	1	<u>2372,06</u> 1884,99	<u>114,12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114,12</u> 28,11	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
20	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-3	шт	1	<u>2372,06</u> 1884,99	<u>114,12</u> 28,11	2372,06	1884,99	<u>114,12</u> 28,11	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по кошторису					13564,36	5370,91	<u>2043,17</u> 519,31		<u>75,93</u> 7,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13564,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6150,28				
		всього заробітна плата, грн.					5890,22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3106,88				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					924,63				
		Всього будівельні роботи, грн.					16671,24				

		Всього по кошторису					16671,24				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					91,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6814,85				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-05
на пусконалагоджувальні роботи
Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області

Кошторисна вартість 79,99178 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,77994 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП9-9-20	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 1000 м3/доб.	споруда	1	15329,16	15329,16	154,0000	154
2	КП9-9-5	Цехова каналізаційна мережа, випуск стоків з будівлі, кількість стоків до 1000 м3/доб.	мережа	1	40811,40	40811,40	410,0000	410
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				56140,56 56140,56 56140,56 23851,22 49,07 5639,38 79991,78		564
		Всього по кошторису, грн.				79991,78		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				613,07		

61779,94

Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Система охоронного відеоспостереження

Кошторисна вартість об'єкта 432,89332 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 169,03584 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на монтаж системи охоронного відеоспостереження	232,7928	-	232,7928	1,13080	87,86756	-
2	03-01-02	на придбання устаткування обладнання системи відеоспостереження	-	95,00502	95,00502	-	-	-
3	03-01-03	на пусканалагоджувальні роботи	105,0955	-	105,0955	0,80547	81,16828	-
		Всього:	337,8883	95,00502	432,89332	1,93627	169,03584	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на монтаж системи охоронного відеоспостереження
Система охоронного відеоспостереження

Основа:
креслення (специфікації) № 32-2023-СОВ-3

Кошторисна вартість 232,79280 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1308 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,86756 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж обладнання											
1	КМ11-168-1	Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1243,01	69,16	1243,01	586,80	69,16	8,0000	8
					586,80	13,99			13,99	0,1629	0,16
2 & 1517-2131А		Серверна шафа 4U EServer 600x350x284 (Ш*Г*В), скло, чорна	шт	1	3664,94	-	3664,94	-	-	-	-
3	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	2	139,65	2,40	279,30	64,72	4,80	0,4800	0,96
					32,36	0,09			0,18	0,0012	-
4 & 1517-2131Б		Консольна полиця 250мм 1U 19" Eserver чорна	шт	1	323,42	-	323,42	-	-	-	-
5 & 1517-2131В		Кабельний організатор 1U, 19", металевий, перфорований, чорний Eserver	шт	1	339,75	-	339,75	-	-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	118,17	3,56	118,17	114,61	3,56	1,6000	1,6
					114,61	0,99			0,99	0,0133	0,01
7 & 1517-2131Г		Фільтр мережевий 19" на 9 розеток 19" 1 У на 9 розеток Schuko 16А шнур 3 м з індикатором Clever AUE2250D3-09LHDPMB	шт	1	689,62	-	689,62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (NVR IP Реєстратор на 16 каналів з POE)	пристрій	1	916,82	-	916,82	895,62	-	12,8000	12,8
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ЖОРСТКИЙ ДИСК 3.5" 2TB WD (WD23PURZ))	шт	1	895,62 118,17 114,61	- 3,56 0,99	118,17	114,61	- 3,56 0,99	- 1,6000 0,0133	- 1,6 0,01
10	KM10-349-1	Монтаж блока комутації камерних кабелів	шт	10	2800,59 2020,50	-	28005,90	20205,00	-	25,3100	253,1
11	& 1601-2433A	Комутаційний бокс DS-1260ZJ	шт	8	712,01	-	5696,08	-	-	-	-
12	& 1601-2433Б	Комутаційний бокс DS-1280ZJ-DM8	шт	2	475,37	-	950,74	-	-	-	-
13	ДБЗ-50-1	Встановлення камери відеоспостереження на опорі	1 шт	10	1505,16 467,30	971,26 178,87	15051,60	4673,00	9712,60 1788,70	5,4700 2,4684	54,7 24,68
14	KM10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] (Маршрутизатор)	шт	1	1083,50 593,44	1,31 0,14	1083,50	593,44	1,31 0,14	8,0000 0,0021	8 -
15	KM10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема цифрового]	канал	1	265,83	-	265,83	265,83	-	3,3300	3,33
16	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	265,83 1656,86 1230,19	-	1656,86	1230,19	-	14,4000	14,4
17	KM11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (МОНИТОР)	шт	1	425,37 339,84	49,95 12,08	425,37	339,84	49,95 12,08	4,8000 0,1415	4,8 0,14
18	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24,64	-	49,28	49,28	-	0,3400	0,68
19	& 2405-1001A	Патч корд FTP литий RJ45 1м, кат. 5Е Eserver	шт	1	24,64 43,93	-	43,93	-	-	-	-
20	& C188888-Б	Монтажний комплект обладнання	комплект	1	6120,35	-	6120,35	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							67042,64	29132,94	9844,94 1817,07	-	363,97 25
Разом будівельні роботи, грн.							67042,64				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28064,76				
всього заробітна плата, грн.							30950,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							14715,31				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3954,46				
Всього будівельні роботи, грн.							81757,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього по розділу 1							81757,95				
Розділ 2. Прокладання підземної кабельної лінії											
21	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,00728	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	484,57	13,95	<u>470.62</u> 108,92	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.23</u> 1,38
22	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,26	<u>7997.87</u> 695,62	<u>7302.25</u> 1766,61	2079,45	180,86	<u>1898.59</u> 459,32	<u>9.6000</u> 20,6873	<u>2.5</u> 5,38
23	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,5	<u>608.00</u>	-	912,00	-	-	-	-
24	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>15747.11</u> 14452,20	-	472,41	433,57	-	<u>222.0000</u>	<u>6.66</u>
25	& С113-1439Б	Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16) О110 В31032472-2709 ДКС	м	30	<u>114.08</u>	-	3422,40	-	-	-	-
26	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,03	<u>16527.36</u> 11983,68	-	495,82	359,51	-	<u>182.4000</u>	<u>5.47</u>
27	& 15096-2011А	Кабель кручена пара FTP F/FTP 4x2x0.56 Одескабель	м	30	<u>27.14</u>	-	814,20	-	-	-	-
28	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,26	<u>276.33</u> 246,36	<u>29.97</u> 7,25	71,85	64,05	<u>7.80</u> 1,89	<u>3.4000</u> 0,0849	<u>0.88</u> 0,02
29	& С111-1721-11Е	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	26	<u>1.99</u>	-	51,74	-	-	-	-
30	КМ10-898-23	Вивід кабеля з каналізації на стіну	шт	2	<u>1071.78</u> 593,44	-	2143,56	1186,88	-	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
31	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>163.87</u> 67,39	-	327,74	134,78	-	<u>0.9300</u>	<u>1.86</u>
32	& С188888-21Б	Піна монтажна 750мл	шт	0,5	<u>245.20</u>	-	122,60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0578	<u>9521,13</u> 9521,13	-	550,32	550,32	-	165,2400	9,55
34	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0578	<u>2676,17</u> 1206,25	<u>1469,92</u> 370,82	154,68	69,72	<u>84,96</u> 21,43	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,06</u> 0,3
35	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,013	<u>14408,01</u> 14408,01	-	187,30	187,30	-	<u>219,3000</u>	<u>2,85</u>
36	КР1-27-1	Перевезення та розрівнювання залишків ґрунту	1 м3	1,5	<u>143,59</u> 143,59	-	215,39	215,39	-	<u>2,4000</u>	<u>3,6</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							12506,03	3396,33	<u>2461,97</u> 591,56		<u>50,66</u> 7,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							12506,03 6647,73 3987,89 2200,46 5,99 689,55 14706,49				
Всього по розділу 2							14706,49				
Розділ 3. Кабельна лінія по будівельним конструкціям											
37	КМ8-396-5 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 2 м [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2	<u>15531,59</u> 3895,45	<u>10261,36</u> 1997,63	31063,18	7790,90	<u>20522,72</u> 3995,26	<u>53,7600</u> 26,6233	<u>107,52</u> 53,25
38	& C1545-285A	Короб монтажний КМ 40х25	м	200	<u>58,32</u>	-	11664,00	-	-	-	-
39	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>10193,91</u> 3639,81	<u>1341,48</u> 117,83	2038,78	727,96	<u>268,30</u> 23,57	<u>50,2320</u> 1,4594	<u>10,05</u> 0,29
40	& C113-2126Б	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою О20 мм	м	20	<u>41,49</u>	-	829,80	-	-	-	-
41	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	5,7	<u>5472,89</u> 3694,42	<u>100,52</u> 10,67	31195,47	21058,19	<u>572,96</u> 60,82	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>300,96</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 15096-2011A	Кабель кручена пара FTP F/FTP 4x2x0.56	м	580	27.14	-	15741,20	-	-	-	-
43	KM11-106-1	Одескабель	шт	30	272.79	-	8183,70	6956,10	-	3,2000	96
		Оброблення і вмикання екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14			231,87	-					
44	& C1512-13A	Роз'єм RJ-45 Kingda KDPG8015	шт	30	4.43	-	132,90	-	-	-	-
45	KM11-107-1	Вмикання роз'ємів в апаратуру	шт	10	24.64	-	246,40	246,40	-	0,3400	3.4
					24,64	-					
46	& C1512-13B	З'єднувач витої пари FTP 318864523 кат. 6A, під забивання	шт	10	188.72	-	1887,20	-	-	-	-
47	KM10-386-11	Коробка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	2	628.11	-	1256,22	1186,88	-	8,0000	16
					593,44	-					
48	& C1555-385B	Вогнестійка коробка Flamebox 165 FB165516 UA0.YT.102101-22 Absel	шт	2	1530.10	-	3060,20	-	-	-	-
49	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	3	163.87	-	491,61	202,17	-	0,9300	2.79
					67,39	-					
50	& C188888-21B	Піна монтажна 750мл	шт	0,5	245.20	-	122,60	-	-	-	-
		МОНТАЖНІ ВИРОБИ									
51	& C111-155-1-6Щ	Дюбель розпирний з універсальним шурупом 6x40 мм	шт	600	0.48	-	288,60	-	-	-	-
52	& C1545-244B	Кліпса-кріплення для гофри O20 53342 ДКС	шт	100	16.14	-	1614,00	-	-	-	-
53	& C188888-B	Монтажний комплект	комплект	1	5100.35	-	5100,35	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					114916,21	38168,60	21363,98		536.72
									4079,65		54,46
		Разом будівельні роботи, грн.					114916,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55383,63				
		всього заробітна плата, грн.					42248,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21412,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6037,40				
		Всього будівельні роботи, грн.					136328,36				

		Всього по розділу 3					136328,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					194464,88	70697,87	33670,89 6488,28		951.35 86,54
		Разом будівельні роботи, грн.					194464,88				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90096,12				
		всього заробітна плата, грн.					77186,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38327,92				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10681,41				
		Всього будівельні роботи, грн.					232792,80				

		Всього по кошторису					232792,80				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1130,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87867,56				

Склав

 Борисова Г.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Юхновський Є.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-02

обладнання системи відеоспостереження
Система охоронного відеоспостереження

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 95,00502 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1701-1080А	NVR IP Реєстратор на 16 каналів з POE DS-7716NI-K4/16P hikvision; (маса=0,019)	шт	1	19285,00	19285,00
2	& 1701-1080Б	Жесткий диск HDD 3.5" 2 ТБ SATA III WD23PURZ; (маса=0,00019)	шт	1	3184,22	3184,22
3	& 1601-2389А	Корпусна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2343G2-IU(2.8 мм) hikvision; (маса=0,0018)	комплект	2	5527,96	11055,92
4	& 1601-2389Б	Купольна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2T43G2-4I hikvision; (маса=0,0018)	комплект	8	6206,45	49651,60
5	& 1715-8002А	Маршрутизатор з USB та POE (вихід) hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) MikroTik; (маса=0,0006)	шт	1	2000,00	2000,00
6	& 1504-13245А	Автономне ДБЖ 220В 825ВА/570 Вт LPM-825VA LogicPower; (маса=0,004)	шт	1	2565,00	2565,00
7	& 1507-2021А	Монітор 21.5" Philips 221V8 black; (маса=0,0026)	шт	1	3673,47	3673,47
		Разом				91415,21
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3589,81
		Всього по кошторису				95005,02

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-3ВК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 03-01-03
на пусконаладжувальні роботи
Система охоронного відеоспостереження

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

105,09550 тис. грн.
0,80547 тис. люд.год.
81,16828 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда посконалогоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	11745,72	11745,72	118,0000	118
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	2289,42	2289,42	23,0000	23
3	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей (відеокамера)	шт	10	5972,40	59724,00	60,0000	600
		Разом прямі витрати по кошторису				73759,14		741
		всього заробітна плата, грн.				73759,14		
		Разом будівельні роботи, грн.				73759,14		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				31336,36		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				64,47		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				7409,14		
		Всього будівельні роботи, грн.				105095,50		

		Всього по кошторису, грн.				105095,50		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				805,47		

Кошторисна заробітна плата, грн.

81168,28

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1075,69770 тис.грн.
1,57989 тис.люд.год.
132,63932 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на монтаж обладнання	70,63409	-	70,63409	0,48762	37,67303	-
2	04-01-02	на придбання устаткування устаткування зовнішніх мереж електропостачання та освітлення	-	734,40544	734,40544	-	-	-
3	04-01-03	на прокладання мереж	211,3236	-	211,3236	0,63753	49,14058	-
4	04-01-04	на пусконаладжувальні роботи	59,33457	-	59,33457	0,45474	45,82571	-
—	—	Всього:	341,29226	734,40544	1075,6977	1,57989	132,63932	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-3ВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на монтаж обладнання
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,63409 тис. грн.
0,48762 тис.люд.год.
37,67303 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-27-1	Шафа зовнішнього установа- пристрою ВРП-0,4кВ	шт	1	6813,23	1513,02	6813,23	3916,70	1513,02	52,8000	52,8
2	КМ39-50-2	Монтаж ящика з перекидним рубильником та комплектом запобіжників для автоматичного перемика- ння на резерв	пристрій	1	3916,70	324,79	3916,70	692,42	324,79	3,6255	3,63
3	КМ39-1-1	Монтаж ввідного пристрою з лічильником та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою	пристрій	1	3740,54	492,63	3740,54	2359,67	492,63	9,7800	9,78
4	КМ38-6-5 в.в. п.2.2.1.4 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площаді, маса устаткування до 1 т [при підвищених вимогах по точності установлення]	шт	1	692,42	106,26	692,42	2359,67	106,26	1,2485	1,25
5	КМ8-633-6	Монтаж щита ЦЗО	шт	1	6500,50	666,85	6500,50	21242,16	666,85	31,8100	31,81
					2359,67	149,55	2359,67	21242,16	149,55	1,7551	1,76
					8507,73	1229,34	8507,73	3512,86	1229,34	48,4800	48,48
					3512,86	248,79	3512,86		248,79	2,8270	2,83
					27569,88	234,13	27569,88	21242,16	234,13	289,6000	289,6
					21242,16	49,61	21242,16		49,61	0,5832	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>516,97</u> 207,70	<u>15,43</u> 2,64	516,97	207,70	<u>15,43</u> 2,64	<u>2,8000</u> 0,0313	<u>2,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					53648,85	31931,51	<u>4151,40</u> 881,64		<u>435,27</u> 10,08
		Разом будівельні роботи, грн.					53648,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17565,94				
		всього заробітна плата, грн.					32813,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16985,24				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4859,88				
		Всього будівельні роботи, грн.					70634,09				

		Всього по кошторису					70634,09				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					487,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37673,03				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
устаткування зовнішніх мереж електропостачання та освітлення
Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 734,40544 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1942А	Шафа ВРП-0,4кВ згідно з 126-ЗЕП АСКО-УКРЕМ; (маса=0,1)	шт	1	16967,58	16967,58
2	& 1517-2339А	Ящик з перекидним рубильником 100А, та комплект. запоб. 40А ЯПР-100-40 ІР54 У1; (маса=0,0131)	шт	1	3857,20	3857,20
3	& 1517-2237Б	Ящик обліку ЩМП У1 ІР54 ІЕК Україна, з лічильником NIK 2303 ARP6T.1802. МС.11 та автоматичним вимикачем згідно з 126-ЗЕП; (маса=0,012)	шт	1	28222,45	28222,45
4	& 1517-2039А	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО згідно з 126-ЗЕП арк. 4-5; (маса=0,14)	шт	1	9094,85	9094,85
5	& 1504-1001А	Вимикач автоматичний FMC2S 3P, 40А; (маса=0,000083)	шт	1	2233,00	2233,00
6	& 2202-1010Б	Дизельний генератор зовнішнього встановлення, 220/380В ,50Гц,20кВт; (маса=0,902)	шт	1	646280,00	646280,00
Разом						706655,08
Транспортні та заготівельно-складські витрати						27750,36
Всього по кошторису						734405,44

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на прокладання мереж
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

211,32360 тис. грн.
0,63753 тис.люд.год.
49,14058 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ. Підземне прокладання в ПЕ трубі									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	1000м3	0,009	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	599,06	17,24	<u>581.82</u> 134,65	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.29</u> 1,71
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,2	<u>7997.87</u> 695,62	<u>7302.25</u> 1766,61	1599,57	139,12	<u>1460.45</u> 353,32	<u>9.6000</u> 20,6873	<u>1.92</u> 4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,2	<u>2329.64</u> 231,87	<u>2097.77</u> 507,51	465,93	46,37	<u>419.56</u> 101,50	<u>3.2000</u> 5,9430	<u>0.64</u> 1,19
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,6	<u>608.00</u>	-	972,80	-	-	-	-
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,04	<u>15747.11</u> 14452,20	-	629,88	578,09	-	<u>222.0000</u>	<u>8.88</u>
6	& С113-1439А	Труба ПЕ 63мм 2-х шарова для прокладання у землі Корос	м	40	<u>49.75</u>	-	1990,00	-	-	-	-
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>2572.81</u> 1159,36	<u>559.41</u> 135,34	1029,12	463,74	<u>223.76</u> 54,14	<u>16.0000</u> 1,5848	<u>6.4</u> 0,63
8	& 15093-33033А	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х4мм2	м	40	<u>117.98</u>	-	4719,20	-	-	-	-
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,2	<u>276.33</u> 246,36	<u>29.97</u> 7,25	55,27	49,27	<u>6.00</u> 1,45	<u>3.4000</u> 0,0849	<u>0.68</u> 0,02
10	& С111-1721-11Д	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" ЛСЕ-300	м	20	<u>8.86</u>	-	177,20	-	-	-	-
11	КМ10-898-23	Вивід кабеля з каналізації на стіну	шт	2	<u>1071.78</u> 593,44	-	2143,56	1186,88	-	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
12	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,074	<u>9521.13</u> 9521,13	-	704,56	704,56	-	<u>165.2400</u>	<u>12.23</u>
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,074	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	198,04	89,26	<u>108.78</u> 27,44	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.36</u> 0,38
14	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,015	<u>14408.01</u> 14408,01	-	216,12	216,12	-	<u>219.3000</u>	<u>3.29</u>
15	КР1-27-1	Перевезення та розрівнювання залишків ґрунту	1 м3	1,6	<u>143.59</u> 143,59	-	229,74	229,74	-	<u>2.4000</u>	<u>3.84</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							15730,05	3720,39	<u>2800.37</u> 672,50		<u>55.53</u> 8,07
Разом будівельні роботи, грн.							15730,05				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9209,29				
всього заробітна плата, грн.							4392,89				
Загальновиробничі витрати, грн.							2451,09				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							777,11				
Всього будівельні роботи, грн.							18181,14				

Всього по розділу 1							18181,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабельна лінія 0,4кВ. В ПНД трубі на скобах по будівельних основах									
16	KM8-152-1	Полічка-кронштейн кабельних конструкцій з кутової сталі	т	0,02553	<u>94390.03</u>	<u>4600.87</u>	2409,78	251,59	<u>117.46</u>	<u>136.0000</u>	<u>3.47</u>
					9854,56	802,88			20,50	9,5031	0,24
17	& C111-1814A	Кут металевий 80х80мм	м	3	<u>127.29</u>	-	381,87	-	-	-	-
18	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,35	<u>18552.38</u>	<u>11860.00</u>	25045,71	3802,46	<u>16011.00</u>	<u>42.3300</u>	<u>57.15</u>
					2816,64	2171,44			2931,44	29,8842	40,34
19	& C113-2126A	Гофратруба ПНД 20мм стійка до сонячного ультрафіолету	м	135	<u>28.26</u>	-	3815,10	-	-	-	-
20	& C1545-244Б	Хомут для кріплення труб Д20мм	шт	135	<u>16.19</u>	-	2185,65	-	-	-	-
21	& C1545-244Г	Хомут ПЕ 300мм	уп	2	<u>2.19</u>	-	4,38	-	-	-	-
22	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,35	<u>2572.81</u>	<u>559.41</u>	3473,29	1565,14	<u>755.20</u>	<u>16.0000</u>	<u>21.6</u>
					1159,36	135,34			182,71	1,5848	2,14
23	& 15093-33133A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х6мм2	м	5	<u>218.60</u>	-	1093,00	-	-	-	-
24	& 15093-35013A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х1,5мм2	м	135	<u>26.58</u>	-	3588,30	-	-	-	-
25	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	<u>7682.66</u>	<u>49.95</u>	384,13	226,08	<u>2.50</u>	<u>62.4000</u>	<u>3.12</u>
					4521,50	12,08			0,60	0,1415	0,01
26	& 15095-1074A	Провід гнучкий мідний з ПВХ ізоляцією пер. 6мм2 ПВ3-1х6	м	5	<u>22.78</u>	-	113,90	-	-	-	-
27	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,08	<u>2580.12</u>	<u>239.75</u>	206,41	142,43	<u>19.18</u>	<u>24.0000</u>	<u>1.92</u>
					1780,32	58,00			4,64	0,6792	0,05
28	& C1545-153A	Кабельний наконечник пер. 6мм2	шт	8	<u>27.24</u>	-	217,92	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42919,44	5987,70	<u>16905.34</u>		<u>87.26</u>
									3139,89		42,78
		Разом будівельні роботи, грн.					42919,44				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20026,40				
		всього заробітна плата, грн.					9127,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4913,61 12,61 1450,14 47833,05				

		Всього по розділу 2					47833,05				
		Розділ 3. Повітряна лінія ПЛІ-0,4кВ									
29	XC1-1-1	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків	шт	14	<u>58,61</u> 17,06	<u>41,55</u> 7,65	820,54	238,84	<u>581,70</u> 107,10	<u>0,2300</u> 0,1056	<u>3,22</u> 1,48
30	& C1545-457A	Гак монтажний ГМ12 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>125,89</u>	-	629,45	-	-	-	-
31	& C1545-457Б	Гак під стрічку ГС16 "Львівська ізоляція"	шт	9	<u>88,88</u>	-	799,92	-	-	-	-
32	& C1545-488A	Стрічка сталеві Інох 189	м	47	<u>32,20</u>	-	1513,40	-	-	-	-
33	& C1545-435A	Скрепа СК-20	шт	32	<u>5,32</u>	-	170,24	-	-	-	-
34	XC1-1-2	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів	шт	7	<u>79,39</u> 17,06	<u>62,33</u> 11,48	555,73	119,42	<u>436,31</u> 80,36	<u>0,2300</u> 0,1584	<u>1,61</u> 1,11
35	& C1545-407A	Затискач натяжний ЗН-2.2 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>108,17</u>	-	540,85	-	-	-	-
36	& C1545-407Б	Затискач натяжний ЗН-2.5 "Львівська ізоляція"	шт	2	<u>71,35</u>	-	142,70	-	-	-	-
37	XC1-1-2	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: встановлення підтримуючих затискачів	шт	5	<u>79,39</u> 17,06	<u>62,33</u> 11,48	396,95	85,30	<u>311,65</u> 57,40	<u>0,2300</u> 0,1584	<u>1,15</u> 0,79
38	& C1545-407Г	Затискач підтримувальний ЗП 3.1 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>169,26</u>	-	846,30	-	-	-	-
39	XC1-1-3	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів	шт	10	<u>119,45</u> 25,96	<u>93,49</u> 17,22	1194,50	259,60	<u>934,90</u> 172,20	<u>0,3500</u> 0,2376	<u>3,5</u> 2,38
40	& C1545-413A	Затискач відгалужувальний (проколюючий) ЗВ 2.2.1 "Львівська ізоляція"	шт	10	<u>132,98</u>	-	1329,80	-	-	-	-
41	KM8-305-2	Гак (фіксатор) стінний одинарний	шт	56	<u>158,82</u> 111,95	<u>43,11</u> 7,94	8893,92	6269,20	<u>2414,16</u> 444,64	<u>1,6000</u> 0,1096	<u>89,6</u> 6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 & C1545-437A	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД60 "Львівська ізоляція"	шт	50	61,41	-	-	3070,50	-	-	-	-
43 & C1545-437Б	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД10 "Львівська ізоляція"	шт	6	55,80	-	-	334,80	-	-	-	-
44 XC1-1-4	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	100 м	1,6	5395,92 1161,86	4225,59 932,14	-	8633,47	1858,98	6760,94 1491,42	15,8400 12,5464	25,34 20,07
45 XC1-1-5	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах, при зміні кількості опор на 100 м додавати або виключати	1 опора	3	1116,68 231,44	883,73 196,25	-	3350,04	694,32	2651,19 588,75	3,1200 2,6765	9,36 8,03
46 & C157-405A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x16	м	160	59,09	-	-	9454,40	-	-	-	-
47 KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,318	6352,54 1739,04	1616,14 318,98	-	2020,11	553,01	513,93 101,44	24,0000 4,2151	7,63 1,34
48 KM8-151-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по непрохідних естакадах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,149	13254,88 1970,91	9274,74 1725,33	-	1974,98	293,67	1381,94 257,07	27,2000 23,6586	4,05 3,53
49 XC1-1-4	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	100 м	1,133	5395,92 1161,86	4225,59 932,14	-	6113,58	1316,39	4787,59 1056,11	15,8400 12,5464	17,95 14,22
50 XC1-1-5	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах, при зміні кількості опор на 100 м додавати або виключати	1 опора	3	1116,68 231,44	883,73 196,25	-	3350,04	694,32	2651,19 588,75	3,1200 2,6765	9,36 8,03
51 & C157-406A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x25	м	160	84,92	-	-	13587,20	-	-	-	-
52 & C1545-171A	Термоусадна трубка з ПВХ пластику ТТВ12/6 300мм	шт	8	14,29	-	-	114,32	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							69837,74	12383,05	23425,50	-	172,77
Разом будівельні роботи, грн.							69837,74	-	4945,24	-	67,12
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34029,19	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							17328,29	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							9178,28	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,29	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2674,67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					79016,02				
		Всього по розділу 3					79016,02				
		Розділ 4. Монтаж освітлення та заземлення опор									
53	КМ8-545-2	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	1	<u>952,21</u> 474,75	<u>23,42</u> 2,93	952,21	474,75	<u>23,42</u> 2,93	<u>6,4000</u> 0,0353	<u>6,4</u> 0,04
54	& C1555-385Б	Коробка розподільча 100x100x60мм, IP65	шт	1	<u>192,88</u>	-	192,88	-	-	-	-
55	КМ8-301-1	Монтаж кронштейна на встановленій опорі	шт	5	<u>1406,38</u>	<u>1156,19</u>	7031,90	1159,35	<u>5780,95</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
56	& C1545-92А	Кронштейн кріплення світильника вуличного освітлення Ксс	шт	5	<u>231,87</u> 438,81	<u>238,78</u>	2194,05	-	<u>1193,90</u>	<u>2,8204</u>	<u>14,1</u>
57	КМ8-596-7	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій щоглі	100 шт	0,05	<u>178816,49</u>	<u>117078,54</u>	8940,82	1957,12	<u>5853,93</u>	<u>512,0000</u>	<u>25,6</u>
58	& C1547-3А	Світильник вуличний світлодіодний 220В, 100Вт, IP66 ДКУ41У-100-001 У1	шт	5	<u>39142,40</u> 2823,39	<u>21692,98</u>	14116,95	-	<u>1084,65</u>	<u>297,2608</u>	<u>14,86</u>
59	КМ8-823-1	Шини заземлення	100м шин	0,1	<u>34418,26</u>	<u>89,90</u>	3441,83	1196,08	<u>8,99</u>	<u>73,8600</u>	<u>7,39</u>
60	& C1545-547П	Заземлюючий провідник ЗП1а	м	10	<u>11960,80</u> 119,51	<u>21,75</u>	1195,10	-	<u>2,18</u>	<u>0,2547</u>	<u>0,03</u>
61	КБ34-37-1	Улаштування заземлення на опорах	опора	5	<u>1162,20</u>	<u>342,80</u>	5811,00	1173,60	<u>1714,00</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
62	& C1545-423А	Деталь уземлювальна ДУ	шт	5	<u>234,72</u> 79,65	<u>63,13</u>	398,25	-	<u>315,65</u>	<u>0,8712</u>	<u>4,36</u>
63	& C152-125А	Провід з гумовою ізоляцією ПРГН 1.5	м	15	<u>33,57</u>	-	503,55	-	-	-	-
64	КМ8-596-3	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку	100 шт	0,04	<u>65193,36</u>	<u>4890,30</u>	2607,73	1467,84	<u>195,61</u>	<u>480,0000</u>	<u>19,2</u>
65	& C1547-3Б	Прожектор світлодіодний 220В, 150Вт, IP65 А GLO GL-11-150	шт	4	<u>36696,00</u> 459,82	<u>1032,58</u>	1839,28	-	<u>41,30</u>	<u>12,1408</u>	<u>0,49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	49225,55	7428,74	<u>13576,90</u>	-	<u>90,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					49225,55		<u>2640,61</u>		<u>33,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28219,91 10069,35 5069,96 12,72 1463,87 54295,51				
		Всього по розділу 4					54295,51				
		Розділ 5. Заземлення, зрівнювання потенціалів									
66	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,28	<u>5444,64</u> 2086,85	<u>554,88</u> 96,29	1524,50	584,32	<u>155,37</u> 26,96	<u>28,8000</u> 1,1399	<u>8,06</u> 0,32
67	& C111-1810A	Смуга сталевая 40x4мм ГОСТ 103-2006	м	28	<u>66,65</u>	-	1866,20	-	-	-	-
68	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>1371,68</u> 811,55	<u>349,53</u> 55,93	685,84	405,78	<u>174,77</u> 27,97	<u>11,2000</u> 0,6643	<u>5,6</u> 0,33
69	& C1545-533A	Заземлювач металевий ?16мм, L=3м ГОСТ 103-2006	шт	5	<u>1125,56</u>	-	5627,80	-	-	-	-
70	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,06	<u>7682,66</u> 4521,50	<u>49,95</u> 12,08	460,96	271,29	<u>3,00</u> 0,72	<u>62,4000</u> 0,1415	<u>3,74</u> 0,01
71	& 15095-1074A	Провід гнучкий мідний з ПВХ ізоляцією пер. 6мм ² ПВЗ-1х6	м	6	<u>22,78</u>	-	136,68	-	-	-	-
72	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,16	<u>2580,12</u> 1780,32	<u>239,75</u> 58,00	412,82	284,85	<u>38,36</u> 9,28	<u>24,0000</u> 0,6792	<u>3,84</u> 0,11
73	& C1545-153A	Кабельний наконечник пер. 6мм ²	шт	16	<u>27,24</u>	-	435,84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					11150,64	1546,24	<u>371,50</u> 64,93		<u>21,24</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11150,64 9232,90 1611,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					847,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245,50				
		Всього будівельні роботи, грн.					11997,87				

		Всього по розділу 5					11997,87				
		Разом прямі витрати по кошторису					188863,42	31066,12	57079,61		427,39
		Разом будівельні роботи, грн.					188863,42		11463,17		152,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100717,69				
		всього заробітна плата, грн.					42529,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22460,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6611,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					211323,60				

		Всього по кошторису					211323,60				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					637,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49140,58				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 04-01-04
на пусконаладжувальні роботи
Зовнішнє електропостачання**

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

59,33457 тис. грн.
0,45474 тис.люд.год.
45,82571 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд. год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 КП1-1-1		Генератор, напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	4977,00	4977,00	50,0000	50
2 КП1-61-8		Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	199,08	995,40	2,0000	10
3 КП1-33-5		Схема синхронізації одного приєднання через один вимикач з одного пункту керування (налагодження релейних схем керування)	пристрій	5	2986,20	14931,00	30,0000	150
4 КП1-61-6		Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,05	1692,18	84,61	17,0000	0,85
5 КП1-61-1		Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	5	149,31	746,55	1,5000	7,5
6 КП1-71-7		Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації	випроб.	20	199,08	3981,60	2,0000	40
7 КП1-58-2		Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	5	2787,12	13935,60	28,0000	140
8 КП1-20-1		Захист максимальний струмовий прямої дії з одним реле (Перевірка спрацювання пристрою захисту на робочій установці)	комплект	5	398,16	1990,80	4,0000	20
Разом прямі витрати по кошторису						41642,56		
всього заробітна плата, грн.						41642,56		418,35
Разом будівельні роботи, грн.						41642,56		
в тому числі:								
Загальновиробничі витрати, грн.						17692,01		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,39		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4183,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				59334,57		


		Всього по кошторису, грн.				59334,57		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				454,74		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				45825,71		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішня каналізація

Кошторисна вартість об'єкта 316,26778 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06420 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,01799 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на земляні роботи	50,36775	-	50,36775	0,15596	11,67013	-
2	06-01-02	на прокладання трубопроводу каналізації	126,85425	-	126,85425	0,51433	38,95579	-
3	06-01-03	на колодязі каналізаційні	105,99951	-	105,99951	0,14064	10,8695	-
4	06-01-04	на пусконаладжувальні роботи	33,04627	-	33,04627	0,25327	25,52257	-
Всього:			316,26778	-	316,26778	1,06420	87,01799	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на земляні роботи
Зовнішня каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	50,36775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,67013 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6 розряд
Вимірник одиничної вартості	71,90 м3
Показник одиничної вартості	700,53 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	РОЗРОБКА ТРАНШЕЇ ПІД ТРУБОПРОВІД ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,0355	<u>55468.67</u> 1596,46	<u>53872.21</u> 12467,78	1969,14	56,67	<u>1912.47</u> 442,61	<u>26.6832</u> 158,4835	<u>0.95</u> 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,031	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	2063,43	59,39	<u>2004.04</u> 463,80	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.99</u> 5,9
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,054	<u>21135.11</u> 21135,11	-	1141,30	1141,30	-	<u>361,2840</u>	<u>19,51</u>
4	КБ1-18-4	ЧАСТКОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРУНТУ У ТИМЧАСОВИЙ ВІДВАЛ НА 15КМ (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,03595	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	1833,76	77,52	<u>1756.24</u> 383,30	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,3</u> 4,83
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	61,115	<u>148.14</u>	<u>148.14</u>	9053,58	-	<u>9053.58</u>	-	-
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,03595	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	185,83	12,13	<u>1123,29</u> <u>173.70</u> 28,18	<u>0,2240</u> <u>5,6400</u> 8,1048	<u>13,69</u> <u>0,2</u> 0,29
7	КБ8-2-1	ВЛАШТУВАННЯ ПІЩАНОЇ ОСНОВИ ПІД ТРУБОПРОВІД Улаштування основи під трубопроводи піщаної	1 м3	8,25	<u>893.07</u> 144,37	<u>69.37</u> 17,50	7367,83	1191,05	<u>572.30</u> 144,38	<u>2,3000</u> 0,2415	<u>18,98</u> 1,99
8	КБ6-20-1	ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА Улаштування засипки труб піском	100м3	0,0825	<u>88420.39</u> 11852,28	<u>12706.66</u> 2498,49	7294,68	977,81	<u>1048.30</u> 206,13	<u>180,4000</u> 31,6990	<u>14,88</u> 2,62
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04681	<u>8103.41</u>	<u>8103.41</u>	379,32	-	<u>379.32</u> 67,87	-	-
					-	1450,01				17,6730	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4681	2676,17	1469,92	1252,72	564,65	688,07	18,3600	8,59
11	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,0695	1206,25	370,82			173,58	5,1175	2,4
12	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,0695	1774,47	1774,47	123,33	-	123,33	-	-
		ПІДВЕЗЕННЯ ЧАСТИНИ ГРУНТУ ДЛЯ ЗВОРОТНЬОЇ ЗАСИПКИ (ЗГІДНО З 126-ТХ)			-	317,52			22,07	3,8700	0,27
13	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01086	14408,01	-	1001,36	1001,36	-	219,3000	15,24
		Перевезення ґрунту до 15 км	Т	18,462	14408,01	-			-	-	-
14	С311-15	ВИВЕЗЕННЯ ЗАЛИШКІВ ГРУНТУ НА ВКАЗАНИЙ ЗАМОВНИКОМ МАЙДАНЧИК (ЗГІДНО З 126-ТХ)			-	148,14	2734,96	-	2734,96	-	-
15	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,02509	148,14	148,14			339,33	0,2240	4,14
16	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	Т	42,653	-	18,38	6318,62	-	6318,62	-	-
17	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,02509	51008,67	48852,40	1279,81	54,10	1225,71	36,0400	0,9
		Разом прямі витрати по кошторису			2156,27	10662,05			267,51	134,3816	3,37
		Разом будівельні роботи, грн.			148,14	148,14			783,96	0,2240	9,55
		в тому числі:			-	18,38			121,22	5,6400	0,14
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			5169,01	4831,57	129,69	8,47	19,67	8,1048	0,2
		всього заробітна плата, грн.			337,44	783,96			4581,47		82,07
		Загальновиробничі витрати, грн.					44683,31	5167,87	28642,39		57,17
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10873,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9749,34				
		Всього будівельні роботи, грн.					5684,44				
							16,72				
							1920,79				
							50367,75				
		Всього по кошторису					50367,75				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					155,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11670,13				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на прокладання трубопроводу каналізації
Зовнішня каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № 123-ЗВК

Кошторисна вартість	126,85425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,95579 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості	73,00 м.п.
Показник одиничної вартості	1737,73 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГБ23-1-1-СВЗ	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 1-2 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1	22353,72 1768,45	17318,35 3674,19	22353,72	1768,45	17318,35 3674,19	23,8400 45,7879	23,84 45,79
2	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	10,1	547,85	-	5533,29	-	-	-	-
3	ГБ23-2-1-СВЗ	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 1-2 групи, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1,1	11129,01 1057,07	7605,77 1517,36	12241,91	1162,78	8366,35 1669,10	14,2500 19,2894	15,68 21,22
4	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	11,11	547,85	-	6086,61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,052	47322,77 27980,16	16986,85 4692,50	2460,78	1454,97	883,32 244,01	395,2000 65,6365	20,55 3,41
6	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	52,52	547,85	-	28773,08	-	-	-	-
7	КБ22-49-4	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,6 м2	1м короб	5	632,30 113,00	64,01 17,76	3161,50	565,00	320,05 88,80	1,7200 0,2394	8,6 1,2
8	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-1	шт	2	2372,06 1884,99	114,12 28,11	4744,12	3769,98	228,24 56,22	26,9400 0,3362	53,88 0,67
9	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-2	шт	2	2372,06 1884,99	114,12 28,11	4744,12	3769,98	228,24 56,22	26,9400 0,3362	53,88 0,67
10	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-3	шт	3	2372,06 1884,99	114,12 28,11	7116,18	5654,97	342,36 84,33	26,9400 0,3362	80,82 1,01
11	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-4	шт	2	2372,06 1884,99	114,12 28,11	4744,12	3769,98	228,24 56,22	26,9400 0,3362	53,88 0,67
12	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КК-5	шт	1	2372,06 1884,99	114,12 28,11	2372,06	1884,99	114,12 28,11	26,9400 0,3362	26,94 0,34
13	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КД-1	шт	1	2372,06 1884,99	114,12 28,11	2372,06	1884,99	114,12 28,11	26,9400 0,3362	26,94 0,34
14	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до колодязя КД-2	шт	1	2372,06 1884,99	114,12 28,11	2372,06	1884,99	114,12 28,11	26,9400 0,3362	26,94 0,34
		Разом прямі витрати по кошторису					109075,61	27571,08	28257,51 6013,42		391,95 75,66
		Разом будівельні роботи, грн.					109075,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53247,02				
		всього заробітна плата, грн.					33584,50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17778,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5371,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					126854,25				

		Всього по кошторису					126854,25				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					514,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38955,79				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на колодязі каналізаційні
Зовнішня каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № 126-ЗВК аркуш 6

Кошторисна вартість 105,99951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,86950 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості 6,00 шт
Показник одиничної вартості 17666,59 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСУ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-1 Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	32837,78	18636,68	2561,35	1100,26	1453,66	201,6000	15,72
					14105,95	4209,04			328,31	45,1454	3,52
2	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	388459,89	3305,02	815,77	37,93	6,94	301,9100	0,63
					18063,28	2256,63			4,74	34,3470	0,07
3	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	1334,23	-	1334,23	-	-	-	-
4	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	1726,66	-	1726,66	-	-	-	-
5	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1385,96	-	1385,96	-	-	-	-
6	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	481,20	-	962,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& K585521-Л052А	Кільця опорні КО3 залізобетонні	шт	1	704,58	-	704,58	-	-	-	-
8	& C113-754А	Люк полімерний для колодязів важкий	шт	1	2127,89	-	2127,89	-	-	-	-
9	& C121-781-2А	Драбина С1-02	шт	1	1773,01	-	1773,01	-	-	-	-
10	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,125	608,00	-	76,00	-	-	-	-
11	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	427372,79	3071,34	299,16	10,80	2,15	257,9700	0,18
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,057	15434,35	2480,52	3074,46	140,06	1,74	37,7580	0,03
13	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСУ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-2	10м3	0,077	53937,88	-	-	-	-	33,5000	1,91
14	КБ6-45-10	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	100 м3	0,0021	2457,23	-	-	-	-	-	-
15	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	32837,78	18636,68	2528,51	1086,16	1435,02	201,6000	15,52
16	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	14105,95	4209,04	-	-	324,10	45,1454	3,48
17	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	388459,89	3305,02	815,77	37,93	6,94	301,9100	0,63
18	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	18063,28	2256,63	-	-	4,74	34,3470	0,07
19	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1334,23	-	1334,23	-	-	-	-
20	& C113-754Б	Люк полімерний для колодязів легкий	шт	1	1726,66	-	1726,66	-	-	-	-
21	& C121-781-2А	Драбина С1-02	шт	1	1385,96	-	1385,96	-	-	-	-
22	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,123	481,20	-	962,40	-	-	-	-
23	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	694,08	-	694,08	-	-	-	-
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,056	1773,01	-	1773,01	-	-	-	-
25	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	608,00	-	74,78	-	-	-	-
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,056	427372,79	3071,34	299,16	10,80	2,15	257,9700	0,18
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,056	15434,35	2480,52	3020,52	137,60	1,74	37,7580	0,03
28	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,056	53937,88	-	-	-	-	33,5000	1,88
29	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,056	2457,23	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСУ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-3 <i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,077	<u>32837.78</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	2528,51	1086,16	<u>1435.02</u> 324,10	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>15.52</u> 3,48
25	КБ6-45-10	<i>Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15</i>	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	815,77	37,93	<u>6.94</u> 4,74	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.63</u> 0,07
26	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1334.23</u> -	-	1334,23	-	-	-	-
27	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u> -	-	1726,66	-	-	-	-
28	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u> -	-	1385,96	-	-	-	-
29	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>481.20</u> -	-	962,40	-	-	-	-
30	& С113-754А	Люк полімерний для колодязів важкий	шт	1	<u>2127.89</u> -	-	2127,89	-	-	-	-
31	& С121-781- 2А	Драбина С1-02	шт	1	<u>1773.01</u> -	-	1773,01	-	-	-	-
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,123	<u>608.00</u> -	-	74,78	-	-	-	-
33	КБ6-47-19	<i>Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150</i>	100 м3	0,0007	<u>427372.79</u> 15434,35	<u>3071.34</u> 2480,52	299,16	10,80	<u>2.15</u> 1,74	<u>257.9700</u> 37,7580	<u>0.18</u> 0,03
34	КБ8-3-7	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону</i>	100м2	0,056	<u>53937.88</u> 2457,23	-	3020,52	137,60	-	<u>33.5000</u> -	<u>1.88</u> -
35	КБ23-13-3	КОЛОДЯЗЬ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ МАРКА КСП, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КК-4 <i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,078	<u>32837.78</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	2561,35	1100,26	<u>1453.66</u> 328,31	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>15.72</u> 3,52
36	КБ6-45-10	<i>Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15</i>	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	815,77	37,93	<u>6.94</u> 4,74	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.63</u> 0,07
37	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1334.23</u> -	-	1334,23	-	-	-	-
38	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u> -	-	1726,66	-	-	-	-
39	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u> -	-	1385,96	-	-	-	-
40	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>481.20</u> -	-	962,40	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& K585521-Л052А	Кільця опорні КОЗ залізобетонні	шт	1	<u>704.58</u>	-	704,58	-	-	-	-
42	& C113-754Б	Люк полімерний для колодязів легкий	шт	1	<u>694.08</u>	-	694,08	-	-	-	-
43	& C121-781-2А	Драбина С1-02	шт	1	<u>1773.01</u>	-	1773,01	-	-	-	-
44	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,125	<u>608.00</u>	-	76,00	-	-	-	-
45	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0007	<u>427372.79</u>	<u>3071.34</u>	299,16	10,80	<u>2.15</u>	<u>257.9700</u>	<u>0.18</u>
46	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,057	<u>53937.88</u>	-	3074,46	140,06	-	<u>33.5000</u>	<u>1.91</u>
		КОЛОДЯЗЬ ВИПАДКОВИХ ПРОЛИВІВ МАРКА КСЛ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КД-1			<u>2457,23</u>	-					
47	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0712	<u>32837.78</u>	<u>18636.68</u>	2338,05	1004,34	<u>1326.93</u>	<u>201.6000</u>	<u>14.35</u>
					<u>14105,95</u>	<u>4209,04</u>			<u>299,68</u>	<u>45,1454</u>	<u>3,21</u>
48	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	<u>388459.89</u>	<u>3305.02</u>	815,77	37,93	<u>6.94</u>	<u>301.9100</u>	<u>0.63</u>
					<u>18063,28</u>	<u>2256,63</u>			<u>4,74</u>	<u>34,3470</u>	<u>0,07</u>
49	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726.66</u>	-	1726,66	-	-	-	-
50	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>940.48</u>	-	940,48	-	-	-	-
51	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385.96</u>	-	1385,96	-	-	-	-
52	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>550.18</u>	-	550,18	-	-	-	-
53	& K585521-Л052А	Кільця опорні КОЗ залізобетонні	шт	1	<u>704.58</u>	-	704,58	-	-	-	-
54	& C113-754В	Дощоприймальник чавунний круглий типу "ДБ2" із замком.	шт	1	<u>5981.31</u>	-	5981,31	-	-	-	-
55	& C121-781-3А	Драбина С1-01	шт	1	<u>1424.22</u>	-	1424,22	-	-	-	-
56	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,114	<u>608.00</u>	-	69,31	-	-	-	-
57	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0006	<u>427372.79</u>	<u>3071.34</u>	256,42	9,26	<u>1.84</u>	<u>257.9700</u>	<u>0.15</u>
					<u>15434,35</u>	<u>2480,52</u>			<u>1,49</u>	<u>37,7580</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону КОЛОДЯЗЬ ВИПАДКОВИХ ПРОЛИВІВ МАРКА КСЛ, НОМЕР ЗГІДНО ПЛАНУ КД-2	100м2	0,054	<u>53937,88</u> 2457,23	-	2912,65	132,69	-	<u>33.5000</u>	<u>1,81</u>
59	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0712	<u>32837,78</u> 14105,95	<u>18636,68</u> 4209,04	2338,05	1004,34	<u>1326,93</u> 299,68	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>14,35</u> 3,21
60	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,0021	<u>388459,89</u> 18063,28	<u>3305,02</u> 2256,63	815,77	37,93	<u>6,94</u> 4,74	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0,63</u> 0,07
61	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1726,66</u>	-	1726,66	-	-	-	-
62	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>940,48</u>	-	940,48	-	-	-	-
63	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1385,96</u>	-	1385,96	-	-	-	-
64	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>550,18</u>	-	550,18	-	-	-	-
65	К585521- Л052А	Кільця опорні КО3 залізобетонні	шт	1	<u>704,58</u>	-	704,58	-	-	-	-
66	& С113-754В	Дощоприймальник чавунний круглий типу "ДБ2" із замком.	шт	1	<u>5981,31</u>	-	5981,31	-	-	-	-
67	& С121-781- 3А	Драбина С1-01	шт	1	<u>1424,22</u>	-	1424,22	-	-	-	-
68	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,114	<u>608,00</u>	-	69,31	-	-	-	-
69	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0006	<u>427372,79</u> 15434,35	<u>3071,34</u> 2480,52	256,42	9,26	<u>1,84</u> 1,49	<u>257.9700</u> 37,7580	<u>0,15</u> 0,02
70	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,054	<u>53937,88</u> 2457,23	-	2912,65	132,69	-	<u>33.5000</u>	<u>1,81</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					101124,28	7491,52	<u>8485,14</u> 1942,56		<u>107,18</u> 21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					101124,28				
							85147,62 9434,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4875,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435,42				
		Всього будівельні роботи, грн.					105999,51				


		Всього по кошторису					105999,51				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					140,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10869,50				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 06-01-04
на пусконаладжувальні роботи
Зовнішня каналізація

Кошторисна вартість 33,04627 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,52257 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП9-9-11	Каналізаційна мережа довжиною ділянки до 5 км, діаметром трубопроводу до 150 мм	мережа	1	23192,82	23192,82	233,0000	233
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				23192,82		233
		Разом будівельні роботи, грн.				23192,82		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9853,45		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				20,27		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2329,75		
		Всього будівельні роботи, грн.				33046,27		

		Всього по кошторису, грн.				33046,27		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				253,27		

		Кошторисна заробітна плата, грн.		
--	--	---	--	--

25522,57

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішній водопровід

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

182,28457 тис.грн.
0,52167 тис.люд.год.
40,82556 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на земляні роботи	47,14506	-	47,14506	0,14729	11,12484	-
2	06-02-02	на прокладання трубопроводу	70,02359	-	70,02359	0,16593	13,22743	-
3	06-02-03	на влаштування колодязя	50,98957	-	50,98957	0,13665	9,9557	-
4	06-02-04	на монтаж обладнання вузла обліку води	7,45419	-	7,45419	0,03158	2,46465	-
5	06-02-05	на придбання устаткування обладнання вузла обліку води	-	1,42448	1,42448	-	-	-
6	06-02-06	на пусконаладжувальні роботи	5,24768	-	5,24768	0,04022	4,05294	-
Всього:			180,86009	1,42448	182,28457	0,52167	40,82556	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на земляні роботи
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,14506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,12484 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд
Вимірник одиничної вартості 71,90 м3
Показник одиничної вартості 655,70 грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	РОЗРОБКА ТРАНШЕЙ ПІД ТРУБОПРОВІД ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,048	55468,67 1596,46	53872,21 12467,78	2662,50	76,63	2585,87 598,45	26,6832 158,4835	1,28 7,61


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	0,026	<u>66562.40</u> 1915,75	<u>64646.65</u> 14961,33	1730,62	49,81	<u>1680.81</u> 388,99	<u>32.0198</u> 190,1802	<u>0.83</u> 4,94
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,065	<u>21135.11</u> 21135,11	-	1373,78	1373,78	-	<u>361,2840</u>	<u>23.48</u>
4	КБ1-18-4	ЧАСТКОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРУНТУ У ТИМЧАСОВИЙ ВІДВАЛ НА 15КМ (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,04025	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	2053,10	86,79	<u>1966.31</u> 429,15	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>1.45</u> 5,41
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	68,425	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	10136,48	-	<u>10136.48</u> 1257,65	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 15,33
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,04025	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	208,05	13,58	<u>194.47</u> 31,55	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0.23</u> 0,33
7	КБ8-2-1	ВЛАШТУВАННЯ ПІЦЦАНОЇ ОСНОВИ ПІД ТРУБОПРОВІД Улаштування основи під трубопроводи піщаної	1 м3	3,8	<u>893.07</u> 144,37	<u>69.37</u> 17,50	3393,67	548,61	<u>263.61</u> 66,50	<u>2.3000</u> 0,2415	<u>8.74</u> 0,92
8	КБ6-20-1	ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА Улаштування засипки труб піском	100м3	0,056	<u>88420.39</u> 11852,28	<u>12706.66</u> 2498,49	4951,54	663,73	<u>711.57</u> 139,92	<u>180.4000</u> 31,6990	<u>10.1</u> 1,78
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,06205	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	502,82	-	<u>502.82</u> 89,97	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6205	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	1660,56	748,48	<u>912.08</u> 230,09	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>11.39</u> 3,18
11	КБ1-30-1 Н1=5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,0491	<u>1774.47</u> -	<u>1774.47</u> 317,52	87,13	-	<u>87.13</u> 15,59	<u>-</u> 3,8700	<u>-</u> 0,19
12	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,0491	<u>14408.01</u> 14408,01	<u>-</u> -	707,43	707,43	<u>-</u> -	<u>219.3000</u> -	<u>10,77</u> -
13	КБ1-18-4	ПІДВЕЗЕННЯ ЧАСТИНИ ГРУНТУ ДЛЯ ЗВОРОТНЬОЇ ЗАСИПКИ (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0218	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	1111,99	47,01	<u>1064.98</u> 232,43	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0,79</u> 2,93
14	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	37,06	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	5490,07	-	<u>5490.07</u> 681,16	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 8,3
15	КБ1-18-4	ВИВЕЗЕННЯ ЗАЛИШКІВ ГРУНТУ НА ВКАЗАНИЙ ЗАМОВНИКОМ МАЙДАНЧИК (ЗГІДНО З 126-ТХ) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01845	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	941,11	39,78	<u>901.33</u> 196,71	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0,66</u> 2,48
16	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	31,365	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	4646,41	-	<u>4646.41</u> 576,49	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 7,03
17	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,01845	<u>5169.01</u> 337,44	<u>4831.57</u> 783,96	95,37	6,23	<u>89.14</u> 14,46	<u>5.6400</u> 8,1048	<u>0,1</u> 0,15
		Разом прямі витрати по кошторису					41752,63	4361,86	<u>31233.08</u> 4949,11		<u>69.82</u> 61,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					41752,63				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6157,69				
		всього заробітна плата, грн.					9310,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5392,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1813,87				
		Всього будівельні роботи, грн.					47145,06				

		Всього по кошторису					47145,06				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11124,84				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

293_ДЦ_ЛК1_06-02-02

Додаток № 3

до Договору № 43

« 22 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-313К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на прокладання трубопроводу
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,02359 тис. грн.
0,16593 тис. люд. год.
13,22743 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Врізування в існуючу мережу											
1	КБ22-39-10	Врізування в існуючі мережі діаметром 400 мм	шт	1	2478,14	177,80	2478,14	1535,65	177,80	22,2300	22,23
2	& С113-747А	Врізний хомут Hawle №3510, DN 400, DN1 80	шт	1	1535,65	49,33	1535,65	-	49,33	0,6650	0,67
3	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм (приєднання нової ділянки трубопроводу до врізки)	шт	1	381,43	99,62	381,43	185,37	99,62	2,3900	2,39
4	& С130-985А	Фланці плоскі приварні, діаметр 80 мм	шт	1	185,37	17,37	185,37	-	17,37	0,2342	0,23
5	& С1534-271А	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 80х32 мм, зовнішній діаметр 89х38 мм	шт	1	341,33	-	341,33	-	-	-	-
6	& С1541-68-80Б	Прокладка біконітова Ду 80	шт	1	139,83	-	139,83	-	-	-	-
			шт	1	13,83	-	13,83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С111-92-4А	Болт М16х70 оцинкований	шт	4	24,75	-	99,00	-	-	-	-	-
8 & С111-92-5Б	Гайка М16 оцинкована	шт	4	5,62	-	22,48	-	-	-	-	-
9 & С111-92-6А	Шайба М16А оцинкована	шт	8	2,84	-	22,72	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							24911,09	1721,02	277,42	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							24911,09	-	66,70	-	24,62
в тому числі:							22912,65	-	-	-	0,9
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1787,72	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							944,06	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							2,43	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							279,09	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25855,15	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							25855,15	-	-	-	-
Всього по розділу 1							25855,15	-	-	-	-
Розділ 2. Прокладання трубопроводу водопостачання											
10 КБ46-26-4	Свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів, діаметром 40 мм	100шт	0,01	29453,91	8993,38	294,54	78,92	89,93	100,3200	1	-
11 КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,00001	7892,17	646,44	4,27	0,15	6,46	8,8181	0,09	-
12 КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,00065	427372,79	3071,34	252,50	11,74	0,03	257,9700	-	-
13 КБ16-30-1	Зароблення проходження труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	15434,35	2480,52	1185,65	206,41	0,02	37,7580	0,2	-
14 ГБ23-1-1-СВ3	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 1-2 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1	388459,89	3305,02	22353,72	1768,45	2,15	301,9100	0,02	-
15 С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	10,1	18063,28	2256,63	238,46	-	1,47	34,3470	0,02	-
				206,41	-	-	-	-	2,9500	2,95	-
				22353,72	17318,35	22353,72	1768,45	17318,35	23,8400	23,84	-
				1768,45	3674,19	-	-	3674,19	45,7879	45,79	-
				23,61	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГБ23-2-1-СВ3	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 1-2 групи, діаметр трубопроводу до 160 мм	10 м	1,1	<u>11129,01</u> 1057,07	<u>7605,77</u> 1517,36	12241,91	1162,78	<u>8366,35</u> 1669,10	<u>14,2500</u> 19,2894	<u>15,68</u> 21,22
17	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	11,11	<u>23,61</u>	-	262,31	-	-	-	-
18	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,038	<u>17841,70</u> 17162,55	<u>154,92</u> 36,59	677,98	652,18	<u>5,89</u> 1,39	<u>239,6000</u> 0,4163	<u>9,1</u> 0,02
19	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	38,38	<u>23,61</u>	-	906,15	-	-	-	-
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4786,31</u> 1852,13	<u>2934,18</u> 814,23	478,63	185,21	<u>293,42</u> 81,42	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
21	1814А	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1 1/4" мм компресійна	шт	1	<u>87,11</u>	-	87,11	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							38983,23	4065,84	<u>26076,12</u> 5434,05	-	<u>55,23</u> 68,29
Разом будівельні роботи, грн.							38983,23				
в тому числі:							8841,27				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9499,89				
всього заробітна плата, грн.							5185,21				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,46				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1660,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44168,44				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 2							44168,44				
Разом прямі витрати по кошторису							63894,32	5786,86	<u>26353,54</u> 5500,75		<u>79,85</u> 69,19
Разом будівельні роботи, грн.							63894,32				
в тому числі:							31753,92				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11287,61				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6129,27				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1939,82				
		Всього будівельні роботи, грн.					70023,59				

		Всього по кошторису					70023,59				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					165,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13227,43				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на влаштування колодязя
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,98957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,95570 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-17-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ КОЛОДЯЗЯ НА ІСНУЮЧІЙ МЕРЕЖІ Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом], в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб ВЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ В ЗАЛІЗОБЕТОННОМУ КІЛЬЦІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ІСНУЮЧІЙ ТРУБОПРОВІД	100 м3	0,017	40578.11 40578,11	- -	689,83	689,83	- -	628.7280 -	10.69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,44	<u>5814.47</u> 2712,77	<u>3101.70</u> 782,47	2558,37	1193,62	<u>1364.75</u> 344,29	<u>39.2700</u> 10,7985	<u>17.28</u> 4,75
		ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОХ КОНСТРУКЦІЙ КОЛОДЯЗЯ									
3	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,235	<u>31209.76</u> 9557,46	<u>18173.18</u> 4247,25	7334,29	2246,00	<u>4270.70</u> 998,10	<u>141.7600</u> 47,6714	<u>33.31</u> 11,2
4	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7569.21</u> -	-	7569,21	-	-	-	-
5	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3652.41</u> -	-	7304,82	-	-	-	-
6	& К585521-Л044А	Плити покриття 2ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3586.45</u> -	-	3586,45	-	-	-	-
7	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>481.20</u> -	-	481,20	-	-	-	-
8	& С113-754Г	Люк полімерпіщаний тип Л	шт	1	<u>694.08</u> -	-	694,08	-	-	-	-
9	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5	100 м3	0,0031	<u>339838.54</u> 18063,28	<u>3305.02</u> 2256,63	1053,50	56,00	<u>10.25</u> 7,00	<u>301.9100</u> 34,3470	<u>0.94</u> 0,11
10	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0002	<u>427372.79</u> 15434,35	<u>3071.34</u> 2480,52	85,47	3,09	<u>0.61</u> 0,50	<u>257.9700</u> 37,7580	<u>0.05</u> 0,01
		ВІДНОВЛЕННЯ СТІН КОЛОДЯЗЯ									
11	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен	м3	0,38	<u>12670.53</u> 6235,89	<u>248.91</u> 69,06	4814,80	2369,64	<u>94.59</u> 26,24	<u>100.3200</u> 0,9310	<u>38.12</u> 0,35
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,186	<u>53937.88</u> 2457,23	-	10032,45	457,04	-	<u>33.5000</u> -	<u>6.23</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					46204,47	7015,22	<u>5740.90</u> 1376,13		<u>106.62</u> 16,42
		Разом будівельні роботи, грн.					46204,47				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33448,35				
		всього заробітна плата, грн.					8391,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4785,10				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1564,35				
		Всього будівельні роботи, грн.					50989,57				

		Всього по кошторису					50989,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9955,70				

Склав



Борисова Г.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Юхновський Є.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-04
на монтаж обладнання вузла обліку води
Зовнішній водопровід

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,45419 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,46465 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-1301-5	ЗБИРАННЯ ОБВ'ЯЗУВАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІЧИЛЬНИКА Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 38 мм	м	0,003188	97959.13 38787,24	52383.13 9812,38	312,29	123,65	167.00 31,28	522.8800 104,0286	1,67 0,33
2 &	C113-134A	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм, умовний діаметр 32мм	м	1	154.42 -	- -	154,42	-	- -	- -	- -
3 &	C1630-121-1	Різьба коротка сталева Ду 32	шт	3	19.26 -	- -	57,78	-	- -	- -	- -
4 &	C1534-256A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 32х15 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 38х3-21х3 мм	шт	2	40.46 -	- -	80,92	-	- -	- -	- -
5 &	C1630-118-1	Різьба приварна G 1/2"	шт	2	6.40 -	- -	12,80	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,3	<u>3560.64</u> 3560,64	-	1068,19	1068,19	-	<u>48.0000</u>	<u>14.4</u>
7	& C1630-671-1A	Кран кульовий муфтовий Valtec американка вн.-нар. 1 1/4 " (VT.227.N.07)	шт	1	<u>1247.51</u>	-	1247,51	-	-	-	-
8	& C1630-104A	Фільтр Valtec косий (VT.400) 1 1/4" (VT.192.N.07)	шт	1	<u>925.38</u>	-	925,38	-	-	-	-
9	& C1630-544-1A	Клапан зворотній муфтовий Valtec, Ду32	шт	1	<u>634.24</u>	-	634,24	-	-	-	-
10	KM12-811-1	Згони латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>3560.64</u> 3560,64	-	356,06	356,06	-	<u>48.0000</u>	<u>4,8</u>
11	& C113-10002	Згін американка прямий латунний Ду32	шт	1	<u>738.25</u>	-	738,25	-	-	-	-
12	& C1546-55-1	Паста пакувальна "Unipak" (вода, пар), 65гр	шт	1,5	<u>56.42</u>	-	84,63	-	-	-	-
13	& C1545-159-1	Льноволокно "Unigarn" (косичка), 100гр	шт	0,75	<u>61.23</u>	-	45,92	-	-	-	-
14	KM11-202-1	МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ Вузли обв'язування приладів	шт	2	<u>156.64</u> 129,50	<u>16.70</u> 2,33	313,28	259,00	<u>33.40</u> 4,66	<u>1.6000</u> 0,0314	<u>3,2</u> 0,06
15	KM12-811-1	Лічильники латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>3560.64</u> 3560,64	-	356,06	356,06	-	<u>48.0000</u>	<u>4,8</u>
16	& C1546-55-1	Паста пакувальна "Unipak" (вода, пар), 65гр	шт	0,5	<u>56.42</u>	-	28,21	-	-	-	-
17	& C1545-159-1	Льноволокно "Unigarn" (косичка), 100гр	шт	0,25	<u>61.23</u>	-	15,31	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6431,25	2162,96	<u>200.40</u> 35,94		<u>28.87</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					6431,25				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4067,89				
		всього заробітна плата, грн.					2198,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1022,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					265,75				
		Всього будівельні роботи, грн.					7454,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					7454,19				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2464,65				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-05
обладнання вузла обліку води
Зовнішній водопровід


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1,42448 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.


№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-30077- Б	Лічильник холодної води Ду15, CD ONE TRP MID R160H; (маса=0,00146)	шт	1	1370,65	1370,65
		Разом				1370,65
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53,83
		Всього по кошторису				1424,48

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 42
« 28 » лютого 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 06-02-06
на пусконаладжувальні роботи
Зовнішній водопровід

Кошторисна вартість 5,24768 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04022 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,05294 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП7-44-1	Система водопостачання	система	1	2687,58	2687,58	27,0000	27
2	КП2-3-6	Лічильник	шт	1	995,40	995,40	10,0000	10
		Разом прямі витрати по кошторису				3682,98		37
		всього заробітна плата, грн.				3682,98		
		Разом будівельні роботи, грн.				3682,98		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1564,70		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,22		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				369,96		
		Всього будівельні роботи, грн.				5247,68		

		Всього по кошторису, грн.				5247,68		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				40,22		


Кошторисна заробітна плата, грн.**4052,94**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Додаток № 3
до Договору № 43
« 28 » листопада 2024 року

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 2678,09559 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,68977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,07063 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на покриття проїздів та тротуарів	2248,46137	-	2248,46137	1,55230	118,173	-
2	07-01-02	на Огорожа	429,63422	-	429,63422	1,13747	88,89763	-
		Всього:	2678,09559	-	2678,09559	2,68977	207,07063	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Борисова Г.С.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юхновський Є.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття проїздів та тротуарів
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2248,46137 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,5523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,17300 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип1									
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	7,6	793,75	-	6032,50	6032,50	-	11.6300	88.39
					793,75	-			-	-	-
2	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,76	47133,60	44588,08	35821,54	663,88	33886,94	14.6000	11,1
					873,52	6034,75			4586,41	63,9587	48,61
3	КБ1-38-2	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2	1000м3	0,076	114107,62	62545,77	8672,18	3900,85	4753,48	817.7000	62.15
					51327,03	10708,30			813,83	117,6361	8,94
4	КБ1-30-2 Н1=2 тех.ч. п.1.3.74 к(ЕММ)=1,48	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/	1000м2	0,76	908,40	908,40	690,38	-	690,38	-	-
					-	147,39			112,02	1,5238	1,16
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,9	75399,03	7363,64	143258,16	1795,29	13990,92	14.7800	28.08
					944,89	904,73			1718,99	9,4631	17,98
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,76	247672,82	11569,44	188231,34	1374,52	8792,77	28.2900	21,5
					1808,58	1908,96			1450,81	21,1206	16,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,76	<u>274267,20</u> 2047,68	<u>16374,72</u> 2634,55	208443,07	1556,24	<u>12444,79</u> 2002,26	<u>32.0300</u> 29,2706	<u>24,34</u> 22,25
8	КБ27-13-4 H2=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,76	<u>79892,63</u> -	<u>1654,03</u> 222,12	-60718,40	-	<u>-1257,06</u> -168,81	<u>-</u> 2,6780	<u>-</u> -2,04
9	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,76	<u>1439299,5</u> 5 1033,99	<u>13264,30</u> 1627,35	1093867,6 6	785,83	<u>10080,87</u> 1236,79	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>11,51</u> 13,04
10	КБ27-26-5 H1=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,76	<u>709568,12</u> 20,48	<u>-</u> -	-539271,7 7	-15,56	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>-0.23</u> -
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,76	<u>795234,52</u> 952,77	<u>11936,57</u> 1411,39	604378,24	724,11	<u>9071,79</u> 1072,66	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>10,61</u> 11,28
Разом прямі витрати по розділу 1							1689404,9 0	16817,66	<u>92454,88</u> 12824,96		<u>257,45</u> 137,27
Разом будівельні роботи, грн.							1689404,9 0				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1580132,3 6				
всього заробітна плата, грн.							29642,62				
Загальновиробничі витрати, грн.							16933,83				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5442,89				
Всього будівельні роботи, грн.							1706338,7 3				

Всього по розділу 1							1706338,7 3				
Розділ 2. Тип 2											
12	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	0,2	<u>793,75</u> 793,75	<u>-</u> -	158,75	158,75	<u>-</u> -	<u>11.6300</u> -	<u>2,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,02	<u>25963,46</u> 873,52	<u>23417,94</u> 3166,68	519,27	17,47	<u>468,36</u> 63,33	<u>14,6000</u> 33,5517	<u>0,29</u> 0,67
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,02	<u>274744,83</u> 2047,68	<u>16852,35</u> 2753,42	5494,90	40,95	<u>337,05</u> 55,07	<u>32,0300</u> 30,4995	<u>0,64</u> 0,61
15	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,04	<u>404321,13</u> 9599,36	<u>10441,57</u> 2321,05	16172,85	383,97	<u>417,66</u> 92,84	<u>140,6500</u> 24,3450	<u>5,63</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 2					22345,77	601,14	<u>1223,07</u> 211,24		<u>8,89</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					22345,77				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20521,56				
		всього заробітна плата, грн.					812,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					458,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148,17				
		Всього будівельні роботи, грн.					22803,94				

		Всього по розділу 2					22803,94				
		Розділ 3. Бордюри									
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,81	<u>24201,91</u> 5338,13	<u>624,05</u> 138,72	92209,28	20338,28	<u>2377,63</u> 528,52	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>309,56</u> 5,54
17	& К589921- А001А	Бордюрний камінь БР100.30.15	шт	381	<u>359,72</u>	-	137053,32	-	-	-	-
18	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9	<u>296,64</u> 85,19	-	2669,76	766,71	-	<u>1,3200</u>	<u>11,88</u>
19	& К589921- А001Б	Поребрик БР100.20.8	шт	9	<u>218,33</u>	-	1964,97	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					233897,33	21104,99	<u>2377,63</u> 528,52		<u>321,44</u> 5,54
		Разом будівельні роботи, грн.					233897,33				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210414,71				
		всього заробітна плата, грн.					21633,51				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14126,76 43,02 4945,55 248024,09				
		Всього по розділу 3					248024,09				
		Розділ 4. Озеленення									
20	КБ47-3-4	Очищення ділянки від сміття	100м2	3,15	<u>367,36</u>	-	1157,18	1157,18	-	<u>6,1400</u>	<u>19,34</u>
21	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	3,15	<u>367,36</u> <u>793,75</u>	-	2500,31	2500,31	-	-	-
22	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,315	<u>793,75</u> <u>25963,46</u> <u>873,52</u>	<u>23417,94</u> <u>3166,68</u>	8178,49	275,16	<u>7376,65</u> <u>997,50</u>	<u>14,6000</u> <u>33,5517</u>	<u>4,6</u> <u>10,57</u>
23	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,15	<u>11916,25</u> <u>3830,80</u>	-	37536,19	12067,02	-	<u>62,8000</u>	<u>197,82</u>
24	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	3,15	<u>3219,14</u> <u>523,99</u>	-	10140,29	1650,57	-	<u>8,5900</u>	<u>27,06</u>
25	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,15	<u>1964,85</u> <u>536,42</u>	-	6189,28	1689,72	-	<u>8,2400</u>	<u>25,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					65701,74	19339,96	<u>7376,65</u> <u>997,50</u>		<u>311,41</u> <u>10,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65701,74 38985,13 20337,46 11139,32 28,99 3334,00 76841,06				
		Всього по розділу 4					76841,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ1-18-4	Розділ 5. Вивезення надлишків ґрунту Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,524	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	26728,54	1129,89	<u>25598.65</u> 5586,91	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>18,88</u> 70,42
27	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	890,8	<u>148.14</u> -	<u>148.14</u> 18,38	131963,11	-	<u>131963.11</u> 16372,90	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 199,54
28	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,524	<u>40395.88</u> 278,81	<u>40117.07</u> 7632,02	21167,44	146,10	<u>21021.34</u> 3999,18	<u>4,6600</u> 86,2206	<u>2,44</u> 45,18
		Разом прямі витрати по розділу 5					179859,09	1275,99	<u>178583.10</u> 25958,99		<u>21.32</u> 315,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179859,09 27234,98 14594,48 40,37 4641,44 194453,57				
		Всього по розділу 5					194453,57				
		Разом прямі витрати по кошторису					2191208,8 3	59139,74	<u>282015.33</u> 40521,21		<u>920.51</u> 470,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2191208,8 3 1850053,7 6 99660,95 57252,54 161,02 18512,05 2248461,3 7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2248461,3 7				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1552,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118173,00				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області
126-ЗВК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Огорожа
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 429,63422 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,89763 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,75	55801,88	19180,30	97653,29	40532,73	33565,53	323,3500	565,86
					23161,56	4291,53			7510,18	46,4975	81,37
2	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	114974,92	3725,96	1149,75	870,19	37,26	1138,2500	11,38
					87019,21	894,60			8,95	12,0605	0,12
3	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,02	850071,47	21692,86	17001,43	668,74	433,86	489,9200	9,8
					33437,04	4755,53			95,11	49,9200	1
4	КБ39-2-9	Установлення закладних частин механічного обладнання і металевих конструкцій відкатних воріт	т	1,1	19263,31	151,95	21189,64	8247,22	167,15	92,6300	101,89
					7497,47	38,33			42,16	0,5290	0,58
5	КМ3-434-1	Монтаж станції приводної з електродвигуном	шт	1	3707,36	-	3707,36	3536,90	-	51,2000	51,2
					3536,90	-			-	-	-
6	КМ3-434-3	Монтаж ходової частини	м	4,5	929,19	-	4181,36	3883,41	-	12,8000	57,6
					862,98	-			-	-	-
7	КМ10-669-7	Комплекти фотоелементів	комплект	5	2300,10	3,36	11500,50	5340,95	16,80	14,4000	72
					1068,19	0,36			1,80	0,0054	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-372-12	Монтаж комплекту приймально-передавального устаткування живлення та зв'язку	комплект	1	<u>5620.75</u> 5578,34	-	5620,75	5578,34	-	<u>75.2000</u>	<u>75.2</u>
9	& С188888-40А	Ворота відкатні металеві 4,5х2м	шт	1	<u>55007.54</u>	-	55007,54	-	-	-	-
10	& С188888-40Б	Хвіртка металева	шт	1	<u>10302.98</u>	-	10302,98	-	-	-	-
11	& С188888-400А	Секція сітчастої огорожі 2,03х2,5м	шт	70	<u>1104.11</u>	-	77287,70	-	-	-	-
12	& С188888-400Б	Стовп огорожі металевий 60х40мм, 3м	шт	75	<u>702.94</u>	-	52720,50	-	-	-	-
13	& С188888-40ОВ	Кріплення 60х40 оцинковані	шт	390	<u>16.72</u>	-	6520,80	-	-	-	-
14	& С188888-40В	Комплект автоматики для відкатних воріт	шт	1	<u>25158.92</u>	-	25158,92	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							389002,52	68658,48	<u>34220.60</u> 7658,20		<u>944.93</u> 83,1
Разом будівельні роботи, грн.							389002,52				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							286123,44				
всього заробітна плата, грн.							76316,68				
Загальновиробничі витрати, грн.							40631,70				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12580,95				
Всього будівельні роботи, грн.							429634,22				

Всього по кошторису							429634,22				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1137,47				
Кошторисна заробітна плата, грн.							88897,63				


Склав



Борисова Г.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Юхновський Є.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4054,16	69,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2149,65	73,84				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1993,35	99,54				
8		персоналу	люд.год	1059,68	83,85				
9		Витрати труда робітників, зайнятих							
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	261,67	82,05				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	972,13	114,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10490,64					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	131,14036	<u>519,39</u> 68112,99				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	39,17905	<u>1064,24</u> 41695,91				
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,1216	<u>882,39</u> 107,30				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	63,3181897	<u>355,59</u> 22515,32				
14	КБМ212-1601-СЗ	Автомобілі для відкачування відпрацьованих цементних і бурових розчинів та інших рідин з вмістом великої кількості твердих частинок, що перебувають в завислому стані, місткість цистерни 6200 л, потужність 169 кВт (230 к.с.)	маш. год	27,782	<u>784,51</u> 21795,26				
15	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,05056	<u>134,59</u> 1083,52				
16	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,5004	<u>3803,21</u> 9509,55				
17	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,524835	<u>102,96</u> 54,04				
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,17541	<u>591,49</u> 13116,53				
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,8135896	<u>786,9</u> 17165,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,27324	<u>819.95</u> 4323,79				
21	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	15,44405	<u>779.96</u> 12045,74				
22	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	10,60052	<u>1123.41</u> 11908,73				
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	114,7326613 59	<u>441.9</u> 50700,36				
24	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8,53736	<u>156.83</u> 1338,91				
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,01676	<u>330.32</u> 8593,86				
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,09	<u>460.26</u> 3723,50				
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	23,1842	<u>584.3</u> 13546,53				
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,666	<u>1013.09</u> 11818,71				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	167,3869834	<u>643.35</u> 107688,42				
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,6348	<u>816.1</u> 12759,56				
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	96,8088	<u>6.22</u> 602,15				
32	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,1513916	<u>85.41</u> 12,93				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,7504	<u>593,75</u> 1039,30				
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	363,5065891 4	<u>39,93</u> 14514,82				
35	КБМ210-1100-С3	Установки для приготування бентонітового розчину, модульні, місткість 8000 л, потужність 7,4 кВт	маш. год	28,862	<u>147,31</u> 4251,66				
36	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	1,393821	<u>88,39</u> 123,20				
37	КБМ215-1502-1-С3	Установки самохідні для прокладання трубопроводів діаметром до 350 мм методом горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 5400 кг	маш. год	28,862	<u>354,2</u> 10222,92				
38	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1168,155	<u>148,14</u> 173050,48				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		637421,10				
		Бензин	кг	1042,823					
		Дизельне паливо	кг	3270,274					
		Електроенергія	кВт-год	1963,582					
		Мастильні матеріали	кг	259,618					
		Гідравлічна рідина	кг	51,682					
		Охолоджуюча рідина (тосол)	кг	0,336					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,2893612					
40	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,38					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ204-2300-СЗ	Апаратура пошуку підземних комунікацій, глибина визначення траси 0,1-3 м, діапазон сигналів, що приймаються, 50-3500 Гц, точність визначення лінії траси і глибини залягання 5 %/м, потужність 0,08 Вт	маш. год	1,218					
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,78744					
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,8176					
44	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,7883					
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,4763					
46	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	6,27033					
47	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,23728					
48	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	18,40033					
49	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,83168					
50	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,95708					
51	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	13,9389					
52	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	14,11440772					
53	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,6487597					
54	КБМ233-303	Машини шліфувальні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	0,506					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,162					
56	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,08					
57	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	25,756093					
58	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	59,0385					
59	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,095					
60	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,1332					
61	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	312,2927178 4					
62	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,1128					
63	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	77,71702					
64	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,5301					
65	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,945					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
66	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0022518	<u>77690,75</u> 174,94	<u>75571,77</u> 170,17	<u>595,63</u> 1,34	<u>1523,35</u> 3,43	30 км.
67	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0676	<u>393458,9</u> 26597,82	<u>385219,30</u> 26040,82	<u>524,72</u> 35,47	<u>7714,88</u> 521,53	30 км.
68	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0061	<u>17775,61</u> 108,43	<u>16533,63</u> 100,86	<u>893,44</u> 5,45	<u>348,54</u> 2,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,04	<u>169217.81</u> 6768,71	<u>165624.43</u> 6624,98	<u>275.38</u> 11,02	<u>3318</u> 132,71	30 км.
70	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,68076	<u>110.05</u> 74,92	<u>99.12</u> 67,48	<u>8.77</u> 5,97	<u>2.16</u> 1,47	30 км.
71	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00011435	<u>89956.48</u> 10,29	<u>79447.31</u> 9,08	<u>8745.32</u> 1,00	<u>1763.85</u> 0,21	30 км.
72	C1632-11	Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла)	кг	25,2	<u>13.47</u> 339,44	<u>12.74</u> 321,05	<u>0.47</u> 11,84	<u>0.26</u> 6,55	30 км.
73	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,49043	<u>125.24</u> 562,38	<u>122.67</u> 550,84	<u>0.11</u> 0,49	<u>2.46</u> 11,05	30 км.
74	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,46	<u>28.47</u> 13,10	<u>27.89</u> 12,83	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.56</u> 0,26	30 км.
75	+C111-1008	Балки двотаврові N 60 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0209	<u>50516.1</u> 1055,79	<u>49864.67</u> 1042,17	<u>275.38</u> 5,76	<u>376.05</u> 7,86	30 км.
76	&C121-545B	Балки покриття, прогони та в'язі Б1, П1, Рс1, ВГ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	2,81	<u>178368.98</u> 501216,83	<u>176671.75</u> 496447,62	<u>369.42</u> 1038,07	<u>1327.81</u> 3731,14	30 км.
77	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000256	<u>26849.23</u> 6,87	<u>25788.60</u> 6,60	<u>534.17</u> 0,14	<u>526.46</u> 0,13	30 км.
78	&C111-92-4A	Болт М16х70 оцинкований	шт	20	<u>24.75</u> 495,00	<u>23.91</u> 478,20	<u>0.35</u> 7,00	<u>0.49</u> 9,80	30 км.
79	&C111-1846A	Болт анкерний 1.1 М 24 х 800 ВСт3 пс2	шт	64	<u>685.07</u> 43844,48	<u>670.80</u> 42931,20	<u>0.84</u> 53,76	<u>13.43</u> 859,52	30 км.
80	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0032768	<u>87634.14</u> 287,16	<u>85563.22</u> 280,37	<u>352.6</u> 1,16	<u>1718.32</u> 5,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0166345	<u>221996.64</u> 3692,80	<u>217339.52</u> 3615,33	<u>304.24</u> 5,06	<u>4352.88</u> 72,41	30 км.
82	&K589921-A001A	Бордюрий камінь БР100.30.15	шт	381	<u>359.72</u> 137053,32	<u>326.10</u> 124244,10	<u>26.57</u> 10123,17	<u>7.05</u> 2686,05	30 км.
83	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000593	<u>9035.75</u> 5,36	<u>8626.06</u> 5,12	<u>232.52</u> 0,14	<u>177.17</u> 0,10	30 км.
84	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,006664	<u>9515.21</u> 63,41	<u>9096.12</u> 60,62	<u>232.52</u> 1,55	<u>186.57</u> 1,24	30 км.
85	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1156	<u>6190.03</u> 715,57	<u>5836.14</u> 674,66	<u>232.52</u> 26,88	<u>121.37</u> 14,03	30 км.
86	+C113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>266.32</u> 532,64	<u>255.80</u> 511,60	<u>5.3</u> 10,60	<u>5.22</u> 10,44	30 км.
87	&C1534-86A	Відводи гнуті під кутом 90 град. з легованої сталі (нержавіючої сталі), діаметр умовного проходу 100 мм,	шт	2	<u>967.09</u> 1934,18	<u>946.79</u> 1893,58	<u>1.34</u> 2,68	<u>18.96</u> 37,92	30 км.
88	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001084	<u>116273.6</u> 126,04	<u>113450.10</u> 122,98	<u>543.63</u> 0,59	<u>2279.87</u> 2,47	30 км.
89	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0062416	<u>34025.21</u> 212,37	<u>32885.33</u> 205,26	<u>472.72</u> 2,95	<u>667.16</u> 4,16	30 км.
90	&C121-545B	Вертикальні в'язі ВВ1 згідно з 126-КБ.КМ	т	0,54	<u>176671.75</u> 95402,75	<u>176671.75</u> 95402,75	- -	- -	
91	&C1555-385B	Вогнестійка коробка Flamebox 165 FB165516 UA0.YT.102101-22 Absel	шт	2	<u>1530.1</u> 3060,20	<u>1500.00</u> 3000,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>30</u> 60,00	30 км.
92	C142-10-2	Вода	м3	97,57919	<u>42.1</u> 4108,08	<u>42.10</u> 4108,08	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&C188888-40A	Ворота відкатні металеві 4,5х2м	шт	1	<u>55007.54</u> 55007,54	<u>53485.74</u> 53485,74	<u>443.22</u> 443,22	<u>1078.58</u> 1078,58	30 км.
94	&C113-747A	Врізний хомут Hawle №3510, DN 400, DN1 80	шт	1	<u>21412.33</u> 21412,33	<u>20987.00</u> 20987,00	<u>5.48</u> 5,48	<u>419.85</u> 419,85	30 км.
95	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,07	<u>96.76</u> 6,77	<u>94.62</u> 6,62	<u>0.24</u> 0,02	<u>1.9</u> 0,13	30 км.
96	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,02	<u>128.74</u> 2,57	<u>125.77</u> 2,52	<u>0.45</u> 0,01	<u>2.52</u> 0,04	30 км.
97	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	24,3	<u>16.65</u> 404,60	<u>16.29</u> 395,85	<u>0.03</u> 0,73	<u>0.33</u> 8,02	30 км.
98	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00608	<u>6902.72</u> 41,97	<u>6289.92</u> 38,24	<u>477.45</u> 2,90	<u>135.35</u> 0,83	30 км.
99	&C111-92-5Б	Гайка М16 оцинкована	шт	20	<u>5.62</u> 112,40	<u>5.16</u> 103,20	<u>0.35</u> 7,00	<u>0.11</u> 2,20	30 км.
100	+C111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм	т	0,0004	<u>212863.47</u> 85,15	<u>208337.08</u> 83,33	<u>352.6</u> 0,14	<u>4173.79</u> 1,68	30 км.
101	&C1545-457A	Гак монтажний ГМ12 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>125.89</u> 629,45	<u>123.17</u> 615,85	<u>0.25</u> 1,25	<u>2.47</u> 12,35	30 км.
102	&C1545-457Б	Гак під стрічку ГС16 "Львівська ізоляція"	шт	9	<u>88.88</u> 799,92	<u>86.89</u> 782,01	<u>0.25</u> 2,25	<u>1.74</u> 15,66	30 км.
103	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14012	<u>32389.05</u> 4538,35	<u>31478.59</u> 4410,78	<u>275.38</u> 38,59	<u>635.08</u> 88,98	30 км.
104	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,27825	<u>32389.05</u> 9012,25	<u>31478.59</u> 8758,92	<u>275.38</u> 76,62	<u>635.08</u> 176,71	30 км.
105	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0848	<u>35642.73</u> 3022,50	<u>34668.47</u> 2939,89	<u>275.38</u> 23,35	<u>698.88</u> 59,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,76258	<u>33552.26</u> 25586,28	<u>32618.99</u> 24874,59	<u>275.38</u> 210,00	<u>657.89</u> 501,69	30 км.
107	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000612	<u>88128.79</u> 53,93	<u>86048.17</u> 52,66	<u>352.6</u> 0,22	<u>1728.02</u> 1,05	30 км.
108	&C111-1850A	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу до несучих конструкцій, діаметр 6,3мм	шт	1000	<u>8.29</u> 8290,00	<u>8.10</u> 8100,00	<u>0.03</u> 30,00	<u>0.16</u> 160,00	30 км.
109	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,18606	<u>4583.44</u> 852,79	<u>4230.32</u> 787,09	<u>263.25</u> 48,98	<u>89.87</u> 16,72	30 км.
110	&C113-2126A	Гофратруба ПНД 20мм стійка до сонячного ультрафіолету	м	135	<u>28.26</u> 3815,10	<u>27.63</u> 3730,05	<u>0.08</u> 10,80	<u>0.55</u> 74,25	30 км.
111	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	<u>96.93</u> 58,16	<u>94.63</u> 56,78	<u>0.4</u> 0,24	<u>1.9</u> 1,14	30 км.
112	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0035	<u>71592.94</u> 250,58	<u>70686.84</u> 247,40	<u>373.15</u> 1,31	<u>532.95</u> 1,87	30 км.
113	&C1545-423A	Деталь уземлювальна ДУ	шт	5	<u>79.65</u> 398,25	<u>78.00</u> 390,00	<u>0.09</u> 0,45	<u>1.56</u> 7,80	30 км.
114	&C1545-437Б	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД10 "Львівська ізоляція"	шт	6	<u>55.8</u> 334,80	<u>54.70</u> 328,20	<u>0.01</u> 0,06	<u>1.09</u> 6,54	30 км.
115	&C1545-437A	Дистаційні затискачі [фіксатори] ФД60 "Львівська ізоляція"	шт	50	<u>61.41</u> 3070,50	<u>60.20</u> 3010,00	<u>0.01</u> 0,50	<u>1.2</u> 60,00	30 км.
116	&C111-2017-4A	Добавка полімерна	кг	25,326	<u>361.59</u> 9157,63	<u>354.00</u> 8965,40	<u>0.5</u> 12,66	<u>7.09</u> 179,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0684	<u>3313.94</u> 226,67	<u>3016.44</u> 206,32	<u>232.52</u> 15,90	<u>64.98</u> 4,45	30 км.
118	C112-180	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, I сорт	м3	0,002975	<u>6709.14</u> 19,96	<u>6345.07</u> 18,88	<u>232.52</u> 0,69	<u>131.55</u> 0,39	30 км.
119	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,145	<u>5715.66</u> 828,77	<u>5371.07</u> 778,81	<u>232.52</u> 33,72	<u>112.07</u> 16,24	30 км.
120	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,007238	<u>5946.74</u> 43,04	<u>5597.62</u> 40,52	<u>232.52</u> 1,68	<u>116.6</u> 0,84	30 км.
121	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2286	<u>4430.14</u> 1012,73	<u>4110.75</u> 939,72	<u>232.52</u> 53,15	<u>86.87</u> 19,86	30 км.
122	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,252	<u>6945.31</u> 1750,22	<u>6576.61</u> 1657,31	<u>232.52</u> 58,60	<u>136.18</u> 34,31	30 км.
123	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,084344	<u>5474.3</u> 461,72	<u>5134.44</u> 433,06	<u>232.52</u> 19,61	<u>107.34</u> 9,05	30 км.
124	&C113-754B	Дощоприймальник чавунний круглий типу "ДБ2" із замком.	шт	2	<u>5981.31</u> 11962,62	<u>5836.80</u> 11673,60	<u>27.23</u> 54,46	<u>117.28</u> 234,56	30 км.
125	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0021874	<u>66746.35</u> 146,00	<u>65162.22</u> 142,54	<u>275.38</u> 0,60	<u>1308.75</u> 2,86	30 км.
126	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>170756.23</u> 17,08	<u>167132.69</u> 16,71	<u>275.38</u> 0,03	<u>3348.16</u> 0,34	30 км.
127	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0001384	<u>77011.6</u> 10,66	<u>75226.19</u> 10,41	<u>275.38</u> 0,04	<u>1510.03</u> 0,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	<u>53375.97</u> 1,07	<u>52054.00</u> 1,04	<u>275.38</u> 0,01	<u>1046.59</u> 0,02	30 км.
129	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00052	<u>55310.54</u> 28,76	<u>53950.64</u> 28,05	<u>275.38</u> 0,14	<u>1084.52</u> 0,57	30 км.
130	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,015644346	<u>348957.69</u> 5459,21	<u>341840.00</u> 5347,86	<u>275.38</u> 4,31	<u>6842.31</u> 107,04	30 км.
131	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000482	<u>56540.18</u> 27,25	<u>55156.17</u> 26,59	<u>275.38</u> 0,13	<u>1108.63</u> 0,53	30 км.
132	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0063	<u>56841.86</u> 358,10	<u>55451.93</u> 349,35	<u>275.38</u> 1,73	<u>1114.55</u> 7,02	30 км.
133	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0035398	<u>37367.29</u> 132,27	<u>36285.53</u> 128,44	<u>349.07</u> 1,24	<u>732.69</u> 2,59	30 км.
134	&C121-781-3A	Драбина C1-01	шт	2	<u>1424.22</u> 2848,44	<u>1410.00</u> 2820,00	<u>3.62</u> 7,24	<u>10.6</u> 21,20	30 км.
135	&C121-781-2A	Драбина C1-02	шт	4	<u>1773.01</u> 7092,04	<u>1755.00</u> 7020,00	<u>4.81</u> 19,24	<u>13.2</u> 52,80	30 км.
136	C111-1608	Дрантя	кг	0,742	<u>12.11</u> 8,99	<u>11.10</u> 8,24	<u>0.77</u> 0,57	<u>0.24</u> 0,18	30 км.
137	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	19,9786	<u>413.51</u> 8261,35	<u>405.09</u> 8093,13	<u>0.31</u> 6,19	<u>8.11</u> 162,03	30 км.
138	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0003137	<u>269974.4</u> 84,69	<u>264328.18</u> 82,92	<u>352.6</u> 0,11	<u>5293.62</u> 1,66	30 км.
139	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,7788	<u>933.93</u> 6330,92	<u>915.20</u> 6203,96	<u>0.42</u> 2,85	<u>18.31</u> 124,11	30 км.
140	&C111-155-1-6Щ	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 6x40 мм	шт	600	<u>0.48</u> 288,60	<u>0.471</u> 282,60	- -	<u>0.01</u> 6,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,172	<u>932.83</u> 5757,43	<u>914.23</u> 5642,63	<u>0.31</u> 1,91	<u>18.29</u> 112,89	30 км.
142	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>62412.93</u> 7,49	<u>60791.21</u> 7,29	<u>397.94</u> 0,05	<u>1223.78</u> 0,15	30 км.
143	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01896336	<u>174068.49</u> 3300,92	<u>170296.49</u> 3229,39	<u>358.89</u> 6,81	<u>3413.11</u> 64,72	30 км.
144	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014113	<u>178585.35</u> 252,04	<u>174724.79</u> 246,59	<u>358.89</u> 0,51	<u>3501.67</u> 4,94	30 км.
145	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0597813	<u>178585.35</u> 10676,06	<u>174724.79</u> 10445,28	<u>358.89</u> 21,45	<u>3501.67</u> 209,33	30 км.
146	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00541403	<u>178585.35</u> 966,87	<u>174724.79</u> 945,97	<u>358.89</u> 1,94	<u>3501.67</u> 18,96	30 км.
147	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001	<u>178585.35</u> 17,86	<u>174724.79</u> 17,47	<u>358.89</u> 0,04	<u>3501.67</u> 0,35	30 км.
148	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00976433	<u>178585.35</u> 1743,77	<u>174724.79</u> 1706,07	<u>358.89</u> 3,50	<u>3501.67</u> 34,20	30 км.
149	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0107	<u>178585.35</u> 1910,86	<u>174724.79</u> 1869,56	<u>358.89</u> 3,84	<u>3501.67</u> 37,46	30 км.
150	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4	<u>4.9416</u> 6,92	<u>4.94160</u> 6,92	- -	- -	
151	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00008	<u>80849.62</u> 6,47	<u>78668.70</u> 6,29	<u>595.63</u> 0,05	<u>1585.29</u> 0,13	30 км.
152	C111-1675	Емаль ХВ-1100, сіра	т	0,001	<u>91607.17</u> 91,61	<u>89215.32</u> 89,22	<u>595.63</u> 0,60	<u>1796.22</u> 1,79	30 км.
153	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000085	<u>69585.14</u> 5,91	<u>67625.10</u> 5,75	<u>595.63</u> 0,05	<u>1364.41</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0002	<u>94574.9</u> 18,91	<u>92124.86</u> 18,42	<u>595.63</u> 0,12	<u>1854.41</u> 0,37	30 км.
155	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,0003	<u>46594.93</u> 13,98	<u>45161.31</u> 13,55	<u>519.99</u> 0,16	<u>913.63</u> 0,27	30 км.
156	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,456	<u>25803.39</u> 11766,35	<u>24777.45</u> 11298,52	<u>519.99</u> 237,12	<u>505.95</u> 230,71	30 км.
157	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	1,11	<u>500.25</u> 555,28	<u>490.12</u> 544,03	<u>0.32</u> 0,36	<u>9.81</u> 10,89	30 км.
158	&C113-1439Б	Жорстка двошарова гофрована труба (серія 16) О110 В31032472-2709 ДКС	м	30	<u>114.08</u> 3422,40	<u>111.24</u> 3337,20	<u>0.6</u> 18,00	<u>2.24</u> 67,20	30 км.
159	&C1512-13Б	З'єднувач витої пари FTP 318864523 кат. 6А, під забивання	шт	10	<u>188.72</u> 1887,20	<u>185.00</u> 1850,00	<u>0.02</u> 0,20	<u>3.7</u> 37,00	30 км.
160	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,135	<u>67.86</u> 9,16	<u>66.44</u> 8,97	<u>0.09</u> 0,01	<u>1.33</u> 0,18	30 км.
161	C1545-49	Заглушка сталевіа	т	0,0008	<u>39369.06</u> 31,50	<u>38213.14</u> 30,57	<u>383.98</u> 0,31	<u>771.94</u> 0,62	30 км.
162	&C1545-533А	Заземлювач металевий ?16мм, L=3м ГОСТ 103-2006	шт	5	<u>1125.56</u> 5627,80	<u>1100.00</u> 5500,00	<u>3.49</u> 17,45	<u>22.07</u> 110,35	30 км.
163	&C1545-547П	Заземляючий провідник ЗП1а	м	10	<u>119.51</u> 1195,10	<u>117.00</u> 1170,00	<u>0.17</u> 1,70	<u>2.34</u> 23,40	30 км.
164	&C111-1856А	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	шт	1500	<u>4.38</u> 6570,00	<u>4.29</u> 6435,00	- -	<u>0.09</u> 135,00	
165	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,5348	<u>115.96</u> 62,02	<u>113.09</u> 60,48	<u>0.6</u> 0,32	<u>2.27</u> 1,22	30 км.
166	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,021	<u>387.46</u> 8,14	<u>379.26</u> 7,96	<u>0.6</u> 0,01	<u>7.6</u> 0,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	&C1545-413A	Затискач відгалужувальний (проколюючий) ЗВ 2.2.1 "Львівська ізоляція"	шт	10	<u>132.98</u> 1329,80	<u>129.80</u> 1298,00	<u>0.57</u> 5,70	<u>2.61</u> 26,10	30 км.
168	&C1545-407A	Затискач натяжний ЗН-2.2 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>108.17</u> 540,85	<u>106.00</u> 530,00	<u>0.05</u> 0,25	<u>2.12</u> 10,60	30 км.
169	&C1545-407Б	Затискач натяжний ЗН-2.5 "Львівська ізоляція"	шт	2	<u>71.35</u> 142,70	<u>69.90</u> 139,80	<u>0.05</u> 0,10	<u>1.4</u> 2,80	30 км.
170	&C1545-407Г	Затискач підтримувальний ЗП 3.1 "Львівська ізоляція"	шт	5	<u>169.26</u> 846,30	<u>165.89</u> 829,45	<u>0.05</u> 0,25	<u>3.32</u> 16,60	30 км.
171	&C113-10002	Згін американка прямий латунний Ду32	шт	1	<u>738.25</u> 738,25	<u>723.70</u> 723,70	<u>0.07</u> 0,07	<u>14.48</u> 14,48	30 км.
172	C1429-110	Земля рослинна	м3	63	<u>539.03</u> 33958,89	<u>133.58</u> 8415,54	<u>394.88</u> 24877,44	<u>10.57</u> 665,91	30 км.
173	+K585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>940.48</u> 1880,96	<u>828.00</u> 1656,00	<u>94.04</u> 188,08	<u>18.44</u> 36,88	30 км.
174	+K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>1334.23</u> 5336,92	<u>1167.00</u> 4668,00	<u>141.07</u> 564,28	<u>26.16</u> 104,64	30 км.
175	+K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>3652.41</u> 7304,82	<u>3234.00</u> 6468,00	<u>346.79</u> 693,58	<u>71.62</u> 143,24	30 км.
176	+K585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>550.18</u> 1100,36	<u>510.00</u> 1020,00	<u>29.39</u> 58,78	<u>10.79</u> 21,58	30 км.
177	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	9	<u>481.2</u> 4330,80	<u>460.00</u> 4140,00	<u>11.76</u> 105,84	<u>9.44</u> 84,96	30 км.
178	&K585521- Л052A	Кільця опорні КО3 залізобетонні	шт	4	<u>704.58</u> 2818,32	<u>679.00</u> 2716,00	<u>11.76</u> 47,04	<u>13.82</u> 55,28	30 км.
179	&15093- 33033A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х4мм2	м	40	<u>117.98</u> 4719,20	<u>113.23</u> 4529,20	<u>2.44</u> 97,60	<u>2.31</u> 92,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	&15093-33133A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 5х6мм2	м	5	<u>218.6</u> 1093,00	<u>213.96</u> 1069,80	<u>0.35</u> 1,75	<u>4.29</u> 21,45	30 км.
181	&15093-35013A	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х1,5мм2	м	135	<u>26.58</u> 3588,30	<u>26.03</u> 3514,05	<u>0.03</u> 4,05	<u>0.52</u> 70,20	30 км.
182	&15096-2011A	Кабель кручена пара FTP F/FTP 4х2х0.56 Одескабель	м	610	<u>27.14</u> 16555,40	<u>26.56</u> 16201,60	<u>0.05</u> 30,50	<u>0.53</u> 323,30	30 км.
183	&C1545-153A	Кабельний наконечник пер. 6мм2	шт	24	<u>27.24</u> 653,76	<u>26.70</u> 640,80	<u>0.01</u> 0,24	<u>0.53</u> 12,72	30 км.
184	&1517-2131B	Кабельний організатор 1U, 19", металевий, перфорований, чорний Eserver	шт	1	<u>339.75</u> 339,75	<u>333.00</u> 333,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>6.66</u> 6,66	30 км.
185	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00194454	<u>323072.58</u> 628,23	<u>316146.92</u> 614,76	<u>590.9</u> 1,15	<u>6334.76</u> 12,32	30 км.
186	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00593	<u>428.31</u> 2,54	<u>403.78</u> 2,39	<u>16.13</u> 0,10	<u>8.4</u> 0,05	30 км.
187	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,12099	<u>440.49</u> 53,29	<u>423.03</u> 51,18	<u>8.82</u> 1,07	<u>8.64</u> 1,04	30 км.
188	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0007063	<u>156364.6</u> 110,44	<u>152980.66</u> 108,05	<u>317.97</u> 0,22	<u>3065.97</u> 2,17	30 км.
189	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,01320596	<u>54632.41</u> 721,47	<u>53285.81</u> 703,69	<u>275.38</u> 3,64	<u>1071.22</u> 14,14	30 км.
190	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,42938	<u>175.08</u> 3226,62	<u>165.79</u> 3055,41	<u>5.86</u> 108,00	<u>3.43</u> 63,21	30 км.
191	&C1545-244B	Кліпса-кріплення для гофри О20 53342 ДКС	шт	100	<u>16.14</u> 1614,00	<u>13.73</u> 1373,00	<u>2.09</u> 209,00	<u>0.32</u> 32,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	&C1630-544-1A	Клапан зворотній муфтовий Valtec, Ду32	шт	1	<u>634.24</u> 634,24	<u>621.00</u> 621,00	<u>0.8</u> 0,80	<u>12.44</u> 12,44	30 км.
193	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	7,638	<u>189.96</u> 1450,91	<u>185.74</u> 1418,68	<u>0.5</u> 3,82	<u>3.72</u> 28,41	30 км.
194	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	2,6399	<u>500.46</u> 1321,16	<u>490.12</u> 1293,87	<u>0.53</u> 1,40	<u>9.81</u> 25,89	30 км.
195	C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,97474	<u>15.6</u> 30,81	<u>15.10</u> 29,82	<u>0.19</u> 0,38	<u>0.31</u> 0,61	30 км.
196	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	0,24305	<u>37.03</u> 9,00	<u>36.25</u> 8,81	<u>0.05</u> 0,01	<u>0.73</u> 0,18	30 км.
197	+C113-1003	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>412.87</u> 825,74	<u>402.50</u> 805,00	<u>2.27</u> 4,54	<u>8.1</u> 16,20	30 км.
198	&C188888-40B	Комплект автоматики для відкатних воріт	шт	1	<u>25158.92</u> 25158,92	<u>24444.00</u> 24444,00	<u>221.61</u> 221,61	<u>493.31</u> 493,31	30 км.
199	&1601-2433A	Комутаційний бокс DS-1260ZJ	шт	8	<u>712.01</u> 5696,08	<u>698.00</u> 5584,00	<u>0.05</u> 0,40	<u>13.96</u> 111,68	30 км.
200	&1601-2433Б	Комутаційний бокс DS-1280ZJ-DM8	шт	2	<u>475.37</u> 950,74	<u>466.00</u> 932,00	<u>0.05</u> 0,10	<u>9.32</u> 18,64	30 км.
201	&1517-2131Б	Консольна полиця 250мм 1U 19" Eserver чорна	шт	1	<u>323.42</u> 323,42	<u>308.00</u> 308,00	<u>9.08</u> 9,08	<u>6.34</u> 6,34	30 км.
202	&C1545-285A	Короб монтажний КМ 40x25	м	200	<u>58.32</u> 11664,00	<u>56.25</u> 11250,00	<u>0.93</u> 186,00	<u>1.14</u> 228,00	30 км.
203	&C1555-385Б	Коробка розподільча 100x100x60мм, IP65	шт	1	<u>192.88</u> 192,88	<u>189.00</u> 189,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>3.78</u> 3,78	30 км.
204	&C188888-400B	Кріплення 60x40 оцинковані	шт	390	<u>16.72</u> 6520,80	<u>14.17</u> 5526,30	<u>2.22</u> 865,80	<u>0.33</u> 128,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	&C1630-671-1A	Кран кульовий муфтовий Valtec американка вн.-нар. 1 1/4 " (VT.227.N.07)	шт	1	<u>1247.51</u> 1247,51	<u>1222.00</u> 1222,00	<u>1.05</u> 1,05	<u>24.46</u> 24,46	30 км.
206	&C1545-92A	Кронштейн кріплення світильника вуличного освітлення Ксс	шт	5	<u>438.81</u> 2194,05	<u>410.00</u> 2050,00	<u>20.21</u> 101,05	<u>8.6</u> 43,00	30 км.
207	&C111-1638A	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 230 мм	шт	0,56486	<u>112.33</u> 63,45	<u>110.00</u> 62,13	<u>0.13</u> 0,07	<u>2.2</u> 1,25	30 км.
208	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	4,7526	<u>247.9</u> 1178,17	<u>242.78</u> 1153,84	<u>0.26</u> 1,24	<u>4.86</u> 23,09	30 км.
209	&C111-1814A	Кут металевий 80x80мм	м	3	<u>127.29</u> 381,87	<u>124.00</u> 372,00	<u>2.34</u> 7,02	<u>0.95</u> 2,85	30 км.
210	C1545-270	Кут перфорований УП35x35	м	1,9	<u>46.78</u> 88,88	<u>45.34</u> 86,15	<u>0.52</u> 0,99	<u>0.92</u> 1,74	30 км.
211	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,204592	<u>2752.78</u> 563,20	<u>2428.16</u> 496,78	<u>270.64</u> 55,37	<u>53.98</u> 11,05	30 км.
212	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0006281	<u>112231.09</u> 70,49	<u>109434.85</u> 68,74	<u>595.63</u> 0,37	<u>2200.61</u> 1,38	30 км.
213	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0001	<u>55272.77</u> 5,53	<u>53593.36</u> 5,36	<u>595.63</u> 0,06	<u>1083.78</u> 0,11	30 км.
214	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	<u>164513.68</u> 4,94	<u>160692.29</u> 4,82	<u>595.63</u> 0,02	<u>3225.76</u> 0,10	30 км.
215	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000224	<u>213833.51</u> 47,90	<u>209045.07</u> 46,83	<u>595.63</u> 0,13	<u>4192.81</u> 0,94	30 км.
216	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00136	<u>35651.6</u> 48,49	<u>34356.92</u> 46,73	<u>595.63</u> 0,81	<u>699.05</u> 0,95	30 км.
217	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0017736	<u>226301.71</u> 401,37	<u>221589.04</u> 393,01	<u>275.38</u> 0,49	<u>4437.29</u> 7,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	&C1545-159-1	Льноволокно "Unigarn" (косичка), 100гр	шт	1	<u>61.23</u> 61,23	<u>60.00</u> 60,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>1,2</u> 1,20	30 км.
219	&C113-754A	Люк полімерний для колодязів важкий	шт	2	<u>2127.89</u> 4255,78	<u>2075.00</u> 4150,00	<u>11.17</u> 22,34	<u>41.72</u> 83,44	30 км.
220	&C113-754Б	Люк полімерний для колодязів легкий	шт	2	<u>694.08</u> 1388,16	<u>670.00</u> 1340,00	<u>10.47</u> 20,94	<u>13.61</u> 27,22	30 км.
221	&C113-754Г	Люк полімерпіщаний тип Л	шт	1	<u>694.08</u> 694,08	<u>670.00</u> 670,00	<u>10.47</u> 10,47	<u>13.61</u> 13,61	30 км.
222	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,03	<u>264.39</u> 7,93	<u>253.67</u> 7,61	<u>5.54</u> 0,17	<u>5.18</u> 0,15	30 км.
223	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	<u>92952.83</u> 45,55	<u>90596.06</u> 44,39	<u>534.17</u> 0,26	<u>1822.6</u> 0,90	30 км.
224	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1248	<u>83344.68</u> 10401,42	<u>81176.30</u> 10130,80	<u>534.17</u> 66,66	<u>1634.21</u> 203,96	30 км.
225	C1546-74	Мастило "Циатим-221"	т	0,00017	<u>1758996.86</u> 299,03	<u>1723915.83</u> 293,07	<u>590.9</u> 0,10	<u>34490.13</u> 5,86	30 км.
226	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,000126	<u>63884.77</u> 8,05	<u>62041.23</u> 7,82	<u>590.9</u> 0,07	<u>1252.64</u> 0,16	30 км.
227	C121-784	Металеві вироби	т	0,0004	<u>56207.62</u> 22,48	<u>55416.05</u> 22,17	<u>373.15</u> 0,15	<u>418.42</u> 0,16	30 км.
228	C121-782	Металеві конструкції	т	0,03237	<u>56207.62</u> 1819,44	<u>55416.05</u> 1793,82	<u>373.15</u> 12,08	<u>418.42</u> 13,54	30 км.
229	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,006	<u>17890.94</u> 107,35	<u>17166.64</u> 103,00	<u>373.5</u> 2,24	<u>350.8</u> 2,11	30 км.
230	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,09513	<u>67677.48</u> 6438,16	<u>66800.53</u> 6354,73	<u>373.15</u> 35,50	<u>503.8</u> 47,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	&C121-545Г	Металоконструкції настилу покриття згідно з 126-КБ.КМ	т	0,87	<u>178368,98</u> 155181,01	<u>176671,75</u> 153704,42	<u>369,42</u> 321,40	<u>1327,81</u> 1155,19	30 км.
232	&C113-2126Б	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою Ø20 мм	м	20	<u>41,49</u> 829,80	<u>40,60</u> 812,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,81</u> 16,20	30 км.
233	&C188888-В	Монтажний комплект	комплект	1	<u>5100,35</u> 5100,35	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>100,01</u> 100,01	30 км.
234	&C188888-Б	Монтажний комплект обладнання	комплект	1	<u>6120,35</u> 6120,35	<u>6000,00</u> 6000,00	<u>0,34</u> 0,34	<u>120,01</u> 120,01	30 км.
235	&C113-1814А	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1 1/4" мм компресійна	шт	1	<u>87,11</u> 87,11	<u>85,32</u> 85,32	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,71</u> 1,71	30 км.
236	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	10,8	<u>20,35</u> 219,78	<u>19,75</u> 213,30	<u>0,2</u> 2,16	<u>0,4</u> 4,32	30 км.
237	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>1805,89</u> 180,59	<u>1768,21</u> 176,82	<u>2,27</u> 0,23	<u>35,41</u> 3,54	30 км.
238	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,2754	<u>219,14</u> 60,35	<u>214,60</u> 59,10	<u>0,24</u> 0,07	<u>4,3</u> 1,18	30 км.
239	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	<u>486,26</u> 29,76	<u>476,19</u> 29,14	<u>0,54</u> 0,03	<u>9,53</u> 0,59	30 км.
240	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,06	<u>1732,12</u> 103,93	<u>1696,76</u> 101,81	<u>1,4</u> 0,08	<u>33,96</u> 2,04	30 км.
241	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	45,9	<u>16,71</u> 766,99	<u>16,37</u> 751,38	<u>0,01</u> 0,46	<u>0,33</u> 15,15	30 км.
242	C1545-151	Наконечники кабельні Н7.750.561	шт	30	<u>22,06</u> 661,80	<u>21,62</u> 648,60	<u>0,01</u> 0,30	<u>0,43</u> 12,90	30 км.
243	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,06	<u>634,41</u> 38,06	<u>621,39</u> 37,28	<u>0,58</u> 0,03	<u>12,44</u> 0,75	30 км.

								293 ДЦ ПВР	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	<u>144,73</u> 2,89	<u>140,81</u> 2,82	<u>1,08</u> 0,02	<u>2,84</u> 0,05	30 км.
245	C1545-156	Нитки швейні	кг	6,0364	<u>295,42</u> 1783,27	<u>289,25</u> 1746,03	<u>0,38</u> 2,29	<u>5,79</u> 34,95	30 км.
246	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00379	<u>63523,87</u> 240,76	<u>62677,84</u> 237,55	<u>373,15</u> 1,41	<u>472,88</u> 1,80	30 км.
247	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,077	<u>62455,4</u> 4809,07	<u>61617,32</u> 4744,53	<u>373,15</u> 28,73	<u>464,93</u> 35,81	30 км.
248	&C188888-21Б	Піна монтажна 750мл	шт	1	<u>245,2</u> 245,20	<u>240,00</u> 240,00	<u>0,39</u> 0,39	<u>4,81</u> 4,81	30 км.
249	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,37041	<u>874,33</u> 1198,19	<u>398,11</u> 545,57	<u>459,08</u> 629,13	<u>17,14</u> 23,49	30 км.
250	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	247,88675	<u>608</u> 150715,14	<u>608,00</u> 150715,14	- -	- -	
251	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,027528	<u>58687,47</u> 1615,55	<u>56928,25</u> 1567,12	<u>608,49</u> 16,75	<u>1150,73</u> 31,68	30 км.
252	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,02733	<u>238,07</u> 6,51	<u>233,35</u> 6,38	<u>0,05</u> -	<u>4,67</u> 0,13	30 км.
253	&C1546-55-1	Паста пакувальна "Unipak" (вода, пар), 65гр	шт	2	<u>56,42</u> 112,84	<u>55,00</u> 110,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>1,11</u> 2,22	30 км.
254	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,1456	<u>164,77</u> 1012,61	<u>160,39</u> 985,69	<u>1,15</u> 7,07	<u>3,23</u> 19,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,32945	<u>80,44</u> 26,50	<u>77,71</u> 25,60	<u>1,15</u> 0,38	<u>1,58</u> 0,52	30 км.
256	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,243	<u>1357,3</u> 329,82	<u>1326,85</u> 322,42	<u>3,84</u> 0,93	<u>26,61</u> 6,47	30 км.
257	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,02	<u>3474,06</u> 69,48	<u>3391,28</u> 67,83	<u>14,66</u> 0,29	<u>68,12</u> 1,36	30 км.
258	&2405-1001A	Патч корд FTP литий RJ45 1м, кат. 5E Eserver	шт	1	<u>43,93</u> 43,93	<u>43,00</u> 43,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>0,86</u> 0,86	30 км.
259	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	21,25614	<u>32,18</u> 684,02	<u>31,32</u> 665,74	<u>0,23</u> 4,89	<u>0,63</u> 13,39	30 км.
260	&C1534-256A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 32х15 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 38х3-21х3 мм	шт	2	<u>40,46</u> 80,92	<u>39,60</u> 79,20	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,79</u> 1,58	30 км.
261	&C1534-271A	Перехід сталевий, діаметр умовного проходу 80х32 мм, зовнішній діаметр 89х38 мм	шт	1	<u>139,83</u> 139,83	<u>136,80</u> 136,80	<u>0,29</u> 0,29	<u>2,74</u> 2,74	30 км.
262	&C111-1720A	Плівка поліетиленова щільність 100мкм	м2	55	<u>51,12</u> 2811,60	<u>49,92</u> 2745,60	<u>0,2</u> 11,00	<u>1</u> 55,00	30 км.
263	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>349,39</u> 349,39	<u>341,48</u> 341,48	<u>1,06</u> 1,06	<u>6,85</u> 6,85	30 км.
264	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	6	<u>1726,66</u> 10359,96	<u>1587,00</u> 9522,00	<u>105,8</u> 634,80	<u>33,86</u> 203,16	30 км.
265	+K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>7569,21</u> 7569,21	<u>7074,00</u> 7074,00	<u>346,79</u> 346,79	<u>148,42</u> 148,42	30 км.
266	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	6	<u>1385,96</u> 8315,76	<u>1300,00</u> 7800,00	<u>58,78</u> 352,68	<u>27,18</u> 163,08	30 км.
267	&K585521-Л044A	Плити покриття 2ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>3586,45</u> 3586,45	<u>3234,00</u> 3234,00	<u>282,13</u> 282,13	<u>70,32</u> 70,32	30 км.

								293 ДЦ ПВР	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	<u>32446.03</u> 739,77	<u>31457.23</u> 717,22	<u>352.6</u> 8,04	<u>636.2</u> 14,51	30 км.
269	C1518-5	Полоси латунні марки Л63 холоднокатані, тверді, немірної довжини, нормальної точності, ширина 40-100 мм, товщина 0,8 мм	т	0,002	<u>195700.85</u> 391,40	<u>191588.20</u> 383,18	<u>275.38</u> 0,55	<u>3837.27</u> 7,67	30 км.
270	&K589921-A001Б	Порєбрик БР100.20.8	шт	9	<u>218.33</u> 1964,97	<u>207.00</u> 1863,00	<u>7.05</u> 63,45	<u>4.28</u> 38,52	30 км.
271	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,65384	<u>7360.14</u> 4812,35	<u>6814.80</u> 4455,79	<u>401.02</u> 262,20	<u>144.32</u> 94,36	30 км.
272	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,144	<u>148.41</u> 21,37	<u>145.14</u> 20,90	<u>0.36</u> 0,05	<u>2.91</u> 0,42	30 км.
273	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6448	<u>13.34</u> 8,60	<u>13.04</u> 8,41	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.26</u> 0,16	30 км.
274	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	<u>1131729.46</u> 5,66	<u>1109263.31</u> 5,55	<u>275.38</u> -	<u>22190.77</u> 0,11	30 км.
275	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0044372	<u>777816.44</u> 3451,33	<u>762289.76</u> 3382,43	<u>275.38</u> 1,22	<u>15251.3</u> 67,68	30 км.
276	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00603	<u>601144.91</u> 3624,90	<u>589082.37</u> 3552,17	<u>275.38</u> 1,66	<u>11787.16</u> 71,07	30 км.
277	C1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,0003	<u>1131729.46</u> 339,52	<u>1109263.31</u> 332,78	<u>275.38</u> 0,08	<u>22190.77</u> 6,66	30 км.
278	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001029	<u>570150.89</u> 586,69	<u>558498.74</u> 574,70	<u>472.72</u> 0,49	<u>11179.43</u> 11,50	30 км.
279	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,372	<u>19.77</u> 27,12	<u>18.92</u> 25,96	<u>0.46</u> 0,63	<u>0.39</u> 0,53	30 км.
280	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	<u>12.23</u> 24,46	<u>11.92</u> 23,84	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.24</u> 0,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
281	&15095-1074A	Провід гнучкий мідний з ПВХ ізоляцією пер. 6мм2 ПВ3-1х6	м	11	<u>22.78</u> 250,58	<u>22.30</u> 245,30	<u>0.03</u> 0,33	<u>0.45</u> 4,95	30 км.
282	&C152-125A	Провід з гумовою ізоляцією ПРГН 1.5	м	15	<u>33.57</u> 503,55	<u>32.80</u> 492,00	<u>0.11</u> 1,65	<u>0.66</u> 9,90	30 км.
283	&C1547-3Б	Прожектор світлодіодний 220В, 150Вт, IP65 A.GLO GL-11-150	шт	4	<u>459.82</u> 1839,28	<u>450.00</u> 1800,00	<u>0.8</u> 3,20	<u>9.02</u> 36,08	30 км.
284	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,0068	<u>51964.18</u> 353,36	<u>51301.97</u> 348,85	<u>275.38</u> 1,87	<u>386.83</u> 2,64	30 км.
285	&C1541-68-100	Прокладка біконітова Ду 100	шт	2	<u>16.89</u> 33,78	<u>16.08</u> 32,16	<u>0.48</u> 0,96	<u>0.33</u> 0,66	3%
286	&C1541-68-80Б	Прокладка біконітова Ду 80	шт	1	<u>13.83</u> 13,83	<u>13.56</u> 13,56	- -	<u>0.27</u> 0,27	
287	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,65325	<u>109.21</u> 508,18	<u>98.30</u> 457,41	<u>8.77</u> 40,81	<u>2.14</u> 9,96	30 км.
288	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000059	<u>107359.53</u> 0,63	<u>104507.07</u> 0,62	<u>747.37</u> -	<u>2105.09</u> 0,01	30 км.
289	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,0585	<u>13697.21</u> 801,29	<u>13288.31</u> 777,37	<u>140.33</u> 8,21	<u>268.57</u> 15,71	30 км.
290	&C1630-121-1	Різьба коротка сталева Ду 32	шт	3	<u>19.26</u> 57,78	<u>18.84</u> 56,52	<u>0.04</u> 0,12	<u>0.38</u> 1,14	30 км.
291	&C1630-118-1	Різьба приварна G 1/2"	шт	2	<u>6.4</u> 12,80	<u>6.24</u> 12,48	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.13</u> 0,26	30 км.
292	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	<u>231.97</u> 23,20	<u>226.12</u> 22,61	<u>1.3</u> 0,13	<u>4.55</u> 0,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
293	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	<u>49987,28</u> 349,91	<u>49339,79</u> 345,38	<u>275,38</u> 1,93	<u>372,11</u> 2,60	30 км.
294	&C1512-13A	Роз'єм RJ-45 Kingda KDPG8015	шт	30	<u>4,43</u> 132,90	<u>4,32</u> 129,60	<u>0,02</u> 0,60	<u>0,09</u> 2,70	30 км.
295	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00015	<u>1698,53</u> 0,25	<u>913,05</u> 0,14	<u>752,18</u> 0,11	<u>33,3</u> -	30 км.
296	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,10925	<u>2106,88</u> 230,18	<u>1313,39</u> 143,49	<u>752,18</u> 82,18	<u>41,31</u> 4,51	30 км.
297	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,162	<u>1971,96</u> 319,46	<u>1181,11</u> 191,34	<u>752,18</u> 121,85	<u>38,67</u> 6,27	30 км.
298	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00033	<u>26489,67</u> 8,74	<u>25374,63</u> 8,37	<u>595,63</u> 0,20	<u>519,41</u> 0,17	30 км.
299	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004738	<u>47488,52</u> 22,50	<u>45961,74</u> 21,78	<u>595,63</u> 0,28	<u>931,15</u> 0,44	30 км.
300	C111-1757	Рядно	м2	35,92984	<u>60,19</u> 2162,62	<u>58,87</u> 2115,19	<u>0,14</u> 5,03	<u>1,18</u> 42,40	30 км.
301	&C157-406A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x25	м	160	<u>84,92</u> 13587,20	<u>83,12</u> 13299,20	<u>0,13</u> 20,80	<u>1,67</u> 267,20	30 км.
302	&C157-405A	Самоутримний провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією стійкою до сонячного ультрафіолету AsXSn 4x16	м	160	<u>59,09</u> 9454,40	<u>57,84</u> 9254,40	<u>0,09</u> 14,40	<u>1,16</u> 185,60	30 км.
303	&C1547-3A	Світильник вуличний світлодіодний 220В, 100Вт, IP66 ДКУ41У-100-001 У1	шт	5	<u>2823,39</u> 14116,95	<u>2760,00</u> 13800,00	<u>8,03</u> 40,15	<u>55,36</u> 276,80	30 км.
304	C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,0208	<u>6006,05</u> 124,93	<u>5888,14</u> 122,47	<u>0,14</u> -	<u>117,77</u> 2,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	&C188888-400A	Секція сітчастої огорожі 2,03х2,5м	шт	70	<u>1104,11</u> 77287,70	<u>1047,00</u> 73290,00	<u>35,46</u> 2482,20	<u>21,65</u> 1515,50	30 км.
306	&1517-2131A	Серверна шафа 4U EServer 600х350х284 (Ш*Г*В), скло, чорна	шт	1	<u>3664,94</u> 3664,94	<u>3584,00</u> 3584,00	<u>9,08</u> 9,08	<u>71,86</u> 71,86	30 км.
307	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	18,282	<u>18,9</u> 345,53	<u>18,15</u> 331,82	<u>0,38</u> 6,95	<u>0,37</u> 6,76	30 км.
308	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>28,77</u> 57,54	<u>27,83</u> 55,66	<u>0,38</u> 0,76	<u>0,56</u> 1,12	30 км.
309	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,04	<u>267,72</u> 10,71	<u>260,38</u> 10,42	<u>2,09</u> 0,08	<u>5,25</u> 0,21	30 км.
310	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	3,0244	<u>533,77</u> 1614,33	<u>523,13</u> 1582,15	<u>0,17</u> 0,51	<u>10,47</u> 31,67	30 км.
311	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	0,44058	<u>611,57</u> 269,45	<u>599,38</u> 264,07	<u>0,2</u> 0,09	<u>11,99</u> 5,29	30 км.
312	&C1545-435A	Скрепа СК-20	шт	32	<u>5,32</u> 170,24	<u>5,22</u> 167,04	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 3,20	
313	&C111-1810A	Смуга сталевіа 40х4мм ГОСТ 103-2006	м	28	<u>66,65</u> 1866,20	<u>65,60</u> 1836,80	<u>0,55</u> 15,40	<u>0,5</u> 14,00	30 км.
314	+C111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,00264	<u>50516,1</u> 133,36	<u>49864,67</u> 131,64	<u>275,38</u> 0,73	<u>376,05</u> 0,99	30 км.
315	&C121-545A	Стійки Ст1 згідно з 126-КБ.КМ	т	3,12	<u>178368,98</u> 556511,22	<u>176671,75</u> 551215,86	<u>369,42</u> 1152,59	<u>1327,81</u> 4142,77	30 км.
316	C111-1804	Сталь листовіа	т	0,002	<u>33441,95</u> 66,88	<u>32917,62</u> 65,84	<u>275,38</u> 0,55	<u>248,95</u> 0,49	30 км.
317	C1110-171	Сталь штабовіа 40х4 мм	т	0,0453	<u>33040,92</u> 1496,75	<u>32117,68</u> 1454,93	<u>275,38</u> 12,47	<u>647,86</u> 29,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	C1999-9002	Стиснене повітря	100м3	0,047	<u>72,17</u> 3,39	<u>72,17</u> 3,39	-	-	
319	&C188888-400Б	Стовп огорожі металевий 60x40мм, 3м	шт	75	<u>702,94</u> 52720,50	<u>667,00</u> 50025,00	<u>22,16</u> 1662,00	<u>13,78</u> 1033,50	30 км.
320	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12224	<u>454,98</u> 55,62	<u>445,62</u> 54,47	<u>0,44</u> 0,05	<u>8,92</u> 1,10	30 км.
321	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,1061	<u>566,61</u> 2893,17	<u>554,73</u> 2832,51	<u>0,77</u> 3,93	<u>11,11</u> 56,73	30 км.
322	&C111-1721-11Е	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	26	<u>1,99</u> 51,74	<u>1,95</u> 50,70	-	<u>0,04</u> 1,04	
323	&C111-1721-11Д	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" ЛСЕ-300	м	20	<u>8,86</u> 177,20	<u>8,69</u> 173,80	-	<u>0,17</u> 3,40	
324	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,0042	<u>219,43</u> 0,92	<u>214,34</u> 0,90	<u>0,79</u> -	<u>4,3</u> 0,02	30 км.
325	&C1545-488А	Стрічка сталева Inox 189	м	47	<u>32,2</u> 1513,40	<u>31,53</u> 1481,91	<u>0,04</u> 1,88	<u>0,63</u> 29,61	30 км.
326	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,063	<u>50371,59</u> 3173,41	<u>49352,43</u> 3109,20	<u>31,48</u> 1,98	<u>987,68</u> 62,23	30 км.
327	&C1421-9853А	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі пористі, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 на бітумі БМД 60/90	т	87,932	<u>6116,79</u> 537861,58	<u>5646,25</u> 496486,06	<u>350,6</u> 30828,96	<u>119,94</u> 10546,56	30 км.
328	&C1421-9835А	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі щільні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БМД 60/90	т	92,416	<u>6370,1</u> 588699,16	<u>5894,60</u> 544755,35	<u>350,6</u> 32401,05	<u>124,9</u> 11542,76	30 км.
329	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,7975	<u>3953,74</u> 11060,59	<u>3953,74</u> 11060,59	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,2518	<u>3721,25</u> 116295,76	<u>3721,25</u> 116295,76	-	-	
331	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	33,038	<u>4154,09</u> 137242,83	<u>4154,09</u> 137242,83	-	-	
332	C1546-83	Тавот	кг	14,42	<u>33,62</u> 484,80	<u>32,42</u> 467,50	<u>0,54</u> 7,79	<u>0,66</u> 9,51	30 км.
333	&C1545-171A	Термоусадна трубка з ПВХ пластику ТТВ12/6 300мм	шт	8	<u>14,29</u> 114,32	<u>13,96</u> 111,68	<u>0,05</u> 0,40	<u>0,28</u> 2,24	30 км.
334	+C111-1128	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст0	т	0,01309	<u>55101,1</u> 721,27	<u>54415,54</u> 712,30	<u>275,38</u> 3,60	<u>410,18</u> 5,37	30 км.
335	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,2335	<u>49,61</u> 11,58	<u>47,44</u> 11,08	<u>1,2</u> 0,28	<u>0,97</u> 0,22	30 км.
336	+C111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	0,00143	<u>50108,14</u> 71,65	<u>49459,75</u> 70,73	<u>275,38</u> 0,39	<u>373,01</u> 0,53	30 км.
337	&C113-1439A	Труба ПЕ 63мм 2-х шарова для прокладання у землі Koros	м	40	<u>49,75</u> 1990,00	<u>48,17</u> 1926,80	<u>0,6</u> 24,00	<u>0,98</u> 39,20	30 км.
338	&C113-159A	Труби з нержавіючої сталі Ду100мм	м	1	<u>1573,86</u> 1573,86	<u>1560,00</u> 1560,00	<u>2,14</u> 2,14	<u>11,72</u> 11,72	30 км.
339	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00236	<u>151715,48</u> 358,05	<u>148356,69</u> 350,12	<u>383,98</u> 0,91	<u>2974,81</u> 7,02	30 км.
340	+C113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	59,59	<u>23,61</u> 1406,92	<u>22,94</u> 1366,99	<u>0,21</u> 12,51	<u>0,46</u> 27,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	+C113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160x14,6 мм	м	73,73	<u>547.85</u> 40392,98	<u>532.04</u> 39227,31	<u>5.07</u> 373,81	<u>10.74</u> 791,86	30 км.
342	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	5	<u>313.67</u> 1568,35	<u>305.85</u> 1529,25	<u>1.67</u> 8,35	<u>6.15</u> 30,75	30 км.
343	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	<u>1275.98</u> 515,50	<u>1257.81</u> 508,16	<u>8.67</u> 3,50	<u>9.5</u> 3,84	30 км.
344	&C113-134A	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм, умовний діаметр 32мм	м	1	<u>154.42</u> 154,42	<u>152.50</u> 152,50	<u>0.77</u> 0,77	<u>1.15</u> 1,15	30 км.
345	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,106	<u>76.15</u> 160,37	<u>75.00</u> 157,95	<u>0.58</u> 1,22	<u>0.57</u> 1,20	30 км.
346	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5936	<u>146.59</u> 1846,10	<u>144.34</u> 1817,76	<u>1.16</u> 14,61	<u>1.09</u> 13,73	30 км.
347	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,72852	<u>268.09</u> 195,31	<u>263.79</u> 192,18	<u>2.3</u> 1,68	<u>2</u> 1,45	30 км.
348	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,612	<u>213.53</u> 557,74	<u>208.96</u> 545,80	<u>0.38</u> 0,99	<u>4.19</u> 10,95	30 км.
349	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,3752	<u>807.27</u> 302,89	<u>789.52</u> 296,23	<u>1.92</u> 0,72	<u>15.83</u> 5,94	30 км.
350	&C113-2085Б	Фіксатор-зірочка	шт	571	<u>1.81</u> 1033,51	<u>1.69</u> 964,99	<u>0.08</u> 45,68	<u>0.04</u> 22,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	&C113-2085A	Фіксатор-стійка	шт	452	<u>0,67</u> 302,84	<u>0,58</u> 262,16	<u>0,08</u> 36,16	<u>0,01</u> 4,52	30 км.
352	&C1630-104A	Фільтр Valtec косий (VT.400) 1 1/4" (VT.192.N.07)	шт	1	<u>925,38</u> 925,38	<u>899,00</u> 899,00	<u>8,24</u> 8,24	<u>18,14</u> 18,14	30 км.
353	&1517-2131Г	Фільтр мережевий 19" на 9 розеток 19" 1 У на 9 розеток Schuko 16A шнур 3 м з індикатором Clever AUE2250D3-09LHDPMB	шт	1	<u>689,62</u> 689,62	<u>676,00</u> 676,00	<u>0,1</u> 0,10	<u>13,52</u> 13,52	30 км.
354	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	<u>65190,78</u> 1,30	<u>63387,81</u> 1,27	<u>524,72</u> 0,01	<u>1278,25</u> 0,02	30 км.
355	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001944	<u>115340,82</u> 224,22	<u>112483,61</u> 218,67	<u>595,63</u> 1,16	<u>2261,58</u> 4,39	30 км.
356	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000009	<u>42011,99</u> 0,38	<u>40663,51</u> 0,37	<u>524,72</u> -	<u>823,76</u> 0,01	30 км.
357	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,000262	<u>51678,12</u> 13,54	<u>50140,10</u> 13,14	<u>524,72</u> 0,14	<u>1013,3</u> 0,26	30 км.
358	+C111-986	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,02244	<u>50768,6</u> 1139,25	<u>50115,29</u> 1124,59	<u>275,38</u> 6,18	<u>377,93</u> 8,48	30 км.
359	C1533-13	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	2	<u>409,18</u> 818,36	<u>399,51</u> 799,02	<u>1,65</u> 3,30	<u>8,02</u> 16,04	30 км.
360	&C130-986Б	Фланці плоскі під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>439,12</u> 878,24	<u>428,86</u> 857,72	<u>1,65</u> 3,30	<u>8,61</u> 17,22	30 км.
361	&C130-1020А	Фланці плоскі приварні із сталі легованої (нержавіючої), діаметр 100 мм	шт	2	<u>1170,41</u> 2340,82	<u>1146,71</u> 2293,42	<u>0,75</u> 1,50	<u>22,95</u> 45,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
362	&C130-985A	Фланці плоскі приварні, діаметр 80 мм	шт	1	<u>341.33</u> 341,33	<u>333.34</u> 333,34	<u>1.3</u> 1,30	<u>6.69</u> 6,69	30 км.
363	&C188888-40Б	Хвортка металева	шт	1	<u>10302.98</u> 10302,98	<u>10056.643</u> 10056,64	<u>44.32</u> 44,32	<u>202.02</u> 202,02	30 км.
364	&C1545-244Г	Хомут ПЕ 300мм	уп	2	<u>2.19</u> 4,38	<u>2.13</u> 4,26	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.04</u> 0,08	30 км.
365	&C1545-244Б	Хомут для кріплення труб Д20мм	шт	135	<u>16.19</u> 2185,65	<u>13.78</u> 1860,30	<u>2.09</u> 282,15	<u>0.32</u> 43,20	30 км.
366	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00215	<u>56389.56</u> 121,24	<u>54979.64</u> 118,21	<u>304.24</u> 0,65	<u>1105.68</u> 2,38	30 км.
367	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0016918	<u>56389.56</u> 95,40	<u>54979.64</u> 93,01	<u>304.24</u> 0,51	<u>1105.68</u> 1,88	30 км.
368	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0030248	<u>55129.06</u> 166,75	<u>53695.50</u> 162,42	<u>352.6</u> 1,07	<u>1080.96</u> 3,26	30 км.
369	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000647	<u>51745.88</u> 3,35	<u>50378.65</u> 3,26	<u>352.6</u> 0,02	<u>1014.63</u> 0,07	30 км.
370	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001999	<u>59247.43</u> 11,84	<u>57733.12</u> 11,54	<u>352.6</u> 0,07	<u>1161.71</u> 0,23	30 км.
371	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00381	<u>59247.43</u> 225,73	<u>57733.12</u> 219,96	<u>352.6</u> 1,34	<u>1161.71</u> 4,43	30 км.
372	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,006742	<u>70880.43</u> 477,88	<u>69189.10</u> 466,47	<u>301.52</u> 2,03	<u>1389.81</u> 9,38	30 км.
373	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,02837	<u>11885.89</u> 337,20	<u>10585.69</u> 300,32	<u>1067.14</u> 30,27	<u>233.06</u> 6,61	30 км.
374	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	<u>51354.27</u> 32,87	<u>49946.30</u> 31,97	<u>401.02</u> 0,26	<u>1006.95</u> 0,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0072	<u>997.38</u> 7,18	<u>977.22</u> 7,04	<u>0.6</u> -	<u>19.56</u> 0,14	30 км.
376	&C111-92-6A	Шайба М16А оцинкована	шт	40	<u>2.84</u> 113,60	<u>2.43</u> 97,20	<u>0.35</u> 14,00	<u>0.06</u> 2,40	30 км.
377	C118-68	Шайби плоскі	шт	12	<u>22.85</u> 274,20	<u>22.20</u> 266,40	<u>0.2</u> 2,40	<u>0.45</u> 5,40	30 км.
378	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0428018	<u>51394.41</u> 2199,77	<u>50736.44</u> 2171,61	<u>275.38</u> 11,79	<u>382.59</u> 16,37	30 км.
379	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,418	<u>122.77</u> 51,32	<u>120.35</u> 50,31	<u>0.01</u> -	<u>2.41</u> 1,01	30 км.
380	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,0003	<u>356912.47</u> 107,07	<u>349519.74</u> 104,86	<u>394.45</u> 0,12	<u>6998.28</u> 2,09	30 км.
381	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	<u>35102.07</u> 0,70	<u>34058.04</u> 0,68	<u>355.75</u> 0,01	<u>688.28</u> 0,01	30 км.
382	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0448	<u>121.18</u> 5,43	<u>118.49</u> 5,31	<u>0.31</u> 0,01	<u>2.38</u> 0,11	30 км.
383	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2	<u>649.27</u> 1298,54	<u>608.33</u> 1216,66	<u>28.21</u> 56,42	<u>12.73</u> 25,46	30 км.
384	+C111-1445	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 400 мм	т	0,004	<u>98076.08</u> 392,30	<u>95800.42</u> 383,20	<u>352.6</u> 1,41	<u>1923.06</u> 7,69	30 км.
385	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00022	<u>84689.66</u> 18,63	<u>82676.48</u> 18,19	<u>352.6</u> 0,08	<u>1660.58</u> 0,36	30 км.
386	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,7	<u>1408.6</u> 16480,62	<u>730.00</u> 8541,00	<u>650.98</u> 7616,47	<u>27.62</u> 323,15	30 км.
387	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	243,18	<u>1235.2</u> 300375,94	<u>560.00</u> 136180,80	<u>650.98</u> 158305,32	<u>24.22</u> 5889,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,308	<u>1367.1</u> 1788,17	<u>730.00</u> 954,84	<u>610.29</u> 798,26	<u>26.81</u> 35,07	30 км.
389	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,5311	<u>1193.7</u> 633,97	<u>560.00</u> 297,42	<u>610.29</u> 324,13	<u>23.41</u> 12,42	30 км.
390	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,208968	<u>441.14</u> 5827,00	<u>427.15</u> 5642,21	<u>5.34</u> 70,54	<u>8.65</u> 114,25	30 км.
391	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,426	<u>609.66</u> 259,72	<u>590.09</u> 251,38	<u>7.62</u> 3,25	<u>11.95</u> 5,09	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
392	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,1626	<u>4.9416</u> 381,31	<u>4.9416</u> 381,31			
393	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	49,5607	<u>0.07223</u> 3,58	<u>0.07223</u> 3,58			
394	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1644	<u>184.55</u> 399,44	<u>184.55</u> 399,44			
395	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7191	<u>186.09</u> 133,81	<u>186.09</u> 133,81			
		Разом	грн.		918,14	918,14			
		Разом по розділу III	грн.		4186469,90	3848141,54	281545,70	56782,66	
		<u>IV. Устаткування</u>							
396	&1701-1080A	NVR IP Реєстратор на 16 каналів з POE DS-7716NI-K4/16P hikvision	шт	1	<u>20042.32</u> 20042,32	<u>19285.00</u> 19285,00	<u>578.55</u> 578,55	<u>178.77</u> 178,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20042.32</u> 20042,32	<u>19285.00</u> 19285,00	<u>578.55</u> 578,55	<u>178.77</u> 178,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	&1504-13245A	Автономне ДБЖ 220В 825ВА/570 Вт LPM-825VA LogicPower	шт	1	<u>2665.73</u> 2665,73	<u>2565.00</u> 2565,00	<u>76.95</u> 76,95	<u>23.78</u> 23,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2665.73</u> 2665,73	<u>2565.00</u> 2565,00	<u>76.95</u> 76,95	<u>23.78</u> 23,78	
398	&1504-1001A	Вимикач автоматичний FMC2S 3P, 40A	шт	1	<u>2320.69</u> 2320,69	<u>2233.00</u> 2233,00	<u>66.99</u> 66,99	<u>20.70</u> 20,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2320.69</u> 2320,69	<u>2233.00</u> 2233,00	<u>66.99</u> 66,99	<u>20.70</u> 20,70	
399	&2202-1010Б	Дизельний генератор зовнішнього встановлення, 220/380В ,50Гц,20кВт	шт	1	<u>671659.42</u> 671659,42	<u>646280.00</u> 646280,00	<u>19388.40</u> 19388,40	<u>5991.02</u> 5991,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>671659.42</u> 671659,42	<u>646280.00</u> 646280,00	<u>19388.40</u> 19388,40	<u>5991.02</u> 5991,02	
400	&1701-1080Б	Жесткий диск HDD 3.5" 2 ТБ SATA III WD23PURZ	шт	1	<u>3309.27</u> 3309,27	<u>3184.22</u> 3184,22	<u>95.53</u> 95,53	<u>29.52</u> 29,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3309.27</u> 3309,27	<u>3184.22</u> 3184,22	<u>95.53</u> 95,53	<u>29.52</u> 29,52	
401	&1808-13016-1	Зливна станція Комплект	шт	1	<u>11135965.7</u> 7 11135965,7 7	<u>10715180.6</u> 3 10715180,6 3	<u>321455.42</u> 321455,42	<u>99329.72</u> 99329,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11135965.7</u> 7 11135965,7 7	<u>10715180.6</u> 3 10715180,6 3	<u>321455.42</u> 321455,42	<u>99329.72</u> 99329,72	
402	&1601-2389A	Корпусна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2343G2-IU(2.8 мм) hikvision	комплект	2	<u>5745.04</u> 11490,08	<u>5527.96</u> 11055,92	<u>165.84</u> 331,68	<u>51.24</u> 102,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	<u>5745.04</u> 11490,08	<u>5527.96</u> 11055,92	<u>165.84</u> 331,68	<u>51.24</u> 102,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	&1601-2389Б	Купольна IP-камера 2.8 4 МП DS-2CD2T43G2-4I hikvision	комплект	8	<u>6450.17</u> 51601,36	<u>6206.45</u> 49651,60	<u>186.19</u> 1489,52	<u>57.53</u> 460,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	8	<u>6450.17</u> 51601,36	<u>6206.45</u> 49651,60	<u>186.19</u> 1489,52	<u>57.53</u> 460,24	
404	&1704-30077-Б	Лічильник холодної води Ду15, CD ONE TRP MID R160H	шт	1	<u>1424.48</u> 1424,48	<u>1370.65</u> 1370,65	<u>41.12</u> 41,12	<u>12.71</u> 12,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1424.48</u> 1424,48	<u>1370.65</u> 1370,65	<u>41.12</u> 41,12	<u>12.71</u> 12,71	
405	&1715-8002A	Маршрутизатор з USB та POE (вихід) hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) MikroTik	шт	1	<u>2078.54</u> 2078,54	<u>2000.00</u> 2000,00	<u>60.00</u> 60,00	<u>18.54</u> 18,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2078.54</u> 2078,54	<u>2000.00</u> 2000,00	<u>60.00</u> 60,00	<u>18.54</u> 18,54	
406	&1507-2021A	Монітор 21.5" Philips 221V8 black	шт	1	<u>3817.72</u> 3817,72	<u>3673.47</u> 3673,47	<u>110.20</u> 110,20	<u>34.05</u> 34,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3817.72</u> 3817,72	<u>3673.47</u> 3673,47	<u>110.20</u> 110,20	<u>34.05</u> 34,05	
407	&1517-1942A	Шафа ВРП-0,4кВ згідно з 126-ЗЕП АСКО-УКРЕМ	шт	1	<u>17633.9</u> 17633,90	<u>16967.58</u> 16967,58	<u>509.03</u> 509,03	<u>157.29</u> 157,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17633.9</u> 17633,90	<u>16967.58</u> 16967,58	<u>509.03</u> 509,03	<u>157.29</u> 157,29	
408	&1517-2039A	Щит зовнішнього освітлення ЩЗО згідно з 126-ЗЕП арк. 4-5	шт	1	<u>9452.01</u> 9452,01	<u>9094.85</u> 9094,85	<u>272.85</u> 272,85	<u>84.31</u> 84,31	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9452.01</u> 9452,01	<u>9094.85</u> 9094,85	<u>272.85</u> 272,85	<u>84.31</u> 84,31	
409	&1517-2339A	Ящик з перекидним рубильником 100А, та комплект. запоб. 40А ЯПР-100-40 IP54 У1	шт	1	<u>4008.68</u> 4008,68	<u>3857.20</u> 3857,20	<u>115.72</u> 115,72	<u>35.76</u> 35,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410 & 1517-2237Б		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4008,68 4008,68	3857,20 3857,20	115,72 115,72	35,76 35,76	3%
		Ящик обліку ЩМП У1 ІР54 ІЕК Україна, з лічильником NIK 2303 ARP6T.1802.MC.11 та автоматичним вимикачем згідно з 126-ЗЕП	шт	1	29330,74 29330,74	28222,45 28222,45	846,67 846,67	261,62 261,62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	29330,74 29330,74	28222,45 28222,45	846,67 846,67	261,62 261,62	
		Разом по розділу IV	грн.		11966800,7 1	11514621,5 7	345438,63	106740,51	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		11966800,7 1	11514621,5 7	345438,63	106740,51	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2040,744					
		Стиснене повітря	м3	49,561					
		Мастильні матеріали	кг	261,783					
		Гідравлічна рідина	кг	52,401					
		Охолоджуюча рідина (тосол)	кг	0,336					
		Бензин	л	1409,22					
		Дизельне паливо	л	3847,381					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Борисова Г.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юхновський Є.Г.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
роботи Будівництво модульної зливної станції по вулиці Промисловій в місті Обухів Київської області,
код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Періоди фінансування	Усього, грн. з ПДВ	На фінансування (внесення 15 % (п'ятнадцяти відсотків) авансового платежу, необхідного для початку робіт, грн. з ПДВ	На фінансування розрахунків за фактом виконання Підприємством робіт, грн. з ПДВ
2024 рік	21 598 006,27 грн. з ПДВ	3 239 700,94 грн. з ПДВ	18 358 305,33 грн. з ПДВ

ЗАМОВНИК:
ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПІДРЯДНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Директор



Володимир ГАВРИЛЮК

Директор



Євген ЮХНОВСЬКИЙ