

Додаток № 3.3 до Договору №46 від 02.04.2024 р.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
"Капітальне будівництво огорожі на вул. Зазулінського, вул. Шкільній, вул. Корольова в м.Андрушівка"
(вул. Корольова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

261,81068 тис. грн.
1,34158 тис.люд.год.
100,13741 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-71-1	Виготовлення стовбців	т	23,98	5780,59	686,07	138618,55	80369,69	16451,96	45,1749	1083,29
					3351,53	21,49			515,33	0,2800	6,71
2	& С111-36-30-НП	Проф. труба 40*40*2мм	м	102	132,60	-	13525,20	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 2*51			-	-			-	-	-
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,35	20495,83	4214,43	7173,54	4795,03	1475,05	184,6621	64,63
					13700,08	132,01			46,20	1,7200	0,6
4	& С111-36-30-НП	Проф труба 40*20*2мм	м	204	122,40	-	24969,60	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 4*51			-	-			-	-	-
5	& С111-36-30-НП	Проф. труба 20*20*1,5мм	м	459	84,66	-	38858,94	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 9*51			-	-			-	-	-
6	& С111-36-30-7Е	Декоративний шар ф50мм	шт	76,5	33,37	-	2552,81	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,5*51			-	-			-	-	-
7	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	6,34	17,01	-	107,84	107,84	-	0,2500	1,59
					17,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-44-9 КНУ РЕКНр п2.4 κ=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	6,34	<u>11,87</u> 11,87	-	75,26	75,26	-	<u>0,1700</u>	<u>1,08</u>
9	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,0634	<u>905,22</u> 894,45	<u>10,77</u> 3,07	57,39	56,71	<u>0,68</u> 0,19	<u>12,9800</u> 0,0399	<u>0,82</u>
10	КБ13-29-2 КНУ РЕКНр п2.4 κ=1,15 κ=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю за 3 рази	100м2	0,0634	<u>1408,10</u> 1408,10	-	89,27	89,27	-	<u>17,5290</u>	<u>1,11</u>
		H1=3 H2=2 H3=2									
11	& C111-36- 30-ОПЕ варіант 1	Грунт-емаль Polifarb полиуретановая Захист Зв1	кг	7,608	<u>703,80</u> -	-	5354,51	-	-	-	-
12	КБ7-24-7	Установлення металевої огорожі	100м	1,02	<u>11880,78</u> 11880,78	-	12118,40	12118,40	-	<u>162,0181</u>	<u>165,26</u>
		H15=0,6									
13	C1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,2546	<u>7976,97</u> -	-	10007,91	-	-	-	-
14	& C111-36- 30-7Е варіант 2	Комплект кріплень кількість: 1,23*1,02	шт	204	<u>15,50</u> -	-	3162,00	-	-	-	-
15	& C111-36- 30-7Е варіант 15	кріплення № 1	шт	1	<u>6,94</u> -	-	6,94	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					256678,16	97612,20	<u>17927,69</u> 561,72		<u>1317,78</u> 7,31
		Разом будівельні роботи, грн.					256678,16				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141138,27				
		всього заробітна плата, грн.					98173,92				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5132,52				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1963,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					261810,68				

