

Додаток № 3.2 до Договору №46 від 08.04.2024 р.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
"Капітальне будівництво огорожі на вул. Зазулінського, вул. Шкільній, вул. Корольова в м.Андрушівка"
(вул. Шкільна)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

64,59832 тис. грн.
0,13276 тис.люд.год.
9,83952 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-71-1	Виготовлення стовбців	т	0,127	5780,59	686,07	734,13	425,64	87,13	45,1749	5,74
					3351,53	21,49			2,73	0,2800	0,04
2	& С111-36-30-НП	Проф. труба 40*40*2мм	м	54	132,60	-	7160,40	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 2*27			-	-			-	-	-
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,19	20495,83	4214,43	3894,21	2603,02	800,74	184,6621	35,09
					13700,08	132,01			25,08	1,7200	0,33
4	& С111-36-30-НП	Проф труба 40*20*2мм	м	108	122,40	-	13219,20	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 4*27			-	-			-	-	-
5	& С111-36-30-НП	Проф. труба 20*20*1,5мм	м	243	84,66	-	20572,38	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 9*27			-	-			-	-	-
6	& С111-36-30-7Е	Декоративний шар ф50мм	шт	40,5	33,37	-	1351,49	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,5*27			-	-			-	-	-
7	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	3,36	17,01	-	57,15	57,15	-	0,2500	0,84
					17,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-44-9 КНУ РЕКНр п2.4 к=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	3,36	<u>11,87</u> 11,87	-	39,88	39,88	-	<u>0,1700</u>	<u>0,57</u>
9	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,0336	<u>905,22</u> 894,45	<u>10,77</u> 3,07	30,42	30,05	<u>0,37</u> 0,10	<u>12,9800</u> 0,0399	<u>0,44</u>
10	КБ13-29-2 КНУ РЕКНр п2.4 к=1,15 к=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю за 3 рази	100м2	0,0336	<u>1408,10</u> 1408,10	-	47,31	47,31	-	<u>17,5290</u>	<u>0,59</u>
		H1=3 H2=2 H3=2									
11	& С111-36- 30-ОПЕ варіант 1	Грунт-емаль Polifarb полиуретановая Захист Зв1	кг	4,032	<u>703,80</u>	-	2837,72	-	-	-	-
12	КБ7-24-7	кількість: 0,4*3*3,36 Установлення металевої огорожі	100м	0,54	<u>11880,78</u> 11880,78	-	6415,62	6415,62	-	<u>162,0181</u>	<u>87,49</u>
		H15=0,6									
13	С1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,6642	<u>7976,97</u>	-	5298,30	-	-	-	-
14	& С111-36- 30-7Е варіант 2	кількість: 1,23*0,54 Комплект кріплень кількість: 4*27	шт	108	<u>15,50</u>	-	1674,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					63332,21	9618,67	<u>888,24</u> 27,91		<u>130,76</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					63332,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52825,30				
		всього заробітна плата, грн.					9646,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1266,11				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					64598,32				

		Всього по кошторису					64598,32				

