

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 13
до Договору № 22/04 від 23 квітня 2019 року
на виконання підрядних робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9 у м.Львові»

м. Львів

« 08 » 12 2023 року

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 43, в особі директора Чорнобиль І.Є., що діє на підставі Статуту, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Будспорт»», в особі директора Семака Павла Миколайовича, що діє на підставі Статуту, надалі – Виконавець, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Додаткового Договору, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Згідно п.19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю п.п. 3 покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю сторони домовились внести зміни та викласти в новій редакції:

2.1. Загальна вартість Робіт згідно з договірною ціною становить: 9 689 000,00грн. (дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 161 483,33 грн.

Вартість виконаних робіт у 2019 році становить: 4 027 544,85 грн. (Чотири мільйони двадцять сім тисяч п'ятсот сорок чотири грн. 85 коп.) в т.ч. ПДВ – 671 257,48 грн., за умовами її підтвердження кошторисними призначеннями.

Вартість виконаних робіт у 2020 році становить: 1 974 506,56 грн. (Один мільйон дев'ятсот шість тисяч чотири сотні п'ятдесят шість грн. 56 коп.) в т.ч. ПДВ – 329 084,43 грн., за умовами її підтвердження кошторисними призначеннями.

Вартість виконаних робіт у 2021 році становить: 3 252 134,03 грн. (Три мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі сто тридцять чотири грн. 03 коп.) в т.ч. ПДВ – 542 022,34 грн., за умовами її підтвердження кошторисними призначеннями.

Вартість виконаних робіт у 2022 році становить: 0 грн. (нуль грн.).

Вартість робіт у 2023 році становить: 434 814,56 грн. (Чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот чотирнадцять грн. 56 коп.) в т.ч. ПДВ – 72469,09 грн.

2. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Цей додатковий договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань
4. Невід'ємні додатки до договору:
-договірна ціна на 2023р.

Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.

Замовник:

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 43

код ЄДРПОУ 23888598

Адреса: 79020 м. Львів,

вул. Масарика, 9

ІА 483204480000025452000000822 в

АБ „УКРГАЗБАНК“

МРО 320448

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Будспорт»

юридична адреса: 79026м. Львів, вул.

Козельницька,4 офіс 6.

Код ЄДРПОУ 41729921

IBAN рахунок:

UA583253650000026004011079070 в ПАТ

«Кредобанк» у м. Львів

МФО 325365



Директор Чорнобиль І.Є.



Директор Семак П.М.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок суми 441,19422 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



"08"

Львівська обласна адміністрація
№43
Львівська область

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9 у м.Львові". Коригування.

Складений в поточних цінах станом на 18 серпня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9	321,28148	32,13958	-	353,42106
		Разом по главі 2:	321,28148	32,13958	-	353,42106
		Разом по главах 1-7:	321,28148	32,13958	-	353,42106
		Разом по главах 1-8:	321,28148	32,13958	-	353,42106
		Разом по главах 1-9:	321,28148	32,13958	-	353,42106
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5% + ЄП)	-	-	5,50738	5,50738
		Разом по главі 10:	-	-	5,50738	5,50738
		Разом по главах 1-12:	321,28148	32,13958	5,50738	358,92844
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,73254	-	-	5,73254

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,94186	2,94186
	Разом					
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	327,01402	32,13958	8,44924	367,60284
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	73,52057	73,52057
			327,01402	32,13958	81,96981	441,12341



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Замовник Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 43
(назва організації)
Підрядник ТОВ «ТПК «Будспорт»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9 у м.Львові". Коригування., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 серпня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	288,49777 64,60124 209,87190 14,02463 32,78371 -	288,49777 64,60124 209,87190 14,02463 32,78371 -	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	321,28148	321,28148	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	5,73254	5,73254	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,94186	-	2,94186

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	329,95588	327,01402	2,94186
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	-	-	-
		Всього по Розділу I	329,95588	327,01402	2,94186
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	65,99118	-	65,99118
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	395,94706	327,01402	68,93304
		Всього по Розділу II	32,13958	-	6,42792
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	32,13958	-	6,42792
		В т.ч. зворотні суми:	32,13958	-	6,42792
			6,42792	-	
			38,56750	-	
			434,81456	-	

Керівник підприємства
(організації) замовника
ЗАГАЛЬНООБЛІГОВА
ШКОЛА
ІНЖ. СТУПЕНІВ
№43
Код 23888598
Львівська область
Україна

Керівник генеральної
підприємств організації
ТОВАРИСТВО
ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ
"БУДСПОРТ"
№41729921
Україна • м. Львів

"Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9 у м.Львові". Коригування.

Будівництво розташоване на території м.Львів.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Пусконаладжувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерству України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 4

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

7,56	грн./люд.год
3,88	грн./люд.год
0,7582	тис.люд.год
0,683	тис.люд.год
78,21157	тис.грн.
14800,00	грн.
15151,48	грн.
14800,00	грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

313, дц, дц

434,51456 тис.грн.

327,01402 тис.грн.

32,13958 тис.грн.

- тис.грн.

2,94186 тис.грн.

72,41910 тис.грн.



Примітка: 1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7 всього, грн.	8/9 всього, грн.	10/11 всього, грн.	12/13 всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	487,98	97,42				
2			розряд	4,4					
3	27		люд.год	155,4	101,11				
4			розряд	4,7					
5			люд.год	11	122,81				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,6	103,72				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	8,02	101,21				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноноробничих витрат	люд.год	75,2	141,80				
9.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	758,2					
	Середній розряд робіт		розряд	4,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,479875	<u>1091,12</u> 523,60				
11	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,59125	<u>833,75</u> 492,95				
12	CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,3875	<u>471,85</u> 3957,64				
13	CH212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,275	<u>47,35</u> 13,02				
14	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,71875	<u>496,33</u> 853,07				
15	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,85	<u>610,57</u> 2350,69				
16	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,64625	<u>845,43</u> 546,36				
17	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2538	<u>118,66</u> 30,12				
18	CH212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,1375	<u>509,32</u> 70,03				
19	CH201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,275	<u>603,48</u> 165,96				
20	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	81	<u>61,99</u> 5021,19				
		Разом по розділу II	грн.		14024,63				
		Бензин	кг	5,933					
		Дизельне паливо	кг	77,167					
		Електроенергія	кВт-год	0,114					
		Мастильні матеріали	кг	4,209					
		Гідравлічна рідина	кг	0,899					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
21	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,3125					
22	CH270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	9,9935					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
23	+C142-10-2	Вода	м3	9,625	-	-	-	-	
24	+C111-1751 варіант 3	Гранулят EPDM 0,5-1,5мм	кг	154	103,24 15899,68	102, 924706493 15850,40	0,32 49,28	-	
25	+C111-1751 варіант 2	Гранулят гумовий SBR 1-4мм	кг	962,5	16,77 16141,13	16,45 15833,13	0,32 308,00	-	
26	+C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	27,5	296,25 8146,88	290,00 7975,00	0,44 12,10	5,81 159,78	
27	+C112-138 варіант 1	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,01375	3357,75 46,17	3215,17 44,21	142,58 1,96	-	
28	+C124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,091	26171,98 2381,65	25475,00 2318,23	183,8 16,73	513,18 46,69	
29	+C111-1608	Дрантя	кг	1,41	11,54 16,27	11,10 15,65	0,44 0,62	-	
30	&15096-1011-21 варіант 1	Кабель КПП-ВП 4x2x0,51 UTP-5E	100м	1	1787,09 1787,09	1787,00 1787,00	0,09 0,09	-	
31	&C114-91 варіант 1	Клей для гумової плитки (матеріал переданий замовнику)	кг	50,8	-	-	-	-	
32	+C111-330 варіант 1	Клей поліуретановий 1	кг	247,5	255,29 63184,28	250,00 61875,00	0,28 69,30	5,01 1239,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С111-330 варіант 2	Клей поліуретановий 2	кг	137,5	<u>260,39</u> 35803,63	<u>255,00</u> 35062,50	<u>0,28</u> 38,50	<u>5,11</u> 702,63	
34	&1601-2446-10 варіант 1	Конектор Ritar Premium RJ45	компл	10	<u>2,66</u> 26,60	<u>2,66</u> 26,60	-	-	
35	&С1512-1-25-9Щ варіант 1	Коробка розподільча 100х100х50	шт	4	<u>53,05</u> 212,20	<u>52,00</u> 208,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>1,04</u> 4,16	
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,125	<u>457,98</u> 6926,95	<u>120,00</u> 1815,00	<u>337,98</u> 5111,95	-	
37	&С111-2943 варіант 1	Плитка гумова 500х500 мм, типу ПГ-3 (матеріал переданий замовнику)	м2	287	-	-	-	-	
38	&С111-1634-1-6П варіант 2	Поребрик	м	27	<u>82,17</u> 2218,59	<u>80,00</u> 2160,00	<u>2,17</u> 58,59	-	
39	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0378	<u>2020,96</u> 76,39	<u>1780,00</u> 67,28	<u>240,96</u> 9,11	-	
40	+С111-878 варіант 1	Скелідар-розчинник	т	0,01375	<u>137964,3</u> 1897,01	<u>137600,00</u> 1892,00	<u>364,3</u> 5,01	-	
41	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,377	<u>1505,06</u> 2072,47	<u>1042,00</u> 1434,83	<u>463,06</u> 637,64	-	
42	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,025	<u>1587,06</u> 22258,52	<u>1124,00</u> 15764,10	<u>463,06</u> 6494,42	-	
43	+С111-1896	Шлакпівка полімерцементна	кг	5,358	<u>83,25</u> 446,05	<u>81,29</u> 435,55	<u>0,33</u> 1,77	<u>1,63</u> 8,73	
44	+С1421-9458 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20х40	м3	25,9875	<u>1080,57</u> 28081,31	<u>665,00</u> 17281,69	<u>415,57</u> 10799,62	-	
45	+С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	2,0625	<u>1064,6</u> 2195,74	<u>675,00</u> 1392,19	<u>389,6</u> 803,55	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,9755	3,4755 34,67	3,4755 34,67			
47	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2031	91,20 18,52	91,20 18,52			
		Разом	грн.		53,19	53,19			
		Разом по розділу III	грн.		209871,80	183291,55	24418,28	2161,97	
		IV. Устаткування							
48	&1602-30001-1082-3-1 варіант 2	Відеокамера DH-IPC-HFW2431 TP-ZS-S2	шт	4	5440,49 21761,96	5440,491 21761,96	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	5440,49 21761,96	5440,491 21761,96	-	-	
49	&1602-30001-1082-3-1 варіант 3	Відеореєстратор NVR2104-P-I	шт	1	3733,35 3733,35	3733,35 3733,35	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3733,35 3733,35	3733,35 3733,35	-	-	
50	&1602-30001-401-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Eaton 5E 850USBIN	шт	1	2746,67 2746,67	2746,67 2746,67	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2746,67 2746,67	2746,67 2746,67	-	-	
51	&1602-30001-1075-1 варіант 1	Жорсткий накопичувач WD30 PURX 3TB	шт	1	3897,6 3897,60	3897,6 3897,60	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3897,6 3897,60	3897,6 3897,60	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	313_ДЦ_ИВР
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		32139,58 32139,58	32139,58 32139,58	- -	- -	14
		Електроенергія	кВт-год	10,09					
		Мастильні матеріали	кг	4,412					
		Гідравлічна рідина	кг	0,899					
		Бензин	л	8,017					
		Дизельне паливо	л	90,785					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 серпня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор _____ Семак П.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонт території спортивного майданчика
Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

295,10144 тис. грн.
0,57858 тис.люд.год.
59,27409 тис. грн.
4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Гумове покриття, типу Алсатан"													
1	РН18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,375	3281,51 273,06	3008,45 798,05	4512,08	375,46	4136,62 1097,32	3,7000 8,2080	5,09 11,29		
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	81	61,99	61,99 10,02	5021,19	-	5021,19	-	-	-	-
3	РН18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1375	55397,50 1975,48	3044,22 456,03	7617,16	271,63	418,58 62,70	0,0990 26,0000	8,02 3,58		
4	РН18-23-9	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	100м2	1,375	25694,27 461,42	3213,18 690,14	35329,62	634,45	4418,12 948,94	3,8223 5,9600	0,53 8,2		
5	РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	13,75	2144,61 520,28	-	29488,39	7153,85	-	6,4200	88,28		
6	РН18-36-1	Укладання металеві сітки в бетонне покриття	100м2	1,375	175,53 175,53	-	241,35	241,35	-	2,0600	2,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,091	26171,98	-	2381,65	-	-	-	-
8	ЕН11-23-5 спосовно Вк. п.4.4; Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування гумового покриття наливного з поліуретановим компонентом	100м2	1,375	14028,21 14011,23	-	19288,79	19265,44	-	126,6495	174,14
9	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	27,5	296,25	-	8146,88	-	-	-	-
10	C111-1751 варіант 2	Гранулят гумовий SBR 1-4мм	кг	962,5	16,77	-	16141,13	-	-	-	-
11	C111-330 варіант 1	Клей поліуретановий 1	кг	247,5	255,29	-	63184,28	-	-	-	-
12	C111-1751 варіант 3	Гранулят EPDM 0,5-1,5мм	кг	154	103,24	-	15899,68	-	-	-	-
13	C111-330 варіант 2	Клей поліуретановий 2	кг	137,5	260,39	-	35803,63	-	-	-	-
14	C111-878 варіант 1	Скіпідар-розчинник	т	0,01375	137964,30	-	1897,01	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							244952,84	27942,18	13994,51		282,12
Разом будівельні роботи, грн.							244952,84		2920,58		28,34
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203016,15				
всього заробітна плата, грн.							30862,76				
Загальновиробничі витрати, грн.							15554,65				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5281,30				
Всього будівельні роботи, грн.							260507,49				
Всього по розділу 1							260507,49				
15	РН7-26-6	Розділ 2. Гумове покриття з плиток Улаштування покриття із плиток гумових	100м2	2,82	6117,68 5943,05	10,68 9,42	17251,86	16759,40	30,12 26,56	60,3600 0,0999	170,22 0,28
16	C111-2943 варіант 1	Плитка гумова 500х500 мм, типу ПГ-3 (матеріал переданий замовнику)	м2	287	-	-	-	-	-	-	-
17	C114-91 варіант 1	Клей для гумової плитки (матеріал переданий замовнику)	кг	50,8	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					17251,86	16759,40	30,12		170,22
		Разом будівельні роботи, грн.					17251,86		26,56		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462,34				
		всього заробітна плата, грн.					16785,96				
		Загальновиборничі витрати, грн.					8507,15				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					20,46				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2900,76				
		Всього будівельні роботи, грн.					25759,01				

		Всього по розділу 2					25759,01				
18	РН18-30-1	Розділ 3. Замощення майданчиків									
		Установлення бетонних поребриків на									
		бетонну основу									
19 & С111-		Поребрик	м	27	184,66	-	4985,82	2836,89	-	1,3200	35,64
1634-1-6П			м	27	105,07	-	-	-	-	-	-
варіант 2					82,17	-	2218,59	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 3					7204,41	2836,89			35,64
		Разом будівельні роботи, грн.					7204,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4367,52				
		всього заробітна плата, грн.					2836,89				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1630,53				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					606,42				
		Всього будівельні роботи, грн.					8834,94				

		Всього по розділу 3					8834,94				
		Разом прямі витрати по кошторису					269409,11	47538,47	14024,63		487,98
		Разом будівельні роботи, грн.					269409,11		2947,14		28,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207846,01				
		всього заробітна плата, грн.					50485,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25692,33 61,98 8788,48 295101,44				
		Всього по кошторису					295101,44				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					578,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59274,09				

Склав

Перевірив директор



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директор

Семак П.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на електроосвітлення майданчика

Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,18004 тис. грн.
0,17962 тис.люд.год.
18,93748 тис. грн.
4,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати					на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Відеонагляд											
1	M10-350-22	Монтаж камери	шт	4	3202,94	-	12811,76	12811,76	-	30,4000	121,6
2	M10-3-8	Блок живлення	ящик	1	3202,94	-	414,24	414,24	-	4,8000	4,8
3	M10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	414,24	-	2226,54	2226,54	-	25,8000	25,8
4	15096-1011-21	Кабель КПП-ВП 4x2x0,51 UTP-5E	100м	1	2226,54	-	1787,09	-	-	-	-
5	1601-2446-10	Конектор Ritar Premium RJ45	компл	10	2,66	-	26,60	-	-	-	-
6	M10-698-1	Монтаж коробки відгалужувальної на стіні	шт	4	64,83	-	259,32	259,32	-	0,8000	3,2
					64,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С1512-1-25-9Щ варіант 1	Коробка розподільча 100х100х50	шт	4	4	53,05	-	212,20	-	-	-	-
8 П2-6-1	Налаштування відеокамер	шт	4	4	245,62	-	982,48	982,48	-	2,0000	8
9 П2-7-3	Блок живлення або захисту, стабілізатор напруги	шт	1	1	245,62	-	368,43	368,43	-	3,0000	3
	Разом прямі витрати по розділу 1				368,43	-	19088,66	17062,77	-	-	166,4
	Разом будівельні роботи, грн.						19088,66				-
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2025,89				
	всього заробітна плата, грн.						17062,77				
	Загальновиробничі витрати, грн.						7091,38				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						13,22				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1874,71				
	Всього будівельні роботи, грн.						26180,04				
	-----						-----				
	Всього по розділу 1						26180,04				
	Разом прямі витрати по кошторису						19088,66	17062,77	-		166,4
	Разом будівельні роботи, грн.						19088,66				-
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2025,89				
	всього заробітна плата, грн.						17062,77				
	Загальновиробничі витрати, грн.						7091,38				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						13,22				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1874,71				
	Всього будівельні роботи, грн.						26180,04				
	-----						-----				
	Всього по кошторису						26180,04				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						179,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18937,48				
Кошторисна заробітна плата, грн.											

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Семак П.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на для електропостачання

Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

32,13958 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 & 1602-30001-1082-3-1	варіант 2	Відеокамера DH-IPC-HFW2431 TP-ZS-S2	шт	4	5440,49	-	21761,96	-	-	-	-	-	-
2 & 1602-30001-1082-3-1	варіант 3	Відеореєстратор NVR2104-P-I	шт	1	3733,35	-	3733,35	-	-	-	-	-	-
3 & 1602-30001-1075-1	варіант 1	Жорсткий накопичувач WD30 PURX 3TB	шт	1	3897,60	-	3897,60	-	-	-	-	-	-
4 & 1602-30001-401-1	варіант 1	Джерело безперебійного живлення Eaton 5E 850IUSBIN	шт	1	2746,67	-	2746,67	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								32139,58	-	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.								32139,58	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					32139,58				
		-----				---					
		Всього по кошторису					32139,58				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор

Семак П.М.

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**Загальноновиробничі витрати на будову
"Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9 у м.Львові". Коригування.**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загальноно- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	ІІ блок. Єдиний внесок на загальноно- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	ІІІ блок. Кошти на покриття решити статей загальноно- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загальноно- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул.Масарика, 9	683	75,2	10663,19	67548,38	17206,27	4914,25	0,00	32783,71
Разом:		683	75,2	10663,19	67548,38	17206,27	4914,25	0,00	32783,71

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семак П.М.



ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул. Масарика, 9

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

353,42106 тис.грн.
 0,75820 тис.люд.год.
 78,21157 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 серпня 2022 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на ремонт території спортивного майданчика	295,10144	-	295,10144	0,57858	59,27409	-
2	02-01-03	на електроосвітлення майданчика	26,18004	-	26,18004	0,17962	18,93748	-
3	02-01-04	на для електропостачання	-	32,13958	32,13958	-	-	-
		Всього:	321,28148	32,13958	353,42106	0,75820	78,21157	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семак П. М.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	ремонт території спортивного майданчика	0,48798 47,53847	-	0,02060 2,13552	0,00802 0,81162	-	0,51660 50,48561	0,06198 8,78848	0,57858 59,27409
02-01-03	електроосвітлення майданчика	-	0,15540 15,71186	-	-	0,01100	0,16640	0,01322	0,17962
02-01-04	для електропостачання	-	-	-	-	-	17,06277	1,87471	18,93748
							-	-	-
	Разом :	0,48798 47,53847	0,15540 15,71186	0,02060 2,13552	0,00802 0,81162	0,01100	0,68300 67,54838	0,07520 10,66319	0,75820 78,21157

Склав _____

Перевірив _____

Семак П.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 08 "

20 23.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт території спортивного майданчика

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	137,5	
2	Перевезення ґрунту до 5 км	т	81	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	13,75	
4	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	м2	137,5	
5	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	13,75	
6	Укладання металевої сітки в бетонне покриття	м2	137,5	
7	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,091	
8	Улаштування гумового покриття наливного з поліуретановим компонентом	м2	137,5	
9	Грунтовка	кг	27,5	
10	Гранулят гумовий SBR 1-4мм	кг	962,5	
11	Клей поліуретановий 1	кг	247,5	
12	Гранулят EPDM 0,5-1,5мм	кг	154	
13	Клей поліуретановий 2	кг	137,5	
14	Скіпідар-розчинник	т	0,01375	
15	Улаштування покриття із плиток гумових	м2	282	
16	Плитка гумова 500x500 мм, типу ПГ-3 (матеріал переданий замовнику)	м2	287	
17	Клей для гумової плитки (матеріал переданий замовнику)	кг	50,8	
18	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	27	
19	Поребрик	м	27	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Семак П.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

директор ЧОК м. Львів І.Є.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 08 "

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



на капітальний ремонт електроосвітлення майданчика

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж камери	шт	4	
2	Блок живлення	ящик	1	
3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	100	
4	Кабель КПП-ВП 4x2x0,51 UTP-5E	м	100	
5	Конектор Ritar Premium RJ45	компл	10	
6	Монтаж коробки відгалужувальної на стіні	шт	4	
7	Коробка розподільча 100x100x50	шт	4	
8	Налаштування відеокамер	шт	4	
9	Блок живлення або захисту, стабілізатор напруги	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семак П.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

Львівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №43

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 08 "

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт для електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відеокамера DH-IPC-HFW2431 TP-ZS-S2	шт	4	
2	Відеореєстратор NVR2104-P-I	шт	1	
3	Жорсткий накопичувач WD30 PURX 3T6	шт	1	
4	Джерело безперебійного живлення Eaton 5E 850IUSBIN	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семак П.М. _____