

**Додаткова угода № 6 до Договору № 14-03/23 від 20 березня 2023 року
про закупівлю послуг:
«Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Львівської області (1820,2 км)»**

м. Львів

«05» жовтня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту – начальника управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т»**, в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі – Підрядник), керуючись п. 9.3. Договору № 14-03/23 від 20.03.2023 р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

4.1 Ціна цього Договору становить – **1 997 195 778,00** (один мільярд дев'яност дев'яносто сім мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 332 865 963,00 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:

- згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2023 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 612/0/5-23ВА від 04.08.2023 Додаток 1 п.6) становить – **52 875 000,00** (п'ятдесят два мільйони вісімсот сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 8 812 500,00 грн.;

- згідно Розпорядження голови Львівська обласної військової адміністрації №311/0/5-22ВА від 26.08.2022 (Додаток 2 п.9 С140903 Миколаїв – Хоросно) становить – **172 518,80** (сто сімдесят дві тисячі п'ятсот вісімдесят) гривень 80 копійок, з врахуванням ПДВ – 28 753,13 грн.,

- згідно Розпорядження голови Львівська обласної військової адміністрації №604/0/5-22ВА від 18.11.2022 (Додаток 2 п.3 С141805 Стрий – Конюхів, С141801 Довголука - Конюхів) становить – **1 000 000,00** (один мільйон) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 166 666,67 грн.,

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 140/0/5-23ВА від 15.03.2023 року (Додаток 2 п.1 С141407 Містковичі – Бабино, С141427 Бабино – Пиняни, С141403 Мала Білина – Озерне, С141445 Калинів – Кружики, п.2 С140511 Юшківці – Берездівці, п.4 С141818 Стрілків – Дідушичі, С141834 Лани-Соколівські – Малі Дідушичі, С141815 Ходовичі – Лани-Соколівські) становить – **45 000 000,00** (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 7 500 000,00 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 248/0/5-23ВА від 18.04.2023 року (Додаток 5 п.3 С140305 Городок – Угри, С140307 Городок - Лісна) становить – **10 000 000,00** (десять мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 1 666 666,67 грн;

- згідно Напрямів використання залишків субвенції, які утворилися станом на 01.01.2023 за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Львівської області становить – **68 597 454,53** (шістдесят вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят чотири) гривні 53 копійки, з врахуванням ПДВ – 11 432 909,09 грн;

- згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році – становить **50 000 000,00** (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 8 333 333,34 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 436/0/5-23ВА від 12.06.2023 року (Додаток 5 п.3 С141805 Стрий - Конюхів, С141801 Довголука – Конюхів, п. 5 С140403 Дрогобич – Снятинка, п. 9 О141407 Калинів - Дубляни – Волоща, п. 10 С141208 Пустомити - Оброшино) становить – **10 650 000,00** (десять мільйонів шістьсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 1 775 000,00 грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 546/0/5-23ВА від 17.07.2023 року (Додаток 5 п.1 С140904 Криниця – Більче – Волиця, п.2 О141407 Калинів – Дубляни – Волоща, п.3 С140929 (Київ-Чоп) – Бродки, С141214 Щирець – Красів) становить – **10 400 000,00** (десять мільйонів чотириста тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 1 733 333,34 грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 623/0/5-23ВА від 07.08.2023 року (Додаток 5 п.3 С140926 Острів - Держів) становить – **500 000,00** (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 83 333,34 грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 912/0/5-23ВА від 02.10.2023 року (Додаток 5 п.6 С141818 Стрілків – Дідушичі, С141813 Баня-Лисовицька – Лани-Соколівські, С141815 Ходовичі – Лани-Соколівські, С141822 Голобутів – Нежухів) становить – **10 000 000,00** (десять мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 1 666 666,67 грн

та підтверджується Договірною ціною послуг у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною даного Договору».

1.2 викласти «Додаток 3 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти «Додаток 5 – Договірна ціна послуг у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди.

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік надання послуг;
- Додаток 2 – Договірна ціна послуг у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 42 820172 0344260016000057620
p/p UA 48 820172 0344230017000057620
p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ШЛЯХОВИК-Т"
вул. пр. Т.Шевченка, буд.32, м. Львів, 79005
E-mail: shliakhovykt@gmail.com
p/p UA 53 305299 0000026000041009977 у
АТ КБ «ПриватБанк»
МФО – 305299
ЄДРПОУ – 42844920

Заступник директора департаменту-
начальника управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг



М.П. Одиноцький

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХОВИК-Т»



М.І.Карпець

Графік надання послуг

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1820,2 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3 000	120	1 440	1 440
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	3 000	300	1 350	1 350
3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3 000	300	1 350	1 350
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3 000	50	1 475	1 475
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	3 000	150	1 425	1 425
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3 000	150	1 425	1 425
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	9 000	600	4 200	4 200
8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	9 000	50	4 475	4 475
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	9 000	50	4 475	4 475
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	9 000	150	4 425	4 425
11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	9 000	600	4 200	4 200
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	9 000	50	4 475	4 475
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	9 000	600	4 200	4 200
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	9 000	600	4 200	4 200
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	9 000	50	4 475	4 475
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	9 000	2000	3 500	3 500
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	9 000	300	4 350	4 350
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	9 000	0	4 500	4 500
19	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	20 256	5900	7 178	7 178
20	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	20 256	7500	6 378	6 378
21	Просушування вибоїн за допомогою пальника-розігрівача, з використанням газу	м2	9 480		4 740	4 740
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	1 580		790	790
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	1 580		790	790

24	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1 580		790	790
25	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	1 580		790	790
26	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	1 580		790	790
27	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1 580		790	790
28	Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті бітумізатором	м	2 750		1 375	1 375
29	Зрізання напливів асфальтобетонного покриття автогрейдером	м2	1 700	100	800	800
30	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	36 400	2000	17 200	17 200
31	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, сильнозабруднене покриття	м2	50 000	1500	24 250	24 250
32	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	50 000		25 000	25 000
33	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, сильнозабруднене покриття	м2	50 000		25 000	25 000
34	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м	36 400		18 200	18 200
35	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан.	54 600		27 300	27 300
36	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км.пр	5 460		2 730	2 730
37	Планування узбіч автогрейдером важкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	7 280	200	3 540	3 540
38	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	820 000	50000	385 000	385 000
39	Відкидання ґрунту II групи	м3	252	150	51	51
40	Засипання промоїн і просідань щебенем	м3	11 420	1500	4 960	4 960
41	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	3 500	600	1 450	1 450
42	Ремонтне планування узбіч вручну, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи	м2	6 720	2000	2 360	2 360
43	Планування укріплення узбіч автогрейдером важкого типу	км	100		50	50
44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	120 000	53808,5	33 096	33 096
45	Розпушування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	360 000	100000	130 000	130 000
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	108 000	34000	37 000	37 000
47	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	56 000		28 000	28 000
48	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	416 000	102500	156 750	156 750
49	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	5 000	80	2 460	2 460
50	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші автогрейдером	м3	24 400	5806,3	9 297	9 297
51	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м3	11 600	5900	2 850	2 850
52	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 12 см	м2	10 000		5 000	5 000
53	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см	м2	10 000		5 000	5 000
54	Улаштування шару основи товщиною 12 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	20 000		10 000	10 000
55	Улаштування шару основи товщиною 10 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	20 000		10 000	10 000
56	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	60 000		30 000	30 000
57	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної крупнозернистої суміші асфальтоукладачем	м2	60 000		30 000	30 000
58	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	51 840	20648	15 596	15 596
59	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	1 200	1200,0	0	0

60	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сімешню товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	60 000	250	29 875	29 875
61	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сімешню товщиною шару 12 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	10 000		5 000	5 000
62	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	30 000	6000	12 000	12 000
63	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	2 856	280	1 288	1 288
64	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м	км	1 428	50	689	689
65	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6м	км	5 712	50	2 831	2 831
66	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7м	км	4 284	50	2 117	2 117
67	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	3 000	700	1 150	1 150
68	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	3 000	772	1 114	1 114
69	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	6 000	500	2 750	2 750
70	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	6 000	500	2 750	2 750
71	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	9 000	1500	3 750	3 750
72	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	6 000		3 000	3 000
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	3 000	1500	750	750
74	Фарбування вручну огороження, яке попередньо не фарбувалося	м	1 220		610	610
75	Фарбування вручну металевих бар'єрного огороження по старій фарбі, з лицьового боку за 1 раз та стояків	м	1 220		610	610
76	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	370		185	185
77	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 150мм	м	2 850		1 425	1425
78	Фарбування залізобетонних брусів, парпетного огороження	м	12 047	200	5 924	5 924
79	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	380	140	120	120
80	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	50		25	25
81	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	60		30	30
82	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	30		15	15
83	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	180		90	90
84	Заміна дорожнього знаку на двох опорах	знак	60		30	30
85	Заміна окремих секцій металевих бар'єрного огороження вручну	секція	40		20	20
86	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	270		135	135
87	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	480	60	210	210
88	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	220		110	110
89	Видалення дерев з діаметром прикорня від 16 см до 20 см вручну	шт	110		55	55
90	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 20 см до 24 см бензопилками	шт	420		210	210
91	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 24 см до 28 см бензопилками	шт	340		170	170
92	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см бензопилками	шт	260		130	130
93	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см бензопилками	шт	180		90	90
94	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	90		45	45
95	Видалення дерев з використанням автогідролінійного	м3	650		325	325

96	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм з використанням бензопилки	дерево	520	250	135	135
97	Вирізування сухих гілок з використанням автогідролініймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 5зрізів	дерево	350	350	0	0
98	Вирізування сухих гілок з використанням автогідролініймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 15 зрізів	дерево	572	170	201	201
99	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	4 530	4308	111	111
100	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	5 800	3329	1 236	1 236
101	Обрізування одиночних неколючих куців діаметром до 1 м	кущ.	14 920	3842	5 539	5 539
102	Обрізування одиночних неколючих куців діаметром понад 1 м	кущ.	14 920	5715	4 603	4 603
103	Обрізування одиночних колючих куців діаметром до 1 м	кущ.	14 920	12000	1 460	1 460
104	Обрізування одиночних колючих куців діаметром понад 1 м	кущ.	14 920	2200	6 360	6 360
105	Вирізання куців м'яколистяних порід ручним куцорізом	м2	458 000	1820	228 090	228 090
106	Вирізання куців твердолистяних порід ручним куцорізом	м2	345 000	1500	171 750	171 750
107	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрин) і м'яколистяних порід дерев	м3	29 840	1200	14 320	14 320
108	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	12 740	746	5 997	5 997
109	Скошування трави з використанням куцоріза	м2	645 000	6000	319 500	319 500
110	Скошування трави біля оголовків труб вручну	м2	470 000	2000	234 000	234 000
111	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	540 000		270 000	270 000
112	Подрібнення порослі куців та дерев трактором з деревоподрібноючим обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 5 см до 10 см	м2	820 000		410 000	410 000
113	Подрібнення порослі куців та дерев трактором з деревоподрібноючим обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 10 см до 15 см	дерево	1 500		750	750
114	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	27 670	700	13 485	13 485
115	Очищення водовідвідних залізобетонних лотків шириною 0,7 м	м	15 000	500	7 250	7 250
116	Побілка залізобетонних перил мостів вручну	м2	12 000	1200	5 400	5 400
117	Побілка оголовків труб	м2	6 500	650	2 925	2 925
118	Фарбування металевої перучневої огорожі мостів вручну без попереднього ґрунтування	м	1 500		750	750
119	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків електродрилем	м	1 200		600	600
120	Нарощування бетонного огороження монолітним бетоном	м3	80		40	40
121	Ремонт залізобетонного парпетного огороження висотою 60 см	м	600		300	300
122	Прибирання автопавільонів від сміття влітку	м2	3 768	1100	1 334	1 334
123	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	3 434		1 717	1 717
124	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	1 128	300	414	414
125	Побілка бордюрного каменю біля зупинок автобусів	м	2 820	500	1 160	1 160
126	Побілка автопавільонів щіткою	м2	3 384	1800	792	792
127	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	3 384		1 692	1 692
128	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	1 692		846	846
129	Прибирання сміття з урн	урна	1 128	300	414	414
130	Навантаження снігу навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т у відвал	м3	7 500		3 750	3 750
131	Встановлення вказівних віх восени	шт	360		180	180
132	Встановлення вказівних віх взимку	шт	1 200		600	600
133	Встановлення снігозахисних щитів на заздалегідь установлених кілках планкових	шт	3 500		1 750	1 750
134	Знімання снігозахисних щитів	шт	2 200		1 100	1 100
135	Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	4 780		2 390	2 390
136	Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну	т	4 780		2 390	2 390
137	Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником на базі трактора при товщині шару до 0,5 м	км	18 380		9 190	9 190
138	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	65 520	556	32 482	32 482
139	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	43 680		21 840	21 840
140	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,7 м	км	311		156	156
141	Очищення доріг від суцільного шару снігу товщиною більше 0,5 м фрезерноторним снігоочисником	км	311		156	156
142	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	8 190		4 095	4 095

143	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	10 920	117,8	5 401	5 401
144	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	5 460		2 730	2 730
145	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	10 920		5 460	5 460
146	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером середнього типу	км	5 460		2 730	2 730
147	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу	км	5 460		2 730	2 730
148	Очищення доріг при патрульному снігоочищенні автогрейдером середнього типу	км	5 460		2 730	2 730
149	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером важкого типу	км	3 640	208	1 716	1 716
150	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером важкого типу	км	3 640		1 820	1 820
151	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,7 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	640		320	320
152	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1,0 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	640		320	320
153	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 4 т	м3	17 610		8 805	8 805
154	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем вантажопідйомністю 3 т	км	820		410	410
155	Розподілення протиожедних матеріалів по покриттю розподільвачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м.	м2	349 440 000	3 169 334	173 135 333	173 135 333
156	Одночасне очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиожедних матеріалів по покриттю машиною комбінованою	км	37 680	434,6	18 623	18 623
157	Одночасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожедних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої	км	87 360	648,5	43 356	43 356
158	Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	6 757	100	3 329	3 329
159	Приготування піщано-соляної суміші 20%	м3	35 037	410,61	17 313	17 313
160	Приготування піщано-соляної суміші 30%	м3	2 000		1 000	1 000
161	Навантаження протиожедних матеріалів	м3	43 794	510,61	21 641,70	21 641,69
162	Чергування машиністів піскорозкидача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	23 040	1680	10 680	10 680
163	Чергування машиністів навантажувача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	23 040	1680	10 680	10 680
164	Чергування машиністів автогрейдера при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	2 880		1 440	1440
165	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	8 040		4 020	4 020
166	Чергування робітників і машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	20 000	1680	9 160	9 160
167	Улаштування щелевеної основи	м3	45	32	6	6
168	Улаштування щелевено-піщаної основи	м3	45	45	0	0
169	Улаштування монолітних фундаментів	м3	65	20	23	23
170	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	9	1	4	4
171	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	36	18	9	9
172	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	36	18	9	9
173	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	36	18	9	9
174	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м	м3	6	6,0	0	0
175	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	44	24	10	10
176	Установлення металевого бар'єрного огороження на мостах	пог.м	50		25	25
177	Установлення металевого перильного огороження на мостах	пог.м	150		75	75
178	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	18		9	9
179	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	6 000	550	2 725	2725
180	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	320		160	160
181	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	40	10	15	15
182	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	220 000	10000	105 000	105 000
183	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 10 км	т	385 000	160000	112 500	112 500

184	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	335 000	4000	165 500	165 500
185	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, невідтопюваного	м2	15 000	600	7 200	7200
186	Встановлення габійних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	5 000		2 500	2500
187	Улаштування підпірних стінок зі збірних залізобетонних кутових блоків	м3	500		250	250
188	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	500		250	250
189	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	131 040	441	65 300	65 300
190	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	129 024	10000	59 512	59 512
191	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	45 696		22 848	22 848
192	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 50 км	т	1 200	1044,5	78	78
193	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	18 810	1600	8 605	8 605
Всього вартість надання послуг:			грн.	1 997 195 778,00	259 194 973,33	869 000 402,34
					869 000 402,33	

Замовник



Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

М.П. Одиноцький

Підрядник



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Шляховик-Т»

М.І. Карпець

Handwritten signature and text: *Державний МБ*

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1820,2 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2023 р.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на березень 2023р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	2	3	4	5	6
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	120,0	1,04489	125,387
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	300,0	1,24056	372,168
3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	300,0	1,4372	431,160
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	50,0	0,94376	47,188
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	140,0	1,10541	154,757
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	140,0	1,26705	177,387
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	600,0	0,91071	546,426
8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	50,0	1,06751	53,376
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	50,0	1,21409	60,705
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	150,0	0,87184	130,776
11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	600,0	1,00138	600,828
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	50,0	1,13094	56,547
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	600,0	0,80765	484,590
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	600,0	0,94938	569,628
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	50,0	1,08088	54,044
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	2000,0	0,77458	1549,160
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	300,0	0,91535	274,605
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,04587	0,000
19	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	5900,0	0,3103313	1830,955
20	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	7500,0	0,6879134	5159,351
21	Просушування вибоїн за допомогою пальника-розігрівача, з використанням газу	м2	0,0	0,05654	0,000
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	1,27026	0,000
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,51102	0,000
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,75273	0,000
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	1,16913	0,000
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,37586	0,000
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,58258	0,000
28	Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті бітумізатором	м	0,0	0,0267215	0,000
29	Зрізання напливів асфальтобетонного покриття автогрейдером	м2	100	0,1063505	10,635
30	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	2000,0	0,098773	197,546
31	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, сильнозабруднене покриття	м2	1500,0	0,00023143	0,347
32	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	0,0	0,00008265	0,000
33	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора , сильнозабруднене покриття	м2	0,0	0,00020777	0,000
34	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огороженням	м	0,0	0,0291058	0,000
35	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан.	0,0	0,01047	0,000
36	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км.пр	0,0	0,77352	0,000
37	Планування узбіч автогрейдером важкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	200,0	0,82878	165,756
38	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	50000,0	0,0010974	54,870
39	Відкидання ґрунту II групи	м3	150,0	0,08443	12,665
40	Засипання промоїн і просідань щебенем	м3	1500,0	2,88944	4334,160
41	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	600,0	0,39297	235,782
42	Ремонтне планування узбіч вручну, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи	м2	2000,0	0,0278741	55,748
43	Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу	км	0,0	0,99453	0,000

44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	53808,5	0,05311277	2857,918
45	Розпушування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	100000,0	0,04496111	4496,111
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	34000,0	0,04201382	1428,470
47	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	0	0,15164504	0,000
48	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	102500,0	0,01673448	1715,284
49	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	80,0	2,3818953	190,552
50	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	5806,3	2,9896621	17358,875
51	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником	м3	5900,0	2,9315618	17296,215
52	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 12 см	м2	0,0	0,36528219	0,000
53	Улаштування основи зі щебенево- піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см	м2	0,0	0,30832175	0,000
54	Улаштування шару основи товщиною 12 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0,0	0,3549214	0,000
55	Улаштування шару основи товщиною 10 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0,0	0,29840045	0,000
56	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	0,0	0,69171471	0,000
57	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної крупнозернистої суміші асфальтоукладачем	м2	0,0	1,16545071	0,000
58	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	20648,0	5,6003112	115635,226
59	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	1200,0	5,5186275	6622,353
60	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сімیشю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	250,0	0,2983807	74,595
61	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сімیشю товщиною шару 12 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	0,0	0,3551272	0,000
62	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	6000,0	0,0433402	260,041
63	Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	280,0	2,08181	582,907
64	Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м	км	50,0	2,94169	147,085
65	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6м	км	50,0	1,57467	78,734
66	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7м	км	50,0	2,23769	111,885
67	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	700,0	0,75374	527,618
68	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	772,0	0,90411	697,973
69	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	500,0	0,76921	384,605
70	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	500,0	0,91922	459,610
71	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	1500,0	0,3897546	584,632
72	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	0,0	0,4878594	0,000
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	1500,0	0,64616419	969,246
74	Фарбування вручну огороження, яке попередньо не фарбувалося	м	0,0	0,0641821	0,000
75	Фарбування вручну металевого бар'єрного огороження по старій фарбі, з лицьового боку за 1 раз та стояків	м	0,0	0,036969	0,000
76	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	0,0	0,04098	0,000
77	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 150мм	м	0,0	0,0096569	0,000
78	Фарбування залізобетонних брусів, парпетного огороження	м	200,0	0,0096569	1,931
79	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	140,0	1,05968	148,355
80	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	0,0	1,09761	0,000
81	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	0,0	2,15113	0,000
82	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	0,0	2,26841	0,000
83	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	0,0	2,13303	0,000
84	Заміна дорожнього знаку на двох опорах	знак	0,0	4,33848	0,000
85	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження вручну	секція	0,0	3,71761	0,000
86	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	0,0	0,1289013	0,000
87	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	60	0,17072	10,243
88	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	0,0	0,006992	0,000
89	Видалення дерев з діаметром прикорня від 16 см до 20 см вручну	шт	0,0	0,008478	0,000
90	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 20 см до 24 см бензопилками	шт	0,0	0,017621	0,000
91	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 24 см до 28 см бензопилками	шт	0,0	0,020573	0,000
92	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см бензопилками	шт	0,0	0,027505	0,000
93	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см бензопилками	шт	0,0	0,040831	0,000
94	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	0,0	0,068966	0,000
95	Видалення дерев з використанням автогідропідіймача	м3	0,0	2,10979	0,000
96	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм з використанням бензопилки	дерево	250,0	0,25762	64,405
97	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 5зрізів	дерево	350,0	0,64893	227,126
98	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 15 зрізів	дерево	170,0	0,92846	157,838
99	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	4308,0	0,0050398	21,711
100	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	3329,0	0,0016006	5,328
101	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	3842,0	0,0031191	11,984
102	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	5715,0	0,0051546	29,459
103	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	12000,0	0,004063	48,756
104	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром понад 1 м	кущ.	2200,0	0,0067059	14,753
105	Вирізання кущів м'яколистяних порід ручним куцорізом	м2	1820,0	0,0038911	7,082
106	Вирізання кущів твердолистяних порід ручним куцорізом	м2	1500,0	0,0049313	7,397

107	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев	м3	1200,0	0,010743	12,892
108	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	746,0	0,64925	484,341
109	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	6000,0	0,002376	14,256
110	Скошування трави біля оголовків труб вручну	м2	2000,0	0,0009955	1,991
111	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	0,0	0,0008161	0,000
112	Подрібнення порослі кущів та дерев трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 5 см до 10 см	м2	0,0	0,00711015	0,000
113	Подрібнення порослі кущів та дерев трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 10 см до 15 см	дерево	0,0	0,64271	0,000
114	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	700,0	0,03811	26,677
115	Очищення водовідвідних залізобетонних лотків шириною 0,7 м	м	500,0	0,005928	2,964
116	Побілка залізобетонних перил мостів вручну	м2	1200,0	0,01016	12,192
117	Побілка оголовків труб	м2	650,0	0,01563	10,160
118	Фарбування металевої перучневої огорожі мостів вручну без попереднього ґрунтування	м	0,0	0,147846	0,000
119	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків електродрилем	м	0,0	0,612088	0,000
120	Нарощування бетонного огороження монолітним бетоном	м3	0,0	19,15943	0,000
121	Ремонт залізобетонного парпетного огороження висотою 60 см	м	0,0	1,8005	0,000
122	Прибирання автопавільонів від сміття влітку	м2	1100,0	0,002914	3,205
123	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	0,0	0,003887	0,000
124	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	300,0	0,10089	30,267
125	Побілка бордюрного каменю біля зупинок автобусів	м	500,0	0,0016122	0,806
126	Побілка автопавільонів щіткою	м2	1800,0	0,0132295	23,813
127	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	0,0	0,0779893	0,000
128	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	0,0	0,0869863	0,000
129	Прибирання сміття з урн	урна	300,0	0,20422	61,266
130	Навантаження снігу навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т у відвал	м3	0,0	0,055512	0,000
131	Встановлення вказівних віх восени	шт	0,0	0,0942071	0,000
132	Встановлення вказівних віх взимку	шт	0,0	0,0929919	0,000
133	Встановлення снігозахисних щитів на заздалегідь установлених кілках планкових	шт	0,0	0,0085057	0,000
134	Знімання снігозахисних щитів	шт	0,0	0,0041008	0,000
135	Формування конусів із протижелезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	0,0	0,28151	0,000
136	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	0,0	0,71375	0,000
137	Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником на базі трактора при товщині шару до 0,5 м	км	0,0	0,32045	0,000
138	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	556,0	0,10944	60,849
139	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	0,0	0,0776	0,000
140	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,7 м	км	0,0	16,1028	0,000
141	Очищення доріг від суцільного шару снігу товщиною більше 0,5 м фрезерноторним снігоочисником	км	0,0	3,61434	0,000
142	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	0,0	0,45017	0,000
143	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	177,8	0,1637	29,106
144	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	0,0	0,33722	0,000
145	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	0,0	0,10729	0,000
146	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером середнього типу	км	0,0	0,52046	0,000
147	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу	км	0,0	0,3168	0,000
148	Очищення доріг при патрульному снігоочищенні автогрейдером середнього типу	км	0,0	0,20366	0,000
149	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером важкого типу	км	208,0	0,55251	114,922
150	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером важкого типу	км	0,0	0,33151	0,000
151	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,7 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	0,0	1,4559	0,000
152	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1,0 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	0,0	1,57927	0,000
153	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 4 т	м3	0,0	0,0639153	0,000
154	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем вантажопідйомністю 3 т	км	0,0	0,14803	0,000
155	Розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м	м2	3 169 334,0	0,00003153	99,929
156	Однчасне очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю машиною комбінованою	км	434,6	0,16633	72,287
157	Однчасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої	км	648,5	0,11686	75,784
158	Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	100,0	2,6287929	262,879
159	Приготування піщано-соляної суміші 20%	м3	410,61	4,0966353	1682,119
160	Приготування піщано-соляної суміші 30%	м3	0	5,5177848	0,000
161	Навантаження протижелезедних матеріалів	м3	510,61	0,0535875	27,362
162	Чергування машиністів піскорозкидача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	1680,0	0,68442	1149,826
163	Чергування машиністів навантажувача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	1680,0	0,5016	842,688
164	Чергування машиністів автогрейдера при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	0,0	0,5607	0,000
165	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0,0	0,09266	0,000
166	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	1680,0	0,10672	179,290
167	Улаштування щебеневі основи	м3	32,3	2,4945826	80,575
168	Улаштування щебеневі-піщаної основи	м3	45	3,2641767	146,888
169	Улаштування монолітних фундаментів	м3	20	4,7727144	95,454
170	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	1,0	38,68454	38,685
171	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	18,0	27,07862	487,415
172	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	18,0	24,77815	446,007

173	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізниці до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	18,0	23,74183	427,353
174	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізниці до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м	м3	6,0	21,92709	131,563
175	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	24,0	17,2931	415,034
176	Установлення металевих бар'єрного огороження на мостах	пог.м	0,0	9,5821087	0,000
177	Установлення металевих перильного огороження на мостах	пог.м	0,0	5,4473241	0,000
178	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0,0	83,79471	0,000
179	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	550,0	1,8193718	1000,654
180	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	0,0	2,735595	0,000
181	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	10,0	19,83771	198,377
182	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	10000,0	0,0487902	487,902
183	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 10 км	т	160000,0	0,09	14400,000
184	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	4000,0	0,0425617	170,247
185	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, невідтопленого	м2	600,0	0,06161155	36,967
186	Встановлення габійних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	0,0	1,20398	0,000
187	Улаштування підпірних стінок зі збірних залізобетонних кутових блоків	м3	0,0	12,14581	0,000
188	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	0,0	17,2931	0,000
189	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	441,0	0,19205	84,694
190	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	10000,00	0,01707	170,700
191	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	0,0	0,02561	0,000
192	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 50 км	т	1044,5	0,63	658,035
193	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	1600,0	0,09	144,000
Всього дорожніх робіт та послуг					215885,26650
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг					110,54460
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					0,000
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					0,000
Податок на додану вартість					43199,16223
Всього дорожніх робіт та послуг					259194,97333



Замовник

М.П. Одиноцький

Підрядник

М.І. Карпець

