

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського районум. Києва за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 33А

Підрядник - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Штурнев О.С.

Договір № 207 від "11" 09 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Поточний ремонт облаштування місць загального користування в найпростішому укритті . Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського районум. Києва за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 33А

Найменування об'єкта: Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського районум. Києва за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 33А

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за вересень 2023 року

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис								
	02-01-01								
	на облаштування місць загального користування в найпростішому укрітті								
1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ11-29-2 к=1,15	100м2	0,085	89493,96	16552,30	-	7606,99	19,4
2	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу(короб)	КБ10-9-1 к=1,15	100м2	0,0612	76283,84	19174,87	-	4668,57	16,18
3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ15-25-2 к=1,15	100м2	0,06	100343,29	25586,84	48,30 40,31	6020,60	21,17 0,03
4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	КБ16-27-2	шт	1	883,70	678,95	46,27 9,00	883,70	8,77 0,12
5	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	КР15-28-2	шт	1	1170,22	1170,22	-	1170,22	17,59
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	КР15-19-1	100м	0,1	14144,20	5176,63	-	1414,42	6,79
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	КР15-18-1	100м	0,03	25127,54	6113,36	6,18 5,16	753,83	2,37
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	КР15-18-2	100м	0,04	36511,21	5869,09	11,12 9,28	1460,45	3,03
9	Улаштування сантехнічних перегородок	КР5-9-1	100 м2	0,2	207421,25	13231,25	-	41484,25	38,77
10	Монтаж насосного агрегату відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого	КР15-95-1	насос	1	25988,34	2133,83	109,13 16,33	25988,34	29,42 0,17
11	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	КР15-32-6	10к-т	0,1	33979,41	3314,61	11,12 9,28	3397,94	4,41 0,01
12	Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	КР15-34-5	10к-т	0,2	49919,52	3923,04	-	9983,90	10,82
13	Установлення змішувачів	КР15-33-3	10шт	0,1	22640,67	1207,48	-	2264,07	1,58
14	Гнучке підведення 40см	С130-616-1	комплект	2	122,92	-	-	245,84	-
15	Гнучке підведення 40см	варіант 1 С130-616-1 варіант 1	комплект	2	122,92	-	-	245,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Коліно до унітазу діам. 110 мм /22 град./	C113-2305	шт	2	125,05	-	-	250,10	-
17	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	C113-2126	м	100	12,27	-	-	1227,00	-
18	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	KP17-8-2	100м	0,1	903,89	779,22	9,88	90,39	1,16
19	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	C111-822	т	0,00102	30810,30	-	8,25	31,43	0,01
20	Стрічка ізоляційна "Пара"	C1544-92	кг	0,085	138,54	-	-	11,78	-
21	Кабель силовий моноліт Одескабель ВВГ 3x2,5	C1545-66	м	10	57,78	-	-	577,80	-
22	Монтаж світильників	KP17-11-1	100шт	0,03	64869,56	13808,82	-	1946,09	5,65
23	Установлення вимикачів	KP17-12-2	100шт	0,03	23253,40	2814,59	-	697,60	1,27
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							112421,15	188,38 0,34
I.	Разом прями витрати		грн.					112421,15	188,38 0,34
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					98765,95	
	- заробітна плата		грн.					13494,17	
	- вартість експлуатації машин		грн.					161,03	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					30,03	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					7712,80	0,34 21,18
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					120133,95	<u>209,56</u> 0,34
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
	Інші супутні витрати		грн.					6563,35	<u>209,56</u> 0,34
	у тому числі:								
	- Кошти на утримання служби замовника	Настанова [4.32]	грн.					1201,34	
	- Кошти на здійснення технічного нагляду	Настанова [4.32]	грн.					1802,01	
	- Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	Настанова [4.34]	грн.					3560,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					126697,30	<u>209,56</u> 0,34
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.					1605,74	
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.					816,51	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					121739,69	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					129119,55	<u>209,56</u> 0,34
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції							-	
	1. Разом		грн.					129119,55	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п. 1-п. 2-п. 3)		грн.					129119,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					6795,77	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					135915,32	209,56
	Всього за актом		грн.					135915,32	209,56
									0,34
									0,34

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 15990,14 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 13494,17 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 30,03 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 2465,94 грн..



" 22 " 09 2023 року

" 22 " 09 2023 року