

Додаткова угода № 4
до Договору № КР-8 від «09» листопада 2023 року

с. Вишеньки

“ 14 ” березня 2024 року

Вишенський ліцей Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області, в особі директора Гурської Лілії Володимирівни, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЛАТ КОНСТРАКШН", в особі директора Ляшенка Олега Костянтиновича, (далі – **Підрядник**), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом іменовані Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали цю Додаткову угоду до Договору № КР-8 від «09» листопада 2023 року про наступне:

1. Відповідно до ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, п.п. 4 п. 19 Особливостей затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 та п.8.5, п. 8.7 п.17.1. Договору Сторони досягли взаємної згоди щодо внесення змін:

- Додаток 1. Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни викласти в новій редакції.

2. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № КР-8 від «09» листопада 2023 року та укладена в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної сторони.

3. Інші умови Договору, не змінені та недоповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свою зобов'язання.

4. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами цієї Додаткової угоди.

Реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Вишенський ліцей Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області	ТОВ «АЛЛАТ КОНСТРАКШН»
ЄДРПОУ 22203206 Місцезнаходження: 08341 Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Центральна, 150	04060 м.Київ, вул. Ризька, буд.73-Г, офіс 7/1- юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 728- поштова адреса, IBAN UA 97 380805 0000 0000 2600 2734758 в АТ «Райффайзен Банк» МФО 380805 ЄДРПОУ 42989297 ІПН 429892909154
Банківські реквізити UA <u>768201920344231005400028341</u> МФО 820172 ДКСУ м. Київ Неприбуткова організація тел.: 096-419-23-20	
Директор  Лілія ГУРСЬКА	Директор  /Ляшенко О.К.



Замовник Вишеньський ліцей Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області

(назва організації)

Підрядник ТОВ «АПЛАТ КОНСТРАКШН»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі будівлі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 08 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	9651,52100	9651,52100	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2556,46500	2556,46500	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6837,59000	6837,59000	-
2	Розрахунок N4	Загальноновиробничі витрати	257,46600	257,46600	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	1454,80800	1454,80800	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	11106,32900	11106,32900	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	239,02400	239,02400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	121,54300	-	121,54300
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	166,59500	166,59500	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	11633,49100	11511,94800	121,54300
12		Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна	11633,49100 2326,69820 13960,18920	11511,94800 - -	121,54300 2326,69820



Лілія ГУРСЬКА

Керівник генеральної
підрядної організації

Олег ЛЯШЕНКО

Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі Будівлі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість 11106,329 тис.грн.
Кошторисна заробітна плата 31,24503 тис.люд.год.
Вимірник одиничної вартості 3173,275 тис.грн.
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 08 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02-01-01	на Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі Будівлі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с.Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області	11106,329	-	11106,329	31,24503	3173,275	-	
		Всього:	11106,329	-	11106,329	31,24503	3173,275	-	

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі будівлі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишеньського піцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Основа: _____
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість	11106,329	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	31,24503	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3173,275	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "08 листопада" 2023 р.

[illegible]

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ12-12-4 к=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтеррей"	100м2	31,5	20896,16	536,78	658229	641217	16909	216,1632	6809,14
19	С112-85-4	Брус 120*40 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 182м	м3	0,893	20356,09	149,54	6975	-	4711	1,1213	35,32
20	С1545-44- 4	Шпильки М8 L=150	шт	560	7810,67	-	11962	-	-	-	-
21	С112-85-1 варіант 2	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності	м3	22,1	7810,67	-	172616	-	-	-	-
22	С113- 1885-1	С16 Мп 182м (Вирівнювання стропильної системи.(контр обрешітка)	шт	560	303,02	-	169691	-	-	-	-
23	С112-85-1 варіант 2	Хомут металевий монтажний	шт	560	-	-	-	-	-	-	-
24	С112-85-1 варіант 6	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності	м3	52,48	7810,67	-	409904	-	-	-	-
25	С111- 1807-Б	С16 Мп 182м (риштування)	кг	450	81,10	-	36495	-	-	-	-
26	С111- 1482-П-2-1	Цвяхи 90 мм	шт	24388	2,14	-	52190	-	-	-	-
27	С111-136- 11	Металочерепиця Monterrey 30 MatttROUGH MATT POL TS39-350-1100 0.50 RR29ЧЕРВОНА	м2	3654	322,37	-	1177940	-	-	-	-
28	С118-14- 1-А5	Шурупы RAL 4,8x35 мм	шт	12067	1,47	-	17738	-	-	-	-
29	С111- 1747-1	Шуруп 4,8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	153	394,28	-	60325	-	-	-	-
30	С118-14- 1-А5	Коньок.	шт.	300	17,14	-	5142	-	-	-	-
31	С118-14- 1-А5	Уцілювач коньковий	м	206	505,05	-	104040	-	-	-	-
32	С111-136- 11	Капельник. Планка захисту карнизу130RA1BE2000 MatttROUGH MATT POL 0.50mm RR29ЧЕРВОНА 2 м	шт.	34	111,54	-	3792	-	-	-	-
33	С111-136- 11	Планки примикання Спецпланка Р=312-2м	шт.	420	1,47	-	617	-	-	-	-
34	С111-136- 11	Шуруп 4,8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 & C1545-44-1-2 варіант 2	Дюбель 8x60		шт	140	13,45	-	1883	-	-	-	-
34 КР8-24-1	Улаштування лобової дошки		м3	2,38	7387,09	66,43	17581	10801	158	48,1920	114,7
35 & C112-85-3	Брус 150*40 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 400м		м3	2,5	4538,24	61,81	20739	-	147	0,6242	1,49
36 КР8-40-3 заст.	Улаштування сітки зв'язу		100м	3,8	8295,48	-	14900	14796	-	-	-
37 & C1555-555-2 варіант 2	Карнизна вентиляційна захисна сітка стрічка Eurovent 100мм x 5 м.п. решітка зв'язу		рул	80	3921,15	27,35	24244	-	104	40,2960	153,12
38 & C111-136-11	Саморізи ПШ4.2*19		шт	2000	3893,80	25,45	920	-	97	0,2570	0,98
39 КР8-40-1	Монтаж ендов низ		100м	2,6	303,05	-	27734	17664	54	63,9000	166,14
40 & C118-14-1-A5 варіант 14	Спецпланка P=625-2м		шт.	143	6793,85	20,84	141277	-	50	0,1958	0,51
41 & C111-136-11	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/Червоний		шт	780	987,95	19,39	1147	-	-	-	-
42 КР8-40-1	Монтаж ендов верх		100м	2,6	1,47	-	27734	17664	54	63,9000	166,14
43 & C118-14-1-A5 варіант 15	Спецпланка P=312-2м		шт.	143	6793,85	20,84	70558	-	50	0,1958	0,51
44 & C111-136-11	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/Червоний		шт	780	493,41	-	1147	-	-	-	-
45 КБ10-25-4 К=1,15 /H2, H5/	Установлення планки торцевої		100м	1,64	1,47	-	6234	5970	264	37,6740	61,79
46 & C117-1-1 варіант 3	Торцевої планка Спецпланка P=250-2м		шт	86	3640,44	112,96	14491	-	185	1,0019	1,64
47 & C111-136-11	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/Червоний		шт	520	1,47	-	764	-	-	-	-
48 КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів		100м	0,35	-	-	3240	3088	10	91,3080	31,96
					9256,56	28,66			9	0,2693	0,09
					8823,09	26,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С118-14-1-А5 варіант 14	Спецпланка Р=025-2м	шт.	19	987,95	-	18771	-	-	-	-
50	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	3,85	6468,41 2324,89	113,48 71,80	24903	8951	437 276	23,1840 0,7210	89,26 2,78
51	С121-6501 варіант 2	ПОКРІВЕЛЬНА ОГОРОЖА КО-30.6	шт	129	2123,85	-	273977	-	-	-	-
52	КР8-40-6 заст.	Улаштування з листової сталі системи снігоутримання у два ряда	100м	6,85	2665,52 2647,28	18,24 16,97	18259	18134	125 116	27,3960 0,1714	187,66 1,17
53	С118-14-1-А5 варіант 15	Спецпланка Р=312-2м	шт.	343	493,41	-	169240	-	-	-	-
54	С111-1482-2	Шуруп 4,8x70 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	2750	3,47	-	9543	-	-	-	-
55	КБ10-25-4 К=1,15/Н2, Н5/	Установлення лобової планки	100м	3,85	3801,09 3640,44	160,65 112,96	14634	14016	618 435	37,6740 1,0019	145,04 3,86
56	С117-1-1 варіант 4	Планка лобова	шт	193	168,50	-	32521	-	-	-	-
57	С111-136-11 варіант 5	Шуруп 4,8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	1544	1,47	-	2270	-	-	-	-
58	КБ10-25-4 Н2,3,5 К=1, 15	Установлення планки лобової.	100м	0,54	3326,25 3165,60	160,65 112,96	1796	1709	87 61	32,7600 1,0019	17,69 0,54
59	С118-14-1-А5 варіант 16	Спецпланка Р=250-2м (лобова планка)	шт.	27	291,69	-	7876	-	-	-	-
60	КР4-17-1	Улаштування підшивки для софітів	100 м2	2	13125,62 12983,20	142,42 126,97	26251	25966	285 254	126,4680 1,1588	252,94 2,32
61	С112-85-2	Брус 100*40	м3	3,52	8296,48	-	29200	-	-	-	-
62	С111-1482-1	Шуруп по дереву 4,2x75 мм	шт	3500	0,43	-	1505	-	-	-	-
63	КР8-43-8 заст.	Монтаж підшивки зовніш софітом	100м2	2	18844,32 18781,80	62,52 58,17	37689	37564	125 116	189,6960 0,5875	379,39 1,18
64	С111-828-3	Софіт Айдахо 3.0м	шт	113	312,77	-	35343	-	-	-	-
65	С1115-803-4 варіант 2	Л-планка графтовий Айдахо 3,05м	шт	70	272,44	-	19071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66 & C111-136-11 варіант 3	Саморізи ПШ4.2*32		шт	2250	0.62	-	1395	-	-	-	-
67 & C118-14-1-A5 варіант 17	Спецпланка Р=250-2м		шт.	105	395.45	-	41523	-	-	-	-
68 & C111-136-11 варіант 7	Шуруп 4.8x35 RAL3009 (RR29) червоний		шт	400	1.53	-	612	-	-	-	-
69 КР8-24-3	Слухові вікна** Улаштування слухових вікон		шт	8	3181.17 1248.69	195.91	25449	9990	1567	13.2600	106.08
70 & C126-41-1 варіант 2	Вікна металопластикові слухові		м2	12	3097.77	-	37173	-	-	-	-
71 C111-889 варіант 2	Жалюзійні решітки 1,2x1,2 м		комплект	8	760.44	-	6084	-	-	-	-
72 КР8-31-2	Утеплення горища Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з проклеюванням кромок з виводом на вертикальні конструкції на 200мм		100м2	26,5	1456.30 1426.05	15.63 14,54	38592	37790	414 385	15.8520 0,1469	420.08 3,89
73 C111-1564 варіант 6	Пароізоляційна плівка Strotex110		м2	2950	21.54	-	63543	-	-	-	-
74 & C111-872-11 варіант 4	Лента К-2 (25)м		шт	72	293.93	-	21163	-	-	-	-
75 КР4-20-2	Утеплення стелі мін ватою 130кг/м3 100мм в два шари h=200mm		100 м3	4,9	558788.19 57376.19	-	2738062	281143	-	593.7720	2909.48
76 КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з проклеюванням кромок з виводом на вертикальні конструкції на 200мм		100м2	26,5	1456.30 1426.05	15.63 14,54	38592	37790	414 385	15.8520 0,1469	420.08 3,89
77 C111-1564 варіант 7	Гідроізоляція плівка Strotex110		м2	2950	21.54	-	63543	-	-	-	-
78 & C111-872-11 варіант 4	Лента К-2 (25)м		шт	72	293.93	-	21163	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							7628097	1516653	23786 9287		16125.66 80.47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7628097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1525940 847836 1944,75 320414 8475933				
		Всього по розділу 2					8475933				
		Розділ 3. Розділ 3. Система водостоку									
79	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	2,9	9927,14	-	28789	20007	-	66.4320	192,65
80	KP8-42-2	Улаштування жолобів	100м	4	6898,96 7279,28	33,87 31,51	29117	28982	135 126	69,7680 0,3182	279,07 1,27
81 & C111-1859-1-A0	варіант 3	Ринва 150 4000 RR20	шт	100	7245,41 1425,84	-	142584	-	-	-	-
82 & C113-1285-2	варіант 9	Замок ринви 150 RR20	шт	193	133,49	-	25764	-	-	-	-
83 & C113-1868-1	варіант 3	Заглушка ринви 150 RR20	шт	10	139,72	-	1397	-	-	-	-
84 & C113-1868-1	варіант 3	Заглушка ринви 150 RR20	шт	10	139,72	-	1397	-	-	-	-
85 & C130-1155B-1	варіант 2	Водоприймач ринви 150/120 RR20	шт	25	435,13	-	10878	-	-	-	-
86 & C113-1878-1	варіант 6	Держак ринви на лобову	шт	690	99,98	-	68986	-	-	-	-
87 & C113-1285-2	варіант 6	Внутрішній кут жолобу 90	шт	5	224,22	-	1121	-	-	-	-
88 & C113-1285-2	варіант 7	Зовнішній кут жолобу 90	шт	13	224,22	-	2915	-	-	-	-
89 & C111-1301-1	варіант 1	Труба водосточна діаметр 100 мм	м	290	201,33	-	58386	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C113-1878-4	Тримач труби 100*120	шт	220	90,99	-	20018	-	-	-	-
91	& C113-1878-1 варіант 5	Дюбель для кріплення труби 160	шт	280	35,63	-	9976	-	-	-	-
92	& C1115-804-1 варіант 2	Коліно труби 67 гр	шт	80	167,51	-	13401	-	-	-	-
93	& C1111-196-10 варіант 2	Герметик Sika Sikaflex-11FC Purform коричневий 310 мл	шт	20	555,10	-	11102	-	-	-	-
94	& C1111-136-11 варіант 7	Шуруп 4.8x 35 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	1400	1,53	-	2142	-	-	-	-
95	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних ригелів при висоті приміщень до 6 м	100м2	29,76	16229,94	-	483003	398511	-	140,4240	4179,02
		Разом прямі витрати по розділу 3			13390,83	-	910976	447500	135	-	4650,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					910976		126		1,27
		Всього по розділу 3					1156462				
96	K520-23-1	Розділ 4. Виведення фанових труб Монтаж вентиляції	шт	10	1192,45	-	11925	5230	-	5,4120	54,12
97	& C113-1439-1-A4 варіант 3	Труба вентиляції D 110mm h=550mm/	шт	10	522,96	-	3339	-	-	-	-
98	& C130-1156-1 варіант 3	Фановий вихід R	шт	10	333,85	-	25676	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					40940	5230	-		54.12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. зього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40940 35710 5230 2764 5,68 936 43704		-		-
		-----					43704				
		Всього по розділу 4					43704				
99	KP20-21-3	Розділ 5. Різні роботи. Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	44,5	2410,88 561,23	- -	107284	24975	- -	5.8080 -	258.46 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					107284	24975	-		258.46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107284 82309 24975 13662 31,01 5110 120946				
		-----					120946				
		Всього по розділу 5					120946				
100	KM8-472-8 м.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Розділ 6. Блискавозахист Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	20,4	4290,49 3728,63	80,07 11,80	87526	76064	1633 241	35.9040 0,1114	732.44 2,27
101	C113-6 варіант 4	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40- 60MKM)	м	2040	21,94 -	- -	44761	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1545-169 варіант 7	З'єднувач Varig 249 8-10 ST FT (40-60 мкм)	шт	600	29,93	-	17958	-	-	-	-
103	C115-71 варіант 7	5218700 Тримач для плоского даху 165 MBG-8-10 поліамід	шт	480	36,36	-	17453	-	-	-	-
104	KM8-13-1	Монтаж блискавокоприймача стрижньовий, алюміній, h-3м, VL 3000	шт	12	2345,91	14,32	28151	27681	172	21,6960	260,35
105	& C1545-44-37	Блискавокоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	12	2306,72	2,11	6559	-	25	0,0199	0,24
106	C115-71 варіант 2	Тримач бл-приймача 16 мм Galvanized G (5-10 мкм)	шт	24	51,85	-	1244	-	-	-	-
107	C115-71 варіант 8	Елемент відокремлювання 226 8-10 FT	шт	12	62,14	-	746	-	-	-	-
108	C115-71 варіант 9	Елемент відокремлювання 233 A VA	шт	16	71,53	-	1144	-	-	-	-
109	C115-71 варіант 10	Нержавіюча сталь	шт	16	29,38	-	470	-	-	-	-
110	C1545-169 варіант 11	Насадка нижня ІР 20 мм чавун FT (40-60мкм)	шт	16	29,38	-	19080	-	-	-	-
111	C115-71 варіант 12	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм)	шт	64	298,13	-	1324	-	-	-	-
112	KB1-164-2	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	16	82,75	-	18440	18440	-	314,1600	219,91
113	KM8-472-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,7	26342,32	-	-	-	-	-	-
114	KB1-166-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	3,35	2899,78	74,55	9714	9351	250	26,8800	90,05
115	C113-6 варіант 5	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,586	2791,49	10,99	9596	9596	37	0,1037	0,35
116	C1545-169 варіант 9	Провід плоский, 40x4 мм, бухта 40 м. FT (40-60 мкм)	м	335	16374,62	-	29966	-	-	-	-
		Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40 FT FT (40-60 мкм)	шт	9	89,45	-	1029	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			114,34	-	295161	141132	2055	1418,95	2,86
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	295161	303	-	-	-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151974				
		всього заробітна плата, грн.					141435				
		Загальновиборничі витрати, грн.					71221				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					145,65				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					23997				

Зсього по розділу 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					9651521	2556465	257466		27359,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9651521		69251		561,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6837590				
		всього заробітна плата, грн.					2625716				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1454808				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					3323,4				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					547559				
		Всього будівельні роботи, грн.					11106329				

		Всього по кошторису					11106329				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31245,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3173275				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	всього, грн.	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26214,59	92,96					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8						
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1145,05	104,41					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	520,78	123,67					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1						
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	41,21	117,59					
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
		загальноновиробничих витрат	люд.год	3323,4	164,76					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31245,03						
		Середній розряд робіт	розряд	2,9						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	82,944	<u>1451,76</u> 120414,78				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	76,167	<u>705,32</u> 53722,11				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	49,248	<u>577,04</u> 28418,07				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	92,808384	<u>108,55</u> 10074,35				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	13,44816	<u>366,41</u> 4927,54				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,8904	<u>421,17</u> 2902,03				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	156,186	<u>14,38</u> 2245,95				
16	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	271,6875	<u>5,81</u> 1578,50				
17	+КБМ202-1144 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,96	<u>1632,58</u> 1567,28				
18	КБМ203-1090	Підйомачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	4,99284	<u>194,02</u> 968,71				
19	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,088	<u>136,42</u> 284,84				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	13,44816	<u>6,23</u> 83,78				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,14112	<u>4,69</u> 0,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	100,26804	301,95 30275,93				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		257464,53				
		Дизельне паливо	кг	1589,299					
		Електроенергія	кВт-год	910,514					
		Стиснене повітря	м3	931,957					
		Мастильні матеріали	кг	111,363					
		Гідравлічна рідина	кг	36,147					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
23	КБМ200-40 варіант 1	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	34,0884					
24	КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	56,0763					
25	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	13,44					
26	+КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	34,944					
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	84,1728					
28	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,7304					
29	+КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,7286					
30	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	134,757					
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,3104					
32	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	41,773428					
33	КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	67,7028					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти							
34	&C114-75-85-1 варіант 2	Базальтовая вата Фасад 135 100 мм	м3	490	5014,12 2456918,80	4900,50 2401245,00	15,3 7497,00	98,32 48176,80	
35	&C111-1807-Б варіант 7	Металочерепиця Montlegre 30 MattROUGH MATT POL TS39-350-1100 0.50 RR29\ЧЕРВОНА	м2	3654	322,37 1177939,98	317,67 1160766,18	2,3 8404,20	2,4 8769,60	
36	&C112-85-1 варіант 6	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 182м (риштування)	м3	52,48	7810,67 409903,96	7425,00 389664,00	232,52 12202,65	153,15 8037,31	
37	&C121-6501 варіант 2	ПОКРІВЕЛЬНА ОГОРОЖА КО-30.6	шт	129	2123,85 273976,65	2098,80 270745,20	9,24 1191,96	15,81 2039,49	
38	&C118-14-1- А5 варіант 15	Спецпланка Р=312-2м	шт.	486	493,41 239797,75	483,291 234879,43	0,45 218,70	9,67 4699,62	
39	+C111-1564 варіант 5	Супердифузійна мембрана 125 75m2г РА6U	м2	4335,8	41,02 177854,52	39,83 172694,91	0,39 1690,96	0,8 3468,65	
40	&C112-85-1 варіант 5	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 182м (Вирівнювання стропильної системи. (контр обрешітка)	м3	22,1	7810,67 172615,81	7425,00 164092,50	232,52 5138,69	153,15 3384,62	
41	&C113-1885-1 варіант 2	Хомут металевий монтажний	шт	560	303,02 169691,20	297,00 166320,00	0,08 44,80	5,94 3326,40	
42	&C118-14-1- А5 варіант 14	Спецпланка Р=625-2м	шт.	162	987,95 160047,90	968,13 156837,06	0,45 72,90	19,37 3137,94	
43	&C111-1859- 1-А0 варіант 3	Ринва 150 4000 RR20	шт	100	1425,84 142584,00	1390,95 139095,00	6,93 693,00	27,96 2796,00	
44	&C118-14-1- А5 варіант 19	Капельник. Планка захисту карнизу130RA1BE2000 MattROUGH MATT POL 0 50mm RR29\ЧЕРВОНА 2 м	шт.	206	505,05 104040,30	494,70 101908,20	0,45 92,70	9,9 2039,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C113-279-1-A3 варіант 2	КОМПОЗИТ БС-13 (КОМПОЗИТ БС-13)Вогнезахист для деревени безбарвний	кг	1350	<u>60,97</u> 82309,50	<u>59,30</u> 80055,00	<u>0,47</u> 634,50	<u>1,2</u> 1620,00	
46	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,8928	<u>88716,21</u> 79205,83	<u>87715,09</u> 78312,03	<u>340,7</u> 304,18	<u>660,42</u> 589,62	
47	&C113-1878-1 варіант 6	Держак ринви на лобову	шт	690	<u>99,98</u> 68986,20	<u>98,01</u> 67626,90	<u>0,01</u> 6,90	<u>1,96</u> 1352,40	
48	+C111-1564 варіант 6	Пароізоляційна плівка Strotex110	м2	2950	<u>21,54</u> 63543,00	<u>20,73</u> 61153,50	<u>0,39</u> 1150,50	<u>0,42</u> 1239,00	
49	+C111-1564 варіант 7	Гідроізоляція плівка Strotex110	м2	2950	<u>21,54</u> 63543,00	<u>20,73</u> 61153,50	<u>0,39</u> 1150,50	<u>0,42</u> 1239,00	
50	&C118-14-1-A5 варіант 18	Коньок	шт.	153	<u>394,28</u> 60324,84	<u>386,10</u> 59073,30	<u>0,45</u> 68,85	<u>7,73</u> 1182,69	
51	&C111-1301-1 варіант 1	Труба водосточна діаметр 100 мм	м	290	<u>201,33</u> 58385,70	<u>196,02</u> 56845,80	<u>1,36</u> 394,40	<u>3,95</u> 1145,50	
52	&C111-1482-П-2-1 варіант 2	Шурупи RAL 4,8x35 мм	шт	24388	<u>2,14</u> 52190,32	<u>2,06</u> 50239,28	<u>0,04</u> 975,52	<u>0,04</u> 975,52	
53	+C113-6 варіант 4	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60MKM)	м	2040	<u>21,94</u> 44760,74	<u>21,941541</u> 44760,74	-	-	
54	&C111-872-11 варіант 4	Лента К-2 (25)м	шт	144	<u>293,93</u> 42325,92	<u>288,09</u> 41484,96	<u>0,08</u> 11,52	<u>5,76</u> 829,44	
55	&C118-14-1-A5 варіант 17	СпецпланкаP=250-2м	шт.	105	<u>395,45</u> 41522,57	<u>387,253</u> 40661,57	<u>0,45</u> 47,25	<u>7,75</u> 813,75	
56	+C113-6 варіант 5	Провід плоский, 40x4 мм, бухта 40 м. FT (40-60 мкм)	м	435	<u>89,45</u> 38910,75	<u>87,62</u> 38114,70	<u>1,16</u> 504,60	<u>0,67</u> 291,45	
57	&C126-41-1 варіант 2	Вікна металопластикові слухові	м2	12	<u>3097,77</u> 37173,24	<u>3069,00</u> 36828,00	<u>5,71</u> 68,52	<u>23,06</u> 276,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C111-171-2 варіант 3	Цвяхи 90 мм	кг	450	<u>81,1</u> 36495,00	<u>79,20</u> 35640,00	<u>0,31</u> 139,50	<u>1,59</u> 715,50	
59	&C111-828-3 варіант 2	Софіт Айдахо 3.0м	шт	113	<u>312,77</u> 35343,01	<u>297,00</u> 33561,00	<u>9,64</u> 1089,32	<u>6,13</u> 692,69	
60	&C117-1-1 варіант 4	Планка лобова	шт	193	<u>168,5</u> 32520,50	<u>164,84</u> 31814,12	<u>0,36</u> 69,48	<u>3,3</u> 636,90	
61	&C111-872-11 варіант 3	Стрічка самоклеюча для мембран DUOBAND 20мм x 25м	шт	100	<u>300,08</u> 30008,00	<u>294,12</u> 29412,00	<u>0,08</u> 8,00	<u>5,88</u> 588,00	
62	&C112-85-2	Брус 100*40	м3	3,52	<u>8295,48</u> 29200,09	<u>7900,30</u> 27809,06	<u>232,52</u> 818,47	<u>162,66</u> 572,56	
63	&C113-1285-2 варіант 9	Замок ринви 150 RR20	шт	193	<u>133,49</u> 25763,57	<u>128,60</u> 24819,80	<u>2,27</u> 438,11	<u>2,62</u> 505,66	
64	&C130-1156-1 варіант 3	Фановий вхід R	шт	10	<u>2567,56</u> 25675,60	<u>2506,68</u> 25066,80	<u>10,54</u> 105,40	<u>50,34</u> 503,40	
65	&C1555-555-2 варіант 2	Карнизна вентиляційна захисна сітка стрічка Eurovent 100мм x 5 м.п. решітка звису	рул	80	<u>303,05</u> 24244,00	<u>297,00</u> 23760,00	<u>0,11</u> 8,80	<u>5,94</u> 475,20	
66	&C111-136-11 варіант 5	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	16111	<u>1,47</u> 23683,17	<u>1,47</u> 23683,17	-	-	
67	&C112-85-3	Брус 150*40 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 400м	м3	2,5	<u>8295,48</u> 20738,70	<u>7900,30</u> 19750,75	<u>232,52</u> 581,30	<u>162,66</u> 406,65	
68	&C113-1878-4	Тримач труби 100*120	шт	220	<u>90,99</u> 20017,80	<u>89,20</u> 19624,00	<u>0,01</u> 2,20	<u>1,78</u> 391,60	
69	+C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	1,04	<u>19008,35</u> 19768,68	<u>18629,66</u> 19374,85	<u>5,98</u> 6,22	<u>372,71</u> 387,61	
70	+C1545-169 варіант 8	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм)	шт	64	<u>298,13</u> 19080,32	<u>292,05</u> 18691,20	<u>0,23</u> 14,72	<u>5,85</u> 374,40	
71	&C1115-803-4 варіант 2	J-планка графітовий Айдахо 3,05м	шт	70	<u>272,44</u> 19070,80	<u>266,81</u> 18676,70	<u>0,29</u> 20,30	<u>5,34</u> 373,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+C1545-169 варіант 7	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм)	шт	600	29,93 17958,00	29,11 17466,00	0,23 138,00	0,59 354,00	
73	+C115-71 варіант 7	5218700 Тримач для плоского даху 165 MBG-8-10 поліамід	шт	480	36,36 17452,80	35,12 16857,60	0,53 254,40	0,71 340,80	
74	&C117-1-1 варіант 3	Торцевой планка Спецпланка P=250-2м	шт	86	168,5 14491,00	164,84 14176,24	0,36 30,96	3,3 283,80	
75	&C1115-804-1 варіант 2	Коліно труби 67 гр	шт	80	167,51 13400,80	163,66 13092,80	0,57 45,60	3,28 262,40	
76	&C1545-44-4 варіант 2	Шпильки M8 L=150	шт	560	21,36 11961,60	20,63 11552,80	0,31 173,60	0,42 235,20	
77	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,36594	31801,16 11637,32	30825,01 11280,10	352,6 129,03	623,55 228,19	
78	&C111-196-10 варіант 2	Герметик Sika Sikaflex-11FC Purform коричневий 310 мл	шт	20	555,1 11102,00	543,61 10872,20	0,61 12,20	10,88 217,60	
79	&C130-1155B-1 варіант 2	Водоприймач ринви 150/120 RR20	шт	25	435,13 10878,25	416,06 10401,50	10,54 263,50	8,53 213,25	
80	&C113-1878-1 варіант 5	Дюбель для кріплення труби 160	шт	280	35,63 9976,40	34,92 9777,60	0,01 2,80	0,7 196,00	
81	&C111-1482-2	Шуруп 4,8x70 RAL3009 (RR29) червоний	шт	2750	3,47 9542,50	3,38 9295,00	0,02 55,00	0,07 192,50	
82	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	17,208	543,02 9344,29	532,06 9155,69	0,31 5,33	10,65 183,27	
83	+C111-1755 варіант 2	Полоса 20x3	т	0,181335	46719,9 8471,95	46233,00 8383,66	486,9 88,29	- -	
84	&C118-14-1-A5 варіант 16	Спецпланка P=250-2м (лобова планка)	шт	27	291,69 7875,63	285,52 7709,04	0,45 12,15	5,72 154,44	
85	+C1545-169 варіант 10	Стержень заземлювання для стандартного застосування	шт	24	294,53 7068,72	288,75 6930,00	- -	5,78 138,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C112-85-4	Брус 120*40 Сорт деревини 3 клас міцності C-16 Мп 182м	м3	0,893	7810,67 6974,93	7425,00 6630,53	232,52 207,64	153,15 136,76	
87	&C1545-44-37 варіант 2	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	12	546,59 6559,08	535,71 6428,52	0,16 1,92	10,72 128,64	
88	&C111-88-2-9Я варіант 2	Саморіз покрівельний RAL 4,8*70	шт	2109,8	3,09 6519,28	3,07 6477,09	0,01 21,10	0,01 21,09	
89	+C130-262	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	10	649,23 6492,30	632,63 6326,30	3,87 38,70	12,73 127,30	
90	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,8	7810,67 6248,54	7425,00 5940,00	232,52 186,02	153,15 122,52	
91	+C111-889 варіант 2	Жалюзійні решітки 1,2x1,2 м	комплект	8	760,44 6083,52	745,47 5963,76	0,06 0,48	14,91 119,28	
92	&C111-1747-1	Уціплювач коньковий	м	300	17,14 5142,00	16,70 5010,00	0,1 30,00	0,34 102,00	
93	&C118-14-1-A5 варіант 13	Панки примикання Спецпланка Р=312-2м	шт.	34	111,54 3792,36	108,90 3702,60	0,45 15,30	2,19 74,46	
94	+C123-521	Дерев'яні деталі ригелювань	м3	0,41664	9076,08 3781,46	8632,03 3596,45	266,09 110,86	177,96 74,15	
95	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,48	7810,67 3749,12	7425,00 3564,00	232,52 111,61	153,15 73,51	
96	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головою 5, 0x120 мм	т	0,157096	23859,84 3748,29	23039,40 3619,40	352,6 55,39	467,84 73,50	
97	+C112-10 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	м3	0,48	7557,62 3627,66	7425,00 3564,00	81 38,88	51,62 24,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C113-1439-1-A4 варіант 3	Труба вентиляції D 110mm h=550mm/	шт	10	<u>333,85</u> 3338,50	<u>326,70</u> 3267,00	<u>0,6</u> 6,00	<u>6,55</u> 65,50	
99	&C113-1285-2 варіант 7	Зовнішній кут жолобу 90	шт	13	<u>224,22</u> 2914,86	<u>217,55</u> 2828,15	<u>2,27</u> 29,51	<u>4,4</u> 57,20	
100	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,023324	<u>119325,83</u> 2783,16	<u>116461,39</u> 2716,35	<u>524,72</u> 12,24	<u>2339,72</u> 54,57	
101	&C111-136-11 варіант 7	Шуруп 4.8x 35 RAL3009 (RR29)червоний	шт	1800	<u>1,53</u> 2754,00	<u>1,53</u> 2754,00	-	-	
102	&C1545-44-1-2 варіант 2	Дюбель 8x60	шт	140	<u>13,45</u> 1883,00	<u>12,88</u> 1803,20	<u>0,31</u> 43,40	<u>0,26</u> 36,40	
103	&C111-1482-1	Шуруп по дереву 4,2x75 мм	шт	3500	<u>0,43</u> 1505,00	<u>0,41</u> 1435,00	<u>0,01</u> 35,00	<u>0,01</u> 35,00	
104	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,05952	<u>25277,48</u> 1504,52	<u>24477,60</u> 1456,91	<u>304,24</u> 18,11	<u>495,64</u> 29,50	
105	&C113-1868-1 варіант 3	Заглушка ринви 150 RR20	шт	10	<u>139,72</u> 1397,20	<u>136,90</u> 1369,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>2,74</u> 27,40	
106	&C113-1868-1 варіант 4	Заглушка ринви 150 RR20	шт	10	<u>139,72</u> 1397,20	<u>136,90</u> 1369,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>2,74</u> 27,40	
107	&C111-136-11 варіант 3	Саморізи ПШ4,2*32	шт	2250	<u>0,62</u> 1395,00	<u>0,62</u> 1395,00	-	-	
108	+C115-71 варіант 12	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	16	<u>82,75</u> 1324,00	<u>80,60</u> 1289,60	<u>0,53</u> 8,48	<u>1,62</u> 25,92	
109	+C115-71 варіант 8	Тримач бл-приймача 16 мм Galvanized G (5-10 мкм)	шт	24	<u>51,85</u> 1244,40	<u>50,30</u> 1207,20	<u>0,53</u> 12,72	<u>1,02</u> 24,48	
110	+C115-71 варіант 10	Елемент відокремлювання 233 A VA нержавіюча сталь	шт	16	<u>71,53</u> 1144,48	<u>69,60</u> 1113,60	<u>0,53</u> 8,48	<u>1,4</u> 22,40	
111	&C113-1285-2 варіант 6	Внутрішній кут жолобу 90	шт	5	<u>224,22</u> 1121,10	<u>217,55</u> 1087,75	<u>2,27</u> 11,35	<u>4,4</u> 22,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	+C1545-169 варіант 9	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40 FT FT (40-60 мм)	шт	9	114,34 1029,06	111,87 1006,83	0,23 2,07	2,24 20,16	
113	+C1111-136-11 варіант 6	Саморізи ПШ4 2*19	шт	2000	0,46 920,00	0,46 920,00	- -	- -	
114	+C1111-1522 варіант 2	Електроди	т	0,021375	37483,89 801,22	37125,00 793,55	358,89 7,67	- -	
115	+C115-71 варіант 9	Елемент відокремлювання 226 8-10 FT	шт	12	62,14 745,68	60,39 724,68	0,53 6,36	1,22 14,64	
116	+C115-71 варіант 11	Насадка нижня ІР 20 мм чавун FT (40-60мм)	шт	16	29,38 470,08	28,27 452,32	0,53 8,48	0,58 9,28	
117	+C1545-169 варіант 12	Хрестовий з'єднувач для круглого та плоского дроту	шт	12	34,41 412,92	33,74 404,88	- -	0,67 8,04	
118	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,002	194,5 389,39	190,29 380,96	0,4 0,80	3,81 7,63	
119	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	8,0444	38,35 308,50	37,26 299,73	0,34 2,74	0,75 6,03	
120	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0112944	23555,05 266,04	22817,81 257,71	275,38 3,11	461,86 5,22	
121	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0104	25277,48 262,89	24477,60 254,57	304,24 3,16	495,64 5,16	
122	+C1545-169 варіант 11	Ударний накінецьник для насадки на штир заземлювача	шт	12	14,22 170,66	13,942 167,30	- -	0,28 3,36	
123	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,23	128,07 157,53	125,16 153,95	0,4 0,49	2,51 3,09	
124	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00385	35073,49 135,03	34026,88 131,00	358,89 1,38	687,72 2,65	
125	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0042	25720,1 108,02	24940,40 104,75	275,38 1,16	504,32 2,11	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126 +С1545-240	Сюба будівельна К853		100шт	3,06	<u>18,53</u> 56,70	<u>17,79</u> 54,44	<u>0,38</u> 1,16	<u>0,36</u> 1,10	
127 +С1545-163	Патрони до пістолета Д-2		100шт	0,48	<u>78,85</u> 37,85	<u>76,15</u> 36,55	<u>1,15</u> 0,55	<u>1,55</u> 0,75	
128 +С1111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм		т	0,0014	<u>24043,31</u> 33,66	<u>23219,27</u> 32,51	<u>352,6</u> 0,49	<u>471,44</u> 0,66	
129 +С1111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами		т	0,0003	<u>67616,18</u> 20,28	<u>65986,13</u> 19,80	<u>304,24</u> 0,09	<u>1325,81</u> 0,39	
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
130 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	720,5348	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
131 С1999-9005	Мастильні матеріали		кг	8,1946	<u>184,55</u> 1512,32	<u>184,55</u> 1512,32			
	Разом		грн.		1512,32	1512,32			
	Разом по розділу III		грн.		6837585,77	6676812,70	48121,98	112651,09	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	1631,049					
	Стиснене повітря		м3	931,957					
	Мастильні матеріали		кг	119,558					
	Гідравлічна рідина		кг	36,147					
	Дизельне паливо		л	1869,764					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	113,17324					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "08 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]