

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до Договору підряду № 30/11 від « 24 » 11 2023 року
на Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321
Деснянського району міста Києва, вул.Теодора Драйзера,40Б» ДК 021:2015:
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

м. Київ

« 24 » 11 2023 р.

Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, надалі –
Замовник, в особі директора Загладька Віталія Стефановича, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю**
«**Київська будівельно-монтажна компанія**», яке є платником податку на прибуток
на загальних підставах, надалі – Підрядник, в особі т.в.о директора Данильця Сергія
Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом –
Сторони, а окремо – Сторона, керуючись вимогами чинного законодавства України
та відповідно до пунктів 2.3.,2.4 Договору підряду № 30/11 від « 24 »
листопада 2023 року після отримання позитивної висновку експертизи
кошторисної документації (експертний звіт від « 23 » листопада 2023р.
№ 45410) укладають між собою Додаткову угоду № 2 до Договору
підряду № 30/11 від « 24 » листопада 2023 року (далі – Договір) про
наступнє:

1. Сторони погодились зменшити ціну Договору на 1 122 грн. 37 коп. (одну
тисячу сто двадцять дві гривні 37 копійок) у тому числі ПДВ 187 грн. 06 коп. та
викласти пункт 2.1. Договору в наступній редакції:

«2.1. Вартість робіт за цим Договором, зазначена в Договірній ціні (Додаток
№ 1) та складає **984 435,84 грн. (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста
тридцять п'ять гривень 84 коп)**, в тому числі ПДВ 20%.

2. Викласти в новій редакції від 24 листопада 2023 року наступні
додатки до Договору:

- Додаток № 1 «Договірна ціна».
- Додаток № 2 «Зведений кошторисний розрахунок».
- Додаток № 3 «Локальний кошторис».
- Додаток № 6 «Відомість ресурсів до локального кошторису».

3. Зміст інших пунктів Договору залишити без змін.

4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

«ЗАМОВНИК»:

«ВИКОНАВЕЦЬ»:

Школа І-ІІІ ступенів №321

Деснянського району міста Києва

Адреса:02034, м.Київ вул.Драйзера 40Б

р/р UA 448201720344231003400041692

Держказначейська служба України

м. Київ , МФО 820172

код ЄДРПОУ 22886338

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Київська будівельно-монтажна компанія»

Юридична адреса: Україна, 03062,

м. Київ, вул. Чистяківська , будинок 2

Фізична адреса: Україна, 03062,

м. Київ, вул. Чистяківська , будинок 2

П/р № UA123052990000026000035016697,

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ

МФО 305299

Код за ЄДРПОУ 40239718

ПІН 402397126582

Тел. (044)-229-32-22

Директор



Загладько В. С.

Т.в.о.

директора **С.М.Данилець**





Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза МВК»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17 e-mail: 39292946@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК»
Юлія ЗЕНЧЕНКО



м. Київ
№ 45410

23.11.2023 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321
Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б»
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»**

**Замовник – Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва.
Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Київська будівельно-монтажна компанія».**

(ГІП – Юрченко Надія Володимирівна, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005870 від 26.12.2012р.,
свідчення про підвищення кваліфікації № 01468 від 29.03.2023р.)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «20» листопада 2023 р. складала
985,55821 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 584,13564 тис. грн.;
- устаткування – 227,99610 тис. грн.;
- інші витрати – 173,42647 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «23»
листопада 2023 р. складає 984,43584 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 583,20040 тис. грн.;
- устаткування – 227,99610 тис. грн.;
- інші витрати – 173,23934 тис. грн.

Під час проведення експертизи технічної та технологічної частини проектної документації на
будівництво не розглядали.

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН
(кваліфікаційний сертифікат АЕ № 004788)

Додаток №1 до Додаткової угоди № 2 до Договору підляду № 30/11 від «24» 11 2023 року

Замовник Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва
(назва організації)Підрядник ТОВ "Київська будівельно-монтажна компанія"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт найпростішого укріття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул.Теодора Драйзера,40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	503,44464 128,22284 374,04309 1,17871 68,72974 0	503,44464 128,22284 374,04309 1,17871 68,72974 0	0 0 0 0 0 0
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	3,56000	0	3,56000
7	Розрахунок N9	Разом	575,73438	572,17438	3,56000
8	Розрахунок N10	Прибуток	11,02602	11,02602	0
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,60670	0	5,60670

9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0
		Разом (ч.ч 1-10)	592,36710	583,20040	9,16670
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0	0	0
		Разом по Розділу I	592,36710	583,20040	9,16670
12		Податок на додану вартість	118,47342	0	118,47342
		Всього по Розділу I	710,84052	583,20040	127,64012
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	227,99610		
		Разом по Розділу II	227,99610		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	45,59922	0	45,59922
		Всього по Розділу II	273,59532		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	984,43584		
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник підприємства
(організації) замовника

В.С. Загладько

Керівник генеральної
підприємної організації

С.М. Данилець



Додаток №2 до Додаткової угоди № 2 до Договору підляду №30/11 від «24» 11 2023 року

Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор В. С. Загладько

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 984,43584 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження) №199 від 24.11.2023р.

"24" листопада 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 3

Капітальний ремонт найпростішого укріття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Капітальний ремонт найпростішого укріття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	572,17438	227,99610	0	800,17048
Разом по главі 2:			572,17438	227,99610	0	800,17048
Разом по главах 1-7:			572,17438	227,99610	0	800,17048
Разом по главах 1-8:			572,17438	227,99610	0	800,17048
Разом по главах 1-9:			572,17438	227,99610	0	800,17048

2	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	3,56000
	Разом по главі 12:			
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	0	3,56000
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	227,99610	803,73048
Розрахунок N П-154	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			
	Разом			
	Податок на додану вартість			
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку			
			583,20040	984,43584

Т.в.о. директора ТОВ "Київська
будівельно-монтажна компанія"

Данилець С.М.

Інженер з кошторисної документації

Юрченко Н.В.



Додаток №3 до Додаткової угоди №2 до Договору підряду №20/л від «24» 11 2023 року

Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6

— Інші завершальні будівельні роботи

07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на капітальний ремонт найпростішого укриття

Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015:

45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 572,17438 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,44131 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 152,58807 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
Розділ 1. Ремонт приміщень "" ПІДЛОГА ""													
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,324	7745,550	1859,770	2509,56	1906,99	602,570	62,27020	20,180	0,04	0
					5885,78	11,76			3,81	0,1242			
2	КБ11-11-13 Н2, Н5=1,15	Улаштування стяжок самопрієнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	1,68	8351,210	0	14030,03	14015,89	0	88,26480	148,280	0	0
					8342,79	0			0	0			

3	КБ11-11-14 Н2, Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самоєрівнювальних з суміші Ceresit CN-69 (до 15 мм)	100м2	1,68	7020,850	0	11795,03	11767,12	0	74,10320	124,490
4	С111-2005-1 варіант 4	Самоєрівнююча суміш	кг	4536	17,510	0	79425,36	0	0	0	0
5	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	84	88,030	0	7394,52	0	0	0	0
6	КБ11-29-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,68	23710,850	0	39834,23	39513,15	0	228,23610	383,440
7	С111-259-1 варіант 4	Плитки керамограніт для підлог підлог	м2	171,36	644,800	0	110492,93	0	0	0	0
8	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт CERESIT CT 17 Супер	л	33,6	50,330	0	1691,09	0	0	0	0
9	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1092	10,350	0	11302,20	0	0	0	0
10	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	76,27	64,520	0	4920,94	0	0	0	0
11	КБ11-42-5 Н2, Н5=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,345	4365,850	0	5872,07	5872,07	0	41,37460	55,650
12	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні	м	135,845	203,000	0	27576,54	0	0	0	0
13	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	87,425	10,350	0	904,85	0	0	0	0
14	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	6,11	64,520	0	394,22	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1			0	0	318143,57	73075,22	602,570	732,040	0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					318143,57		3,81		
		Всього по розділу 1					357749,30				

[illegible]

		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.											

		Всього по розділу 2											
		Розділ 3. Вентиляція											
		"" ВЕНТИЛЯЦІЙНІ МЕРЕЖІ""											
29	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	1025,150	0	30,75	30,18	0	10,64400	0,320		
30	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (к=4)	100шт	0,03	1006,07	0	92,69	91,06	0	32,11200	0,960		
31	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (к=18 до 200 мм)	100шт	0,03	3035,23	0	335,98	330,74	0	116,64000	3,50		
32	KP15-131-2	Установлення припливно-втяжної установи	шт	2	11024,81	0	2736,16	2545,24	101,320	13,46400	26,930		
33	KP15-123-6	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	1368,080	50,660	805,10	787,16	5,34	0,0250	0,05		
34	C130-234	Клапан зворотній Ког ф250мм	шт	2	1272,62	2,67	1751,32	0	0	3,96000	7,920		
35	KB20-25-3	Установлення шумоглушників	шт	2	402,550	0	501,36	501,36	0	0	0		
36	C130-234	Глушник шуму типу ГТК ф250/900	шт	2	393,58	0	6408,76	0	0	2,55300	5,110		
37	KP15-96-2	Установлення естаков гнучких	естака	4	875,660	0	2745,20	2541,56	0	0	0		
38	C130-234	Вставка гнучка ВВГ ф 250	шт	4	0	0	1771,32	0	0	6,23780	24,950		
39	KB20-11-2	Установлення решітки 1-рядної	грати	10	635,39	0	3512,90	3236,90	0	0	0		
40	& C130-595-3	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*200	шт.	10	442,830	0	3170,90	0	0	3,25680	32,570		
41	KP15-123-6	Установлення дросель клапану	клапан	10	351,290	0	3935,80	3935,80	0	0	0		
42	& C130-158-1	Дросель-клапан ф200*150	шт	10	323,69	0	6462,60	0	0	3,96000	39,60		
43	KP15-129-1	Установлення вентиляторів настінного типу	шт	1	646,260	0	926,03	926,03	0	0	0		
44	C130-62	Вентилятор канального типу Вентс ТТ	шт	1	0	0	3144,27	0	0	8,67720	8,680		

[illegible]

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						183300,58 129035,19 54169,41 28554,95 57,71 9543,97 211855,53	5,34	0,05

	Всього по розділу 3						211855,53		
	Розділ 4. Інші роботи								
82 КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,57	168,370	0		264,34	0	3,070
83 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,57	168,37	0		0	0	0
				302,430	302,430		474,82	474,820	0
	Разом прямі витрати по розділу 4			0	48,51		739,16	76,16	0,65
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						739,16 340,50 194,24 0,45 73,76 933,40	0,4110 0 0 0 0,4110 0,65 3,070 0,65	

	Всього по розділу 4						933,40		
	Разом прямі витрати по кошторису						503444,64	1178,710	1293,760
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						128222,84	85,31	0,74
							503444,64		
							374043,09		
							128308,15		
							68729,74		
							146,81		
							24279,92		
							572174,38		

Додаток №6 до Додаткової угоди № 2 до Договору підряду № 304 від «24» 11 2023 року
 Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі I-III ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на капітальний ремонт найпростішого укриття

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	1266	99,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	27,76	95,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	0,09	101,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд. год	0,65	118,03			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд. год	146,81	165,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	1441,31				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
9	КБМ204-502	II. Будівельні машини і механізми Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,496	40,59			

10	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,34136	442,97				
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,34136	6,25				
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,57	302,43				
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,2016					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,224					
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	36,584352					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,94113738					
17	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,1031916					
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,0335184					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
19	+&C111-259-1 варіант 4	Плитки керамограніт для підлог підлог	м2	171,36	644,80	625,00	7,16	12,64	
20	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,256	0	0	0	0	
21	+C111-874 варіант 1	Сітка шпукатурна	м2	1,2995	41,92	40,80	0,30	0,82	
22	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,02147	232,50	227,89	0,05	4,56	
23	+C111-1624-2 варіант 1	Грунт CERESIT СТ 17 Супер	л	34,052	50,33	48,58	0,76	0,99	
24	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба інтер'єрна акрилова	кг	0,565	163,05	159,25	0,60	3,20	
25	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,7472	143,64	140,69	0,13	2,82	
26	+C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні	м	135,845	203,00	203,00	0	0	
27	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,018401	68997,12	67340,00	304,24	1352,88	
28	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1179,425	10,35	9,85	0,50	0	
29	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	82,38	64,52	62,75	0,50	1,27	
30	+C111-2005-1 варіант 4	Самовирівнююча суміш	кг	4536	17,51	16,67	0,50	0,34	
31	+C111-2015-3 варіант 1	Суміш шпукатурна	кг	33,9	8,02	7,34	0,52	0,16	
32	+&C111-2015-5-1	Шпаклівка Старт	кг	1,13	11,14	10,40	0,52	0,22	
33	варіант 2 +&C111-2015-5-1 варіант 3	Шпаклівка фінішна полімерна	кг	1,13	29,66	28,56	0,52	0,58	

34	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01464	33940,29	32883,83	390,96	665,50
35	+C130-62 варіант 2	Вентилятор канального типу Вентс ТТ ПРО100	шт	1	3144,27	3075,36	7,26	61,65
36	+&C130-158-1 варіант 5	Дросель-клапан ф200*150	шт	10	646,26	633,24	0,35	12,67
37	+&C130-158-1 варіант 6	Дросель-клапан ф150	шт	1	453,11	443,88	0,35	8,88
38	+&C130-158-1 варіант 7	Дросель-клапан ф400*250	шт	4	1052,20	1031,22	0,35	20,63
39	+C130-234 варіант 6	Клапан зворотній Ког ф250мм	шт	2	875,66	850,74	7,75	17,17
40	+C130-234 варіант 7	Глушник шуму типу ГТК ф250/900	шт	2	3204,38	3133,80	7,75	62,83
41	+C130-234 варіант 8	Вставка гнучка ВВГ ф 250	шт	4	442,83	426,40	7,75	8,68
42	+C130-234 варіант 9	Вставка гнучка ВВГ ф 100	шт	2	178,86	167,60	7,75	3,51
43	+C130-234 варіант 10	Клапан зворотній Ког ф100мм	шт	1	303,50	289,80	7,75	5,95
44	+C130-234 варіант 11	Клапан зворотній Ког ф400мм	шт	1	1762,86	1720,54	7,75	34,57
45	+C130-234 варіант 12	Вставка гнучка ВВГ ф 400	шт	1	740,88	718,60	7,75	14,53
46	+C130-234 варіант 13	Вставка гнучка ВВП 325*325	шт	1	956,38	929,88	7,75	18,75
47	+&C130-475-1 варіант 1	Метал для кріплення	кг	22,96	176,12	172,32	0,35	3,45
48	+&C130-595-3 варіант 2	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*200	шт.	10	317,09	306,16	4,71	6,22
49	+&C130-595-3 варіант 3	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*150	шт.	1	274,90	264,80	4,71	5,39
50	+&C130-595-3 варіант 5	Решітка 1-рядна вентиляційна регульована розм. 400*250 (Н)	шт.	4	655,16	637,60	4,71	12,85
51	+&C130-595-3 варіант 12	Решітка фасадна розм. 1000*570 (Н)	шт.	1	3648,24	3572,00	4,71	71,53
52	+C130-1124 варіант 3	Теплова ізоляція товщ. 50 мм	м2	10,5	266,94	259,86	1,85	5,23
53	+C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	25,28	856,04	837,40	1,85	16,79
54	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	37,56	1123,06	1098,60	2,44	22,02
55	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	13,7	898,25	878,20	2,44	17,61
56	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,44	814,13	798,00	0,17	15,96

57	+С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	84,565	88,03	85,75	0,55	1,73
58	+С1630-1051 варіант 2	Фільтр-бокс ФБ 400	шт	1	3672,40	3491,80	108,59	72,01
59	+15093-33023 варіант 1	Кабель ВВГ-нгд 3х2,5мм2	1000м	0,042	43623,16	42750,00	17,80	855,36
60	+815093- 33023-2 варіант 1	Гофротруба d=20 мм	1000м	0,04	9180,82	8983,00	17,80	180,02
61	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,7889	4,9416	4,9416		
62	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,064	184,55	184,55		

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальноновиробничих витрат

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2023 р.

Склад

Юрченко Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Данилець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

