

Додаткова угода № 6 до Договору № 27-04/23 від 27 квітня 2023 року про закупівлю робіт:

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування

м. Львів

«22» квітня 2024 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «РОМА»**, в особі директора Демчини Романа Івановича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 27-04/23 від 27.04.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1. викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

Замовник та Підрядник, відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» статей 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України, прийшли до згоди продовжити строк дії Договору про закупівлю № 27-04/23 від 27 квітня 2023 року та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з виникненням документального підтвердження об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме затримка фінансування витрат Замовника, такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю та викласти п. 10.1. Договору в наступній редакції:

«10.1 Даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2025р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

«4.1 Ціна цього Договору становить – **46 999 998,38** (сорок шість мільйонів дев'яносто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ясот дев'яносто вісім) гривень 38 копійок з врахуванням ПДВ – 7 833 333,06 грн. та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору у тому числі:

- вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить – **43 832 659,28** (сорок три мільйони вісімсот тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят дев'ять) гривень 28 копійок, з врахуванням ПДВ – 7 305 443,21 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору.».

- вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік:

- згідно Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворились станом на 01.01.2024 року становить – **1 227 751,84** (один мільйон двісті двадцять сім тисяч сімсот п'ятдесят одна) гривня 84 копійки, з врахуванням ПДВ – 200 425,31 грн;

- згідно Розпорядження начальника обласної військової адміністрації № 168/0/5-24ВА від 06.03.2024 року (Додаток 3) становить – **813 792,11** (вісімсот тринадцять тисяч сімсот дев'яносто дві) гривні 11 копійок, з врахуванням ПДВ – 135 632,02 грн та підтверджується Договірною ціною робіт у 2024 році (Додаток 6), що є невід'ємною частиною даного Договору».

1.2 викласти Додаток 2 – «Графік виконання робіт», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти Додаток 4 – «Обсяг фінансування», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 3 до цієї Додаткової угоди;

1.4 доповнити Договір Додатком 6 – «Договірна ціна робіт 2024 році», що є невід'ємною частиною даного Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди та викласти п. 13.1 Договору у наступній редакції: «13.1 Невід'ємною частиною даного Договору є: - Додаток 1 – Договірна ціна; - Додаток 2 – Графік виконання робіт; - Додаток 3 – Перелік основних матеріальних ресурсів; - Додаток 4 – Обсяг фінансування; - Додаток 5 – Договірна ціна робіт у 2023 році; - Додаток 6 – Договірна ціна робіт у 2024 році».

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік виконання робіт;
- Додаток 2 - Договірна ціна у 2024 році;
- Додаток 3 - Обсяг фінансування.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 37 820172 0344211017100057620
UA 74 820172 0344291014107057620
UA 92 820172 0344201017495057620 у

у ДКСУ у м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Приватне підприємство «РОМА»
вул. Воїнів УПА, 42а, м. Рава-Руська
Львівський р-н, Львівська обл.; 80316
E-mail: pp-roma@ukr.net
p/p UA 62 325796 0000026001300112664 у

АТ «Ощадбанк»
МФО – 325796
ЄДРПОУ – 22357406

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації

О.О.Шуліковський



Директор

Приватного підприємства

Р.І.Темчина



Додаток № 1 До Додаткової угоди № 6 В.г 22.04.24р.
До Договору № 22.04/23 В.г 27.04.2023р.

Графік надання послуг

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація),

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Роки		
1	2	3	4	2023	2024	2025
Підготовчі роботи						
1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	22	10	0	12
Дорожній одяг						
Розділ 1. Тип 1 (площа 7070 м2)						
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів					
3	Навантаження сміття на автомобіль-самоскиди	м3	19,6	19,6	0	0
4	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	31,36	31,36	0	0
5	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	т	31,36	31,36	0	0
6	Перевезення матеріалу від фрезерування для укріплення узбіччя до 1 км	м2	5812	5812	0	0
7	Перевезення матеріалу від фрезерування до 5 км	т	723,8	712,5	0	11,3
8	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	т	44,7	44,7	0	0
9	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	2828	2828	0	0
10	Розливання в'язучих матеріалів	м2	7070	6980	0	110
11	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	т	6,8869	6,872	0	0,0749
12	Розливання в'язучих матеріалів	м2	6958	6958	0	0
13	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	т	3,35825	3,30505	0	0,0532
Розділ 2. Тип 2 (площа 6010 м2)						
14	Розпушування асфальтобетонних покриттів доріг глибина розпушування 50 мм	м2	6010	6010	0	0
15	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	2404	2404	0	0
16	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	6010	6010	0	0
17	Розливання в'язучих матеріалів	т	5,7095	5,7095	0	0
18	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6010	6010	0	0
19	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,85475	2,85475	0	0
20	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6010	6010	0	0
Розділ 3.						
21	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	2378	2378	0	0
22	Укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом на товщину 10 см	м2	860	0	860	0
Примикання						
Розділ 1. Тип 1 (площа 1132 м2)						
23	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	1132	1132	0	0
24	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	124,52	124,52	0	0
25	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	м2	1132	1132	0	0
26	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	1132	1132	0	0
27	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0754	1,0754	0	0
28	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	1132	1132	0	0
29	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,5377	0,5377	0	0
30	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	1132	1132	0	0
Автостоянка						
Розділ 1. Тип 1 (площа 690 м2)						
31	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	670	670	0	0
32	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	73,7	73,7	0	0
33	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	670	670	0	0
34	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,6365	0,6365	0	0
35	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	670	670	0	0
36	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,31825	0,31825	0	0
37	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	670	670	0	0
Візди у двори						
Розділ 1. Тип 3 (площа 420 м2)						
38	Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із відфрезерованого матеріалу	м2	400	0	400	0
Тротуар						
Розділ 1. Площа 3986 м2						
39	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм	м2	3970	3970	0	0
40	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1390,1	1390,1	0	0
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	397	223,3	154,5	19,2
42	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 10 см	м2	3970	2230	1545	195
43	Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів поточна товщина 60 мм [ФЕМ] (Підстилюючий шар з ЦПС (1:3))	м2	3970	2230	1545	195
44	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	3286	2778	508	0
Планування території						
45	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів з внесенням рослинної землі шаром 10 см	м2	360	0	360	0
46	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних	м2	360	0	360	0
Обстановка дороги						
47	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	57	57	0	0
48	Установлення додаткових щитків	шт	48	48	0	0
49	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4-1.8	км лінії	1,898	1,898	0	0
50	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.12-1.1.13, 1.14-1.23	м2	314,84	314,84	0	0
Зовнішній водопровід						
Розділ 1. Улаштування зовнішнього водопроводу В1						
51	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 2	м3	1300	1300	0	0
52	Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	61,47	61,47	0	0
53	Навантаження ґрунту на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 1	м3	61,47	61,47	0	0
54	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2382,5725	2382,5725	0	0
55	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	27,472	22,462	0	5,01
56	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	25	25	0	0
57	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб PE 100 SDR 17 200x11,9 мм, з гідравлічним випробуванням	м	853	852	0	1
58	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 160x9,5 мм	м	131	131	0	0

59	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	46	46	0	0
60	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	66	60	0	6
61	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 50x3,0 мм	м	10	10	0	0
62	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 32x2,0 мм	м	130	130	0	0
63	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	853	852	0	1
64	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	131	131	0	0
65	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	46	46	0	0
66	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	206	200	0	6
67	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	3	0	0
68	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	3	3	0	0
69	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	2	0	0
70	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	14	14	0	0
71	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	3	0	0
72	Влаштування універсальної муфти	шт	4	4	0	0
73	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	шт	2	2	0	0
74	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 40 мм	шт	5	5	0	0
75	Влаштування футлярів діаметром 250 мм	м	6	6	0	0
76	Влаштування футлярів діаметром 160 мм	м	1	1	0	0
77	Влаштування футлярів діаметром 110 мм	м	1	1	0	0
78	Влаштування футлярів діаметром 63 мм	м	0,8	0,8	0	0
79	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	206	0	0	206
80	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	46	0	0	46
81	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	131	0	0	131
82	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	853	0	0	853
83	Улаштування бетонних стовпчиків під запірну арматуру	м3	0,5	0,5	0	0
84	Демонтаж колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	5,46	2,73	0	2,73
85	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	м	430	0	0	430
86	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	170	0	0	170
87	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	3	3	0	0
88	Подача бетонної суміші, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, автобетононасосами з приєднанням до стаціонарного бетоноводу при укладанні в блоки залізобетонних конструкцій підвозів	м3	12,6	12,6	0	0
89	Засипання траншей та котлованів піском, при переміщенні піску до 5 м, група ґрунту 1	м3	1145	1145	0	0
90	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	1145	1145	0	0
91	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	21,25	21,25	0	0
Розділ 2. Прокладання трубопроводів методом горизонтально-спрямованого буріння						
92	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2	м	28	28	0	0
93	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	м	28	28	0	0
94	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм	м	28	28	0	0
95	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 400 мм	м	28	28	0	0
96	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм	м	28	28	0	0
97	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 315 мм до 400 мм	оголово к	1	1	0	0
Дошова каналізація К2						
Розділ 1. Улаштування дощоприймальної каналізації						
98	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 2	м3	2768,6	2768,6	0	0
99	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	100	100	0	0
100	Навантаження ґрунту, група ґрунту 1	м3	100	100	0	0
101	Перевезення ґрунту до 3 км	т	5020,05	5020,05	0	0
102	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	7,619	7,619	0	0
103	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	16,787	16,11	0	0,677
104	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	21,42	20,25	0	1,17
105	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 600 мм	м	30	30	0	0
106	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм	м	340	333	0	7
107	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм	м	170	163	0	7
108	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	140	140	0	0
109	Укладання трубопроводів з двохшарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	м	72	72	0	0
110	Установлення поліетиленових трійників діаметром 250 мм	шт	191	191	0	0
111	Укладання захисних труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	шт	18	18	0	0
112	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 600 мм	м	15	15	0	0
113	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 500 мм	м	340	333	0	7
114	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 400 мм	м	170	163	0	7
115	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 300 мм	м	140	140	0	0
116	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	м	72	72	0	0
117	Влаштування бетонного перепалу, оголовків	м	0,191	0,191	0	0
118	Засипка траншей та котлованів піском при переміщенні піску до 5м, група ґрунту 1	м3	12	12	0	0
119	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	2070	2070	0	0
120	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	3070	2070	0	1000
121	Сумма(грн.):	м3	28	28	0	0
122			4383,285926	4383,285926	2041,54395	1125,79515



Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - ПП "РОМА"

Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)

24.04.23 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування(ДК 021 2015: 45453000-7 —

Капітальний ремонт і реставрація),

що здійснюється в 2023 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання

Складена в поточних цінах станом на 2023р.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь		1,14804	0
	Дорожній одяг				
	Розділ 1. Тип 1 (площа 7070 м2)				
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів				
3	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	м3		0,399159	0,00000
4	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т		0,0398459	0,00000
5	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	т		0,0806	0,00000
6	Перевезення матеріалу від фрезерування для укріплення узбіччя до 1 км	м2		0,02157084	0,00000
7	Перевезення матеріалу від фрезерування до 5 км	т		0,01843	0,00000
8	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	т		0,09213	0,00000
9	Улаштування основи зі щебеневано-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2		0,0338416	0,00000
10	Розливання в'язучих матеріалів	м2		0,4306067	0,00000
11	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	т		28,53965	0,00000
12	Розливання в'язучих матеріалів	м2		0,63330761	0,00000
13	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	т		28,53965	0,00000
	Розділ 2. Тип 2 (площа 6010 м2)			0,429529	0,00000
14	Розпушування асфальтобетонних покриттів доріг глибина розпушування 50 мм	м2		0,01805214	0,00000
15	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2		0,1226694	0,00000
16	Улаштування основи зі щебеневано-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2		0,4306067	0,00000
17	Розливання в'язучих матеріалів	т		28,53965	0,00000
18	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2		0,633307609	0,00000
19	Розливання в'язучих матеріалів	т		28,53965	0,00000
20	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2		0,429529	0,00000
	Розділ 3.				
21	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м		0,5405512	0,00000
22	Укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом на товщину 10 см	м2	860	0,0148489	12,77005
	Примикання				
	Розділ 1. Тип 1 (площа 1132 м2)				
23	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2		0,02157084	0,00000
24	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т		0,0806	0,00000
25	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	м2		0,0338416	0,00000
26	Улаштування основи зі щебеневано-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2		0,4306067	0,00000
27	Розливання в'язучих матеріалів	т		28,53965	0,00000
28	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2		0,633307615	0,00000
29	Розливання в'язучих матеріалів	т		28,53965	0,00000
30	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2		0,429529	0,00000
	Автостоянка				
	Розділ 1. Тип 1 (площа 690 м2)				
31	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2		0,02157084	0,00000
32	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т		0,0806	0,00000
33	Улаштування основи зі щебеневано-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2		0,4306067	0,00000
34	Розливання в'язучих матеріалів	т		28,53965	0,00000
35	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2		0,6333076	0,00000
36	Розливання в'язучих матеріалів	т		28,53965	0,00000
37	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2		0,429529	0,00000
	Візди у двори				
	Розділ 1. Тип 3 (площа 420 м2)				
38	Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із відфрезерованого матеріалу	м2	400	0,031215214	12,48609
	Тротуар				
	Розділ 1. Площа 3986 м2				
39	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм	м2		0,0392605	0,00000
40	Перевезення ґрунту до 3 км	т		0,02417	0,00000
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	154,5	0,6550858	101,21076
42	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 10 см	м2	1545	0,225190299	347,91901
43	Улаштування покриттів з дрібнозернистими фігурних елементів мощення товщина 60 мм [ФЕМ] (Підстилаючий шар з ЦПС (1:3))	м2	1545	0,61895088	956,34741
44	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	508	0,36515	185,49620
	Планування території				
45	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів з внесенням рослинної землі шаром 10 см	м2	360	0,054589795	19,65233
46	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних	м2	360	0,0088598	3,18953
	Обстановка дороги				
47	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт		2,9592309	0,00000
48	Установлення додаткових щитків	шт		1,32069708	0,00000
49	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4-1.8	км лінії		8,62868809	0,00000
50	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.12 1-1.13, 1.14 4-1.23	м2		0,237928186	0,00000

Зовнішній водопровід				
Розділ 1. Улаштування зовнішнього водопроводу В1				
51	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	0,0872456	0,00000
52	Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,258446	0,00000
53	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	0,0725241	0,00000
54	Перевезення ґрунту до 3 км	т	0,02417	0,00000
55	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	23,2386426	0,00000
56	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м	0,91638	0,00000
57	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 200x11,9 мм, з підравлічним випробуванням	м	1,15857725	0,00000
58	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 160x9,5 мм	м	0,761506336	0,00000
59	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	0,38462804	0,00000
60	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	0,13546924	0,00000
61	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 50x3,0 мм	м	0,098452	0,00000
62	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 32x2,0 мм	м	0,059021539	0,00000
63	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	0,0112615	0,00000
64	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	0,0109911	0,00000
65	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	0,009022	0,00000
66	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	0,0089003	0,00000
67	Установлення гідрантів пожежних	шт	10,70369	0,00000
68	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	18,014673	0,00000
69	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	7,45836	0,00000
70	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4,49125143	0,00000
71	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	0,88372	0,00000
72	Влаштування універсальної муфти	шт	22,316155	0,00000
73	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	шт	3,981365	0,00000
74	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 40 мм	шт	3,89049	0,00000
75	Влаштування футлярів діаметром 250 мм	м	1,81696333	0,00000
76	Влаштування футлярів діаметром 160 мм	м	0,75471	0,00000
77	Влаштування футлярів діаметром 110 мм	м	0,38138	0,00000
78	Влаштування футлярів діаметром 63 мм	м	0,1383875	0,00000
79	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	0,0089003	0,00000
80	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	0,009022	0,00000
81	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	0,0109911	0,00000
82	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	0,0112615	0,00000
83	Улаштування бетонних стовпчиків під запірну арматуру	м3	4,2948281	0,00000
84	Демонтаж колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	3,37689	0,00000
85	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	м	0,0445775	0,00000
86	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	0,0320587	0,00000
87	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	0,18191	0,00000
88	Подача бетонної суміші, клас бетону В3,5 [M50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, автобетононасосами з приєднанням до стаціонарного бетоноводу при укладанні в блоки залізобетонних конструкцій гідровузлів (тампонаж колектора)	м3	3,7719246	0,00000
89	Засипання траншей та котлованів піском, при переміщенні піску до 5 м, група ґрунту 1	м3	0,090916742	0,00000
90	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	0,0405163	0,00000
91	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,148935	0,00000
Розділ 2. Прокладання трубопроводів методом горизонтально-спрямованого буріння				
92	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2	м	0,506711	0,00000
93	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	м	1,077327	0,00000
94	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм	м	1,277734	0,00000
95	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 400 мм	м	4,7852496	0,00000
96	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм	м	0,359727	0,00000
97	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 315 мм до 400 мм	оголовок	0,96303	0,00000
Дошова каналізація К2				
Розділ 1. Улаштування дощоприймальної каналізації				
98	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	0,1046187	0,00000
99	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	0,4788204	0,00000
100	Навантаження ґрунту, група ґрунту 1	м3	0,0571452	0,00000
101	Перевезення ґрунту до 3 км	т	0,02417	0,00000
102	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	33,94225	0,00000
103	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	24,166827	0,00000
104	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	28,1848212	0,00000
105	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 600 мм	м	0,91638	0,00000
106	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм	м	3,76000397	0,00000
107	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм	м	2,54113047	0,00000
108	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	1,55380386	0,00000
109	Установлення поліетиленових трійників діаметром 250 мм	м	0,92321403	0,00000
110	Укладання захисних труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	шт	0,675637173	0,00000
111	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 600 мм	м	3,73035944	0,00000
112	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 500 мм	м	0,525635333	0,00000
113	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 400 мм	м	0,00677377	0,00000
114	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 300 мм	м	0,00677377	0,00000
115	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	м	0,00439453	0,00000
116	Влаштування бетонного перепаду, оголовків	м	0,00430649	0,00000
117	Засипка траншей та котлованів піском при переміщенні піску до 5 м, група ґрунту 1	м3	0,0049532	0,00000
118	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	4,2948281	0,00000
119	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,911508502	0,00000
120	Всього дорожніх робіт та послуг	м3	0,0405163	0,00000
			0,148935	0,00000
			1639,07137	
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг				62,21525
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами				

	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	
	Податок на додану вартість	340,25733
	Всього договірної ціни	2041,54395

Директор департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

Шуліковський О.О.



Директор ПП «РОМА»

Роман ДЕМЧИНА



Додаток №3
до Додаткової угоди № 6
від 22 квітня 2024 року
до Договору №27-04/23
від «27» квітня 2023 року

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Період виконання робіт	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Обсяг фінансування, грн. з ПДВ	43 832 659, 28	2 041 543,95	1 125 795,15

Замовник:

Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації



О.О.Шуліковський

Підрядник:

Директор

Приватного підприємства



Р.І. Демчина