

Додаткова угода № 5 до Договору № 27-04/23 від 27 квітня 2023 року про закупівлю робіт:

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування

м. Львів

«27» грудня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «РОМА»**, в особі директора Демчини Романа Івановича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 27-04/23 від 27.04.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1. викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить – **46 999 998,38** (сорок шість мільйонів дев'яносто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто вісім) гривень 38 копійок з врахуванням ПДВ – 7 833 333,06 грн. та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору у тому числі:

- вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:

- згідно з Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023 становить – **34 148 356,16** (тридцять чотири мільйони сто сорок вісім тисяч триста п'ятдесят шість) гривень 16 копійок, з врахуванням ПДВ – 5 691 392,69 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 248/0/5-23ВА від 18.04.2023 року (Додаток 5 п.2 Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області) становить – **9 684 303,12** (дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі триста три) гривні 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 1 614 050,52 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору.»

1.2 викласти Додаток 2 – «Графік виконання робіт», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти Додаток 5 – «Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;

1.4 викласти Додаток 4 – «Обсяг фінансування», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 3 до цієї Додаткової угоди;

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік виконання робіт;

- Додаток 2 - Договірна ціна у 2023 році;

- Додаток 3 - Обсяг фінансування.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 37 820172 0344211017100057620
UA 74 820172 0344291014107057620
UA 92 820172 0344201017495057620 у
у ДКСУ у м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Директор
департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації

М.П.

О.О.Шуліковський

Підрядник:

Приватне підприємство «РОМА»
вул. Воїнів УПА, 42а, м. Рава-Руська
Львівський р-н, Львівська обл.; 80316
E-mail: pp-roma@ukr.net
p/p UA 62 325796 0000026001300112664 у

АТ «Ощадбанк»
МФО – 325796
ЄДРПОУ – 22357406

Директор
Приватного підприємства

М.П.

Р.І. Демчина


Додаток № 1 До Додаткової угоди № 5 від 27.04.2023р.
 До Договору № 27-04/23

Графік надання послуг

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування(ДК 021.2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація),

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Роки	
1	2	3	4	2023	2024
	Підготовчі роботи				
1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	22	10	12
	Дорожній одяг				
	Розділ 1. Тип 1 (площа 7070 м2)				
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м3	19,6	19,6	0
3	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	31,36	31,36	0
4	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	31,36	31,36	0
5	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	5812	5812	0
6	Перевезення матеріалу від фрезерування для укріплення узбіччя до 1 км	т	723,8	712,5	11,3
7	Перевезення матеріалу від фрезерування до 5 км	т	44,7	44,7	0
8	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	м2	2828	2828	0
9	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	7070	6960	110
10	Розливання в'язучих матеріалів	т	6,6869	6,612	0,0749
11	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6958	6958	0
12	Розливання в'язучих матеріалів	т	3,35825	3,30505	0,0532
13	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6958	6958	0
	Розділ 2. Тип 2 (площа 6010 м2)				
14	Розпушування асфальтобетонних покриттів доріг глибина розпушування 50 мм	м2	6010	6010	0
15	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	2404	2404	0
16	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	6010	6010	0
17	Розливання в'язучих матеріалів	т	5,7095	5,7095	0
18	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6010	6010	0
19	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,85475	2,85475	0
20	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6010	6010	0
	Розділ 3.				
21	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	2378	2378	0
22	Укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом на товщину 10 см	м2	860	0	860
	Примічання				
	Розділ 1. Тип 1 (площа 1132 м2)				
23	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	1132	1132	0
24	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	124,52	124,52	0
25	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	м2	1132	1132	0
26	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	1132	1132	0
27	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0754	1,0754	0
28	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	1132	1132	0
29	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,5377	0,5377	0
30	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	1132	1132	0
	Автостоянка				
	Розділ 1. Тип 1 (площа 690 м2)				
31	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	670	670	0
32	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	73,7	73,7	0
33	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	670	670	0
34	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,6365	0,6365	0
35	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	670	670	0
36	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,31825	0,31825	0
37	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	670	670	0
	Візди у двори				
	Розділ 1. Тип 3 (площа 420 м2)				
38	Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із відфрезерованого матеріалу	м2	400	0	400
	Тротуар				
	Розділ 1. Площа 3986 м2				
39	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм	м2	3970	3970	0
40	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1390,1	1390,1	0
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	397	223,3	173,7
42	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 10 см	м2	3970	2230	1740
43	Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення товщина 60 мм [ФЕМ] (Підстилюючий шар з ЦПС (1:3))	м2	3970	2230	1740
44	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	3286	2778	508
	Планування території				
45	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів з внесенням рослинної землі шаром 10 см	м2	360	0	360
46	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних	м2	360	0	360
	Обстановка дороги				
47	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	57	57	0
48	Установлення додаткових щитків	шт	48	48	0
49	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4-1.8	км лінії	1,898	1,898	0
50	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.12 1-1.13, 1.14 4-1.23	м2	314,84	314,84	0
	Зовнішній водопровід				
	Розділ 1. Улаштування зовнішнього водопроводу В1				
51	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	1300	1300	0
52	Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	61,47	61,47	0
53	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	61,47	61,47	0

54	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2382,5725	2382,5725	0
55	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	27,472	22,462	5,01
56	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	25	25	0
57	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб PE 100 SDR 17 200x11,9 мм, з гідравлічним випробуванням	м	853	852	1
58	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 160x9,5 мм	м	131	131	0
59	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	46	46	0
60	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	66	60	6
61	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 50x3,0 мм	м	10	10	0
62	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 32x2,0 мм	м	130	130	0
63	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	853	852	1
64	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	131	131	0
65	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	46	46	0
66	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	206	200	6
67	Установлення підрантів пожежних	шт	3	3	0
68	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	3	3	0
69	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	2	0
70	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	14	14	0
71	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	3	0
72	Влаштування універсальної муфти	шт	4	4	0
73	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	шт	2	2	0
74	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 40 мм	шт	5	5	0
75	Влаштування футлярів діаметром 250 мм	м	6	6	0
76	Влаштування футлярів діаметром 160 мм	м	1	1	0
77	Влаштування футлярів діаметром 110 мм	м	1	1	0
78	Влаштування футлярів діаметром 63 мм	м	0,8	0,8	0
79	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	206	0	206
80	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	46	0	46
81	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	131	0	131
82	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	853	0	853
83	Улаштування бетонних стовпчиків під запірну арматуру	м3	0,5	0,5	0
84	Демонтаж колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	5,46	2,73	2,73
85	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	м	430	0	430
86	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	170	0	170
87	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	3	3	0
88	Подача бетонної суміші, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, автобетононасосами з поміщенням до сталюваного бетоноруду при укладанні в блоки залізобетонних конструкцій підповерхів	м3	12,6	12,6	0
89	Засипання траншей та котлованів піском, при переміщенні піску до 5 м, група ґрунту 1	м3	1145	1145	0
90	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	1145	1145	0
91	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	21,25	21,25	0
Розділ 2. Прокладання трубопроводів методом горизонтально-спрямованого буріння					
92	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2	м	28	28	0
93	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	м	28	28	0
94	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм	м	28	28	0
95	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 400 мм	м	28	28	0
96	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм	м	28	28	0
97	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 315 мм до 400 мм	оголовок	1	1	0
Дошова каналізація К2					
Розділ 1. Улаштування дощоприймальної каналізації					
98	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	2768,6	2768,6	0
99	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	100	100	0
100	Навантаження ґрунту, група ґрунту 1	м3	100	100	0
101	Перевезення ґрунту до 3 км	т	5020,05	5020,05	0
102	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	7,619	7,619	0
103	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	16,787	16,11	0,677
104	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	21,42	20,25	1,17
105	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	30	30	0
106	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 600 мм	м	340	333	7
107	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм	м	170	163	7
108	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм	м	140	140	0
109	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	72	72	0
110	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	м	191	191	0
111	Установлення поліетиленових трійників діаметром 250 мм	шт	18	18	0
112	Укладання захисних труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	м	15	15	0
113	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 600 мм	м	340	333	7
114	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 500 мм	м	170	163	7
115	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 400 мм	м	140	140	0
116	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 300 мм	м	72	72	0
117	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	м	0,191	0,191	0
118	Влаштування бетонного перепаду, оголовків	м3	12	12	0
119	Засипка траншей та котлованів піском при переміщенні піску до 5м, група ґрунту 1	м3	2070	2070	0
120	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	2070	2070	1000
121	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	200	200	0
122	Сума(грн.):		46999,99834	43832,65928	3167,33911



Директор департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
Шуліковський О. О.



Директор РІП «РОМА»
Роман ДЕМІЧЕНКО

Роз'їзди 2
 по Роз'їзду № 5
 від 27.12.2023 року
 по Роз'їзду № 27-04Д3
 Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)
 від 27.04.2023 року.

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
 Підрядник - ПП "РОМА"

ДОГОВІРНА ЦІНА
Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація),

що здійснюється в 2023 рр.
 Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості
 Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
 Складена в поточних цінах станом на _____ 2023р.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
Підготовчі роботи					
1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	10	1,14804	11,4804
Дорожній одяг					
Розділ 1. Тип 1 (площа 7070 м2)					
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м3	19,6	0,399159	7,82352
3	Навантаження сміття на автомобілі-самоскиди	т	31,36	0,0398459	1,24957
4	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	31,36	0,0806	2,52762
5	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	5812	0,02157084	125,36972
6	Перевезення матеріалу від фрезерування для укріплення узбіччя до 1 км	т	712,5	0,01843	13,13138
7	Перевезення матеріалу від фрезерування до 5 км	т	44,7	0,09213	4,11821
8	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	м2	2828	0,0338416	95,70404
9	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	6960	0,4306067	2997,02263
10	Розливання в'язучих матеріалів	т	6,612	28,53965	188,70417
11	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6958	0,63330761	4406,55435
12	Розливання в'язучих матеріалів	т	3,30505	28,53965	94,32497
13	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6958	0,429529	2988,66278
Розділ 2. Тип 2 (площа 6010 м2)					
14	Розпушування асфальтобетонних покриттів доріг глибина розпушування 50 мм	м2	6010	0,01805214	108,49336
15	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	2404	0,1226694	294,89724
16	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	6010	0,4306067	2587,94627
17	Розливання в'язучих матеріалів	т	5,7095	28,53965	162,94713
18	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6010	0,633307609	3806,17873
19	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,85475	28,53965	81,47357
20	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	6010	0,429529	2581,46929
Розділ 3.					
21	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	2378	0,5405512	1285,43075
22	Укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом на товщину 10 см	м2	0	0,0148489	0,00000
Примікання					
Розділ 1. Тип 1 (площа 1132 м2)					
23	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	1132	0,02157084	24,41819
24	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	124,52	0,0806	10,03631
25	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	м2	1132	0,0338416	38,30869
26	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	1132	0,4306067	487,44678
27	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,0754	28,53965	30,69154
28	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	1132	0,633307615	716,90422
29	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,5377	28,53965	15,34577
30	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	1132	0,429529	486,22683
Автостоянка					
Розділ 1. Тип 1 (площа 690 м2)					
31	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг, глибина фрезерування 50 мм	м2	670	0,02157084	14,45246
32	Перевезення будівельного сміття до 5 км	т	73,7	0,0806	5,94022
33	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші С7 укріпленої цементом М20 за товщини шару 15см	м2	670	0,4306067	288,50649
34	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,6365	28,53965	18,16549
35	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 60 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	670	0,6333076	424,31609
36	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,31825	28,53965	9,08274
37	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип Б, марка 1	м2	670	0,429529	287,78443
Візди у двори					
Розділ 1. Тип 3 (площа 420 м2)					
38	Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із відфрезерованого матеріалу	м2	0	0,031215214	0,00000
Тротуар					
Розділ 1. Площа 3986 м2					
39	Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм	м2	3970	0,0392605	155,86419
40	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1390,1	0,02417	33,59872
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	223,3	0,6550858	146,28066
42	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 10 см	м2	2230	0,225190299	502,17437
43	Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення товщина 60 мм [ФЕМ] (Підстилюючий шар з ЦПС (1:3))	м2	2230	0,618995088	1380,35905
44	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2778	0,36515	1014,38670
Планування території					
45	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів з внесенням рослинної землі шаром 10 см	м2	0	0,054589795	0,00000
46	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних	м2	0	0,0088598	0,00000
Обстановка дороги					
47	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	57	2,9592309	168,67616
48	Установлення додаткових щитків	шт	48	1,32069708	63,39346
49	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4-1.8	км лінії	1,898	8,62868809	16,37725
50	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.12-1.1.13, 1.14-1.23	м2	314,84	0,237928186	74,90931

Зовнішній водопровід					
Розділ 1. Улаштування зовнішнього водопроводу В1					
51	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	1300	0,0872456	113,41928
52	Розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	61,47	0,258446	15,88668
53	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	61,47	0,0725241	4,45806
54	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2382,5725	0,02417	57,58678
55	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	22,462	23,2386426	521,98639
56	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	25	0,91638	22,90950
57	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб PE 100 SDR 17 200x11,9 мм, з гідралічним випробуванням	м	852	1,020458966	869,43104
58	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 160x9,5 мм	м	131	0,761506336	99,75733
59	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	46	0,38462804	17,69289
60	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	60	0,1394684	8,36810
61	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 50x3,0 мм	м	10	0,098452	0,98452
62	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR 17 32x2,0 мм	м	130	0,059021539	7,67280
63	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	852	0,0112615	9,59480
64	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	131	0,0109911	1,43983
65	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	46	0,009022	0,41501
66	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	200	0,0089003	1,78006
67	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	10,70369	32,11107
68	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	3	18,014673	54,04402
69	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	7,45836	14,91672
70	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	14	4,49125143	62,87752
71	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	0,88372	2,65116
72	Влаштування універсальної муфти	шт	4	22,316155	89,26462
73	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	шт	2	3,981365	7,96273
74	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 40 мм	шт	5	3,89049	19,45245
75	Влаштування футлярів діаметром 250 мм	м	6	1,81696333	10,90178
76	Влаштування футлярів діаметром 160 мм	м	1	0,75471	0,75471
77	Влаштування футлярів діаметром 110 мм	м	1	0,38138	0,38138
78	Влаштування футлярів діаметром 63 мм	м	0,8	0,1383875	0,11071
79	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	0	0,0089003	0,00000
80	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	0	0,009022	0,00000
81	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	0	0,0109911	0,00000
82	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	0	0,0112615	0,00000
83	Улаштування бетонних стовпчиків під запірну арматуру	м3	0,5	4,2948281	2,14741
84	Демонтаж колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,73	3,37689	9,21891
85	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	м	0	0,0445775	0,00000
86	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	0	0,0320587	0,00000
87	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	3	0,18191	0,54573
88	Подача бетонної суміші, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, автобетононасосами з приєднанням до стаціонарного бетоноводу при укладанні в блоки залізобетонних конструкцій підрузузіл (тампонаж колектора)	м3	12,6	3,7719246	47,52625
89	Засипання траншей та котлованів піском, при переміщенні піску до 5 м, група ґрунту 1	м3	1145	0,090916742	104,09967
90	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	1145	0,0405163	46,39116
91	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	21,25	0,148935	3,16487
Розділ 2. Прокладання трубопроводів методом горизонтально-спрямованого буріння					
92	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2	м	28	0,506711	14,18791
93	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	м	28	1,077327	30,16516
94	Розширення свердловини, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм	м	28	1,277734	35,77655
95	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 400 мм	м	28	4,7852496	133,98699
96	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм	м	28	0,359727	10,07236
97	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 315 мм до 400 мм	оголовок	1	0,96303	0,96303
Дошова каналізація К2					
Розділ 1. Улаштування дощоприймальної каналізації					
98	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	2768,6	0,1046187	289,64733
99	Розробка ґрунту в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	100	0,4788204	47,88204
100	Навантаження ґрунту, група ґрунту 1	м3	100	0,0571452	5,71452
101	Перевезення ґрунту до 3 км	т	5020,05	0,02417	121,33461
104	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	7,619	33,94225	258,60600
105	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	16,11	24,186927	389,65139
106	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	20,25	28,1848212	570,74263
107	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	30	0,91638	27,49140
108	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 600 мм	м	333	3,76000397	1252,08132
109	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм	м	163	2,54113047	414,20427
110	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 400 мм	м	140	1,0337722	144,72811
111	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	72	0,6332274	45,59237
112	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	м	191	0,428887	81,91742
113	Установлення поліетиленових трійників діаметром 250 мм	шт	18	3,73035944	67,14647
114	Укладання захисних труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	м	15	0,525635333	7,88453
115	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 600 мм	м	333	0,00677377	2,25567
116	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 500 мм	м	163	0,00677377	1,10412
117	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 400 мм	м	140	0,00493453	0,69083
118	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 300 мм	м	72	0,00430649	0,31007
119	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	м	0,191	0,0049532	0,00095
120	Влаштування бетонного перепаду, оголовків	м3	12	4,2948281	51,53794
121	Засипка траншей та котлованів піском при переміщенні піску до 5м, група ґрунту 1	м3	2070	0,911508502	1886,82260
122	Ущільнення піску, група ґрунту 1-2	м3	2070	0,0405163	83,86874
123	Засипання траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	200	0,148935	29,78700
Всього дорожніх робіт та послуг					36527,21607
		Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг			
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			

	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	
	Податок на додану вартість	7305,44321
	Всього договірна ціна	43832,65928

Директор департаменту дорожнього господарства
обласної державної адміністрації
Шуліковський О.О.



Львівської



Директор ПП «РОМАН»

Роман ДЕМЧИНА

Додаток №3
до Додаткової угоди № 5
від 27 грудня 2023 року
до Договору №27-04/23
від «27» квітня 2023 року

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького від вул. Львівська до автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська-Гайок км 40+970 в м. Великі Мости Львівської області. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Період виконання робіт	2023 рік	2024 рік
Обсяг фінансування, грн. з ПДВ	43 832 659, 28	3 167 339,10

Замовник:

Директор
департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації



О.О.Шуліковський

М.П.

Підрядник:

Директор
Приватного підприємства
«РОМА»



Р.І. Демчина

М.П.