

"Капітальний ремонт багатоквартирного багатопверхового житлового будинку по вул. Центральна, 355 в смт Бородянка Бучанського району Київської області"
ПОГОДЖЕНА ДЦ ПІД ЕЗ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на газозабезпечення зовнішнє

Капітальний ремонт багатоквартирного багатопверхового житлового будинку по вул. Центральна, 355 в смт Бородянка Бучанського району
Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

209,13645 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,53382 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

131,78722 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-9-14 Кдем.=0,6, К=1,15	Демонтаж с последующим монтажом трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>6992.52</u> 5932,63	<u>1059.89</u> 673,45	3496,26	2966,32	<u>529.94</u> 336,73	<u>78.4740</u> 9,0342	<u>39.24</u> 4,52
2	КБ16-9-14 К=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>14125.77</u> 11370,88	<u>2031.45</u> 1290,79	7062,89	5685,44	<u>1015.73</u> 645,40	<u>150.4085</u> 17,3156	<u>75.2</u> 8,66
3	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,5	<u>5556.48</u> 5271,66	<u>-</u> -	2778,24	2635,83	<u>-</u> -	<u>60.4340</u> -	<u>30.22</u> -
4	КР20-12-1 Кдем.=0,7	Демонтаж суц. кронштейнов на фасаді здання на висоті 4 м	1т	0,0019	<u>6432.35</u> 5703,61	<u>606.03</u> 387,92	12,22	10,84	<u>1.15</u> 0,74	<u>68.3067</u> 4,0944	<u>0.13</u> 0,01
5	КР20-12-1	Монтаж кронштейнов из уголка 50х50х5 длиной 0,8 м в кирпичной стене на фасаді здання на висоті 4 м	1т	0,004	<u>10491.25</u> 8148,01	<u>865.76</u> 554,17	41,97	32,59	<u>3.46</u> 2,22	<u>97.5810</u> 5,8491	<u>0.39</u> 0,02
6	С111-1814 варіант 1	Кут 50х50х5	т	0,004	<u>23091.55</u> -	<u>-</u> -	92,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-152-1 Красх.=5	Пневматичне випробування газопроводів (продувка газопровода сжатым воздухом (5- ти кратная)	100м	0,5	<u>27782.37</u> 26358,29	<u>-</u> -	13891,19	13179,15	<u>-</u> -	<u>302.1700</u> -	<u>151.09</u> -
8	КР15-152-1 Красх.=3	Пневматичне випробування газопроводів (продувка газопровода газом (3-х кратная)	100м	0,5	<u>16669.42</u> 15814,97	<u>-</u> -	8334,71	7907,49	<u>-</u> -	<u>181.3020</u> -	<u>90.65</u> -
9	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування газопровода за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,14	<u>2297.93</u> 498,19	<u>17.76</u> 6,73	321,71	69,75	<u>2.49</u> 0,94	<u>6.0467</u> 0,0911	<u>0.85</u> 0,01
10	КБ13-26-6 К=1,15, Красх.=2	Фарбування газопровода емаллю ПФ-115 (за 2 раза)	100м2	0,14	<u>4378.20</u> 744,41	<u>32.22</u> 15,09	612,95	104,22	<u>4.51</u> 2,11	<u>9.1586</u> 0,2034	<u>1.28</u> 0,03
11	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металлоконструкций за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2297.93</u> 498,19	<u>17.76</u> 6,73	73,53	15,94	<u>0.57</u> 0,22	<u>6.0467</u> 0,0911	<u>0.19</u> -
12	КБ13-26-6 К=1,15, Красх.=2	Фарбування металлоконструкций емаллю ПФ-115 (за 2 раза)	100м2	0,032	<u>4378.20</u> 744,41	<u>32.22</u> 15,09	140,10	23,82	<u>1.03</u> 0,48	<u>9.1586</u> 0,2034	<u>0.29</u> 0,01
13	КБ9-75-1 Красх=1,064	Виготовлення на газопроводі металлического декоративного екрана (из стали листовой толщ. 2 мм)	т	0,751716	<u>60418.89</u> 20617,27	<u>3240.30</u> 1861,02	45417,85	15498,33	<u>2435.79</u> 1398,96	<u>283.3600</u> 20,1190	<u>213.01</u> 15,12
14	КР20-12-1	Монтаж на газопроводі металлического декоративного екрана	1т	0,7065	<u>10491.25</u> 8148,01	<u>865.76</u> 554,17	7412,07	5756,57	<u>611.66</u> 391,52	<u>97.5810</u> 5,8491	<u>68.94</u> 4,13
15	КР15-160-1	Врізування газопроводу діаметром до 32 мм в діючу внутрішню мережу	врізув.	64	<u>905.65</u> 843,56	<u>47.84</u> 39,82	57961,60	53987,84	<u>3061.76</u> 2548,48	<u>9.8340</u> 0,5473	<u>629.38</u> 35,02
16	КР16-68-1	Відключення та заглушення під газом діючих сталевих газопроводів діаметром до 50 мм	1відкл.	1	<u>751.72</u> 461,41	<u>150.80</u> 109,03	751,72	461,41	<u>150.80</u> 109,03	<u>5.3790</u> 1,4946	<u>5.38</u> 1,49
17	КР16-66-1	Врізання муфтою під газом у діючі сталеві газопроводи низького тиску діаметром до 75 мм із зниженням тиску	шт	1	<u>1079.81</u> 614,27	<u>174.42</u> 127,43	1079,81	614,27	<u>174.42</u> 127,43	<u>7.1610</u> 1,7479	<u>7.16</u> 1,75
		Разом прямі витрати по кошторису					149481,19	108949,81	<u>7993.31</u> 5564,26		<u>1313.4</u> 70,77
		Разом будівельні роботи, грн.					149481,19				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32538,07				
		всього заробітна плата, грн.					114514,07				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59655,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17273,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					209136,45				

		Всього по кошторису					209136,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1533,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131787,22				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]