

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального господарства та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 06 " 04 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв
на Сталіноград, 173, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Сталіноград, 173, місто Харків			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	265	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	219,2	
3	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (4 шар)	м2 покрівлі	185	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	185	Демонтаж
5	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2 покрівлі	64	
6	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	63	
7	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (парапети)	м3 кладки	0,174	
8	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	1	
9	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,2	
	Покрівля			
10	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	185	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 40мм)	м2	185	
12	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	64	
13	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	185	

14	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (верхній шар)	м2	347	
15	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	114	
16	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 300мм	м	-114	
17	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів	м	68	
18	Улаштування з листової сталі парапетів	м	13	
19	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (ширина - 1 м)	м	63	
20	Улаштування з листової сталі настіінних жолобів (шир. 1 м)	м	63	
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,2	
22	Огородження покрівель перилами	м	63	
23	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (кришки витяжок)	м2 поверхні фарбування	14,4	
24	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю вентканалів	м2 поверхні штукатурення	48	
25	Поліпшене фарбування вентканалів по штукатурці	м2 поверхні фарбування	48	
	Інші роботи			
26	Навантаження сміття вручну	т сміття	12,3807	
27	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	12,3807	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хритоненко

