

ЗАТВЕРДЖЕНО

Антопільський психоневрологічний будинокінтернат

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 19 "

20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень головного корпусу в тому числі для тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих)осіб Антопільського психоневрологічного будинку інтернату розташованого за адресою: Вінницька область Тульчинський р-н ,с.Антопіль вул.Вишнева, 46(Туалет I поверх)

Умови виконання робіт Роботи виконується в будівлі що експлуатується к=1,2 до умов виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,75	
2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	9,75	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,75	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,75	
5	Улаштування багетів	м	12,6	
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	51,3	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51,3	
8	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	51,3	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,5	
10	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь стін цементно-полівінілацетатною сумішшю (перший шар)	м2	51,3	
11	Обклеювання стін склосіткою	м2	51,3	
12	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь стін цементно-полівінілацетатною сумішшю(2-й шар фінішна)	м2	51,3	
13	Улаштування одношарових перегородок з прорізами із гіпсових плит	м2	8,75	
14	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	56,5	
15	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	56,5	

1	2	3	4	5
16	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м2	5,2	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	51,3	
18	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,75	
19	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,75	
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	9,75	
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	9,75	
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	9,75	
23	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,75	
24	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	9,75	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,75	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
27	Знімання наличників	м	16	
28	Знімання дверних полотен	м2	11	
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8	
30	Знімання трапів	шт	1	
31	(Демонтаж) чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	3	
32	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	2	
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4	
34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	17	
36	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
37	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
38	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
39	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо для МГН	шт	23	
40	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	92	

Склад

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дєдов В.В

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Антопільський психоневрологічний будинокінтернат

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 19 "

02

2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень головного корпусу в тому числі для тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих)осіб Антопільського психоневрологічного будинку інтернату розташованого за адресою: Вінницька область Тульчинський р-н ,с.Антопіль вул.Вишнева, 46(Туалет II поверх)

Умови виконання робіт Роботи виконуються в будівлі що експлуатується до умов виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,92	
2	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,92	
3	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,92	
4	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,92	
5	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	21,45	
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,45	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,45	
8	Улаштування багетів	м	23,5	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	61,79	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	61,79	
11	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	61,79	
12	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,3	
13	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь стін цементно-полівінілацетатною сумішшю	м2	61,79	
14	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	61,79	
15	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь стін цементно-полівінілацетатною сумішшю	м2	61,79	
16	Улаштування одношарових перегородок з прорізами із гіпсових плит	м2	9,75	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	76,38	

Поточний ремонт приміщень головного корпусу в тому числі для тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих) осіб Антонілівського психоневрологічного інтернату розташованого за адресою: Вінницька область Тупчинський р-н ,с.Антонілів вул.Вишнева,46

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Об'єднування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1732,95 3,5	71,27					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	1,52 3,8	73,59					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	203,9	117,03					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1938,37						
	Середній розряд робіт		розряд	3,5						
6	КЕМ205-101	II. Будівельні машини і механізми Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,282158						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,282158					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.						
		Дизельне паливо	кг	4,59					
		Стисне повітря	м3	88,854					
		Мастильні матеріали	кг	0,205					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,8384644					
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,9136928					
10	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,9914616					
11	КБМ270-119	Щуруповерти	маш. год	17,642664					
12	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,51936					
13	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,7811608					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	47,443476					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,1824					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,7953096					
17	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	27,0781512					
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,08528					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1-1-1-1-85-52	СВП 2 мм	шт	520,5448					
20	&C1-1-1-1-86-2	Підвіси	шт	7,644					
21	&C1-1-1-1-86-12	Батет	м	36,1					
22	&C1-1-1-2-18-12	Рекуператор Ріпа 160	шт	2					
23	&C1-1-21-9-89-5-44	Склопстка	м2	20,4633					
24	&C1-40-2-6	Профіль напрямний	м	9,828					
25	&C1-40-2-6-9	Профіль стійковий	м	27,846					
26	&C100-263-19-2	Листи гіпсокартону стеля	м2	21,7035					
27	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0271416					
28	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,02664					
29	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003					
30	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	10,3122					
31	&C111-256-1-Л	Плитка керамічна для підлог	м2	31,5894					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C111-256-2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	123,9977					
33	C111-311	Каболка	т	0,00116					
34	C111-388-1	Фарба земляна, тустотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0008					
35	C111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,000152					
36	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,02714					
37	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00148					
38	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,64					
39	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,002405					
40	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,031186					
41	C111-1355	Цемент гіпсогіпноземистий розширюваний	т	0,00256					
42	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,0472					
43	C111-1608	Дрантя	кг	1,03416					
44	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	35,45479					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,0067854					
46	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	21,528					
47	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,8					
48	С111-1633	Шпарування для швів	кг	7,37919					
49	С111-1638	Крути армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,31589					
50	С111-1643	Клей малярний рідкий	кг	3,16652					
51	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,32					
52	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,704555					
53	+С111-1705 варіант 1	Скlostка	100м2	1,277917					
54	С111-1763	Толь з грубозернистою застилкою, марка ТВК-350	м2	1,11					
55	&С111-1797-1- л	Піна монтажна	л	3,92					
56	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000074					
57	&С111-1896-2	Шпаклівка Сегезі СТ-29	кг	112,32					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C111-1904-32	ПСИ 8x80 Анкерний болт з гайкою	шт	92					
59	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	201,305					
60	C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	798,005					
61	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,57382					
62	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	49,84462					
63	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	226,7004					
64	C112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,0185					
65	&C113-2088-2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	131,3128					
66	+C123-178 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	20					
67	&C126-1237-77 варіант 3	Поручень відкидний для унітаза та умивальника для МГН 02.001-01	шт	8					
68	&C126-1237-77 варіант 4	Поручень 135* для МГН 3.004	шт	8					
69	&C126-1237-77 варіант 5	Поручень пристінний 800 для МГН 01.007	шт	4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C126-1237-77 варіант 6	Поручень відкидний для унітаза та умивальника для МГН 02.001(з тримачем паперу)	шт	16					
71	&C126-1237-77 варіант 7	Поручень нерухомий для унітаза та умивальника для МГН 01.003	шт	2					
72	&C126-1237-77 варіант 10	Дзеркало для МНГ	шт	8					
73	C130-637 варіант 1	Трапи малі Т-100М емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	3					
74	C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без слинки, розмір 400-500х300х135 мм	комплект	8					
75	+C130-909	Унітази напівфарфорові та фарфорові ліжкоподібні УНВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідлитю поліцією	шт	8					
76	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	16,8					
77	C130-1199 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні для поліпропіленових труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	35,7					
78	C142-10-2	Вода	м3	0,7917					
79	&C171-219-127	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	170,352					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C171-2198-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	434,07					
81	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00064					
82	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,037					
83	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04					
84	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,534735					
85	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,15165					
86	+C1428-11854	Плити гіпсові для перегородок пазові, товщина 100 мм	м2	18,5					
87	C1545-159	Очіс льяний	т	0,001632					
88	C1545-248	Скоби будівельні	кг	16					
89	+C1545-420 варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	95					
90	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	12,6					
91	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат Електроенергія	кВт-год	38,9344					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0099					
93	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1591					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	грн.						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	38,934					
		Стиснене повітря	м3	88,854					
		Мастильні матеріали	кг	0,215					
		Гідравлічна рідина	кг	0,159					
		Дизельне паливо	л	5,4					
		<u>Повідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	17,772472					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 лютого" 2024 р.
 Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

