

Таблиця управлінських витрат
в Тернопільській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 83,655 тис. грн.
В тому числі зворотній сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"20" 20 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського 3 м. Чортків.

Складений за поточними цінами станом на 9 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського 1 А в м. Чортків. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	71,741	-	-	71,741
			71,741 71,741 71,741	- - -	- - -	71,741 71,741 71,741

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	4,800	4,800
		Разом по главі 9:	-	-	4,800	4,800
	Разом по главах 1-9:		71,741	-	4,800	76,541
	Разом по главах 1-12:		71,741	-	4,800	76,541
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2,482	-	-	2,482
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,449	0,449
	Разом		74,223	-	5,249	79,472
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	4,183	4,183
	У тому числі:					
	- Єдиний податок за ставкою 5%		-	-	4,183	4,183
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		74,223	-	9,432	83,655

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевс в м. Чортків.

Підсумкова відомість ресурсів



№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	344,16 3,4	69,25					
2										
3	27		люд.год	3,61	71,85					
4			розряд	3,7						
5			люд.год	17,18	-					
5.1										
	Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	364,95						
	Середній розряд робіт									
			розряд	3,4						
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
6	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,979159						
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,89976						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,81					
9	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	8,15647					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,933611					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
11	+С111-81 варіант 1	газоблоки	м3	0,82269	5800 4771,60	5800,00 4771,60	-	-	
12	+С111-168 варіант 1	арматура	т	0,002493	48000 119,66	48000,00 119,66	-	-	
13	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0002493	82000 20,44	82000,00 20,44	-	-	
14	+С111-196 варіант 3	Клей для плитки	кг	94,64	18,7 1769,77	18,70 1769,77	-	-	
15	+С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка	кг	4,55	47 213,85	47,00 213,85	-	-	
16	+С111-233-2 варіант 2	Ґрунтовка	кг	21,175	47 995,23	47,00 995,23	-	-	
17	+С111-1564 варіант 1	плитка керамічна	м2	18,564	498 9244,87	498,00 9244,87	-	-	
18	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,13736	227,87 259,17	223,35 254,03	0,05 0,06	4,47 5,08	30 км.
19	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,64	49,5 180,18	49,50 180,18	-	-	
20	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	12,558	145 1820,91	145,00 1820,91	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33 С1999-9001	Електроенергія		кВт-год	2,1255					
34 С1999-9005	Мастильні матеріали		кг	0,0081	184,55 1,49	184,55 1,49			
	Разом		грн.		11,99	11,99			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		39845,52	39981,01	3,60	10,41	
	Електроенергія		кВт-год	2,125					
	Мастильні матеріали		кг	0,008					
	Будівельне сміття		т	1,35362					
	Довідкові дані								

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 лютого" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського в м. Чортків.

Загальноновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського в м. Чортків.

Номер локального кошту	Найменування локального кошту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського 1 А в м. Чортків.	347,77	17,18	0	24094	5300	2036	319	7655
Разом:		347,77	17,18	0	24094	5300	2036	319	7655

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт в адмінбудівлі (кімната зберігання зброї) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського м. Чортків.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

грн./люд.год
6,80
грн./люд.год
1,23

тис.люд.год
0,36495
тис.люд.год
0,348
тис.грн.
24,094
грн.
12558,80

тис.грн.
83,655

тис.грн.
74,223

тис.грн.
-

тис.грн.
9,432

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

