



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Перекриття та установлення поліетиленових фасонних частин (каналізаційних груш) діаметром до 500 мм	шт	6	
2	Водовідлив при очищенні каналізаційних колодязів і колекторів (перекачка фікальної води з колодязя в колодязь)	м3	160	
3	Нарізування швів в асфальтному покритті	м шва	44	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,5	
5	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	4,5	
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	82	
7	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 2 м	м3	18	
8	Демонтаж труб залізобетонних та бетонних каналізаційних діаметром 500 мм	м	10	
9	Обкопка каналізаційної труби вручну (діам. 500 мм)	м3	6	
10	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 450 мм каналопромивальною машиною.	м	10	
11	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу з розмиванням. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	6	
12	Затягування троса до каналізаційної труби за допомогою машини	м	200	
13	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 450 мм каналопромивальною машиною.	м	198,5	
14	Санація труби Спиро SN 4-6 тип "С" діаметром 400 мм у діаметр 500 мм модулями L=3 м за допомогою каналопромивальної машини та лебідки	м	156	
15	Санація труби Спиро SN 4-6 тип "С" діаметром 300 мм у діаметр 400 мм модулями L=0,6 м за допомогою каналопромивальної машини та лебідки	м	42	
16	З'єднання модулів (L=0,6 м) з труби Спиро SN 4-6 тип "С" діаметром 300 мм	шт	68	
17	З'єднання модулів (L=3 м) з труби Спиро SN 4-6 тип "С" діаметром 400 мм	шт	50	
18	Доставка модулів з труби Спиро	послуга	1	
19	Улаштування лотків у ємкісних спорудах	м3	6	
20	Зачеканка труб в залізобетонних колодязях	шт	9	
1	2	3	4	5
21	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 450 мм каналопромивальною машиною (при засміченості до 75 відсотків) з відкачуванням мулу мулососом	м	42	
22	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 600 мм каналопромивальною машиною (при засміченості до 75 відсотків) з відкачуванням мулу мулососом	м	156	
23	Прибирання рідкого бруду та мулу при прочищенні колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм.	кг	800	
24	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 700 км	т	5	
25	Перевезення сміття (мулу) до 2 км	т	54	

Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))