

Технічне завдання

на закупівлю робіт «Реконструкція частини нежитлової будівлі під комунальний заклад «Ярмолинецький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Хмельницька область, смт. Ярмолинці, вул. Шевченка, 41 а (коригування)» (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт)

Договірна ціна – динамічна

Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельно-монтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Цоколь</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	14,3	
2	Утеплення фасадів мінераловатними литами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (вище рівні землі)	м2	54	
3	Плити мінераловатні	м3	2,781	
4	Дюбелі фасадні з металевим стержнем 10x100мм	шт	436,32	
5	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	648	
6	Сітка скляна будівельна	м2	62,1	
7	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	9,18	
8	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 2, 0 мм	кг	145,8	
9	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	27,108	
10	Фарба-пігмент 800г	шт	4	
11	Теплоізоляція стін мінераловатними плитами на клею(нище рівня землі)	м3	2,4	
12	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	26,95	
13	Плити мінераловатні	м3	2,472	
14	Дюбелі фасадні з металевим стержнем 10x100мм	шт	440,36	
15	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	288	
16	Покриття плівкою стін	м2	48	
17	Сітка скляна будівельна	м2	49,44	
18	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	288	
19	Улаштування облагоджень на фасадах [відливи для цоколя.]	м2	10,5	
20	Відливи для цоколя (коричневий)150x2500мм	м	70	
21	Саморізи	шт	150	
-	<u>Розділ 2. Навіс ганку</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
22	Виготовлення металевих ферм	т	0,03535	
23	Труба профільна 50x30x2,0мм	т	0,0364812	
24	Анкер дворозпірний з гайкою 20x300	шт	12	
25	Монтаж металевих ферм	т	0,03535	
26	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	6	

1	2	3	4	5
27	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	6	
28	Профнастил покрівельний KLEVERSTEEL ПК-35 1115/1080 мм 0,45 мм RAL 8017	м2	6,24	
29	Гвинт по дереву з шест гран. головок. 4,8х35мм	шт	48	
30	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	2,6	
31	Круги відрізні, діаметр 180мм	шт	1	
32	Улаштування карнизної та торцевої планки	м	4	
33	Карнизна планка 150мм	м	4	
34	Гвинт по дереву з шест гран. головок. 4,8х35мм	шт	20	
35	Улаштування снігозатримувачів	м	4	
36	Снігозатримувачі	м	4	
37	Гвинт по дереву з шест гран. головок. 4,8х35мм	шт	16	
38	Улаштування жолобів	м	4	
39	Ринва ПВХ 125	м	4	
40	Кріплення ринви	шт	9	
41	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	6,4	
42	Профнастил стіновий KLEVERSTEEL ПС-10 1195/1155 мм 0,45 мм	м2	6,656	
43	Гвинт по дереву з шест гран. головок. 4,8х35мм	шт	51,2	
	<u>Розділ 3. Вікна</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
44	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	28,75	
45	Дошки підвіконні ПВХ, ширина 350 мм	м	29,325	
46	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5	
47	Заглушка до підвіконника	шт	22	
	<u>Розділ 4. Двері</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
48	Установлення і кріплення наличників	м	74,2	
49	Наличники	м	74,2	
50	Монтаж металевих протипожежних дверей	т	0,037	
51	Двері протипожежні глухі однопольні 810х2080мм (Д-4)	шт	1	
52	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	
53	Анкер металевий	шт	8	
	<u>Розділ 5. Перегородки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
54	Поліпшенене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	149,2	
	<u>Розділ 6. Стеля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
55	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	46,36	
56	Профілі металеві оцинковані 27/28	м	81,291	
57	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	118,218	
58	Дюбель	шт	110,3368	
59	Підвіс прямий універсальний	шт	32,452	
60	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	78,812	
61	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	723,216	
62	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	41,724	
63	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	46,36	
64	Гіпсокартон вологостійкий 12,5мм	м2	48,678	

65	Саморізи 3,5x25мм	шт	973,56	
66	Шпаклівка фінішна	кг	16,55052	
67	Стрічка для швів	м	45,8964	
68	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	46,36	
1	2	3	4	5
69	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	46,36	
70	Шпаклівка фінішна	кг	83,448	
71	Улаштування плінтусів стельових на клеї	м	77,42	
72	Плінтуси до стелі	м	78,1942	
73	Рідкі цвяхи	шт	12	
74	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,36	
75	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	237,06	
76	Профіль для підвісної стелі 3,0	шт	85	
77	Профіль для підвісної стелі 3,6	шт	63	
78	Профіль для підвісної стелі 1,2	шт	375	
79	Профіль для підвісної стелі 0,6	шт	375	
80	Дюбель	шт	704	
81	Дріт-гак	шт	190	
82	Дріт-петля	шт	190	
83	Пружинний підвіс	шт	190	
84	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	237,06	
85	Плити стельові 600x600	м2	248,913	
	<u>Розділ 7. Стіни</u>	-	-	-
86	Утеплення фасадів мінераловатними литами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (вище рівні землі)	м2	10,8	
87	Плити мінераловатні	м3	0,5562	
88	Дюбелі фасадні з металевим стержнем 10x100мм	шт	87,264	
89	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	129,6	
90	Сітка скляна будівельна	м2	12,42	
91	Дюбелі фасадні з металевим стержнем 10x160мм	шт	87,264	
92	Прокладання венткороба ПВХ, діаметром 150 мм	м2	3,3	
93	Венткороб ПВХ д.150мм	м	7	
94	Теплоізоляція трубопроводів діаметром 150мм матами мінераловатними плитами, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	7	
95	Вата мінеральна, марка В	м3	0,18	
96	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (767,04+52,6(ук.в.)+26,0(ук.дв.) -139,3 (плитка)=706,34	м2	706,34	
97	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (706, 34-8,65(сапожок))	м2	697,69	
98	Шпаклівка фінішна	кг	1271,412	
99	Шпаклівка стартова	кг	1255,842	
100	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	697,69	

101	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	м2	12,975	
102	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,73	
103	Плитки керамічні golden TILE carina світло сіра 25х40 для стін	м2	13,494	
104	Шпарування для швів	кг	3,9444	
105	Круги відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2	
106	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,98	
107	Улаштування дерев'яної відбійної дошки для стін з кріпленням шурупами	м	38	
108	Дошки стругані в чверть, товщина 40-60 мм	м3	0,228	
109	Дошки стругані хвойних порід	м3	0,031	
1	2	3	4	5
110	Дюбель 6х100	шт	102	
111	Саморіз по дереву 4.2х90	шт	102	
112	Поліпшене фарбування поручнів колером олійним по дереву	м2	16,28	
113	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	139,3	
114	Грунтовка глибокого проникнення	л	27,86	
115	Плитки керамічні golden TILE carina світло сіра 25х40 для стін	м2	140,693	
116	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	724,36	
117	Хрестики для плитки	шт	246,561	
	<u>Розділ 8. Підлога</u>	-	-	-
	-	-	-	-
118	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	46,08	
119	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	74,39	
120	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	120,47	
121	Плита OSB 10х1250х2500мм	м2	120,47	
122	Лінолеум полівінілхлоридний на тканиній підоснові	м2	122,8794	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	81,2	
124	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	11,72528	
125	Шпарування для швів	кг	36,8648	
126	Плитка Атем Грес	м2	82,824	
127	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	422,24	
128	Хрестики для плитки	шт	586,264	
129	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	89,38	
130	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	12,906472	
131	Шпарування для швів	кг	40,57852	
132	Плитка Атем Грес	м2	91,1676	
133	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	464,776	
134	Хрестики для плитки	шт	645,3236	
135	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	109,5	
136	Дюбель	шт	210	
137	Кут зовнішній, внутрішній до плінтуса	шт	36	
138	З'єднання до плінтуса	шт	29	
139	Заглушка до плінтуса	шт	12	

	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на внутрішній водопровід і каналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
140	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	3	
141	Водонагрівач BANZAI DINOX V=30л	шт	1	
142	Водонагрівач Nova tek NT-DD V=100л	шт	2	
143	Клапан запобіжний 1/2" 6,0 бар зі випуском	шт	2	
144	Трійник латунний перехідний, Ду 15Вх15Вх15Н мм	шт	2	
145	Гнучкі шланги для води 0,7м	шт	2	
146	Вентиль (кран) кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	
147	Вентиль (кран) кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	
	<u>Розділ 2. Внутрішня каналізація</u>	-	-	-
148	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	-
149	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	
	<u>Розділ 3. Сантехприладдя</u>	-	-	-
150	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5	-
1	2	3	4	5
151	Установлення мийок на три відділення	компл.	1	
152	Ванна мийна 3-х секційна 1600X600X850 мм з нержавійки	шт	1	
153	Сифони-ревізії для мийок з розривом струменя	шт	3	
154	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	6	
155	Умивальники	комплект	3	
156	Умивальник LAOS 65x57x22 (для інвалідів)	комплект	3	
157	Кріплення для умивальника	шт	6	
158	Сифон для умивальників	шт	6	
159	Установлення змішувачів	шт	9	
160	Змішувачі для душу, одоважельний з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	2	
161	Змішувачі для мийок та умивальників, одноважельний з поворотним корпусом	комплект	9	
162	Установлення піддонів сталевих	компл.	1	
163	Піддон сталевий Linyi Baoquan BG 80x80x15см квадратний з вирівнювачем електричних потенціалів	шт	1	
164	Монтаж ванни бальнеологічної	комплект	1	
165	Ванна бальнеологічна Ультра	шт	1	
166	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
167	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E011 3/6л	шт	3	
168	Гофрована труба для унітаза	шт	3	
169	Шланг FADO для води M10 1/2" 50см	шт	23	
170	Установлення біде	компл.	1	
171	Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, розмір 600x350x348, 640x350x380 мм	комплект	1	
172	Шланг FADO для води M10 1/2" 50см	шт	26	
173	Установлення гарнітури туалетної: поручнів, опор консольних відкидних, штаг підвісних, гачків для милиць і одежі, дзеркал	шт	24	
174	Поручень пристінний MEDOK L=600мм	шт	14	
175	Поручень настінний LARIS відкидний 753x220мм нерж.	шт	3	

176	Поручень Laris підлоговий з упором , нерж.	шт	2	
177	Дзеркало поворотне в нержавіючій рамі 500x700мм	шт	2	
178	Травмобезпечний гачок-тримач для милиць і одягу з нержавійки	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення і вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
179	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
180	Вентилятор каналний ВКМ-150 з ел.двиг.0,095квт	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Електроосвітлення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
181	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	8	
182	Вимикач 1-кл Gunsan Visage 220В	шт	8	
183	Коробка монтажна Schneider Electric	шт	8	
184	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	12	
185	Вимикач 2-кл Gunsan Visage 220В	шт	12	
186	Коробка монтажна Schneider Electric	шт	12	
187	Установлення штепсельних розеток з заземлюючим контактом	шт	3	
188	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом	шт	3	
1	2	3	4	5
189	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів штепсельних розеток 2шт	шт	21	
190	Розетка 2-на з/з Gunsan Visage 220В	шт	15	
191	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом зі ступенем захисту 3000647	шт	6	
192	Коробка монтажна Schneider Electric	шт	21	
193	Монтаж світильника з надписом "вихід"	шт	2	
194	Світильник з надписом "Вихід"	шт	2	
195	Монтаж світильників автономним джерелом живлення	шт	6	
196	Світильник з автономним джерелом живлення FERON EL115 30LED білий	шт	6	
197	Монтаж світильників настінно-стельових герметичних	шт	11	
198	Світильник герметичний настінно- стельовий НПО-60-020 IP44	шт	11	
199	Лампи розжарювання світлодіодні 60В	шт	11	
200	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	25	
201	Світильники 4*18 растр. накл.	шт	11	
202	Світильники 4*18 вбуд	шт	14	
203	Лампи люм.	шт	100	
204	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	шт	1	
205	Світильники накладний ЛСО 2*18	шт	1	
206	Лампи люм. ЛСО 18В	шт	2	
207	Монтаж світильників із лампами розжарювання	шт	4	
208	Світильник	шт	4	
209	Монтаж кнопки вивозу персоналу	компл	2	
210	Сенсорна волозахищена кнопка	шт	2	

211	Установлення сушарок для рук	шт	2	
212	Електрична сушарка для рук	шт	2	
213	Коридорна лампа (світло-звукова)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на пожежна сигналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
214	Прилад ПС "Тірас-8П.1"	шт	1	
215	Прилад пожежної сигналізації з вбудованим GSM-комунікатором "Тірас 8П.1"	шт	1	
216	Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні	шт	1	
217	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕШЗш-120-100	комплект	1	
218	Установка модулів МРЛ-2.1,МЦА до приладу пожежної сигналізації "Тірас-8П"	комплект	1	
219	Блок реле МРЛ-2.1	шт	1	
220	Монтаж акумулятора	шт	1	
221	Акумулятор 7А/ч 12 В	шт	1	
222	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	34	
223	Сповіслювач димовий СПД-3	шт	30	
224	Кільце монтажне для СПД К-4	шт	35	
225	Сповіслювач тепловий ТПТ-3	комплект	4	
226	Сповіслювач ручний	шт	2	
227	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	2	
228	Установлення сповіслювача стельового та стінового	шт	17	
229	Гучномовець стельовий 3 АС 100ПП	комплект	7	
230	Гучномовець стельовий 3 АС 100ПН	комплект	10	
231	Монтаж сповіслювача у нормальному виконанні	шт	1	
232	Оповіслювач пожежний світлозвуковий "Джміль"	шт	1	
233	Сповіслювач світловий	шт	3	
234	Оповіслювач св. ОС1 св. "ВИХІД"	шт	1	
1	2	3	4	5
235	Оповіслювач св. ОС3-2 "Пожежа"	шт	2	
236	Прокладання коробів пластикових	м	16,16	
237	Короб пластиковий 15x10	м	10,1	
238	Короб пластиковий 60x40	м	6,06	
239	Прокладання ізолюваних проводів у коробах	м	16,48	
240	Прокладання гофрованих труб	м	267,65	
241	Гофра д.20	м	267,65	
242	Кліпси для гофри	м	200	
243	Затягування у прокладені гофровані труби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	272,95	
244	СКВВ (ПСВВ) 4x0,4 Провід сигнальний моножильний	м	161,71	
245	Кабель силовий вогнестійкий 3x1,5 мм2 НХНН FE180/E30	м	15,45	
246	Кабель силовий вогнестійкий 2x1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	м	56,65	
247	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 1x2x0,8	м	55,62	
248	Коробка монтажна з'єднувальна КМС-1-4 Тірас	шт	16	
249	Коробка вогнетривка розподільча КВР 01/30	шт	7	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Майданчик</u>	-	-	-

250	Розбирання цегляних стін	м3	-	0,525	-
251	Розбирання східців на суцільній основі	м		4,8	
252	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2		182	
253	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2		181	
254	Плитка тротуарна Модерн Колор-мікс NEW	м2		182,81	
255	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м		45	
256	Поребрик 100х20х8,помаранчевий ,жовтий	м		45	
257	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3		2,16	
<u>Розділ 2. Вимощення</u>					
258	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	-	54,4	-
259	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	-	54,4	-
260	Плитка тротуарна Модерн Колор-мікс NEW	м2		54,944	
261	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м		70	
262	Поребрик 100х20х8,помаранчевий ,жовтий	м		70	
263	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3		3,36	

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком 3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

- договірну ціну;
- локальні кошториси.

2. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує

застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов'язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об'єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об'єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об'єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт № 23-0170/01-23 від 25 вересня 2023 року).