

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,16	$\frac{7670,40}{7651,19}$	-	1227	1224	-	$\frac{67,9080}{-}$	$\frac{10,87}{-}$
7	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чаєунних каналізаційних діаметром понад 50 мм до 100 мм	100м	0,48	$\frac{10584,03}{10584,03}$	-	5080	5080	-	$\frac{112,6680}{-}$	$\frac{54,08}{-}$
8	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,48	$\frac{8676,24}{8676,24}$	-	4165	4165	-	$\frac{75,8280}{-}$	$\frac{36,4}{-}$
9	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,78	$\frac{9037,35}{9037,35}$	-	7049	7049	-	$\frac{78,9840}{-}$	$\frac{61,61}{-}$
10	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів ДУ 15	100 шт	0,09	$\frac{6594,59}{6594,59}$	-	594	594	-	$\frac{59,4000}{-}$	$\frac{5,35}{-}$
11	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	$\frac{1729,82}{1729,82}$	-	1730	1730	-	$\frac{17,5920}{-}$	$\frac{17,59}{-}$
12	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	$\frac{175,55}{174,38}$	$\frac{1,17}{0,48}$	176	174	2	$\frac{1,5240}{0,0043}$	$\frac{1,52}{-}$
13	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,05	$\frac{13835,45}{13828,62}$	-	692	691	-	$\frac{133,7520}{-}$	$\frac{6,69}{-}$
14	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	$\frac{12210,91}{12210,91}$	-	244	244	-	$\frac{126,4200}{-}$	$\frac{2,53}{-}$
15	КР7-2-8	Демонтаж бетону	100м ²	0,007	$\frac{6003,64}{6003,64}$	-	42	42	-	$\frac{61,0560}{-}$	$\frac{0,43}{-}$
Розділ 1. Матеріали											
16	С113-1692	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	58	$\frac{214,20}{-}$	-	12424	-	-	-	-
17	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	28	$\frac{33,80}{-}$	-	946	-	-	-	-
18	С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	4	$\frac{130,70}{-}$	-	523	-	-	-	-
19	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	$\frac{64,40}{-}$	-	258	-	-	-	-
20	С113-1690	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	188	$\frac{100,94}{-}$	-	18977	-	-	-	-
21	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	38	$\frac{11,57}{-}$	-	440	-	-	-	-
22	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	$\frac{7,79}{-}$	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1873-1А	Кран кульвий в/н 1/2"	шт	9	<u>208,15</u>	-	1873	-	-	-	-
24	варіант 1 С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2"	шт	9	<u>52,16</u>	-	469	-	-	-	-
25	варіант 2 С113-1793	мм Муфта діам. 25 мм	шт	12	<u>11,57</u>	-	139	-	-	-	-
26	варіант 1 С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	18	<u>46,04</u>	-	829	-	-	-	-
27	варіант 2 С113-1689	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	10	<u>45,99</u>	-	460	-	-	-	-
28	варіант 2 С113-1451-1	Труби каналізаційні діаметром 110 мм	м	48	<u>158,45</u>	-	7606	-	-	-	-
29	варіант 1 С113-1451-2	Труби каналізаційні діаметром 50 мм	м	78	<u>85,62</u>	-	6678	-	-	-	-
30	варіант 1 С113-1489	Заглушка діам. 110 мм	шт	10	<u>29,72</u>	-	297	-	-	-	-
31	варіант 1 С113-1490	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>19,52</u>	-	98	-	-	-	-
32	варіант 1 С113-1478	Ревізія діам. 110 мм	шт	6	<u>100,26</u>	-	602	-	-	-	-
33	варіант 1 С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	18	<u>49,40</u>	-	889	-	-	-	-
34	варіант 1 С113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	26	<u>19,82</u>	-	515	-	-	-	-
35	варіант 1 С113-1457	Трійник ПВХ діам. 110x110/90	шт	2	<u>83,06</u>	-	166	-	-	-	-
36	варіант 1 С113-1457-1	Трійник ПВХ діам. 50x50x50	шт	5	<u>36,14</u>	-	181	-	-	-	-
37	варіант 2 С113-1457-1	Хрестовина діам. 110	шт	3	<u>219,74</u>	-	659	-	-	-	-
38	варіант 1 С113-1458	Трійник ПВХ діам. 110x110/45	шт	1	<u>141,20</u>	-	141	-	-	-	-
39	варіант 1 С113-1458	Трійник ПВХ діам. 110x50x110	шт	1	<u>65,72</u>	-	66	-	-	-	-
40	варіант 2 С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>39,20</u>	-	78	-	-	-	-
41	варіант 1 С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>34,10</u>	-	68	-	-	-	-
42	варіант 1 С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>21,56</u>	-	86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	56.24	-	112	-	-	-	-
44	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	33.80	-	68	-	-	-	-
45	С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	16.46	-	33	-	-	-	-
46	С111-1867 варіант 5	Кріплення каналіз. мет. ДУ 110	шт	32	82.92	-	2653	-	-	-	-
47	С111-1867 варіант 4	Кріплення метал. ДУ 25	шт	46	53.34	-	2454	-	-	-	-
48	С111-1867 варіант 3	Кріплення каналіз. метал. ДУ 50	шт	38	67.62	-	2570	-	-	-	-
49	С111-1867 варіант 6	Кріплення ПП ДУ 25	шт	90	6.52	-	587	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							64038	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							64038				
в тому числі:							64038				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64038				
Всього будівельні роботи, грн.							64038				
Всього по розділу 1							64038				
Разом прямі витрати по кошторису							123430	59092	135		547.68
							123430		55		0.49
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64203				
всього заробітна плата, грн.							59147				
Загальноновиробничі витрати, грн.							19269				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							24.21				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4164				
Всього будівельні роботи, грн.							142699				
Всього по кошторису							142699				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							572.38				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63311				

Склад


[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

ФОП О.А. Фесенко

Перевірів


[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

ФОП О.А. Фесенко

Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в приміщеннях нежитлової будівлі по вул. Благовіщенська 10А, м. Тростянець
Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в приміщеннях нежитлової будівлі по вул. Благовіщенська 10А, м. Тростянець

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Ремонтні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	у тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3012,99	106,77				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,54	98,33				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	149,14	172,05				
	Разом кошторисна трудомісткість			3163,67					
	Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми									
6	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,46537	<u>114,95</u> 168,44				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.	168,44				
	Електроенергія			кВт-год	2,931				
	Масляльні матеріали			кг	0,029				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	39,7812025					
8	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	43,90585					
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	78,2414					
10	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	213,44					
		ІІІ. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
11	КС111-116-1	Дюбель	шт	2168,1	0,42 910,60	0,40 867,24	0,01 21,68	0,01 21,68	60 км.
12	КС111-116-11-К	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	38	10,92 414,96	10,70 406,60	0,01 0,38	0,21 7,98	60 км.
13	КС111-169	Цвяхи дрітняні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00608	77131,38 468,96	75000,00 456,00	619 3,76	1512,38 9,20	60 км.
14	КС111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	774,76	1012,97 784808,64	972,00 753066,72	21,11 16355,18	19,86 15386,74	60 км.
15	КС111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,75632	6674,38 5047,97	5800,00 4386,66	743,51 562,33	130,87 98,98	60 км.
16	КС111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	151,8	42,53 6456,05	40,30 6117,54	1,4 212,52	0,83 125,99	60 км.
17	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	10,2097	140,78 1437,32	137,79 1406,79	0,23 2,35	2,76 28,18	60 км.
18	КС111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	3095,2	0,21 649,99	0,20 619,04	0,01 30,95	-	60 км.
19	КС111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	4895,8	9 44062,20	7,90 38676,82	0,92 4504,14	0,18 881,24	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов (фуґа)	кг	309,604	$\frac{123,34}{38186,56}$	$\frac{120,00}{37152,48}$	$\frac{0,92}{284,84}$	$\frac{2,42}{749,24}$	60 км.
21	&С114-70-28	Піна монтажна	л	1,6044	$\frac{260,68}{418,23}$	$\frac{255,00}{409,12}$	$\frac{0,57}{0,91}$	$\frac{5,11}{8,20}$	60 км.
22	&С123-204-2-1	Блоки Дверні металопластикові	м2	10,5	$\frac{7800,69}{81907,25}$	$\frac{7750,00}{81375,00}$	$\frac{20,28}{212,94}$	$\frac{30,41}{319,31}$	60 км.
23	&С137-104- 27-К	Куттик металевий пристінний	м	788,4	$\frac{36,82}{29028,89}$	$\frac{35,66}{28114,34}$	$\frac{0,44}{346,90}$	$\frac{0,72}{567,65}$	60 км.
24	&С137-104- 27-ТН	Т-профіль напрямний	м	693,5	$\frac{50,26}{34855,31}$	$\frac{48,83}{33863,61}$	$\frac{0,44}{305,14}$	$\frac{0,99}{686,56}$	60 км.
25	&С137-104- 27-ТП	Т-профіль поперечний	м	2080,5	$\frac{19,73}{41048,27}$	$\frac{18,90}{39321,45}$	$\frac{0,44}{915,42}$	$\frac{0,39}{811,40}$	60 км.
26	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,0424	$\frac{1549,78}{6264,83}$	$\frac{700,00}{2829,68}$	$\frac{819,39}{3312,30}$	$\frac{30,39}{122,85}$	60 км.
27	+С1422-10936 варіант 1	Цегла клінкерна 250х120х65	1000шт	5,5474	$\frac{42738,44}{237087,22}$	$\frac{40000,00}{221896,00}$	$\frac{1900,43}{10542,45}$	$\frac{838,01}{4648,77}$	60 км.
28	+С1545-416 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	584	$\frac{12,28}{71771,52}$	$\frac{12,00}{7008,00}$	$\frac{0,04}{23,36}$	$\frac{0,24}{140,16}$	60 км.
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
29	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	89,2322	$\frac{3,4755}{310,13}$	$\frac{3,4755}{310,13}$			
Разом			грн.		310,13	310,13			
Разом по розділу III			грн.		1320534,90	1258283,22	37637,55	24614,13	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Електроенергія			кВт-год	92,163					
Мастильні матеріали			кг	0,029					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "02 березня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склад



ФОП О.А. Фесенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



ФОП О.А. Фесенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в приміщеннях нежитлової будівлі по вул. Благовіщенська 10А, м. Тростянець
Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в приміщеннях нежитлової будівлі по вул. Благовіщенська 10А, м. Тростянець

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

Водопровід, каналізація, опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	у тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	547,68 4,0	107,90				
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,49	111,01				
3		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
4		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5		загальновиробничих витрат	люд.год	24,21	171,95				
5.1									
	Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	572,38				
	Середній розряд робіт			розряд	4,0				
6	+КБМ204-502 варіант 1	II. Будівельні машини і механізми Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	24,932736	5,4 134,64				
	Разом по розділу II			грн.	134,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-135 варіант 3	Перфоратори електричні	маш. год	96,2292					
8	КБМ270-251 варіант 2	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	9,54336					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	+С111-1867 варіант 3	Кріплення каналіз. метал. ДУ 50	шт	38	<u>67,62</u> 2569,56	<u>66,00</u> 2508,00	<u>0,29</u> 11,02	<u>1,33</u> 50,54	60 км.
10	+С111-1867 варіант 4	Кріплення метал. ДУ 25	шт	46	<u>53,34</u> 2453,64	<u>52,00</u> 2392,00	<u>0,29</u> 13,34	<u>1,05</u> 48,30	60 км.
11	+С111-1867 варіант 5	Кріплення каналіз.мет. ДУ 110	шт	32	<u>82,92</u> 2653,44	<u>81,00</u> 2592,00	<u>0,29</u> 9,28	<u>1,63</u> 52,16	60 км.
12	+С111-1867 варіант 6	Кріплення ПП ДУ 25	шт	90	<u>6,52</u> 586,80	<u>6,1</u> 549,00	<u>0,29</u> 26,10	<u>0,13</u> 11,70	60 км.
13	+С113-1451-1 варіант 1	Труби каналізаційні діаметром 110 мм	м	48	<u>158,45</u> 7605,60	<u>151,00</u> 7248,00	<u>4,34</u> 208,32	<u>3,11</u> 149,28	60 км.
14	+С113-1451-2 варіант 1	Труби каналізаційні діаметром 50 мм	м	78	<u>85,62</u> 6678,36	<u>79,6</u> 6208,80	<u>4,34</u> 338,52	<u>1,68</u> 131,04	60 км.
15	+С113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	2	<u>83,06</u> 166,12	<u>81,00</u> 162,00	<u>0,43</u> 0,86	<u>1,63</u> 3,26	60 км.
16	+С113-1457-1 варіант 1	Хрестовина діам. 110	шт	3	<u>219,74</u> 659,22	<u>215,00</u> 645,00	<u>0,43</u> 1,29	<u>4,31</u> 12,93	60 км.
17	+С113-1457-1 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 50х50х50	шт	5	<u>36,14</u> 180,70	<u>35,00</u> 175,00	<u>0,43</u> 2,15	<u>0,71</u> 3,55	60 км.
18	+С113-1458 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110х110/45	шт	1	<u>141,2</u> 141,20	<u>138,00</u> 138,00	<u>0,43</u> 0,43	<u>2,77</u> 2,77	60 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С113-1458 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110х50х110	шт	1	<u>65,72</u> 65,72	<u>64,00</u> 64,00	<u>0,43</u> 0,43	<u>1,29</u> 1,29	60 км.
20	+С113-1466 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	18	<u>49,4</u> 889,20	<u>48,00</u> 864,00	<u>0,43</u> 7,74	<u>0,97</u> 17,46	60 км.
21	+С113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	26	<u>19,82</u> 515,32	<u>19,00</u> 494,00	<u>0,43</u> 11,18	<u>0,39</u> 10,14	60 км.
22	+С113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	6	<u>100,26</u> 601,56	<u>98,00</u> 588,00	<u>0,29</u> 1,74	<u>1,97</u> 11,82	60 км.
23	+С113-1489 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	10	<u>29,72</u> 297,20	<u>29,00</u> 290,00	<u>0,14</u> 1,40	<u>0,58</u> 5,80	60 км.
24	+С113-1490 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>19,52</u> 97,60	<u>19,00</u> 95,00	<u>0,14</u> 0,70	<u>0,38</u> 1,90	60 км.
25	+С113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	10	<u>45,99</u> 459,90	<u>44,95</u> 449,50	<u>0,14</u> 1,40	<u>0,9</u> 9,00	60 км.
26	+С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	188	<u>100,94</u> 18976,72	<u>98,67</u> 18549,96	<u>0,29</u> 54,52	<u>1,98</u> 372,24	60 км.
27	+С113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	58	<u>214,2</u> 12423,60	<u>209,28</u> 12138,24	<u>0,72</u> 41,76	<u>4,2</u> 243,60	60 км.
28	+С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>7,79</u> 93,48	<u>7,5</u> 90,00	<u>0,14</u> 1,68	<u>0,15</u> 1,80	60 км.
29	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	38	<u>11,57</u> 439,66	<u>11,2</u> 425,60	<u>0,14</u> 5,32	<u>0,23</u> 8,74	60 км.
30	+С113-1708 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	28	<u>33,8</u> 946,40	<u>33,00</u> 924,00	<u>0,14</u> 3,92	<u>0,66</u> 18,48	60 км.
31	+С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>64,4</u> 257,60	<u>63,00</u> 252,00	<u>0,14</u> 0,56	<u>1,26</u> 5,04	60 км.
32	+С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>16,46</u> 32,92	<u>16,00</u> 32,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,32</u> 0,64	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	21,56 86,24	21,00 84,00	0,14 0,56	0,42 1,68	60 км.
34	+С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	56,24 112,48	55,00 110,00	0,14 0,28	1,1 2,20	60 км.
35	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	33,8 67,60	33,00 66,00	0,14 0,28	0,66 1,32	60 км.
36	+С113-1758 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	4	130,7 522,80	128,00 512,00	0,14 0,56	2,56 10,24	60 км.
37	+С113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	2	34,1 68,20	33,00 66,00	0,43 0,86	0,67 1,34	60 км.
38	+С113-1783 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	2	39,2 78,40	38,00 76,00	0,43 0,86	0,77 1,54	60 км.
39	+С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	12	11,57 138,84	11,2 134,40	0,14 1,68	0,23 2,76	60 км.
40	+С113-1795 варіант 2	Муфта діам. 40 мм	шт	18	46,04 828,72	45,00 810,00	0,14 2,52	0,9 16,20	60 км.
41	+С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	9	52,16 469,44	51,00 459,00	0,14 1,26	1,02 9,18	60 км.
42	+С113-1873-1А варіант 1	Кран кульвий в/н 1/2"	шт	9	208,15 1873,35	204,00 1836,00	0,07 0,63	4,08 36,72	60 км.
43	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	47,0966	3,4755 163,68	3,4755 163,68			
		Електроенергія	кВт-год						
		Разом	грн.		163,68	163,68			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		64201,27	62191,18	753,43	1256,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Електроенергія	<u>Довідкові дані</u>	кВт-год	47,097					
	Будівельне сміття		т	0,03234					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "02 березня" 2023 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОП О.А. Фесенко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОП О.А. Фесенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в приміщеннях нежитлової будівлі по вул. Благовіщенська 10А, м. Тростянець

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт – Водопровід, каналізація, опалення

№	Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	1	Робивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 160х160 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (L загальна 850 мм)	шт	10	
2	2	На кожні 10 мм змінити глибини отворів перерізом 160х160 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додати або виключити (K=75)	шт	10	
3	3	Прокладання трубопроводу з труби поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м	58	
4	4	Демонтаж (K = 0,40). трубопроводу опалення з труби сталевих електрозварних діаметром 50 мм	м	188	
5	5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труби поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	188	
6	6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труби поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	16	
7	7	Розбирання трубопроводів з труби чавунних каналізаційних діаметром понад 50 мм до 100 мм	м	48	
8	8	Прокладання трубопроводу каналізації з труби поліетиленових діаметром 110 мм	м	48	
9	9	Прокладання трубопроводу каналізації з труби поліетиленових діаметром 50 мм	м	78	
10	10	Установлення муфтових кранів ДУ 15	шт	9	
11	11	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
12	12	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	
13	13	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	5	
14	14	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
15	15	Демонтаж бетону	м2	0,7	

Розділ №1. Матеріали

Склав

Перевірив

ПОП Фесенко О.А.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
ПОП Фесенко О.А.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 18 "

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Заходи (зокрема поточні ремонтні роботи) з усунення аварій в приміщеннях нежитлової будівлі по вул. Благовіщенська 10А, м. Тростянець

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт – Ремонтні роботи

№	Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	Розділ №1. Двері	3	4	5
1		Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику кам'яних стінах	M2	10,5	
2		Розділ №2. Підлога	M2	730	
2		Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	M2	29	
3		Улаштування плитусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	M2	29	
4		Улаштування каркасу підвісних стель	M2	730	
4		Розділ №3. Облицювання цеглою	M2	15,2	
5		Облицювання цеглою кам'яних стін, товщина облицювання в 0,5 цеглини	M2	11,85	
6		Муровання з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	M3	101,7	
7		Розшивання швів муровання із цегли	M2	3,26	
8		Готування важких кладкових цементних розчинів, марка	M3		

Склад

ФОП Фесенко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ФОП Фесенко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]