

Затверджено
 Головою
 м. Тишківці
 Нововолинської міської ради
 (посада, підпис, ініціал, прізвище)
 "22" _____ 2022р.

Сергій М.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) закладу дошкільної освіти с. Тишківці Нововолинської міської ради Волинської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	5,25672	
2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	40,38	
3	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	12	
4	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,06248	
5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	40	
6	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,748	
7	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1	
8	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	3,36	
9	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	180	
10	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	180	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	25	
12	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	25	
13	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	40	
14	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції	м2	40	
15	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	30	
16	Улаштування основи під фундаменти	м3	5	
17	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	5	
18	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,7	
19	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	кг	265,31	
20	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	кг	124,32	
21	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	50	
22	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	30	
23	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	20	
24	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,2	

1	2	3	4	5
25	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	6	
26	Плити перекриття ПК 33-12-8	шт	6	
27	Улаштування підмурівки з бетонних блоків	м3	0,88	
28	Мурування зовнішніх стін з бетонних пазогребневих блоків	м3	6	
29	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	3,8	
30	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	3,9	
31	Улаштування вирівнювальної поверхні даху з піску	м2	27	
32	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	35	
33	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	45	
34	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	35	
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні, цеглі й бетону в 2 шари	м2	45	
36	Мембрана гідроізоляційна Тefonд	м2	92	
37	Улаштування основи під фундаменти	м3	2	
38	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців	м	19,2	
39	Установлення металевого поручня	м	8,5	
40	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям металопрофілем	м2	18	
41	Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	10	
42	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 125 тис.м3/год	камера	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]