

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
ХМР

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства Харківської

міської ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 05 " 20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Селянська, 34-А, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Селянська, 34-А, місто Харків			
	Ремонт покриття м'якої покрівлі			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	132,3	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (парапет)	м3 кладки	0,47	
3	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газоламеневих пальників (верхній шар)	м2 площі ремонту	238,04	
4	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газоламеневих пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	79,38	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, додаткового шару (верхній шар)	м2	79,38	
6	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	130,2	
7	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоламеневих пальників виключати (до 250 мм)	м примикань	130,2	
8	Улаштування дерев'яних рейок (виключати)	м	130,2	
9	Улаштування з листової сталі парапетів	м	22	
10	Розбирання цементних покриттів (стяжка вентканала)	м2 покриття	4,62	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (в вентканал)	м2	4,62	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 60 мм)	м2	2,38	

1	2	3	4	5
13	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	10,8	
14	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що заплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (вентканал)	м2	4,62	
15	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (парапет)	м2 поверхні	69,17	
16	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (парапет)	м2 поверхні фарбування	69,17	
17	Готування цементного розчину М50 вручну	м3 розчину	0,1189	
18	Готування цементного розчину М100 вручну	м3 розчину	0,2142	
19	Готування цементного розчину М150 вручну	м3 розчину	0,3687	
20	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,6301	
21	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,6301	

Склад	Начальник відділу обстеження та планування КП "Жилкомсервіс"	О.П. Купріянов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	Директор КП "Житлокомсервіс"	Г.О. Мальований
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	