



2024р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщень будівлі за адресою: Хмельницьке шосе, 85, м. Вінниця, Вінницька область для здійснення заходів з надання підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам

Умови надання послуг: Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт.

Обсяг послуг:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ 1. Коридор приміщення №2				
1	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	100м2	0,0432	
2	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	100м2	0,0432	
3	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,08	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,08	
5	Гофротруба 16мм	м	8,08	
6	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	100шт	0,16	
7	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	
8	Кабельний канал	м	5,05	
9	Прокладання ізованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,05	
10	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,015	
11	Коробка розшукувальна	100шт	0,01	
12	Установлення штетельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	
13	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	6	
14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,02	
15	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	
16	Гофротруба 16мм	м	2,02	
17	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	100шт	0,04	
18	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,00206	
19	Демонтаж світильників	100шт	0,01	
20	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	
21	Світильник світлодіодний LED 600х600	шт	2	
Розділ 2. Стоматологія				
22	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,7364	
23	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	100м2	0,1096	
24	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	100м2	0,1096	
25	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	2,52	
26	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,00378	
27	Стрічка сталеві, товщина 3,5 мм	т	0,004006	
28	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	
29	Блок дверний міжкімнатний (комплект)	шт	1	

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
30	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,8133	
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,8133	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8133	
33	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,0075	
34	Заповнення сендвіч панелями площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0075	
35	Сендвіч панель	м2	0,75	
36	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,73	
37	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,73	
38	Гофротруба 25мм	м	51,51	
39	Гофротруба 16мм	м	22,22	
40	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	100шт	0,44	
41	Скоби для кріплення труб діаметром 25 мм	100шт	1,02	
42	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	
43	Кабельний канал	м	20,2	
44	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	
45	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,09579	
46	Коробка розгалужувальна	100шт	0,02	
47	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	
48	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	17	
49	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 6 до 10 шт (матеріал замовника)	100шт	0,01	
50	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,02	
51	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,33	
52	Труби з поліетилену каналізаційні діам. 50 мм	м	33	
53	Відведення 45 діам. 50 мм	шт	12	
54	Ревізія діам. 50 мм	шт	4	
55	Комплект кріплення для труб діам. 50 мм (хомут,дюбель,саморіз)	шт	33	
56	Трійники діам. 110х50 мм	шт	1	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,45	
58	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм	м	45	
59	Муфти з поліпр. Ду-20	шт	14	
60	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	45	
61	Трійник поліпр. МРН 20*1/2	шт	6	
62	Відвод 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	
63	Кран кульковий спускний 15мм Ру 16кгс/см2	шт	4	

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
64	Муфта поліпр. МРН діам. 20*1/2мм	шт	5	
65	Американка діам. 20*1/2мм	шт	8	
66	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,01	
67	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,01	
68	Монтажна піна	балон	1	
69	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
70	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,016	
71	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
72	Зворотній клапан д.125	шт	1	
73	Установлення решіток з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
74	Решітка вентиляційна д.125	шт	2	
75	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	
76	Кабельний канал	м	4,04	
77	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,04	
78	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,00412	
79	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	
80	Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	
81	Вимикач зовнішній 1-клап.	100шт	0,01	
Розділ 3. Пральня				
82	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	100м2	0,08	
83	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	100м2	0,08	
84	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1655	
85	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1655	
86	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,4355	
87	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,4725	
88	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,4725	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4725	
90	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1655	
91	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ (до 30мм)	100м2	0,1655	
92	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	745	
93	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,1655	
94	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,164	
95	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0075	
96	Заповнення сендвіч панелями площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0075	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
97	Сендвіч панель	м2	0,75	
98	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,14	
99	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,14	
100	Гофротруба 25мм	м	14,14	
101	Скоби для кріплення труб діаметром 25 мм	100шт	0,28	
102	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	
103	Кабельний канал	м	8,08	
104	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,08	
105	Кабель ВВГнг-LS5x4 мм	м	22,66	
106	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	
107	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32А	шт	1	
108	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 40А	шт	1	
109	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,29	
110	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,29	
111	Гофротруба 16мм	м	29,29	
112	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	100шт	0,58	
113	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	
114	Кабельний канал	м	16,16	
115	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,16	
116	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,04635	
117	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	
118	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	
119	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	12	
120	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,01	
121	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,15	
122	Труби з поліетилену каналізаційні діам. 50мм	м	15	
123	Відведення 45 діам. 50 мм	шт	12	
124	Ревізія діам. 50 мм	шт	4	
125	Комплект кріплення для труб діам. 50 мм (хомут, дюбель, саморіз)	шт	15	
126	Трійники діам. 110х50 мм	шт	1	
127	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,01	
128	Прокладання трубопроводів волопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20мм	100м	0,2	
129	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм	м	20	

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
130	Муфти з поліпр. Ду-20	шт	6	
131	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	20	
132	Трійник поліпр. МРН 20*1/2	шт	6	
133	Відвод 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	
134	Кран кульковий спускний 15мм Ру 16кгс/см2	шт	7	
135	Муфта поліпр. МРН діам. 20*1/2мм	шт	7	
136	Американка діам. 20*1/2мм	шт	8	
137	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,01	
138	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,01	
139	Монтажна піна	балон	1	
140	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
141	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05	
142	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
143	Зворотній клапан д.125	шт	1	
144	Установлення решіток з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
145	Решітка вентиляційна д.125	шт	2	
146	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	
147	Кабельний канал	м	4,04	
148	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,04	
149	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,00412	
150	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	
151	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	
152	Вимикач зовнішній 1-клап.	100шт	0,01	
Розділ 4. Пеукарня				
153	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	100м2	0,05	
154	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	100м2	0,05	
155	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,28	
156	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,28	
157	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,28	
158	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ (до 30мм)	100м2	0,28	
159	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1261	
160	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,28	
161	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,2	
162	Установлення іпластикового кута	100м	0,06	
163	Куттик пластиковий	м	6,72	

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
164	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,01	
165	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,01	
166	Труби з поліетилену каналізаційні діам. 50 мм	м	1	
167	Відведення 45 діам. 50 мм	шт	4	
168	Комплект кріплення для труб діам. 50 мм (хомут, дюбель, саморіз)	шт	2	
169	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,01	
170	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	
171	Труби поліпропіленові діам. 20x2,8 мм	м	3	
172	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	3	
173	Трійник поліпр. МРН 20*1/2	шт	2	
174	Відвод 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	
175	Кран кульковий спускний 15мм Ру 16кгс/см2	шт	2	
176	Муфта поліпр. МРН діам. 20*1/2мм	шт	2	
177	Американка діам. 20*1/2мм	шт	2	
178	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,38	
179	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,38	
180	Гофротруба 16мм	м	38,38	
181	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	100шт	0,76	
182	Прокладання коробів пластикових	100м	0,09	
183	Кабельний канал	м	9,09	
184	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,09	
185	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,04841	
186	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	
187	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,22	
188	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	22	
189	Демонтаж світильників	100шт	0,02	
190	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	
191	Світильник світлодіодний LED 600x600	шт	2	
Розділ 5. Швейна майстерня				
192	Демонтаж плит стельових типу "Армстронг"	100м2	0,04	
193	Укладання плит стельових типу "Армстронг"(раніше демонтованих)	100м2	0,04	
194	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,12	
195	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,12	

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
196	Гофротруба 16мм	м	12,12	
197	Скоби для кріплення труб діаметром 16 мм	100шт	0,24	
198	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	
199	Кабельний канал	м	5,5	
200	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,0505	
201	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,01751	
202	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	
203	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	
204	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	8	
205	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	
206	Світильник світлодіодний LED 600х600	шт	4	
Розділ 6. Підключення до шитової				
207	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	
208	Кабельний канал 80*40	м	2,02	
209	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,04	
210	Кабель ВВГнг-LS5х4 мм	м	4,12	
211	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,26	
212	Кабель ВВГнг-нд 2х2,5	1000м	0,02678	
213	Хомут-стяжка 300мм	100шт	1	
Розділ 7. Укоси				
214	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м ²	0,1785	
215	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м ²	0,1785	
216	Шпаклівка для зовнішніх робіт	кг	40	
217	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	0,1785	
Розділ 8. Інші роботи				
218	Навантаження сміття вручну	1 т	6,26	
219	Перевезення сміття до 15 км	т	6,26	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]