

м. Чорноморськ

02. 03. 2023 р.

Олександрівська селищна адміністрація в особі голови адміністрації Баличева Ф. П., іменованій надалі «Замовник», що діє на підставі Положення про адміністрацію, з одного боку, і ТОВ «Ілкомсвіт», іменованій надалі «Виконавець», в особі директора Щербини Р. О., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, дійшли згоди:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе зобов'язання виконати: «Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної, с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області».
- 1.2. Код державної класифікації продукції ДК 021:2015:45310000-3.
- 1.3. «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити «Виконавцю» роботу.
КЕП № 0210150, КЕКВ 2240, фонд замальовий.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ «ВИКОНАВЦЯ»

- 2.1. «Виконавець» зобов'язується згідно затвердженій проектно-кошторисній документації, що є частиною даного Договору, провести роботи передбачені в п. 1.1. Договору в строк з 02. 03. 2023 р. по 31 грудня 2023 р., у відповідності з будівельними нормами і правилами.
- 2.2. «Виконавець» несе відповідальність за якість виконаних робіт, терміни їх виконання, дотримання техніки безпеки та охорони праці.
- 2.3. «Виконавець» в праві достроково виконати свої обов'язки за Договором.
- 2.4. «Виконавець» самостійно організовує всю роботу по виконанню даного Договору, визначає безпосередніх виконавців (субпідрядників) і розподіляє обов'язки між ними.
- 2.5. Якщо в процесі роботи «Виконавець» допускає відступи від умов Договору, що погіршують якість роботи, то на вимогу «Замовника» «Виконавець» зобов'язаний за свій рахунок виправити всі виявлені недоліки у встановлений за згодою сторін термін.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА»

- 3.1. «Замовник» зобов'язується забезпечити «Виконавцю» необхідні умови для виконання робіт.
- 3.2. «Замовник» з моменту підписання Договору надає «Виконавцю» необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для виконання робіт.
- 3.3. «Замовник» зобов'язаний прийняти проміжні та кінцеві результати робіт протягом п'яти днів з моменту готовності.

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Вартість доручених «Виконавцю» робіт, згідно п. 1.1. цього договору є твердою, визначається на підставі представленої проектно - кошторисної документації і складає **157 088,92** грн. (сто п'ятдесят сім тисяч вісімдесят вісім грн. 92 коп.) в т. ч. ПДВ 20% - 26 181,49 грн.
- 4.2. Підставою для розрахунків є приймально-здавальний акт виконаних робіт по формі КБ-2в.
- 4.3. Оплата за цим Договором проводиться «Замовником» після підписання акту приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, шляхом перерахування всієї суми на розрахунковий рахунок «Виконавця».

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

- 5.1. У разі зміни обсягу робіт, вартості матеріалів та їх кількості, середньомісячної заробітної плати, кошторисно-розрахункових коефіцієнтів - фактична вартість виконаних робіт перераховується прямо пропорційно.
- 5.2. Бюджетні зобов'язання за Договором будуть виникати в разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань по мірі надходження коштів з бюджету та затвердження кошторисів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. Виконавець гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку 12-ти місяців після прийняття виконаних робіт Замовником.

- 6.2. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує збитки, у тому числі упущену вигоду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.3. Всі розбіжності між сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в Господарському суді Одеської області.
- 6.4. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом місяця з моменту отримання претензій.
- 6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
- 6.6. У разі несвоєчасного виконання робіт «Виконавцем», він виплачує «Замовнику» пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

7. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ОБСТАВИНИ (ФОРС - МАЖОР)

- 7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконані роботи або неякісне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин, яких не було в момент підписання даного Договору, і виникли внаслідок обставин, не залежних від сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, війна, дії органів виконавчої влади і т. д.).
- 7.2. Сторона, яка не може виконувати обов'язки за даним Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна не пізніше 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону письмово.
- 7.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження (псування) матеріалів до настання термінів здачі «Виконавцем» роботи, визначеною п. П. 1.1 даного договору несе сторона, що надала матеріал.
- 7.4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття «Замовником» несе "Виконавець", крім випадку, коли це сталося внаслідок обставин, не залежних від «Виконавця» (форс-мажор).
- 7.5. У разі, коли термін дії обставин (форс-мажор) триває більше 10 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати даний Договір. У разі передплати «Виконавець» повертає «Замовнику» гроші протягом трьох днів з дня розірвання даного Договору.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 р.
- 8.2. Зміни або доповнення, що вносяться до Договору, розглядаються сторонами протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання умов Договору та внесення змін не допускаються.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Замовник»

Олександрівська селищна
адміністрація Чорноморської міської ради
адреса: 68091, Одеська обл., Одеський р-н
с. Олександрівка, м. Чорноморськ
вул. Центральна, 58
р/р: UA228201720344200212000019202
в Держказначейська служба
України м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04380784
E-mail 4380784@gmail.com
тел. 050 494 5777
Голова адміністрації



Баличев Ф. П.

«Виконавець»

ТОВ «Ілкомсвіт»
адреса: 68001, Одеська обл., Одеський р-н
м. Чорноморськ, вул. Праці, 13
р/р: UA373282090000026009301210601
АБ «Південний», МФО 328209
Код ЄДРПОУ 31210735
ІПН 312107315038

E-mail ilkomsvit@gmail.com
тел. (04868)6-42-38



Щербина Р. О.

Замовник Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради,Одеського району Одеської області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Ілкомсвіт"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної
с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеського району Одеської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з постановою КНУ з визначення вартості будівництва № 281 від 01.11.2021р.

Складена в поточних цінах станом на 1 березня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		118,75469	118,75469	-
	Заробітна плата				
	Розрахунок N1		15,32211	15,32211	-
	Розрахунок N2		78,55021	78,55021	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	24,88237	24,88237	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,65935	8,65935	-
3	Розрахунок N5	Загальновиробничі витрати	-	-	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		127,41404	127,41404	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,31581	2,31581	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,17758	-	1,17758

2		3			35 ДЦ ДЦ		
1	2				4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків			-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)			130,90743	129,72985	1,17758
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)			-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ			130,90743	129,72985	1,17758
		Податок на додану вартість			26,18149	-	26,18149
12		Всього договірна ціна			157,08892		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Баличів Ф.П., голова
Адміністрації

Керівник генеральної
з обмеженою
відповідальністю
«ІЛКОМСВІТ»

Дізн. код
31210735

Щербина Р.О., директор ТОВ "Ілкомсвіт"

Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 157,08892 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"02" 03. 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеського району Одеської області

Складений в поточних цінах станом на 1 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеського району Одеської області	127,41404	-	-	127,41404
		Разом по главі 4:	127,41404	-	-	127,41404
		Разом по главах 1-7:	127,41404	-	-	127,41404
		Разом по главах 1-8:	127,41404	-	-	127,41404
		Разом по главах 1-9:	127,41404	-	-	127,41404
		Разом по главах 1-12:	127,41404	-	-	127,41404
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2,31581	-	-	2,31581
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,17758	1,17758

Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеського району Одеської області
 ПР

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної с. Олександрівка, м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

127,41404 тис. грн.
0,30272 тис.люд.год.
24,86623 тис. грн.
3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 березня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	E33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,598	1612,28 1178,83	433,45 141,33	964,14	704,94	259,20 84,52	15,4560 1,5989	9,24 0,96
2	E33-115-2 НЗ; Н5=1,15 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників	шт	11	460,74 165,35	295,39 96,31	5068,14	1818,85	3249,29 1059,41	2,2218 1,0896	24,44 11,99
3	M8-305-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Траверса на опори	шт	11	44,28 14,47	29,81 9,72	487,08	159,17	327,91 106,92	0,1920 0,1100	2,11 1,21
Разом прямі витрати по розділу 1							6519,36	2682,96	3836,40		35,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							6519,36		1250,85		14,16
всього заробітна плата, грн.							3933,81				
Загальновиробничі витрати, грн.							1466,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							247,41				

Всього будівельні роботи, грн.

35_ДЦ_ЛС1_04-01-01

35_ДЦ_ЛС1_04-01-01

2-

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 1

7985,83

7985,83

Розділ 2. Монтажні роботи

Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]

Провід СИП-4 4x16

100 м

4,44

3040,52
1251,68

1788,84
583,27

13499,91

5557,46

7942,45
2589,72

15,8400
6,5988

70,33
29,3

5 & C157-378-1
варіант 1

м

444

77,84

-

34560,96

-

-

-

-

-

6 XC1-1-1

шт

23

48,96
18,38

30,58
9,97

1126,08

422,74

703,34
229,31

0,2300
0,1128

5,29
2,59

7 & C1545-457-1
варіант 1

шт

23

134,92

-

3103,16

-

-

-

-

-

8 & C1545-488-1-1
варіант 1

м

45

42,88

-

1929,60

-

-

-

-

-

9 & C1545-489-3
варіант 1

шт

38

14,29

-

543,02

-

-

-

-

-

10 XC1-1-2

шт

22

64,25
18,38

45,87
14,96

1413,50

404,36

1009,14
329,12

0,2300
0,1692

5,06
3,72

11 & C1545-400-1
варіант 1

шт

22

66,47

-

1462,34

-

-

-

-

-

12 XC1-1-3

шт

36

96,77
27,97

68,80
22,43

3483,72

1006,92

2476,80
807,48

0,3500
0,2538

12,6
9,14

13 & C1545-413-14-1
варіант 1

шт

36

51,61

-

1857,96

-

-

-

-

-

14 E33-115-2
H3; H5=1,15

шт

18

767,89
275,58

492,31
160,52

13822,02

4960,44

8861,58
2889,36

3,7030
1,8161

66,65
32,69

15 & 1507-4033-1
варіант 4

шт

11

1334,23

-

14676,53

-

-

-

-

-

16 & 1507-4034-3

шт

7

2557,86

-

17905,02

-

-

-

-


-


17	Е15095-46041-2	ПВС 2х2,5 провід	м	27	48,94	-	1321,38	-	-	-	-	-
18	Е15095-46041-2	Разом прями витрати по розділу 2					110705,20	12351,92	20993,31	6844,99	159,93	77,44
19	Е15095-46041-2	Разом будівельні роботи, грн.					110705,20					
20	Е15095-46041-2	в тому числі:										
21	Е15095-46041-2	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77359,97					
22	Е15095-46041-2	всього заробітна плата, грн.					19196,91					
23	Е15095-46041-2	Загальновиробничі витрати, грн.					7079,67					
24	Е15095-46041-2	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					9,49					
25	Е15095-46041-2	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175,66					
26	Е15095-46041-2	Всього будівельні роботи, грн.					117784,87					
27	Е15095-46041-2	Всього по розділу 2					117784,87					
28	Е15095-46041-2	Розділ 3. Виготовлення кронштейну										
29	Е15095-46041-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	м	0,0181	16647,94	2909,38	301,33	248,67	52,66	176,0000	3,19	
30	Е15095-46041-2	Труба дсту 3262 ду 32 мм	пог. м	7	13738,56	137,60	618,66	-	2,49	1,7200	0,03	
31	Е15095-46041-2	Смуга 50 мм	пог. м.	0,7	88,38	-	39,93	-	-	-	-	
32	Е15095-46041-2	Кутник 40х40	пог. м.	1,75	57,04	-	118,49	-	-	-	-	
33	Е15095-46041-2	Електроди АНО-21 3 мм,	кг	0,336	67,71	-	18,87	-	-	-	-	
34	Е15095-46041-2	Круг відрізний 125х1,0х22	шт	1	56,16	-	20,64	-	-	-	-	
35	Е15095-46041-2	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 (кронштейнів)	100м2	0,016874	20,64	-	5,33	5,33	-	3,6200	0,06	
36	Е15095-46041-2	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб (кронштейнів)	100м2	0,0066	315,63	-	33,23	33,23	-	67,6600	0,45	
37	Е15095-46041-2	емаль ПФ-115	кг	0,52	5035,26	-	155,72	-	-	-	-	
38	Е15095-46041-2	Грунтівка сіра	кг	0,2	299,47	-	12,76	-	-	-	-	
39	Е15095-46041-2	Кронштейн для світильника блу	шт	11	63,79	-	-	-	-	-	-	

1450-1	Шпилька М 8	шт	3,5	37,89	-	-	132,62	-	-	-
29 & С1545-291-1	Гайка	шт	,22	1,74	-	-	38,28	-	-	-
30 & С130-38-3	Шайба	100шт	0,22	155,77	-	-	34,27	-	-	-
31 15102-22219	Разом прямі витрати по розділу 3						287,23	52,66	3,7	0,03
варіант 2								2,49		
	Разом будівельні роботи, грн.						1530,13			
	в тому числі:						1530,13			
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1190,24			
	всього заробітна плата, грн.						289,72			
	Загальноновиробничі витрати, грн.						113,21			
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						0,18			
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						22,72			
	Всього будівельні роботи, грн.						1643,34			

	Всього по розділу 3						1643,34			
	Разом прямі витрати по кошторису						118754,69	15322,11	24882,37	199,42
	Разом будівельні роботи, грн.						118754,69		8098,33	91,63
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						78550,21			
	всього заробітна плата, грн.						23420,44			
	Загальноновиробничі витрати, грн.						8659,35			
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						11,67			
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						1445,79			
	Всього будівельні роботи, грн.						127414,04			

	Всього по кошторису						127414,04			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						302,72			
	Кошторисна заробітна плата, грн.						24866,23			

Склад  Пилипенко О. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Баличев Ф. П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО



Олександрівська селищна адміністрація
 Чорноморської міської ради Одеського району
 Одеської області
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Оплата видатків із благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зовнішнього освітлення вул. Виноградної с. Олександрівка, м. Чорноморськ Одеського району Одеської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,598	
2	(Демонтаж) Установлення світильників	шт	11	
3	(Демонтаж) Траверса на опорі	шт	11	
4	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	м	444	
5	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків	шт	23	
6	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів	шт	22	
7	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів	шт	36	
8	Установлення світлодіодних світильників	шт	18	
9	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0181	
10	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (кронштейнів)	м2	1,6874	
11	Фарбування за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб (кронштейнів)	м2	0,66	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пилипенко О. В.

Перевірив

голова Олександрівської селищної адміністрації

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Баличев Ф. П.