

Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі
(технічна специфікація; перелік технічних вимог)

Термін надання послуг: до 31.12.2023 року.

Гарантійний термін експлуатації - гарантійний термін експлуатації зданого об'єкта протягом 3 (трьох) років з моменту підписання Акту здачі-приймання послуг.

Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну експлуатації.

Місце надання послуг: покриття на площі Кудашова в м. Шепетівка Хмельницької області

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт дорожнього покриття на площі ім.Георгія Кудашова в м. Шепетівка Хмельницької області.
Поточний ремонт дорожнього покриття на площі ім.Георгія Кудашова в м. Шепетівка Хмельницької області.

Основа
класифікації (специфікації) М:

Складений в поточних цінах станом на "19 вересня" 2022 р

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шарф- монтаж)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4	5
1	РН18-1-5	Розділ 1. Підготовчі роботи розбирання асфальтобетонних покриттів в механізованим способом	100м3	0,075
2	РН20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскид, місткість коша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1725
3	С331-34-3	Переміщення будівельного сміття самоскипами на відстань 5 км	т	17,25
4	РН18-2-1	Розбирання бортових кам'янів	100м	0,80
5	РН20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскид, місткість коша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,08064
6	С331-34-3	Переміщення будівельного сміття самоскипами на відстань 5 км	т	0,08064



7	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,01935	
8	ЕН6-2-2	Улаштування осередку під бортові каміні з ШПС	1 м3	2,4	
9	РН18-29-1	Устаткування бортових камінів бетоном і залізобетонних прицевинно-бетонних покриттях	100м	0,48	
10	8 С1428-11700-2	Каміні бетонні бортові	шт	48	
11	РН18-30-2	Демонтаж бетонних поребриків	м	44	
12	17-08-30-2	Устаткування бетонних поребриків на швеллеру основи	м	44	
13	С1421-10419	Поребрик бетонний 0,5м	шт	4	
14	РН16-17-1	Перекладання порожничастих колод з 16 рядового кладкою на цеглу наступний ряд кладки додавати до норми 16,77-1	шт	4	
15	РН16-17-2	Демонтаж колод	шт	4	
16	РН16-53-1	Устаткування локо	шт	4	
17	РН16-53-1	Разом прямі витрати по розділу 1			
		Разом будівельні роботи, грн.			
		в тому числі:			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			
		всього заробітна плата, грн.			
		всього заробітні витрати, грн.			
		Залоговиробничих витрат, под год.			
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, грн.			
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.			
		всього будівельні роботи, грн.			
		Всього по розділу 1			

18	РН18-2-1 п. 1.2.3 к. 1.2	Розділ 2. Покладання дорожнього суду Покладання асфальтобетонного покрива дорожнього полотна 50 мм. площею рівнинну до 5 м ² Зняття асфальтобетонного покриття дорожнього полотна для холодного фрезерування асфальтобетонних покривів шириною фрезерування 2100 мм при глибині фрезерування 50 мм для однієї полоси проїзду частини при систематичному русі транспорту на другий	100м ²	0,84	
19	РН18-3-1 п. 1.2.3 к. 1.2	Зняття асфальтобетонного покриття дорожнього полотна для холодного фрезерування асфальтобетонних покривів шириною фрезерування 2100 мм при глибині фрезерування 50 мм для однієї полоси проїзду частини при систематичному русі транспорту на другий	1000м ²	3,518	
20	РН18-50-1	Розкладка в'язучих матеріалів	тн	1,4072	
21	РН18-2-1 п. 1.2.3 к. 1.2	Укладання асфальтобетонного шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальних асфальтобетонних (на одній полосі проїзду) частин при систематичному русі транспорту на другий	100м	4,48	
22	С331-39	Перевезення асфальту, шпательною машиною самосходами на відстань 100 км	т	453	
Разом прями витрати по розділу 2					
Разом будівельні роботи, при в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів грн всього заробітної плати, грн Загальнобудівельні витрати, грн трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд. год заробітної плати в загальнобудівельних витратах, грн всього будівельні роботи, грн					
Всього по розділу 2					
Разом прями витрати по кошторису					
Разом будівельні роботи, при					
				2307781	304,00
				36789	