

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 343

«Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А»

м. Лубни

«30» 05. 2023р.

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, яке надалі іменується «ЗАМОВНИК», в особі директора Сухопар Лариси Іванівни, що діє на підставі статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Лубнижитлобуд 2010» яке надалі іменується «ПІДРЯДНИК», в особі директора Ляшенка Юрія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які надалі разом іменуються СТОРОНАМИ, керуючись нормами п. 11 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 р. №1178, уклали цей Договір підряду, надалі «Договір» про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик власними (власними і залученими) силами і засобами виконати всі роботи по цьому договору, а саме роботи по об'єкту: **«Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А», ЄЗС ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна договору складає: 938 160,66 грн. без ПДВ

2.2. Договірна ціна є динамічною та може уточнюватися протягом всього строку будівництва, з урахуванням норм Закону України «Про публічні закупівлі», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

2.3. Підрядник є платником єдиного податку 2%.

3. РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ

3.1. Замовник здійснює оплату Підряднику за виконані роботи по мірі надходження фінансування з бюджету.

3.2. Розрахунки та платежі здійснюються на підставі наданих Підрядником Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у формі № КБ-3.

3.3. Замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи на підставі наступних документів:

1) акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В), підписаного уповноваженими представниками обох сторін, з усіма необхідними документами, порядок надання яких визначений пунктами 6.3.10, 6.3.12. даного Договору, та оформлених належним чином, згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

2) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), підписаного уповноваженими представниками обох сторін.

3.4. Оплата проводиться за фактично виконані обсяги робіт шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, в межах виділених коштів (фактичного фінансування).

3.5. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, що передбачається згідно з ч. 1 ст. 23 Бюджетного кодексу України. Після фактичного затвердження кошторису чи внесення змін до нього, суму бюджетних зобов'язань за Договором може бути скориговано.

3.6. Зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів.

3.7. Оплата здійснюється на умовах відстрочення платежу за виконані роботи - 10 календарних днів з дати підписання сторонами акту виконаних робіт.

4. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 4.1. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції за результатами аукціону на протязі гарантійного строку, що становить 5 років.
- 4.2. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам та настановам Мінрегіонбуду, технологічним картам.
- 4.3. У разі виявлення недоліків Замовником в процесі виконання робіт, Підрядник усуває такі недоліки (вади) у короткий термін за свій рахунок.
- 4.4. Замовник у разі виявлення, впродовж гарантійного строку експлуатації об'єкта, недоліків (вад) виконаних роботах, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків (вад).
- 4.5. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків (вад) у визначені Актом терміни (строку), Замовник може усунути їх самостійно шляхом залучення іншого виконавця, із відшкодуванням витрат за виконані роботи по усуненню недоліків (вад) за рахунок Підрядника.
- 4.6. Підрядник не несе відповідальності за недоліки (вади) об'єкта, що сталися внаслідок природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника (за виключенням випадків встановлених п. 4.5 цього Договору), інших не залежних від нього обставин.
- 4.7. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єктів відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня виконання робіт.
- 4.8. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку
- 4.9. Недоліки (вади) у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання виконаних будівельних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом 20 робочих днів, з моменту повідомлення Замовником Підрядника про виявлені недоліки (вади).
- 4.10. Замовник має право вимагати безоплатного усунення недоліків (вад), що виникли внаслідок допущення Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, з відшкодуванням витрат Замовника за рахунок Підрядника, якщо інше не передбачено Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. За невиконання своїх обов'язків Замовник і Підрядник несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
- 5.2. Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне проведення розрахунків по причині нездійснення чи затримки оплати органами Державної Казначейської Служби.
- 5.3. Підрядник, відповідно до чинного законодавства, несе відповідальність за збереження об'єкта капітального ремонту ганку та вестибюлю корпусу лікарні та відповідає за будь-які упущення чи недоліки (вади), які були допущені Підрядником під час виконання робіт по даному Договору. Підрядник несе відповідальність за нанесення збитків чи пошкодження майна третіх осіб та усуває пошкодження чи відшкодовує вартість пошкодженого майна третіх осіб за власний рахунок.
- 5.4. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, законів та нормативно-правових актів про охорону праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт. Підрядник несе відповідальність за організацію управління з охорони праці на об'єкті виконання робіт (будівельному майданчику), за наявність, відповідність та чинність всіх необхідних дозволів, посвідчень, проведення інструктажів та навчань працівниками, що залучені (допущені) Підрядником до виконання робіт по даному Договору.
- 5.5. У разі виникнення умов, які створюють загрозу безпеки руху автотранспорту і пішоходів, Підрядник, за узгодженням із Замовником, вживає заходи для закриття або обмеження руху в установленому порядку і відновлення безпечних умов руху.
- 5.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження виконаних робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник. Підрядник не має права вимагати від Замовника оплати за роботу або оплату витрат у разі руйнування або пошкодження предмету Договору унаслідок непереборної сили до

закінчення встановленого цим Договором строку здачі виконаних робіт Замовникові, а також у разі неможливості завершити капітальний ремонт з іншої причини не залежної від Замовника.

5.7. Ризик випадкової загибелі або знищення матеріалів, устаткування, механізмів несе та сторона, якій воно належить.

5.8. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі - форс-мажорні обставини). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі форс-мажорні обставини.

Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна письмово інформувати іншу сторону не пізніше семиденного терміну після їх виникнення. Невчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини згодом. Виникнення форс-мажорних обставин засвідчуються Торгово-промисловою палатою України чи уповноваженими нею регіональними Торгово-промисловими палатами у встановленому порядку.

5.9. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, дозволів, необхідних для виконання робіт, якщо наявність таких ліцензій та дозволів передбачено чинним законодавством України.

5.10. В разі, якщо внаслідок дій чи бездіяльності Підрядника при виконанні робіт за даним договором, Замовника у встановленому законодавством порядку було притягнуто до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, Підрядник відшкодовує Замовнику сплачені останнім штрафи, а також інші витрати та збитки, у повному обсязі.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Підряднику виконані роботи, визначені цим Договором, в розмірах і в строки встановлені Договором.

6.1.2. Приймати виконані Підрядником роботи згідно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), оформленими належним чином, за умови виконання робіт Підрядником, які відповідають вимогам визначеним у розділі 4 цього Договору.

6.1.3. Забезпечити фінансування передбачених цим Договором робіт за рахунок бюджетних коштів, в межах фінансування, по мірі фактичного надходження грошових коштів на рахунок Замовника, відкритого в органах Державної Казначейської Служби та фактичної оплати органами Державної Казначейської Служби.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, письмово повідомивши про це його у строк за 14 календарних днів до дати розірвання цього Договору;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути Підряднику «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 3.3 розділу 3 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо) та не надання всіх необхідних документів, порядок надання яких визначений пунктами 6.3.10, 6.3.12 даного Договору та оформлених належним чином, згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

6.2.4. Здійснювати контроль і технічний нагляд власними силами та/або залученими для здійснення технічного нагляду іншими підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами підприємцями, з якими Замовником укладені відповідні договори (угоди), за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій і виробів – державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику обов'язкові до виконання розпорядження про їх усунення. Підрядник забезпечує Замовнику та особам, що будуть здійснювати технічний нагляд, можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

6.2.5. Інші права:

6.2.5.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків (вад), які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у тендерній пропозиції та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6.2.5.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків (вад), що виникли в наслідок допущених Підрядником порушень.

6.2.5.3. Не здійснювати оплату за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, тендерної пропозиції за результатами аукціону; відхилення виконаних робіт від проектної документації до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, або третьою особою.

6.2.5.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором Підряду, стає неможливим.

6.2.5.5. Видавати при виявленні невідповідності виконаних Підрядником робіт відповідне розпорядження (припис) про усунення недоліків (вад) або припинення виконання робіт, яке є обов'язковими для виконання Підрядником.

6.2.5.6. Розірвати Договір з Підрядником в тому випадку, якщо Підрядник систематично (два і більше разів) допускає неякісне виконання робіт або використовування неякісних матеріалів в процесі виконання робіт та вимагати в цьому випадку відшкодування Підрядником у повному обсязі збитків, заподіяних достроковим розірванням Договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором, Приступити до виконання капітального ремонту (будівельних робіт) після отримання Замовником у встановленому порядку дозволу на його (їх) виконання (в разі його необхідності).

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 4 цього Договору.

6.3.3. Забезпечити Замовнику та особам, що будуть здійснювати технічний нагляд, вільний доступ на об'єкт виконання робіт для здійснення контролю за виконанням робіт.

6.3.4. Своїми (та залученими) силами і засобами виконати всі роботи в обсягах і строки, передбачені проектною документацією, тендерною пропозицією за результатами аукціону та здати виконані роботи Замовнику.

6.3.5. Інформувати Замовника про укладання договорів субпідряду зі спеціалізованими організаціями, що залучаються для виконання робіт за цим Договором, і забезпечувати контроль за ходом виконання робіт, що виконуються ними.

6.3.6. Організувати управління з охорони праці на об'єкті виконання робіт, забезпечити виконання вимог з охорони праці, встановлених законами, нормативно-правовими актами про охорону праці і мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, а також необхідні заходи по технічній безпеці, пожежній безпеці та охорони об'єкту виконання робіт.

6.3.7. У разі виявлення недоліків Замовником в процесі виконання робіт, усунути їх в короткий термін безоплатно за свій рахунок.

6.3.8. Усунути недоліки у виконаних роботах, виявлених в процесі приймання виконаних будівельних робіт, які виникли з його вини протягом строків, визначених Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки (вади), Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і якщо Підрядник без затримки не прийме необхідних заходів для виправлення ситуації, тоді Замовник усуває недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни.

6.3.9. Забезпечити дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створити для них на зазначеному об'єкті необхідні умови праці та відпочинку, проводити необхідний інструктаж, тощо.

6.3.10. Проводити разом з технічним наглядом огляд виконаних прихованих робіт та складати акт (акти) огляду прихованих робіт. Не допускати виконання наступних робіт у разі відсутності підписаних актів огляду прихованих робіт.

6.3.11. Забезпечити проектній організації вільний доступ на об'єкт виконання робіт для здійснення авторського нагляду.

6.3.12. Відновити та забезпечити благоустрій території, на якій виконувались роботи відповідно до цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 14 днів до дати розірвання Договору.

6.4.4. Залучати до виконання робіт Субпідрядників, які були зазначені у тендерній пропозиції за результатами аукціону (якщо обсяг виконання субпідрядних робіт складає 20 відсотків та більше від суми цього Договору) та, виключно за попереднім письмовим погодженням із Замовником може залучати до виконання робіт Субпідрядників, які не зазначені у тендерній пропозиції, якщо обсяг субпідрядних робіт буде меншим за 20 відсотків від суми цього Договору. При цьому, укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і подача на майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів.

7.2. Ризик випадкового знищення, загибелі або пошкодження виконаних обсягів робіт по об'єкту до прийняття Замовником обсягів виконання робіт по акту приймання виконаних будівельних робіт несе Підрядник. Підрядник не має права вимагати від Замовника оплати за виконані роботи або оплату проведених ним витрат у разі знищення або пошкодження робіт унаслідок непереборної сили до прийняття Замовником виконаних робіт по акту приймання виконаних будівельних робіт.

8. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

8.1. Підрядник може залучити для виконання робіт субпідрядні організації, які були зазначені у тендерній пропозиції за результатами аукціону (якщо обсяг виконання субпідрядних робіт складає 20 відсотків та більше від суми цього Договору) та, виключно за попереднім письмовим погодженням із Замовником може залучати до виконання робіт Субпідрядників, які не зазначені у тендерній пропозиції, якщо обсяг субпідрядних робіт буде меншим за 20 відсотків від суми цього Договору. Підрядник забезпечує координацію їхньої діяльності на майданчику. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Підрядника перед Замовником.

8.2. Приймання та оплату робіт, виконаних Субпідрядниками, здійснює Підрядник, після узгодження обсягів робіт із Замовником. Підрядник співпрацює з іншими Підрядниками, державними органами, комунальними підприємствами і Замовником, та використовує майданчик разом з ними.

9. РОБОЧА СИЛА

9.1. Підрядник для керівництва і виконання робіт призначає (залучає) працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, мають необхідні дозвільні документи, посвідчення, відмітки про проходження інструктажів, навчань (якщо наявність таких документів передбачається чинним законодавством України), в достатній кількості і створює для них необхідні умови роботи на майданчику.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на майданчику, попередження порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни, а також дотримання законодавчих та нормативних актів України про пожежну безпеку, охорону праці та запобігання побутового травматизму серед населення міста.

10. ЗДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

10.2. Місце виконання робіт – Полтавська обл., м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А.

10.3. Обсяг виконання робіт – 1 робота, згідно проектної документації.

10.4. Здавання-приймання робіт після їх закінчення здійснюється актами приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у формі № КБ-3, що підписують обидві Сторони з наданням всіх необхідних документів та оформлених належним чином, згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Жодна з сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов'язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли проти її волі і бажання і які неможливо передбачити – форс-мажорні обставини. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань за зазначених обставин, повинна надати письмові повідомлення іншій стороні про такі обставини та їх вплив на виконання зобов'язань по Договору.

11.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи встановлені чинним законодавством.

11.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Замовник може розірвати Договір у односторонньому порядку з таких причин:

12.1.1. Відсутність коштів для фінансування робіт.

12.1.2. Банкрутство Підрядника.

12.1.3. Неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил та з інших причин.

12.2 Замовник може розірвати договір за взаємною згодою з Підрядником. У такому разі Замовник приймає та оплачує фактично виконані Підрядником виконані роботи, що оформлені відповідними документами передбаченими цим Договором.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023 р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів, консультацій.

14.2. При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. При взаєморозрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи по цьому Договору усі витрати, які включаються до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) розраховуються відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», настанов ДСТУ Н Б.Д. 1.1-2,3,4,5,6,9:2013 та ресурсних елементних кошторисних норм або інших документів, які будуть прийнято на заміну ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», настанов ДСТУ Н Б.Д. 1.1-2,3,4,5,6,9:2013 в період прийняття робіт.

15.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS

регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

15.3. Істотними умовами Договору є предмет договору, ціна, штрафні санкції, умови оплати та строки, порядок зміни істотних умов договору.

15.4. До договору за згодою сторін можуть бути внесені зміни та доповнення в процесі його виконання з урахуванням п. 15.2 та 15.3 цього Договору.

15.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим договором однією із сторін до інших (третіх) осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження з іншою стороною.

16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Договір складений у двох оригінальних примірниках (1 примірник - Замовника; 1-Підрядника).

16.2. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані Сторонами.

16.3. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством.

16.4. Підписуючи даний договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

16.5. Сторони погодилися про те, що будь-які документи, що стосуються виконання цього Договору є конфіденційною інформацією і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових зборів і платежів, а також у випадках передбачених чинним законодавством України.

17. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

17.1. Сторони даного Договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками, керівниками та іншими працівниками, а також особами які діють від їх імені, та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав та зобов'язань за цим Договором.

17.2. При виконанні своїх обов'язків за цим Договором Сторони, працівники або посередники не вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством України як надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого антикорупційного законодавства.

17.3. Кожна зі Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу послуг (робіт) та іншими, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

17.4. У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надано протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

17.5. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилається на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу вважати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних положень/умов контрагентом, працівниками, представниками або посередниками, що відображається в діях, які кваліфікуються діючим законодавством, як надання або отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги антикорупційного законодавства.

17.6. Сторони визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. Сторони докладають усіх зусиль для мінімізації ризику ділових відносин з контрагентами, які можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції.

17.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних застережень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушення.

18. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

18.1. Додатки:

- Договірна ціна (Додаток № 1);
- Календарний графік виконання робіт (Додаток № 2);

19. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛУБЕНЬСКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО
ЛІКУВАННЯ» ЛУБЕНЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЛУБЕНЬСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37500, Полтавська обл., м. Лубни,

вул. П'ятикопа, 26

ЄДРПОУ 01999388

ІПН 019993816189

р/р UA 385201720344341005100044862

Державна казначейська служба України,
м Київ

ПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛУБНИЖИТЛОБУД 2010»

37500, м. Лубни

вул. Волонтерська (Ломоносова), 34

ЄДРПОУ 05388233

ІПН: 053882316047

р/р UA253808050000000026005307427

БАНК ПАТ «Райффайзен Банк»

МФО: 380805

Замовник:

(підпис)

М. П.

Л.І. Сухопар

Підрядник:

(підпис)

М. П.

Ю.В. Ляшенко

Додаток № 1 Договору Підряду № 345 від 30.04.2023 р

Замовник Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Лубнижитлобуд 2010"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа,
1А, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 травня 2023 р

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	789,90804	789,90804	-
		Заробітна плата			
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	163,10384	163,10384	-
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	607,55435	607,55435	-
2	Розрахунок N3	Загальновиборничі витрати	19,24985	19,24985	-
3	Розрахунок N4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	97,90801	97,90801	-
4	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N7	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		887,81605	887,81605	-
7	Розрахунок N8	Прибуток	20,93568	20,93568	-
8	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,64572	-	10,64572
9	Розрахунок N10	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N11	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Розрахунок N12		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	919,39745 18,76321 938,16066 938,16066	908,75173 908,75173	10,64572 18,76321 29,40893



Додаток № 2 Договору Підряду № 343 від «30» 05 2023 р.

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту: «Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А»,

№ з/п	Період	Найменування	Загальна сума, грн
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	2023 рік	Виконання робіт	938160,66
		Всього:	938160,66

Замовник:

(підпис)
М. П. 

Підрядник:

(підпис)
М. П. 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № 343 ВІД 30.05.2023р.
«Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу
за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А»

м. Лубни

“ 30 ” 05 2023 р.


Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, яке надалі іменується “ЗАМОВНИК”, в особі директора Сухопар Лариси Іванівни, що діє на підставі статуту, з однієї сторони та ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» яке надалі іменується “ПІДРЯДНИК”, в особі директора Ляшенка Юрія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які надалі разом іменуються СТОРОНАМИ, керуючись нормами п. 11 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 р. №1178, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Відповідно п 2.1, Договору № 343 від 30.05.2023р., згідно ст.23 Бюджетного кодексу України, на 2023 рік виділено та затверджено кошти на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А» (код згідно ЄЗС ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи в сумі 463 182,11 грн. без ПДВ (станом на 30.05.2023р.).

2. Загальна вартість Договору № 343 від 30.05.2023р. складає 938 160,66 грн. без ПДВ.

3. Ця додаткова угода укладена в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін і становить невід'ємну частину Договору та набуває чинності з моменту її підписання.

Замовник

М.П.  Л. І. Сухопар



Підрядник

М.П.  Ю. В. Ляшенко



**Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**

ПРОТОКОЛ

30.05.2023р.

(дата)

м. Лубни

(місце складення)

**Про оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладеного
без використання електронної системи закупівель**

Закупівля здійснюється з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.22 № 1178.

Відповідно до пункту 11 Особливостей, для здійснення закупівель робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 мільйона гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Отже, замовник має право здійснювати закупівлю робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 мільйона гривень, без використання електронної системи закупівель.

Так, для забезпечення потреб замовника та зважаючи на вартісні межі, замовником було здійснено закупівлю без використання електронної системи закупівель, за договором №343 від 30.05.2023р, що підтверджує придбання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа. 1А», за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, на суму 938 160,66 грн.

Попередньо таку закупівлю було включено до річного плану закупівель відповідно до статті 4 Закону, з ідентифікатором UA-P-2023-05-30-000066-с

Як наслідок, уповноваженій особі замовника необхідно за результатами здійснення такої закупівлі оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Відповідно до пункту 3⁸ Розділу X Закону на період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

Керуючись вищезазначеним, уповноважена/відповідальна особа вирішила:

1. Оприлюднити в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель у порядку, передбаченому пунктом 3⁸ Розділу X Закону.

Уповноважена особа

Комунального підприємства

«Лубенська лікарня інтенсивного

Лікування» Лубенської міської ради

Лубенського району

Полтавської області

(найменування замовника)

ШОСТАК Максим

(прізвище, ім'я)

(підпис)



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛУБЕНЬСКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»
ЛУБЕНЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНЬСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

18.05. 2023р.

м. Лубни

№ 86

Про затвердження проектної документації
за робочим проектом «Капітальний ремонт ганку
та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням
пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А»

З метою завершення капітального ремонту лікарні за замовленням
Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області розроблено
проектну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт ганку та
вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул.
П'ятикопа, 1А», керуючись відповідно до п. 4 "Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Капітальний
ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою:
м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А», виготовлену ПП «Лубнитехбуд», зведений
кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва 975 000,00 грн. (Дев'ятсот
сімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.).
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директора

Лариса СУХОПАР

Погоджено:
Юрисконсульт



Юлія МИХАЙЛЮТА

2023 р.

Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

03-04-2023 - ЗК

Том 1

Керівник проекту
організації
ГП

Коршун С.А. Коршун

Коршун



2023

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи, КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Cerest та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи, КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

1.50	%
7.65	грн./люд.год
3.89	грн./люд.год
2,73669	тис.люд.год
2,449	тис.люд.год
200,442	тис.грн.
12101,81	грн.

975,000	тис.грн.
908,737	тис.грн.
66,263	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:



КП "ЛІЛІТ" ПМР

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок суми 975 000 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

Наказ №1211/МС від 18.03.2023 р. №16

(посилання на документ про затвердження)

Наказ №1211/МС від 18.03.2023 р. №16 для розгляду та затвердження кошторисної документації за робітами, виконаними в межах проекту з влаштування пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

"18" 05 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Складений за поточними цінами станом на 1 квітня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А	887,801	-	-	887,801
		Разом по главі 2:	887,801	-	-	887,801
		Разом по главах 1-7:	887,801	-	-	887,801
		Разом по главах 1-8:	887,801	-	-	887,801
		Разом по главах 1-9:	887,801	-	-	887,801
2	Настанова [4 32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	13,317	13,317
		Разом по главі 10:	-	-	13,317	13,317

1	2	3	4	5	6	7
3	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
4	Вартість проектних робіт		-	-	20,000	20,000
	Кошти на здійснення авторського нагляду		-	-	2,800	2,800
	Разом по главі 12:				22,800	22,800
	Разом по главах 1-12:		887,801	-	36,117	923,918
	Кошторисний прибуток (П)		20,936	-	-	20,936
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	10,646	10,646
	Разом		908,737	-	46,763	955,500
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	19,500	19,500
	у тому числі:					
	- Єдиний податок за ставкою 2%		-	-		
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		908,737	-	66,263	975,000
	Розрахунок N П-137					

Керівник проектної організації: підпис

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:

= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 887,801

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п1.2 - п1.3) X п1.1 X 0,01 X ИНП116 = (887,801 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 13,317

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137
Єдиний податок за ставкою 2%

1. Вихідні дані

п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.

П12=955,5;

п1.2 Ставка єдиного податку, %

СЕН=2;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.

П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.

П62=0;

п1.5 Зворотні суми, тис. грн

П25=0;

2. Розрахунок

п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.

п1.1-п1.3-п1.4-п1.5=955,5-0-0-0=955,5;

п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку

п1.2:100:(1-п1.2:100)=2:100:(1-2:100)=0,020408163;

п2.3 Єдиний податок за ставкою 2%

Інші витрати

п2.1хп2.2=955,5х0,020408163=19,5;

п2.1хп2.2=955,5х0,020408163=19,5;



Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ЛКТ = 7,65;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год:

П73 = 2,73669;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд. год. :

П731И = 0;

2. Розрахунок

п. 2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п. 1.1 X (п. 1.2 + п. 1.3) X ИНП130 = 7,65 X (2,73669 + 0) X 1 = 20,936;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн /люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,73669;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 3,89 X (2,73669 + 0) X 1 = 10,646

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А 2 2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
1	Демонтаж бетонних плит покриття та бортів ганку	м2	79,5	
2	Розбирання алюмінієвих листів опорядження ганку	м2	84,1	
3	(Демонтаж) Монтаж пандусу металевого	т	0,2	
4	Розбирання залізобетонних східців	м	10,16	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
6	Знімання засклених віконних рам	м2	0,54	
7	Демонтаж металопластикового вітражу	м2	20,75	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
9	Знімання дверних полотен	м2	7,28	
10	Знімання наличників	м	20,4	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,2	
12	Розбирання мозаїчних покриттів підлог	м2	42,5	
13	Розбирання цементних стяжок підлог	м2	53,7	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів	м2	110,4	
15	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,525	
16	Розбирання облицювання стін фасаду з плиток	м2	17,1	
	<u>Розділ 2. Оздоблювальні роботи</u>			
17	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	54,1	
18	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	53,38	
19	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	0,65	
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	0,65	
21	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	6,5	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,5	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	6,5	
24	Мурування окремих ділянок цегляних стін	м3	0,86	
25	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
26	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	113,5	
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	102,5	
28	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	102,5	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	102,5	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	102,5	
31	Шпаклювання віконних і дверних укосів	м2	8	

1	2	3	4	5
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8	
34	Влаштування відбивної дошки	м2	7,5	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,133	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,4603	
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,54	
39	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
40	Заповнення віконних прорізів (вітражу) готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	20,748	
41	Установлення і кріплення наличників	м	40	
42	Улаштування залізобетонного пандусу та східців	м3	3,9	
43	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	42,9	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	42,9	
45	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	42,9	
46	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	54,1	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	38	
48	Улаштування покриттів плінтуса, пандуса та сходинок з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21	
49	Улаштування покриттів з тактильної плитки	м2	3,24	
50	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	32	
51	Обрамлення пандусу кутиком	м	18	
52	Влаштування огорожі пандуса	т	0,15	
53	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	17,2	
<u>Розділ 3. Ганок</u>				
54	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	31	
55	Поліпшене штукатурення цементним розчином парапету	м2	31	
56	Улаштування обшивки парапету металопрофілем	м2	31	
57	Улаштування з листової сталі парапетів	м	29	
58	Ремонт рулонної покрівлі покриття	м2	35	
59	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	40,19	
60	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь	м2	40,19	
61	Установлення бетонних поребриків ганку	м	21,5	
62	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	41,5	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	41,5	
64	Покриття бетонної площадки спецрозчином	м2	41,5	
65	Шпаклювання простих фасадів з землі та риштувань	м2	17,1	
66	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 2,0 мм	м2	17,1	

1	2	3	4	5
67	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	м2	34,5	
	<u>Розділ 4. Благоустрій</u>			
68	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	14	
69	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	1,4	
70	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	14	
71	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками	м2	14	
72	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	м2	14	
73	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	50	
74	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	20,1072	
	<u>Розділ 5. Кімната ліфтерів</u>			
75	Розбирання підвісних стель з плиток алюмінієвих	м2	7,9	
76	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	38	
77	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	7,9	
78	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,9	
79	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	7,9	
80	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,9	
81	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,9	
82	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	7,9	
83	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	38	
84	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,9	
85	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	42,9	
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
86	Очищення приміщень від сміття	т	21,87	
87	Навантаження сміття вручну	т	21,87	
88	Перевезення сміття до 12 км	т	21,87	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи</u>			
89	Пробивання борозен до 20 см2	м	150	
90	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	250	
91	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250	
92	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	50	
93	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
94	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	

1	2	3	4	5
95	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
96	Монтаж світильників	шт	7	
97	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
98	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення</u>	шт	4	
99	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	18	
100	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
101	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	10	
102	Установлення радіаторів	кВт	6	
103	Установлення кранів радіаторних	шт	6	
104	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром до 50 мм	м	24	

Склад:

[підпис, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:

[підпис, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Кошторисна вартість об'єкта	887,801 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,73669 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	200,442 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 квітня 2023 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Ремонтні роботи	792,657	-	792,657	2,38718	174,573	-
2	02-01-02	на Електромонтажні роботи	64,125	-	64,125	0,27870	20,39	-
3	02-01-03	на Опалення	31,019	-	31,019	0,07081	5,479	-
		Всього:	887,801	-	887,801	2,73669	200,442	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)

(підпис, прізвище)

Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А
03-04-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонтні роботи

Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

792,657 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,38718 тис.люд год

Кошторисна заробітна плата

174,573 тис. грн

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 квітня" 2023 р.

Складений за поточними цінами станом на "1 квітня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КР7-2-7 прим	Демонтаж бетонних плит покриття та бортів ганку	100м2	0,795	7361,60	130,22	5852	5749	103	111,3720	88,54
2	КР8-2-2	Розбирання алюмінієвих листів опорядження ганку	100м2	0,841	7231,38	26,24	1013	989	21	0,3326	0,26
3	КР20-12-2 к дем =0,7	(Демонтаж) Монтаж пандусу металевого	1т	0,2	1204,56	28,82	1505	955	24	19,8840	16,72
4	КР9-4-1	Розбирання залізобетонних східців	100м	0,1016	1175,74	26,74	1914	1678	22	0,3917	0,33
5	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	7523,62	2747,35	133	119	550	58,1196	11,62
6	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,0054	4776,27	369,31	23	22	74	3,9521	0,79
7	КР6-2-2	Демонтаж металопластикового вітражу	100 м2	0,2075	18838,32	2325,60	897	862	236	261,3600	26,55
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	16512,72	593,30	456	412	60	7,6970	0,78
					13264,46	1385,96			14	191,4960	1,91
					11878,50	362,47			4	4,5313	0,05
					4325,30	169,87			1	68,2560	0,37
					4155,43	147,95			1	1,9580	0,01
					4325,30	169,87			35	68,2560	14,16
					4155,43	147,95			31	1,9580	0,41
					15200,02	1476,25			44	221,2440	6,64
					13723,77	386,08			12	4,8265	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C126-1300 варіант 4	Прийнятний профіль 19x24мм, довжиною 3000мм	м	58,428	53,45	-	3123	-	-	-	-
22	& C126-952- В1-М	Пружина підвісна (підвіс пружинний)	шт	43,28	12,43	-	538	-	-	-	-
23	& C126-952- В2-Л	Дріт 25см (підвіс спиця-петля)	шт	43,28	11,02	-	477	-	-	-	-
24	& C126-952- В3-М	Дріт 12,5см (підвіс спиця-гачок)	шт	43,28	9,51	-	412	-	-	-	-
25	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5338	1398,18	5,78	746	743	-	20,1360	10,75
26	& C111-35- В1	Плита Armstrong вологостійкі, протипожежні, розмір 600x600 мм	м2	56,048	1392,40	5,03	17300	-	3	0,0666	0,04
27	варіант 1 C1545-44	Дюбель-молі	100шт	2	1239,64	-	2479	-	-	-	-
28	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0065	15083,57	56,62	98	95	-	197,1840	1,28
29	C111-1851 варіант 2	Саморіз 3,5x25мм	шт	10,14	14672,46	49,32	8	-	-	0,6527	-
30	& C111-205- 1	Профіль 60/27	м	1,6575	65,54	-	109	-	-	-	-
31	& C111-205- 2	Профіль 28/27	м	0,585	60,48	-	35	-	-	-	-
32	& C111-205- 9	Підвіс	компл	1	25,22	-	25	-	-	-	-
33	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,0065	13321,10	24,27	87	84	-	163,6440	1,06
34	C111-1851 варіант 2	Саморіз 3,5x25мм	шт	13,65	0,78	21,14	11	-	-	0,2797	-
35	C111-2015-6 варіант 2	Шлаквівка для швів Кнауф Фугенфюллер	кг	0,23205	77,06	-	18	-	-	-	-
36	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	0,6825	197,72	-	135	-	-	-	-
37	КБ15-182-2	Шлакльовання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,065	12892,03	4,62	838	542	-	120,5040	7,83
38	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,065	8332,85	4,03	356	123	-	0,0533	1,68
39	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,065	5473,31	3,47	1755	502	-	25,7760	7,25
					1889,64	3,02				0,0400	
					27007,01	2,31				111,5760	
					7715,48	2,01				0,0266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР3-28-1	Стіни									
	Мурування окремих ділянок цегляних стін		100 м3	0,0086	562547,10	6116,59	4838	627	53	1067,4480	9,18
41	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	72874,67	5327,09			46	70,5028	0,61
42	КБ11-700-1	Перемичка 2ПБ13-1п	шт	1	11859,76	9118,86	119	17	91	25,7520	0,26
43	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,135	1715,86	2184,84	263	-	22	26,4722	0,26
44	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,025	263,13	-			-	-	-
45	КБ15-182-1	Шлакування стін мінеральною шлакпівкою	100м2	1,025	4085,80	-	4649	2054	-	24,3240	27,61
46	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакпівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,025	1809,95	-			-	-	-
47	КР12-49-3	Поліпшене фарбування лолівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,025	20800,02	114,40	21320	11654	117	152,7960	156,62
48	КБ15-182-1	Шлакування віконних і дверних укосів	100м2	1,025	11369,55	99,64			102	1,3187	1,35
49	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакпівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,025	10927,62	4,62	11201	6534	5	92,1840	94,49
50	КР12-49-3	Поліпшене фарбування лолівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	100м2	1,025	6374,52	4,03	5610	1937	4	0,0533	0,05
51	КБ15-77-2	Влаштування відбивної дошки	100м2	0,08	5473,31	3,47	24384	6294	4	25,7760	26,42
52	КБ15-77-2	Панелі МДФ	м2	0,08	1889,64	3,02	1903	491	3	0,0400	0,04
53	КБ15-77-2	Кутки алюмінієвий захисний	м/л	0,08	23789,25	2,31			2	88,8000	91,02
54	КБ10-28-1	Прорізи	100м2	0,075	6140,52	2,01			2	0,0266	0,03
55	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,075	10927,62	4,62	874	510	-	92,1840	7,37
56	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,075	6374,52	4,03			-	0,0533	-
			м2	0,08	5473,31	3,47	438	151	-	25,7760	2,08
			м/л	0,08	1889,64	3,02	1903	491	-	0,0400	-
			м/л	0,08	23789,25	2,31			-	88,8000	7,1
			м/л	0,08	6140,52	2,01			-	0,0266	-
			м/л	0,075	4085,80	20,80	3050	1307	2	249,0480	18,68
			м/л	0,075	17425,89	18,12	6038	-	1	0,2398	0,02
			м/л	7,875	766,67	-	383	-	-	-	-
			м/л	5	76,55	-			-	-	-
			м/л	0,0189	16652,13	8221,32	315	159	155	117,7320	2,23
			м/л	0,0189	8430,79	1824,53			34	19,3644	0,37
			м/л	0,02133	12933,01	6120,31	276	145	131	95,1360	2,03
			м/л	0,02133	6812,69	1358,26			29	14,4157	0,31
			м/л	0,034603	10809,19	5663,57	374	178	196	71,8560	2,49
			м/л	0,034603	5145,61	1256,90			43	13,3399	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-252-4	Блок дверний металопластиковий	м2	5,5933	6058,91	-	33889	-	-	-	-
58	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,5	306,43	-	460	-	-	-	-
59	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	24	20,40	-	490	-	-	-	-
60	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0054	18391,29 17084,24	1196,91 756,40	99	92	6 4	229,5960 9,7284	1,24 0,05
61	С111-13-117	Блок віконний металопластиковий	м2	0,54	6130,23	-	3310	-	-	-	-
62	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	306,43	-	153	-	-	-	-
63	С188888-17	Анкер	шт	4	25,50	-	102	-	-	-	-
64	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,01	2663,13 2520,21	142,92 90,32	27	25	2 1	37,8240 1,1616	0,38 0,01
65	С111-13-106	Дошка підвіконна	м/п	1	662,63	-	663	-	-	-	-
66	С111-196-2П	Піна монтажна	п	0,18	287,33	-	52	-	-	-	-
67	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів (вітражу) готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,20748	8500,37 7858,54	623,47 394,01	1764	1630	129 82	104,0040 5,0675	21,58 1,05
68	С111-1846-9	Болти анкерні	шт	20	56,10	-	1122	-	-	-	-
69	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	306,43	-	1532	-	-	-	-
70	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,4	14363,97 552,32	-	5746	221	-	8,9040	3,56
71	КБ6-19-1	Пандус, підлога	100м3	0,039	669644,88 85332,61	55538,05 12375,68	26116	3328	2205 483	1219,5600 132,8976	47,56 5,18
72	С111-161-4	Сітка армувальна	м2	20,6	291,72	-	6009	-	-	-	-
73	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,429	14890,90 5558,53	123,65 107,69	6388	2385	53 46	85,6060 1,4252	36,73 0,61
74	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,429	20011,87 1346,39	258,85 225,44	8585	578	111 97	20,7360 2,9837	8,9 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,429	1385,82	58,94	595	517	25	19,4400	8,34
76	С111-2-106	Сітка армувальна 150х150 д 4	м2	47,19	1205,86	51,33	14012	-	22	0,6793	0,29
77	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,541	296,93	-	586	580	-	-	-
78	С111-855-2	Гідроізоляція	м2	62,215	1083,81	11,71	2307	-	6	15,5040	8,39
79	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,38	1072,10	10,86	39400	5023	6	0,1591	0,09
80	КБ11-29-2	Улаштування покриттів плінтусу, пандуса та сходинок з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,21	37,08	-	21608	2943	-	-	-
81	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з тактильної плитки	100м2	0,0324	102895,06	41,60	21608	454	16	186,7200	70,95
82	С111-71-16	Плитка тактильна	м2	3,3048	13217,91	36,23	2907	-	14	0,4795	0,18
83	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,32	33965,50	41,60	1100	956	1	197,9400	6,41
84	КР9-21-1	Обрамлення пандусу кутиком	м	18	14012,17	36,23	7991	4227	1	0,4795	0,02
85	С111-71-9	Кутик захисний	шт	19,8	879,78	-	427	-	-	-	-
86	КБ9-72-1	Влаштування огорожі пандуса	т	0,15	24971,54	15,02	3135	1921	5	41,1960	13,18
87	С111-51-131	Труба д 40	м/п	36	2986,30	13,08	8129	-	4	0,1732	0,06
88	С111-5-129	Труба металева д.32	м	18	238,19	-	4287	-	-	3,3960	61,13
89	С111-290-35М	Труба профільна 40х20	м	3	234,83	-	427	-	-	-	-
90	КР12-54-2	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	100м2	0,172	21,57	-	890	324	-	-	-
					5549,25	1173,80	341969	65634	832	174,7200	26,21
					12808,72	1173,80	8129	-	176	12,9674	1,95
					225,80	-	3052	-	-	-	-
					169,55	-	352	-	-	-	-
					117,31	-	890	324	-	-	-
					5177,13	1,16	341969	65634	-	27,2040	4,68
					1881,16	1,01	341969	65634	-	0,0133	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					341969	65634	4161		929,08
		Разом будівельні роботи, грн					341969		1235		14,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					272174				
		всього заробітна плата, грн					66869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38517 113,25 12883 380486				
		-----					380486				
		Всього по розділу 2					380486				
		Розділ 3. Ґанок									
91	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,31	42601,61 10490,61	8,09 7,05	13206	3252	3	161,5680 0,0932	50,09 0,03
92	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином паралету	100м2	0,31	18679,99 10816,27	114,40 99,64	5791	3353	35 31	139,1160 1,3187	43,13 0,41
93	КБ12-15-1	Улаштування обшивки паралету металопрофілем	100м2	0,31	11695,88 10347,24	264,62 60,29	3626	3208	82 19	159,3600 0,6718	49,4 0,21
94	С1111-5-102	Металопрофіль	м2	34,1	271,38	-	9254	-	-	-	-
95	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі паралетів	100м	0,29	7032,26 6083,85	19,81 18,38	2039	1764	5 5	91,3080 0,2693	26,48 0,08
96	С1111-5-136	Сталь листова	м2	13,05	303,16	-	3956	-	-	-	-
97	КР8-9-1	Ремонт рулонної покрівлі покриття	100м2	0,35	12909,18 2823,25	21,61 20,05	4518	988	8 7	42,3720 0,2938	14,83 0,1
98	С1111-7-4	Євроруберойд ЕКП 4,0	м2	40,25	160,40	-	6456	-	-	-	-
99	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	40,19	23,63 19,87	-	950	799	-	0,3360	13,5
100	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь	100м2	0,4019	12079,46 10011,11	-	4855	4023	-	146,6400	58,93
101	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків ганку	м	21,5	357,67 101,03	-	7690	2172	-	1,5840	34,06
102	С1111-71-11	Поребрик 1м	шт	21,5	189,74	-	4079	-	-	-	-
103	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,415	13676,57 4960,13	123,65 107,69	5676	2058	51 45	76,3920 1,4252	31,7 0,59
104	КР7-17-10 к=20	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,415	46716,87 3132,22	647,14 563,61	19388	1300	269 234	48,2400 7,4592	20,02 3,1
105	КР12-41-3 прим	Покриття бетонної площадки спецрозчином	100м2	0,415	7252,78 7251,62	1,16 1,01	3010	3009	1	104,8680 0,0133	43,52 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 & С111-198-13	Розчин для зміцнення бетонних основ і підвищення зносостійкості матеріалу.	л	103,75	153,51	-	15927	-	-	-	-	-
107 КР12-27-7	Ішлакювання простих фасадів з землі та рихлувань	100м2	0,171	20199,47	-	3454	455	-	-	40,9920	7,01
108 ХБ4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «кород» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «кород» Ceresit СТ 35, зерно 2,0 мм	100 м2	0,171	2661,61	-	4464	1622	-	-	115,4280	19,74
109 ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	0,345	32550,43	-	11230	806	-	-	30,0600	10,37
	Разом прямі витрати по розділу 3			2337,17	-	-	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						129569	28809	455		422,78
	в тому числі:						129569		343		4,53
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						100305				
	всього заробітна плата, грн.						29152				
	Загальновиробничі витрати, грн.						17180				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год						51,26				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5824				
	Всього будівельні роботи, грн.						146749				

	Всього по розділу 3						146749				
Розділ 4. Благоустрій											
110 КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,14	4236,07	-	593	593	-	-	71,6400	10,03
111 КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,014	86323,19	1121,83	1209	27	16	16	31,2000	0,44
112 КР18-23-9	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,14	1899,46	137,89	3334	62	2	2	1,4213	0,02
113 КР18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками	100м2	0,14	23813,78	2642,31	7723	102	370	73	7,1520	1
				443,64	518,04					5,7198	0,8
				55161,63						10,9320	1,53
				728,40							
114 КР18-42-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100м2	0,14	13189,90	-	1847	26	-	-	2,7360	0,38
к=2				182,30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	KP18-8-2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	0,5	80510,76 8702,92	3879,49 911,78	40255	4351	1940 456	137,7480 11,3848	58,87 5,69
116	KP18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0,201072	584607,72 8672,28	22457,60 4460,82	117548	1744	4516 897	118,2960 49,3697	23,79 9,93
		Разом прями витрати по розділу 4					172509	6905	6842 1428		106,04 16,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					172509 158762 8333 4918 14,7 1671 177427				

		Всього по розділу 4					177427				
Розділ 5. Кімната ліфтерів											
117	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток алюмінієвих	100м2	0,079	8006,17 7636,73	368,08 95,94	632	603	29 8	116,1480 1,3087	9,18 0,1
118	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	100м2	0,38	4234,24 3755,70	478,54 125,15	1609	1427	182 48	63,5160 1,5646	24,14 0,59
119	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,079	3767,05 3767,05	- -	298	298	-	63,7080	5,03
120	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,079	15083,57 14672,46	56,62 49,32	1192	1159	4 4	197,1840 0,6527	15,58 0,05
121	C111-1721-11A	Стрічка армуюча	м	7,11	19,55	-	139	-	-	-	-
122	C111-1851	Саморіз 3,5x25мм	шт	123,24	0,78	-	96	-	-	-	-
123	C111-205-1	Профіль 60/27	м	20,145	65,54	-	1320	-	-	-	-
124	C111-205-2	Профіль 28/27	м	7,11	60,48	-	430	-	-	-	-
125	C111-205-5	З'єднувачі	шт	13,43	7,05	-	95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 & C111-205-9	Підвіс		компл	5,53	25,22	-	139	-	-	-	-
127 КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.		100 м2	0,079	13321,10 12909,88	24,27 21,14	1052	1020	2	163,6440 0,2797	12,93 0,02
128 C111-1721-11A	Стрічка армуюча		м	7,347	19,55	-	144	-	-	-	-
129 C111-1851	Саморіз 3,5x25мм		шт	165,9	0,78	-	129	-	-	-	-
130 C111-2015-6	Шпаклівка для швів Knauf Фугенфюллер		кг	2,8203	77,06	-	217	-	-	-	-
131 C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм		м2	8,295	197,72	-	1640	-	-	-	-
132 КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою		100м2	0,079	12892,03 8332,85	4,62 4,03	1018	658	-	120,5040 0,0533	9,52 -
133 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2		100м2	0,079	5473,31 1889,64	3,47 3,02	432	149	-	25,7760 0,0400	2,04 -
134 КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці		100м2	0,079	27007,01 7715,48	2,31 2,01	2134	610	-	111,5760 0,0266	8,81 -
135 КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону		100м2	0,38	19267,02 11369,55	114,40 99,64	7321	4320	43 38	152,7960 1,3187	58,06 0,5
136 КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2		100м2	0,079	14890,90 5558,53	123,65 107,69	1176	439	10 9	85,6080 1,4252	6,76 0,11
137 КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати		100м2	0,429	15008,91 1009,79	194,14 169,08	6439	433	83 73	15,5520 2,2378	6,67 0,96
	Разом прямі витрати по розділу 5						27652	11116	353 182		158,72 2,33
	Разом будівельні роботи, грн.						27652				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						16183				
	всього заробітна плата, грн.						11298				
	Загальновиробничі витрати, грн.						6548				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год.						19,33				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2197				
	Всього будівельні роботи, грн.						34200				
	Всього по розділу 5						34200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Інші роботи									
138	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,2187	23211,13	-	5076	5076	-	392,5440	85,85
139	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1т	21,87	23211,13	-	2529	2529	-	1,9560	42,78
140	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	21,87	115,66	-	3169	-	3169	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			144,92	15,08	10774	7605	330	0,1860	4,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10774		3159		128,63
		всього заробітна плата, грн.					7935		330		4,07
		Загальноновиробничі витрати, грн.					5075				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год					15,92				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1809				
		Всього будівельні роботи, грн.					15849				
		Всього по розділу 6					15849				
		Разом прямі витрати по кошторису					706938	141186	18328		2078,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					706938		4325		52,44
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					547424				
		всього заробітна плата, грн.					145511				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					85719				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год					255,79				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					29062				
		Всього будівельні роботи, грн.					792657				
		Всього по кошторису					792657				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2387,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							174573				

Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав



Перевіряв



Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на Ремонтні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транспортна складова, грн	заготівельно-складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2078,95	67,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	48,37	82,52			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4,07	81,08			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	255,79	113,60			
Разом кошторисна трудомісткість				2387,18				
Середній розряд робіт				3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,27846	374,07			
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,5847	75,04			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,08	656,35			
10	КБМ202-1142	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	4,368125	692,03			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00889	530,60			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,51831	376,21			
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,53959	493,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,11022	96,30			
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,92194	148,87			
16	КБМ203-1811	Навантажувачі однокосцеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,11902	556,89			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,58296	388,13			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	7,50672	9,44			
19	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,914	16,66			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	6,02531	342,62			
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,807366	466,10			
22	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,65323	578,32			
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,015792	994,53			
24	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,3276	5,93			
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,69548	52,88			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,96823	5,40			
27	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	21,87	144,92			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м ³	маш. год	1,2684				
29	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,277388				
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,117552				
31	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,914				
32	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м ³	маш. год	2,54592				
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,23904				
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	11,7538464				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,57144				
36	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,6				
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,240675048				
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,410668				
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,0826				
40	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	6,96627648				
41	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	10,09086				
42	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,874152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,66658592				
44	+&C101-12-161П	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Хрестики для плитки	шт	336,1328	0,18	0,18		
45	+&C111-2-106	Сітка армувальна 150x150 д.4	м2	47,19	296,93	289,10	2,01	5,82
46	+&C111-4-35	Клей для плитки	кг	373,048	19,48	18,60	0,50	0,38
47	+&C111-5-102	Металопрофіль	м2	34,1	271,38	264,05	2,01	5,32
48	+&C111-5-129	Труба металева д.32	м	18	169,55	165,23	1,00	3,32
49	+&C111-5-136	Сталь листова	м2	13,05	303,16	295,00	2,22	5,94
50	+&C111-7-4	Євроруберойд ЕКП 4,0	м2	40,25	160,40	155,50	1,75	3,15
51	+&C111-13-106	Дошка підвіконна	м/п	1	662,63	647,13	2,51	12,99
52	+&C111-13-117	Блок віконний металопластиковий	м2	0,54	6130,23	6000,00	10,03	120,20
53	+&C111-31-2	Панелі МДФ	м2	7,875	766,67	750,00	1,64	15,03
54	+&C111-35-B1 варіант 1	Плита Armstrong вологостійкі, протипожежні, розмір 600x600 мм	м2	56,049	308,66	300,00	2,61	6,05
55	+&C111-41-12	Затирка для швів	кг	26,43296	184,11	180,00	0,50	3,61
56	+&C111-51-130	Кутик алюмінієвий захисний	м/п	5	76,55	75,00	0,05	1,50
57	+&C111-51-131	Труба Д.40	м/п	36	225,80	220,00	1,37	4,43
58	+&C111-71-1	Шпаклівка Старт	кг	224,82	19,89	19,00	0,50	0,39
59	+&C111-71-2	Шпаклівка Фініш	кг	224,82	19,89	19,00	0,50	0,39
60	+&C111-71-9	Кутик захисний	шт	19,8	21,57	21,00	0,15	0,42
61	+&C111-71-11	Поребрик 1м	шт	21,5	189,74	180,00	6,02	3,72
62	+&C111-71-14	Плитка керамічна для підлог	м2	60,18	675,78	650,00	12,53	13,25
63	+&C111-71-16	Плитка тактильна	м2	3,3048	879,78	850,00	12,53	17,25
64	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,05625	237,89	232,85	0,38	4,66
65	+&C111-161-4	Сітка армувальна	м2	20,6	291,72	284,00	2,00	5,72
66	+&C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0025952	122780,24	120000,00	372,78	2407,46
67	+&C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001686	122780,24	120000,00	372,78	2407,46
68	+&C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000284	122780,24	120000,00	372,78	2407,46
69	+&C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,00124	112580,24	110000,00	372,78	2207,46
70	+&C111-196-5	Праймер	кг	28	37,23	36,00	0,50	0,73
71	+&C111-196-2П	Піна монтажна	л	0,18	287,33	281,25	0,45	5,63
72	+&C111-198-13	Розчин для зміцнення бетонних основ і підвищення зносостійкості матеріалу	л	103,75	153,51	150,00	0,50	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	+C111-205-1	Профіль 60/27	м	21,8025	65,54	65,00	0,05	0,49
74	+C111-205-2	Профіль 28/27	м	7,695	60,48	60,00	0,03	0,45
75	+C111-205-5	3"єднувачі	шт	13,43	7,05	7,00	-	0,05
76	+C111-205-9	Підвіс	компл	6,53	25,22	25,00	0,03	0,19
77	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,08593	16836,42	16000,00	506,29	330,13
78	+C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00156	8554,34	7885,33	501,28	167,73
79	+C111-290-35M	Труба профільна 40x20	м	3	117,31	114,00	1,01	2,30
80	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0010054	22797,77	21834,43	516,32	447,02
81	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,39	12,25	5,79	6,22	0,24
82	C111-387-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0084793	106727,13	104078,02	556,42	2092,69
83	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0007578	144044,33	140663,51	556,42	2824,40
84	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0833	29467,01	28382,94	506,29	577,78
85	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0032833	116400,18	113541,35	576,47	2282,36
86	+C111-700-1	Перемичка 2ПБ13-1п	шт	1	263,13	240,00	17,97	5,16
87	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00372	52808,44	51482,81	290,17	1035,46
88	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00156	46504,68	45302,65	290,17	911,86
89	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00312	46355,27	45156,17	290,17	908,93
90	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00348	36456,94	35451,93	290,17	714,84
91	+C111-826-7	Маяк шпукатурний	м	102,5	15,33	15,00	0,03	0,30
92	+C111-855-2	Гідроізоляція	м2	62,215	37,08	35,00	1,35	0,73
93	+C111-874	Сітка дротяга ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	34,1	253,58	248,29	0,32	4,97
94	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0301	5741,20	5200,00	428,63	112,57
95	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00585	112587,03	110000,00	379,44	2207,59
96	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,003225	112587,03	110000,00	379,44	2207,59
97	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,04508	38755,47	37357,81	637,75	759,91
98	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0026124	22132,17	21131,76	566,45	433,96
99	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,87776	183,66	180,00	0,06	3,60
100	C111-1608	Дрантя	кг	1,95069	12,15	11,10	0,81	0,24
101	+C111-1624-2	Грунтівка глибокого проникнення	л	30,55572	56,92	55,00	0,80	1,12
102	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна нееластифікована	кг	79,551	255,82	250,17	0,63	5,02
103	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,6397	140,69	137,79	0,14	2,76
104	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,045	247,92	242,78	0,28	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армуюча	м	14,457	19,55	19,40	-	0,15
106	+C111-1724	Плитки плінтусні	м	32,32	205,02	200,00	1,00	4,02
107	+C111-1844-1	Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	119,175	21,77	21,26	0,08	0,43
108	+C111-1846-9	Болти анкерні	шт	20	56,10	55,00	-	1,10
109	+C111-1851 варіант 2	Саморіз 3,5x25мм	шт	312,93	0,78	0,75	0,01	0,02
110	+C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	0,15	129,06	126,22	0,31	2,53
111	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,064275	26970,37	25840,00	601,54	528,83
112	+C111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Фугенфюллер	кг	3,05235	77,06	75,00	0,55	1,51
113	+C112-25-1	Бруски обрізані з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	21	81,37	58,80	20,97	1,60
114	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,03159	11470,96	11000,00	246,04	224,92
115	+C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,000384	11470,96	11000,00	246,04	224,92
116	+C121-252-4	Блок дверний металопластиковий	м2	5,5933	6058,91	6000,00	13,81	45,10
117	+C123-180-3	Наличники	м/п	44,8	122,54	120,00	0,14	2,40
118	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,53071	441,46	427,15	5,65	8,66
119	+C126-952-В1-ІІ	Пружина підвісна (підвіс пружинний)	шт	43,28	12,43	12,00	0,34	0,09
120	+C126-952-В2-ІІ	Дріт 25см (підвіс спиця-петля)	шт	43,28	11,02	10,60	0,34	0,08
121	+C126-952-В3-М	Дріт 12,5см (підвіс спиця-гачок)	шт	43,28	9,51	9,10	0,34	0,07
122	+C126-1300 варіант 1	Профіль 3600 мм	м	51,395	71,58	70,20	0,85	0,53
123	+C126-1300 варіант 2	Профіль 1200 мм	м	102,79	68,86	67,50	0,85	0,51
124	+C126-1300 варіант 3	Профіль 600 мм	м	51,395	59,49	58,20	0,85	0,44
125	+C126-1300 варіант 4	Пристінний профіль 19x24мм, довжиною 3000мм	м	58,428	53,45	52,20	0,85	0,40
126	+C142-10-2	Вода	м3	1,919	-	-	-	-
127	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,00901	5762,83	5620,81	29,02	113,00
128	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	34,2	86,22	83,90	0,63	1,69
129	C1421-9464	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,21	1243,00	573,73	644,90	24,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M600	M3	2,646	998,06	333,59	644,90	19,57
131	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	T	1,652	5478,85	5000,00	371,42	107,43
132	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	T	26,258272	5478,85	5000,00	371,42	107,43
133	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	M3	1,927	757,29	225,00	517,44	14,85
134	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	0,33712	9825,30	8500,00	1132,65	192,65
135	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	M3	1,0965	4607,36	3650,00	867,02	90,34
136	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	M3	3,9585	4556,36	3600,00	867,02	89,34
137	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	M3	5,0796	4209,56	3260,00	867,02	82,54
138	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	M3	3,42215	4100,17	3225,00	794,77	80,40
139	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	M3	4,18898	4511,43	3628,20	794,77	88,46
140	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	M3	0,018	3361,69	2501,00	794,77	65,92
141	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	M2	8,9775	197,72	190,00	3,84	3,88
142	+C1545-44	Дюбель-молі	100шт	2	1239,64	1215,00	0,33	24,31
143	C1546-66	Пропан-бутан технічний	M3	0,0384	53,65	43,30	9,30	1,05
144	+C1550-1	Штукатурка декоративна "королд" Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	кг	47,88	35,97	34,75	0,51	0,71
145	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,825	87,23	85,00	0,52	1,71
146	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	18,009	578,78	567,17	0,26	11,35
147	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	24	20,40	20,00	-	0,40
148	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	14,364	2,11	2,07	-	0,04
149	+C188888-17	Анкер	шт	4	25,50	25,00	-	0,50
150	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	7	306,43	300,00	0,42	6,01
151	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,3923	0,001	0,001	0,001	0,001
152	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3727	91,20	91,20	91,20	91,20

Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	С1999-9009	Дрова	м3	0,072	119,13	119,13		

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 квітня 2023 р

Склад



Перевірка

Капітальний ремонт ґанку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А
03-04-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Електромонтажні роботи

Капітальний ремонт ґанку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,125 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,390 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 квітня" 2023 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн			Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP20-28-1	Пробивання борозен до 20 см2	100м	1,5	2246,58	379,22	3370	2801	569	26,6880	40,03	
2	KP17-7-12	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,5	1867,36	99,18	6558	5513	149	1,2398	1,86	
3	C113-18-22	Труба гофрована	м	250	2623,00	-	3068	-	-	33,0960	82,74	
4	C1545-4413	Дюбель 6x40	шт	200	2205,19	12,27	374	-	-	-	-	-
5	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,5	1,87	-	2261	1902	-	11,5880	28,92	
6	C113-18-27	Кабель ВВГнгд- 3x2,5 мм2	м	30	904,43	9,24	1837	-	23	0,1066	0,27	
7	C113-18-28	Кабель ВВГнгд- 3x1,5 мм2	м	220	760,60	8,05	11231	-	-	-	-	-
8	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,5	61,23	-	3194	2955	26	81,5400	40,77	
9	C113-18-27	Кабель ВВГнгд- 3x2,5 мм2	м	20	5910,83	45,29	1225	-	23	0,5994	0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 & C113-18-28	Кабель ВВГнгд- 3х1,5 мм2		м	30	51,05	-	1532	-	-	-	-
11 & C113-16-4	Коробка установча		шт	12	10,56	-	127	-	-	-	-
12 & C1512-1-B2	Коробка розгалужувальна		шт	10	35,72	-	357	-	-	-	-
13 & C113-6-1	Стрічка ізоляційна ПВХ		шт	4	51,05	-	204	-	-	-	-
14 КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних		100шт	0,04	2747,32	-	110	110	-	42,3120	1,69
15 C1547-6	Вимикач заглиблений для прихованої проводки		шт	4	149,09	-	596	-	-	-	-
16 КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних		100шт	0,03	2989,98	-	90	88	-	45,0120	1,35
17 & C113-4-4	Вимикач 2-х клавішний		шт	3	153,01	-	459	-	-	-	-
18 КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці		100шт	0,05	2759,01	-	138	138	-	42,4920	2,12
19 & C113-20-21	Розетка		шт	5	306,02	-	1530	-	-	-	-
20 КР17-11-3	Монтаж світильників		100шт	0,07	23573,18	306,23	1650	1629	21	324,9120	22,74
21 & C113-31-4	Світильник НББ		шт	1	23266,95	266,71	358	-	19	3,5298	0,25
22 & C113-31-5	Світильник "Вихід"		шт	3	460,02	-	1380	-	-	-	-
23 & C113-31-6	Світильник "Аварійний"		шт	3	980,22	-	2941	-	-	-	-
24 КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,06	44703,50	306,23	2682	1396	18	324,9120	19,49
25 & C113-31-9	Світильник LED		шт	6	1021,02	266,71	6126	-	16	3,5298	0,21
26 КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А		100шт	0,04	18267,21	-	731	731	-	261,0720	10,44
27 & C113-4-10	Вимикач автоматичний 1ф 16А		шт	4	102,01	-	408	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						54537	17263	657		250,29
	Разом будівельні роботи, грн						54537		227		2,89
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн						36617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17490 9588 25,52 2900 64125				
		Всього по кошторису					64125				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					278,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20390				

Склад

Перевірив



Капітальний ремонт ганку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на Електромонтажні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	40,03 3,6	69,97			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	210,26	68,77			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,89	78,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	25,52	113,63			
Разом кошторисна трудомісткість				278,7				
Середній розряд робіт				3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,512	376,21			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,9234	96,30			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	20,83296				
11	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	1,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+C1111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000309	16836,42	16000,00	506,29	330,13
13	+&C1111-400-3	Дюбелі	шт	50	15,30	15,00	-	0,30
14	+C1111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0119	51764,61	50459,45	290,17	1014,99
15	+&C1113-4-4	Вимикач 2-х клавішний	шт	3	153,01	150,00	0,01	3,00
16	+&C1113-4-10	Вимикач автоматичний 1ф 16А	шт	4	102,01	100,00	0,01	2,00
17	+&C1113-6-1	Стрічка ізоляційна ПВХ	шт	4	51,05	50,00	0,05	1,00
18	+&C1113-16-4	Коробка установча	шт	12	10,56	10,30	0,05	0,21
19	+&C1113-18-22	Труба гофрована	м	250	12,27	12,00	0,03	0,24
20	+&C1113-18-27	Кабель ВВГнгд- 3х2,5 мм2	м	50	61,23	60,00	0,03	1,20
21	+&C1113-18-28	Кабель ВВГнгд- 3х1,5 мм2	м	250	51,05	50,00	0,05	1,00
22	+&C1113-20-21	Розетка	шт	5	306,02	300,00	0,02	6,00
23	+&C1113-31-4	Світильник НББ	шт	1	358,02	350,00	1,00	7,02
24	+&C1113-31-5	Світильник "Вихід"	шт	3	460,02	450,00	1,00	9,02
25	+&C1113-31-6	Світильник "Аварійний "	шт	3	980,22	960,00	1,00	19,22
26	+&C1113-31-9	Світильник LED	шт	6	1021,02	1000,00	1,00	20,02
27	+C142-10-2	Вода	м3	0,0013	-	-	-	-
28	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10	16,65	16,29	0,03	0,33
29	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00144	31900,44	30643,33	631,61	625,50
30	+&C1512-1-B2	Коробка розгалужувальна	шт	10	35,72	35,00	0,02	0,70
31	+C1545-291	Шпилька	комплект	12,24	103,32	101,14	0,15	2,03
32	+&C1545-4413	Дюбель 6х40	шт	200	1,87	1,50	0,33	0,04
33	+C1547-6	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	4	149,09	146,00	0,17	2,92
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,3598	0,001	0,001		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 квітня 2023 р.

Склав



Перевіряє

Капітальний ремонт ґанку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А
03-04-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Опалення

Капітальний ремонт ґанку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикопа, 1А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07081 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,479 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 квітня" 2023 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP15-84-1 к дем =0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,18	6876,68 6518,58	358,10 82,87	1238	1173	65 15	87,6036 1,0267	15,77 0,18	
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	19649,31 5053,03	-	2751	707	-	67,9080	9,51	
3	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	41120,85 5818,27	-	4112	582	-	78,1920	7,82	
4	КБ18-6-2	Установлення радіаторів	100кВт	0,06	10681,07 7940,07	2741,00 691,78	641	476	165 42	116,3040 9,0566	5,96 0,54	
5	С111-19-63А	Радіатор опалення (секція)	шт	10	388,11	-	3881	-	-	-	-	
6	С130-555-8	Панель СОРА Т22 500х1400	шт	2	5917,87	-	11836	-	-	-	-	
7	С130-555-5	Набір радіаторний	компл	3	122,58	-	368	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP15-20-1	Установлення кранів радіаторних	100шт	0,06	24364,24	548,19	1462	1429	33	332 5800	19,95
9	& C112-3-23	Кран радіаторний д. 20x1/2"	шт	6	23816,05	122,86	1838	-	7	1 6615	0,1
10	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром до 50 мм	100м	0,24	306,26	-	292	285	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			1217,67	-				13 4160	3,22
		Разом будівельні роботи, грн.			1189,19	-	28419	4652	263		63,25
		в тому числі:					28419		64		0,82
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					23504				
		Загальновиборні витрати, грн.					4716				
		трудомісткість в загальновиборних витратах, люд.год					2600				
		заробітна плата в загальновиборних витратах, грн.					6,74				
		Всього будівельні роботи, грн.					763				
							31019				
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31019				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70,81				
							5479				

Склад

Перевірив



Капітальний ремонт ґанку та вестибюлю корпусу лікарні з влаштуванням пандусу за адресою: м. Лубни, вул. П'ятикола, 1А

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 на Опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників						
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	63,25	73,57			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,82	77,06			
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	розряд	4,3				
			люд.год	6,74	113,41			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	70,81				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортів, вантажопідйомність 5 т						
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,34848	374,07			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04234	666,86			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05328	640,09			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,08604	96,30			
			маш. год	6,44407	9,44			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат								
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,02448				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,9584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,40512				
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,7944				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
15	+&C111-19-31	Фасонні та з'єднувальні частини до труб д. 20	шт	21	56,16	55,00	0,06	1,10
16	+&C111-19-37	Фасонні та з'єднувальні частини до труб д. 32	шт	10	204,10	200,00	0,10	4,00
17	+&C111-19-63A	Радіатор опалення (секція)	шт	10	388,11	380,00	0,50	7,61
18	C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,000001	12621,88	11853,06	521,33	247,49
19	+&C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0048	216,39	211,57	0,58	4,24
20	+&C112-3-23	Кран радіаторний д. 20x1/2"	шт	6	306,26	300,00	0,25	6,01
21	+&C113-1697	Труби поліпропіленові РН 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	14	61,28	60,00	0,08	1,20
22	C113-1699	Труби поліпропіленові РН 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	10	148,47	145,32	0,24	2,91
23	+&C130-555-5	Набір радіаторний	компл.	3	122,58	120,00	0,18	2,40
24	+&C130-555-8	Панель СОРА Т22 500x1400	шт	2	5917,87	5800,00	1,83	116,04
25	+&C142-10-2	Вода	м3	1,3268	-	-	-	-
26	+&C1545-159	Очіс льняний	т	0,000005	1392,73	939,75	425,67	27,31
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
27	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3889	0,001	0,001	0,001	0,001
28	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1703	97,10	97,10	97,10	97,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 квітня 2023 р.

Склад

Перевірено

Підпис (ініціали, прізвище)

Підпис (ініціали, прізвище)